

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2	<p><b>Analisi E.00.10.10.a</b></p> <p>Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifica da ordigni bellici Per opera di bonifica da ordigni bellici</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Totale parziale				0,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3	<p><b>Analisi E.00.20.10.a</b></p> <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative</p> <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	ora	0,01	13,61	0,14
	Totale parziale				0,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
4	<p><b>Analisi E.00.20.20.a</b></p> <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative</p> <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	ora	0,06	19,22	1,15
	4) Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,06	20,92	1,26
	Totale parziale				5,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            6,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
5	<p><b>Analisi E.00.30.10.a</b></p> <p>Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative</p> <p>Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura</p>				
		m <sup>3</sup>	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,00	25,97	77,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,00	21,84	65,52
	Totale parziale				143,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,51
	Totale parziale				164,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,49
	Totale Euro				181,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            181,43</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
6	<p><b>Analisi E.00.30.20.a</b></p> <p>Scavo a mano da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale/allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative</p> <p>Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina</p>	m³	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2/10	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 Tecnico specializzato 1/10	ora	0,10	32,26	3,23
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/10	ora	0,10	56,76	5,68
	4) Escavatore bobcat 1/10	ora	0,10	31,05	3,11
	5) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/10	ora	0,10	48,12	4,81
	Totale parziale				21,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,18
	Totale parziale				24,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,44
	Totale Euro				26,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        26,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
7	<p><b>Analisi E.01.10.10.a</b></p> <p>Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato</p> <p>Scavo di pulizia o scotico</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,0070	21,84	0,15
	2) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,0040	45,48	0,18
	3) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,0040	77,46	0,31
	Totale parziale				0,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      0,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
8	<p><b>Analisi E.01.10.30.a</b></p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/60	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/60	ora	0,02	48,12	0,96
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/60	ora	0,02	56,76	1,14
	Totale parziale				2,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            3,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
9	<p><b>Analisi E.01.10.30.b</b></p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/30	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/30	ora	0,03	48,12	1,44
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/30	ora	0,03	56,76	1,70
	Totale parziale				3,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            4,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
10	<p><b>Analisi E.01.10.30.c</b></p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia</p>	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/30	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup> 1/30	ora	0,03	48,12	1,44
	3) Donzer cingolato con ripper hp 200 1/30	ora	0,03	82,89	2,49
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/30	ora	0,03	56,76	1,70
	Totale parziale				6,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            7,95</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
11	<p><b>Analisi E.01.10.30.d</b></p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta con uso di mine</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2/25	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 1/25	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 1/25	ora	0,04	25,97	1,04
	4) Dumper della portata di 23 t 1/25	ora	0,04	67,63	2,71
	5) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/25	ora	0,04	56,76	2,27
	6) Donzer cingolato con ripper hp 400 2/25	ora	0,08	141,35	11,31
	7) Trattore apripista da 200 hp (wagon drill idraulico) 1/25	ora	0,04	67,55	2,70
	8) Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato) 13,30/25	kg	0,53200	4,44	2,36
	9) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/25	ora	0,04	56,76	2,27
	Totale parziale				27,38
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,11
	Totale parziale				31,49
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,15
	Totale Euro				34,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      34,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
12	<p><b>Analisi E.01.10.30.e</b></p> <p>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/22	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Dumper della portata di 23 t 1/22	ora	0,05	67,63	3,38
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/22	ora	0,05	56,76	2,84
	4) Donzer cingolato con ripper hp 400 2/22	ora	0,09	141,35	12,72
	5) Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg 6/22	ora	0,27	94,50	25,52
	Totale parziale				45,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,83
	Totale parziale				52,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,24
	Totale Euro				57,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      57,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
13	<p><b>Analisi E.01.20.10.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/50	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/50	ora	0,02	56,76	1,14
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/50	ora	0,02	48,12	0,96
	Totale parziale				2,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            3,21</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
14	<p><b>Analisi E.01.20.10.b</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/25	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/25	ora	0,04	56,76	2,27
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				5,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76
	Totale parziale				5,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            6,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
15	<p><b>Analisi E.01.20.10.c</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia</p>	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/25	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/25	ora	0,04	56,76	2,27
	3) Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg 1/25	ora	0,04	62,84	2,51
	4) Motopompa hp 4 bocca 2" 1/50	ora	0,02	16,72	0,33
	5) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup> 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				7,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,19
	Totale parziale				9,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,91
	Totale Euro				10,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            10,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
16	<p><b>Analisi E.01.20.10.d</b></p> <p>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/4	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/4	ora	0,25	56,76	14,19
	3) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg 1/4	ora	0,25	71,46	17,87
	4) Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,02	16,72	0,33
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 1/4	ora	0,25	77,46	19,37
	Totale parziale				57,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,58
	Totale parziale				65,80
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,58
	Totale Euro				72,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      72,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
17	<p><b>Analisi E.01.20.20.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/50	ora	0,0020	21,84	0,04
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 0.1/50	ora	0,0020	56,76	0,11
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.1/50	ora	0,0020	48,12	0,10
	Totale parziale				0,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,32
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            0,32</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
18	<p><b>Analisi E.01.20.20.b</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in tufo</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/25	ora	0,0040	21,84	0,09
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 0.1/25	ora	0,0040	56,76	0,23
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.1/25	ora	0,0040	48,12	0,19
	Totale parziale				0,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            0,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
19	<p><b>Analisi E.01.20.20.c</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia</p>	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/25	ora	0,0048	21,84	0,10
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 0.12/25	ora	0,0048	56,76	0,27
	3) Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg 0.12/25	ora	0,0048	62,84	0,30
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.12/25	ora	0,0048	56,61	0,27
	Totale parziale				0,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            1,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
20	<p><b>Analisi E.01.20.20.d</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica</p>	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/5	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 0.12/5	ora	0,02	56,76	1,14
	3) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg 0.12/5	ora	0,02	71,46	1,43
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.12/5	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				4,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            5,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
21	<p><b>Analisi E.01.30.10.a</b></p> <p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici</p> <p>Scavo a sezione aperta o di sbancamento</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2/2,95	ora	0,68	21,84	14,85
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.5/2,95	ora	0,17	56,61	9,62
	Totale parziale				24,47
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,67
	Totale parziale				28,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81
	Totale Euro				30,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        30,95</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
22	<p><b>Analisi E.01.30.20.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3/3	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.9/3	ora	0,30	56,61	16,98
	Totale parziale				38,82
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,82
	Totale parziale				44,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,46
	Totale Euro				49,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      49,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
23	<p><b>Analisi E.01.30.20.b</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità da 2 m a 4 m</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 6/3	ora	2,00	21,84	43,68
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 3/3	ora	1,00	56,61	56,61
	Totale parziale				100,29
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,04
	Totale parziale				115,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,53
	Totale Euro				126,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      126,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
24	<p><b>Analisi E.01.30.30.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/6	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1/6	ora	0,17	56,61	9,62
	Totale parziale				13,33
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
	Totale parziale				15,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            16,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
25	<p><b>Analisi E.01.30.40.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/8	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1/8	ora	0,13	56,61	7,36
	Totale parziale				10,20
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,53
	Totale parziale				11,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,17
	Totale Euro				12,90
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      12,90</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
26	<p><b>Analisi E.01.30.50.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1/12	ora	0,08	56,61	4,53
	Totale parziale				6,28
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            7,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
27	<p><b>Analisi E.01.30.60.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/2.5	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 1/50	ora	0,02	56,61	1,13
	3) Motopompa hp 4 bocca 2" 1/2.5	ora	0,40	16,72	6,69
	Totale parziale				16,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,48
	Totale parziale				19,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,90
	Totale Euro				20,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            20,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
28	<p><b>Analisi E.01.40.10.a</b></p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere</p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/50	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/50	ora	0,02	56,76	1,14
	Totale parziale				1,58
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				2,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            2,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
29	<p><b>Analisi E.01.40.20.a</b></p> <p>Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo</p> <p>Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/50	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/50	ora	0,02	48,12	0,96
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/50	ora	0,02	56,76	1,14
	4) Materiale scarto di cava per rinterro	m³	1,0000	2,35	2,35
	Totale parziale				4,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            6,18</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
30	<p><b>Analisi E.01.40.30.a</b></p> <p>Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere</p> <p>Rinterro con materiale idoneo proveniente da cave</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/50	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg 1/50	ora	0,02	41,34	0,83
	3) Misto calcareo granulometrico stabilizzato	m³	1,0000	14,84	14,84
	Totale parziale				16,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42
	Totale parziale				18,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85
	Totale Euro				20,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            20,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
31	<p><b>Analisi E.01.40.30.b</b></p> <p>Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere</p> <p>Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/50	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg 1/50	ora	0,02	41,34	0,83
	3) Misto frantumato	m³	1,0000	16,81	16,81
	Totale parziale				18,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,71
	Totale parziale				20,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,08
	Totale Euro				22,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      22,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
32	<p><b>Analisi E.01.40.40.a</b></p> <p>Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso</p> <p>Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Terna senza martello	ora	0,04	40,51	1,62
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	1,0000	25,33	25,33
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36
	Totale parziale				33,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34
	Totale Euro				36,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      36,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
33	<p><b>Analisi E.01.40.40.b</b></p> <p>Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso</p> <p>Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,49	21,84	10,70
	3) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	1,0000	25,33	25,33
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,04	56,61	2,26
	Totale parziale				44,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,68
	Totale parziale				51,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,32
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      56,32</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
34	<p><b>Analisi E.01.50.10.a</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,10	48,12	4,81
	Totale parziale				4,81
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,53
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            6,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
35	<p><b>Analisi E.01.50.10.b</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,05	48,12	2,41
	Totale parziale				2,41
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            3,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
36	<p><b>Analisi E.01.50.20.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,28	48,12	13,47
	Totale parziale				19,59
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,94
	Totale parziale				22,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            24,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
37	<p><b>Analisi E.01.50.30.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m<sup>3</sup>, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m<sup>3</sup></p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	2) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,55	48,12	26,47
	Totale parziale				38,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            48,68</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
38	<p><b>Analisi E.01.50.40.a</b></p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Bobcat 1/12	ora	0,08	31,05	2,48
	Totale parziale				4,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,35
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            5,35</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
39	<p><b>Analisi E.01.50.50.a</b></p> <p>Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m</p> <p>Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³	1,0000		
		ora	1,40	21,84	30,58
	Totale parziale				30,58
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,59
	Totale parziale				35,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,52
	Totale Euro				38,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      38,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
40	<b>Analisi E.01.50.60.a</b> Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/10	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				2,18
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,51
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            2,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
41	<p><b>Analisi E.01.50.70.a</b></p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a peso</p>				
		kg	1,00000		
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/1000</p>	ora	0,0010	21,84	0,02
	Totale parziale				0,02
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,00
	Totale parziale				0,02
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,00
	Totale Euro				0,02
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,02</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
42	<p><b>Analisi E.01.50.70.b</b></p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,0000	21,84	21,84
	2) Argano con motore da 4 hp	ora	1,0000	2,25	2,25
	Totale parziale				24,09
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61
	Totale parziale				27,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77
	Totale Euro				30,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      30,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
43	<p><b>Analisi E.01.50.80.a</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,0000	21,84	43,68
	Totale parziale				43,68
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55
	Totale parziale				50,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02
	Totale Euro				55,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            55,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
44	<p><b>Analisi E.01.50.80.b</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/500	ora	0,0020	21,84	0,04
	Totale parziale				0,04
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,05
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
45	<p><b>Analisi E.01.60.10.a</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità superiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m	t	1,000		
		t	1,000	0,71	0,71
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,71
					0,11
	<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Euro/t            0,82</b></p>				0,82



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
46	<p><b>Analisi E.01.60.10.b</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità superiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m	t	1,000		
		t	1,000	1,01	1,01
	Totale parziale				1,01
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale Euro				1,16
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/t            1,16</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
47	<p><b>Analisi E.01.60.10.c</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità superiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	t	1,000		
		t	1,000	1,16	1,16
	Totale parziale				1,16
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale Euro				1,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/t            1,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
48	<p><b>Analisi E.01.60.11.a</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità inferiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m	t	1,000		
		t	1,000	1,65	1,65
	Totale parziale				1,65
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale Euro				1,90
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/t            1,90</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
49	<p><b>Analisi E.01.60.11.b</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità inferiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	t	1,000		
		t	1,000	2,56	2,56
	Totale parziale				2,56
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale Euro				2,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/t            2,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
50	<p><b>Analisi E.01.60.11.c</b></p> <p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi per interventi di entità inferiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.</p> <p>Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m</p>				
	1) Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	m <sup>3</sup>	1,0000		
		t	1,000	1,16	1,16
	Totale parziale				1,16
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale Euro				1,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            1,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
51	<p><b>Analisi E.01.60.20.a</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07</p>				
	1) Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,0000 1,0000	3,65	3,65
	Totale parziale				3,65
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55
	Totale Euro				4,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            4,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
52	<p><b>Analisi E.01.60.20.b</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07</p>				
	1) Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	6,05	6,05
	Totale parziale				6,05
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale Euro				6,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            6,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
53	<p><b>Analisi E.01.60.20.c</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07</p>				
	1) Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	13,70	13,70
	Totale parziale				13,70
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06
	Totale Euro				15,76
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            15,76</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
54	<p><b>Analisi E.01.60.20.d</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07</p>				
	1) Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	32,31	32,31
	Totale parziale				32,31
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,85
	Totale Euro				37,16
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            37,16</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
55	<p><b>Analisi E.01.60.20.e</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Vetro cod. CER 17.02.02</p>				
	1) Vetro cod. CER 17.02.02	m <sup>3</sup>	1,0000	14,12	14,12
	Totale parziale	m <sup>3</sup>	1,0000		14,12
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,12
	Totale Euro				16,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      16,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
56	<p><b>Analisi E.01.60.20.f</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04</p>				
	1) Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04	m³	1,0000		
		m³	1,0000	4,83	4,83
	Totale parziale				4,83
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale Euro				5,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            5,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
57	<p><b>Analisi E.01.60.20.g</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01</p>				
	1) Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01	m³	1,0000		
		m³	1,0000	4,64	4,64
	Totale parziale				4,64
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70
	Totale Euro				5,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            5,34</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
58	<p><b>Analisi E.01.60.20.h</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01</p>				
	1) Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	11,09	11,09
	Totale parziale				11,09
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,66
	Totale Euro				12,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      12,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
59	<p><b>Analisi E.01.60.20.i</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04</p>				
	1) Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	39,38	39,38
	Totale parziale				39,38
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,91
	Totale Euro				45,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      45,29</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
60	<p><b>Analisi E.01.60.20.I</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.09.04 - 15.01.06</p>				
	1) Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.09.04 - 15.01.06	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	48,47	48,47
	Totale parziale				48,47
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,27
	Totale Euro				55,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      55,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
61	<p><b>Analisi E.01.60.20.m</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Cartongesso pulito CER 17.08.02</p>				
	1) Cartongesso pulito CER 17.08.02	m <sup>3</sup>	1,0000	17,42	17,42
		m <sup>3</sup>	1,0000		17,42
	Totale parziale				17,42
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,61
	Totale Euro				20,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      20,03</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
62	<p><b>Analisi E.01.60.20.n</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01</p>				
	1) Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	17,42	17,42
	Totale parziale				17,42
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,61
	Totale Euro				20,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            20,03</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
63	<p><b>Analisi E.01.60.20.o</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti CER 15.01.02</p>				
	1) Imballaggi in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti CER 15.01.02	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	18,93	18,93
	Totale parziale				18,93
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,84
	Totale Euro				21,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            21,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
64	<p><b>Analisi E.01.60.20.p</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03</p>				
	1) Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	6,07	6,07
	Totale parziale				6,07
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale Euro				6,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            6,98</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
65	<p><b>Analisi E.01.60.20.q</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto trattato, con vernici o colle CER 17.02.01</p>				
	1) Legname di scarto trattato, con vernici o colle CER 17.02.01	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	12,12	12,12
	Totale parziale				12,12
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale Euro				13,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      13,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
66	<p><b>Analisi E.01.60.20.r</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13</p>				
	1) Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	1,51	1,51
	Totale parziale				1,51
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale Euro				1,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            1,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
67	<p><b>Analisi E.01.60.20.s</b></p> <p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13</p>				
	1) Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,0000 1,0000	3,78	3,78
	Totale parziale				3,78
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale Euro				4,35
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            4,35</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
68	<p><b>Analisi E.02.10.10.a</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro dello spessore di 50 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5624	63,76	35,86
	5) Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,18	111,34	20,04
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,08	23,29	1,86
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				77,96
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,69
	Totale parziale				89,65
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,97
	Totale Euro				98,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            98,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
69	<p><b>Analisi E.02.10.10.b</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro dello spessore di 60 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,6525	63,76	41,60
	5) Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,18	114,77	20,66
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,08	23,29	1,86
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				84,78
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,72
	Totale parziale				97,50
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,75
	Totale Euro				107,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            107,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
70	<p><b>Analisi E.02.10.10.c</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro dello spessore di 80 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8420	63,76	53,69
	5) Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,19	120,28	22,85
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,09	23,29	2,10
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				100,61
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,09
	Totale parziale				115,70
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,57
	Totale Euro				127,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            127,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
71	<p><b>Analisi E.02.10.10.d</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro dello spessore di 100 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,27	24,18	6,53
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0500	63,76	66,95
	5) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,22	124,95	27,49
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,10	23,29	2,33
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	Totale parziale				122,20
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,33
	Totale parziale				140,53
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,05
	Totale Euro				154,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            154,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
72	<p><b>Analisi E.02.10.10.e</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato accostati fra loro dello spessore di 120 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2230	63,76	77,98
	5) Escavatore con benna mordente da cm 120	ora	0,23	133,58	30,72
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,11	23,29	2,56
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	Totale parziale				138,69
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,80
	Totale parziale				159,49
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,95
	Totale Euro				175,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            175,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
73	<p><b>Analisi E.02.10.20.a</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina dello spessore di 50 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5624	63,76	35,86
	5) Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,18	111,34	20,04
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,08	23,29	1,86
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	11) Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	6,24	3,12
	Totale parziale				81,08
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,16
	Totale parziale				93,24
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,32
	Totale Euro				102,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            102,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
74	<p><b>Analisi E.02.10.20.b</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina dello spessore di 60 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,6525	63,76	41,60
	5) Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,18	114,77	20,66
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,08	23,29	1,86
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	11) Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	6,24	3,12
	Totale parziale				87,90
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,19
	Totale parziale				101,09
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,11
	Totale Euro				111,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            111,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
75	<p><b>Analisi E.02.10.20.c</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina dello spessore di 80 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8420	63,76	53,69
	5) Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,19	120,28	22,85
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,09	23,29	2,10
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	11) Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,500000	6,24	3,12
	Totale parziale				103,73
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,56
	Totale parziale				119,29
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,93
	Totale Euro				131,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            131,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
76	<p><b>Analisi E.02.10.20.d</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina dello spessore di 100 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,27	24,18	6,53
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0500	63,76	66,95
	5) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,22	124,95	27,49
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,10	23,29	2,33
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	11) Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	8,80	4,40
	Totale parziale				126,60
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,99
	Totale parziale				145,59
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,56
	Totale Euro				160,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            160,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
77	<p><b>Analisi E.02.10.20.e</b></p> <p>Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m<sup>2</sup> di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina dello spessore di 120 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2230	63,76	77,98
	5) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,23	124,95	28,74
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,11	23,29	2,56
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	8) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	9) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	11) Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	8,80	4,40
	Totale parziale				141,11
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,17
	Totale parziale				162,28
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,23
	Totale Euro				178,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            178,51</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
78	<p><b>Analisi E.02.10.30.a</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta: dello spessore di 50 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	4) Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,18	111,34	20,04
	5) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	6) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				33,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,04
	Totale parziale				38,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,87
	Totale Euro				42,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      42,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
79	<p><b>Analisi E.02.10.30.b</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta: dello spessore di 60 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,18	114,77	20,66
	5) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	6) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				34,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,21
	Totale parziale				39,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,99
	Totale Euro				43,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
80	<p><b>Analisi E.02.10.30.c</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta: dello spessore di 80 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,22	120,28	26,46
	5) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	6) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	Totale parziale				39,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94
	Totale parziale				45,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55
	Totale Euro				50,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            50,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
81	<p><b>Analisi E.02.10.30.d</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta: dello spessore di 100 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,27	24,18	6,53
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	4) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,22	124,95	27,49
	5) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	6) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	Totale parziale				44,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,70
	Totale parziale				51,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,14
	Totale Euro				56,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
82	<p><b>Analisi E.02.10.30.e</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta: dello spessore di 120 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	4) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,23	124,95	28,74
	5) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	6) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,02	48,12	0,96
	7) Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,500000	8,80	4,40
	Totale parziale				51,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,72
	Totale parziale				59,19
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,92
	Totale Euro				65,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      65,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
83	<p><b>Analisi E.02.10.40.a</b></p> <p>Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,01	27,26	0,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	4) Bentonite	100 kg	0,300	10,03	3,01
	5) Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,03	93,27	2,80
	Totale parziale				7,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            9,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
84	<p><b>Analisi E.02.10.50.a</b></p> <p>Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato</p> <p>Dissabbiamento dei fanghi bentonitici</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,01	27,26	0,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,02	45,48	0,91
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,02	77,46	1,55
	6) Impianto di dissabbiamento	ora	0,05	81,07	4,05
	Totale parziale				8,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32
	Totale parziale				10,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      11,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
85	<p><b>Analisi E.02.10.60.a</b></p> <p>Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	6) Polimeri biodegradabili	L	1,30	7,95	10,34
	Totale parziale				13,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,95
	Totale parziale				14,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50
	Totale Euro				16,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            16,48</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
86	<p><b>Analisi E.02.10.80.a</b></p> <p>Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge</p> <p>Gabbie di armatura</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,0035	24,18	0,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,0035	21,84	0,08
	3) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,0010	124,95	0,12
	4) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,10000	0,36	0,40
	Totale parziale				0,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            0,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
87	<p><b>Analisi E.02.20.10.a</b></p> <p>Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm<sup>2</sup>, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 8 m</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	4) Escavatore con battipalo	ora	0,02	160,68	3,21
	5) Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,03	24,04	0,72
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,03	29,82	0,89
	7) PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 8	m	1,000000	24,25	24,25
	Totale parziale				31,06
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,66
	Totale parziale				35,72
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,57
	Totale Euro				39,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            39,29</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
88	<p><b>Analisi E.02.20.10.b</b></p> <p>Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm<sup>2</sup>, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 9 m</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	4) Escavatore con battipalo	ora	0,03	160,68	4,82
	5) Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,03	24,04	0,72
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,03	29,82	0,89
	7) PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 9	m	1,000000	24,57	24,57
	Totale parziale				32,99
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        41,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
89	<p><b>Analisi E.02.20.10.c</b></p> <p>Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm<sup>2</sup>, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 10 m</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	4) Escavatore con battipalo	ora	0,03	160,68	4,82
	5) Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,03	24,04	0,72
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,03	29,82	0,89
	7) PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 10	m	1,000000	26,34	26,34
	Totale parziale				35,23
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28
	Totale parziale				40,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            44,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
90	<p><b>Analisi E.02.20.10.d</b></p> <p>Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm<sup>2</sup>, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 11 m</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	4) Escavatore con battipalo	ora	0,03	160,68	4,82
	5) Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,04	24,04	0,96
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,04	29,82	1,19
	7) PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 11	m	1,000000	27,47	27,47
	Totale parziale				36,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,54
	Totale parziale				42,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            46,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
91	<p><b>Analisi E.02.20.10.e</b></p> <p>Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma troncoconica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cm<sup>2</sup>, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in ferro del tipo B450. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezza il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte: per pali di lunghezza fino a 12 m</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 Operaio IV livello ( caposquadra)	ora	0,02	27,26	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	4) Escavatore con battipalo	ora	0,03	160,68	4,82
	5) Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,04	24,04	0,96
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,04	29,82	1,19
	7) PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati da m 12	m	1,000000	28,40	28,40
	Totale parziale				37,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,67
	Totale parziale				43,50
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,35
	Totale Euro				47,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            47,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
92	<p><b>Analisi E.02.30.10.a</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 400 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1590	63,76	10,14
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,03	68,76	2,06
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,12	114,76	13,77
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				42,86
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,43
	Totale parziale				49,29
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,93
	Totale Euro				54,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            54,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
93	<p><b>Analisi E.02.30.10.b</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,2375	63,76	15,14
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,13	114,76	14,92
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				50,54
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,58
	Totale parziale				58,12
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,81
	Totale Euro				63,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            63,93</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
94	<p><b>Analisi E.02.30.10.c</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 600 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,3317	63,76	21,15
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,14	114,76	16,07
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				59,22
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,88
	Totale parziale				68,10
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,81
	Totale Euro				74,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            74,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
95	<p><b>Analisi E.02.30.10.d</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 800 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5522	63,76	35,21
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,15	114,76	17,21
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,21	29,82	6,26
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				74,72
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,93
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,59
	Totale Euro				94,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            94,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
96	<p><b>Analisi E.02.30.10.e</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.000 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8655	63,76	55,18
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,15	123,41	18,51
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				97,68
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,65
	Totale parziale				112,33
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,23
	Totale Euro				123,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            123,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
97	<p><b>Analisi E.02.30.10.f</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2466	63,76	79,48
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,17	123,41	20,98
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,12	23,06	2,77
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,23	29,82	6,86
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				127,14
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,07
	Totale parziale				146,21
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,62
	Totale Euro				160,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            160,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
98	<p><b>Analisi E.02.30.10.g</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,9650	63,76	125,29
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,06	23,29	1,40
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,17	123,41	20,98
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,26	29,82	7,75
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				172,03
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,80
	Totale parziale				197,83
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,78
	Totale Euro				217,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            217,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
99	<p><b>Analisi E.02.30.10.h</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 2.000 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	3,4500	63,76	219,97
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,07	23,29	1,63
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,18	123,41	22,21
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,27	29,82	8,05
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				269,16
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,37
	Totale parziale				309,53
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,95
	Totale Euro				340,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            340,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
100	<p><b>Analisi E.02.30.20.a</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 400 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1590	63,76	10,14
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,03	68,76	2,06
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,16	114,76	18,36
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				49,06
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,36
	Totale parziale				56,42
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,64
	Totale Euro				62,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            62,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
101	<p><b>Analisi E.02.30.20.b</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,2375	63,76	15,14
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,18	114,76	20,66
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				57,45
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,62
	Totale parziale				66,07
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,61
	Totale Euro				72,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            72,68</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
102	<p><b>Analisi E.02.30.20.c</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 600 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,3317	63,76	21,15
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,20	114,76	22,95
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				67,49
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,12
	Totale parziale				77,61
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,76
	Totale Euro				85,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            85,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
103	<p><b>Analisi E.02.30.20.d</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 800 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5522	63,76	35,21
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,21	114,76	24,10
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,21	29,82	6,26
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				83,00
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,45
	Totale parziale				95,45
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,55
	Totale Euro				105,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            105,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
104	<p><b>Analisi E.02.30.20.e</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.000 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8655	63,76	55,18
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,22	123,41	27,15
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				107,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,16
	Totale parziale				123,87
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,39
	Totale Euro				136,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            136,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
105	<p><b>Analisi E.02.30.20.f</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2466	63,76	79,48
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,24	123,41	29,62
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,12	23,06	2,77
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,23	29,82	6,86
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				137,16
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,57
	Totale parziale				157,73
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,77
	Totale Euro				173,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            173,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
106	<p><b>Analisi E.02.30.20.g</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 1.500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,9650	63,76	125,29
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,06	23,29	1,40
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,25	123,41	30,85
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,26	29,82	7,75
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				183,28
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,49
	Totale parziale				210,77
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,08
	Totale Euro				231,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            231,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
107	<p><b>Analisi E.02.30.20.h</b></p> <p>Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di scarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m</p> <p>In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm<sup>2</sup> per diametro pari a 2.000 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	3,4500	63,76	219,97
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,07	23,29	1,63
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,26	123,41	32,09
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,27	29,82	8,05
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				282,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,38
	Totale parziale				324,90
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,49
	Totale Euro				357,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            357,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
108	<b>Analisi E.02.30.30.a</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1590	67,08	10,67
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,03	68,76	2,06
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,12	114,76	13,77
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				43,39
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,51
	Totale parziale				49,90
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,99
	Totale Euro				54,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            54,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
109	<b>Analisi E.02.30.30.b</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,2375	67,08	15,93
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,13	114,76	14,92
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				51,33
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,70
	Totale parziale				59,03
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,90
	Totale Euro				64,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            64,93</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
110	<b>Analisi E.02.30.30.c</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 600 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,3317	67,08	22,25
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,14	114,76	16,07
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				60,32
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,05
	Totale parziale				69,37
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,94
	Totale Euro				76,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            76,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
111	<b>Analisi E.02.30.30.d</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 800 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5522	67,08	37,04
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,15	114,76	17,21
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,21	29,82	6,26
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				76,55
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,48
	Totale parziale				88,03
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,80
	Totale Euro				96,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            96,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
112	<b>Analisi E.02.30.30.e</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 1.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8655	67,08	58,06
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,15	123,41	18,51
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarro ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				100,56
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,08
	Totale parziale				115,64
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,56
	Totale Euro				127,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            127,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
113	<b>Analisi E.02.30.30.f</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 1.200 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2466	67,08	83,62
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,17	123,41	20,98
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,12	23,06	2,77
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,23	29,82	6,86
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				131,28
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,69
	Totale parziale				150,97
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,10
	Totale Euro				166,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            166,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
114	<b>Analisi E.02.30.30.g</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 1.500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,9650	67,08	131,81
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,06	23,29	1,40
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,17	123,41	20,98
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,26	29,82	7,75
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				178,55
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,78
	Totale parziale				205,33
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,53
	Totale Euro				225,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            225,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
115	<b>Analisi E.02.30.30.h</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> per diametro pari a 2.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	3,4500	67,08	231,43
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,07	23,29	1,63
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,18	123,41	22,21
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,27	29,82	8,05
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				280,62
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,09
	Totale parziale				322,71
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,27
	Totale Euro				354,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            354,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
116	<b>Analisi E.02.30.40.a</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1590	67,08	10,67
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,03	68,76	2,06
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,16	114,76	18,36
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,16	29,82	4,77
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				49,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,44
	Totale parziale				57,03
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            62,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
117	<b>Analisi E.02.30.40.b</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,2375	67,08	15,93
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,18	114,76	20,66
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,09	23,06	2,08
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,18	29,82	5,37
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				58,24
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,74
	Totale parziale				66,98
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,70
	Totale Euro				73,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            73,68</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
118	<b>Analisi E.02.30.40.c</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 600 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,3317	67,08	22,25
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,20	114,76	22,95
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,20	29,82	5,96
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				68,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,29
	Totale parziale				78,88
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,89
	Totale Euro				86,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            86,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
119	<b>Analisi E.02.30.40.d</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 800 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,5522	67,08	37,04
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	5) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,21	114,76	24,10
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,21	29,82	6,26
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				84,83
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,72
	Totale parziale				97,55
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,76
	Totale Euro				107,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            107,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
120	<b>Analisi E.02.30.40.e</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 1.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,8655	67,08	58,06
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,22	123,41	27,15
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,11	23,06	2,54
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,22	29,82	6,56
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,01	45,48	0,45
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				110,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,59
	Totale parziale				127,18
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,72
	Totale Euro				139,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            139,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
121	<b>Analisi E.02.30.40.f</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 1.200 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,2466	67,08	83,62
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,24	123,41	29,62
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,12	23,06	2,77
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,23	29,82	6,86
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				141,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,20
	Totale parziale				162,50
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,25
	Totale Euro				178,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            178,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
122	<b>Analisi E.02.30.40.g</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 1.500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,9650	67,08	131,81
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,06	23,29	1,40
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,25	123,41	30,85
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,26	29,82	7,75
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				189,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,47
	Totale parziale				218,27
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,83
	Totale Euro				240,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            240,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
123	<b>Analisi E.02.30.40.h</b> Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cm <sup>2</sup> : per diametro pari a 2.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	3) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	3,4500	67,08	231,43
	4) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,07	23,29	1,63
	5) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,26	123,41	32,09
	6) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,13	23,06	3,00
	7) Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,27	29,82	8,05
	8) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m <sup>3</sup>	ora	0,02	45,48	0,91
	9) Autocarri ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				293,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,10
	Totale parziale				338,08
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,81
	Totale Euro				371,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            371,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
124	<b>Analisi E.02.40.10.a</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,01	123,41	1,23
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,50000	1,28	4,48
	Totale parziale				5,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
	Totale parziale				6,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
125	<b>Analisi E.02.40.10.b</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,02	123,41	2,47
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,20000	1,28	5,38
	Totale parziale				8,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
126	<b>Analisi E.02.40.10.c</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,02	123,41	2,47
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,00000	1,28	6,40
	Totale parziale				9,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,37
	Totale parziale				10,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
127	<b>Analisi E.02.40.10.d</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,02	123,41	2,47
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,50000	1,28	7,04
	Totale parziale				9,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12
	Totale Euro				12,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
128	<b>Analisi E.02.40.10.e</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.000 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,03	123,41	3,70
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,50000	1,28	8,32
	Totale parziale				12,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84
	Totale parziale				14,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
129	<b>Analisi E.02.40.10.f</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.200 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,03	123,41	3,70
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,60000	1,28	11,01
	Totale parziale				14,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25
	Totale parziale				17,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            18,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
130	<b>Analisi E.02.40.10.g</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,04	123,41	4,94
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,05000	1,28	14,14
	Totale parziale				19,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,90
	Totale parziale				22,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,22
	Totale Euro				24,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
131	<b>Analisi E.02.40.20.a</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,06	123,41	7,40
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,50000	1,28	4,48
	Totale parziale				12,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale parziale				13,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40
	Totale Euro				15,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
132	<b>Analisi E.02.40.20.b</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 500 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,07	123,41	8,64
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,20000	1,28	5,38
	Totale parziale				14,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,14
	Totale parziale				16,42
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,64
	Totale Euro				18,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            18,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
133	<b>Analisi E.02.40.20.c</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 600 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,08	123,41	9,87
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,00000	1,28	6,40
	Totale parziale				16,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,48
	Totale parziale				19,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,90
	Totale Euro				20,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
134	<b>Analisi E.02.40.20.d</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 800 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,08	123,41	9,87
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,50000	1,28	7,04
	Totale parziale				17,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,58
	Totale parziale				19,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,98
	Totale Euro				21,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
135	<b>Analisi E.02.40.20.e</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.000 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,09	123,41	11,11
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,50000	1,28	8,32
	Totale parziale				19,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,95
	Totale parziale				22,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,26
	Totale Euro				24,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
136	<b>Analisi E.02.40.20.f</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.200 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,10	123,41	12,34
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,60000	1,28	11,01
	Totale parziale				23,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,58
	Totale parziale				27,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            30,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
137	<b>Analisi E.02.40.20.g</b> Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,14	123,41	17,28
	3) TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,05000	1,28	14,14
	Totale parziale				31,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,79
	Totale parziale				36,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,67
	Totale Euro				40,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            40,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
138	<b>Analisi E.02.40.30.a</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,03	114,76	3,44
	4) Rotary idraulico	ora	0,03	82,70	2,48
	Totale parziale				6,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95
	Totale parziale				7,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
139	<b>Analisi E.02.40.30.b</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,04	114,76	4,59
	4) Rotary idraulico	ora	0,04	82,70	3,31
	Totale parziale				8,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25
	Totale parziale				9,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
140	<b>Analisi E.02.40.30.c</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,05	114,76	5,74
	4) Rotary idraulico	ora	0,05	82,70	4,14
	Totale parziale				10,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
141	<b>Analisi E.02.40.30.d</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,06	114,76	6,89
	4) Rotary idraulico	ora	0,06	82,70	4,96
	Totale parziale				12,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,91
	Totale parziale				14,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,46
	Totale Euro				16,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            16,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
142	<b>Analisi E.02.40.30.e</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,08	114,76	9,18
	4) Rotary idraulico	ora	0,08	82,70	6,62
	Totale parziale				17,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,61
	Totale parziale				19,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,00
	Totale Euro				21,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
143	<b>Analisi E.02.40.30.f</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.200 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,10	114,76	11,48
	4) Rotary idraulico	ora	0,10	82,70	8,27
	Totale parziale				21,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20
	Totale parziale				24,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45
	Totale Euro				26,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            26,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
144	<p><b>Analisi E.02.40.30.g</b></p> <p>Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.500 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,11	114,76	12,62
	4) Rotary idraulico	ora	0,11	82,70	9,10
	Totale parziale				23,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            30,29</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
145	<b>Analisi E.02.40.30.h</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 2.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,13	114,76	14,92
	4) Rotary idraulico	ora	0,13	82,70	10,75
	Totale parziale				28,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,22
	Totale parziale				32,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            35,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
146	<b>Analisi E.02.40.40.a</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,03	114,76	3,44
	4) Rotary idraulico	ora	0,03	82,70	2,48
	Totale parziale				6,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95
	Totale parziale				7,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
147	<b>Analisi E.02.40.40.b</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,04	114,76	4,59
	4) Rotary idraulico	ora	0,04	82,70	3,31
	Totale parziale				8,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25
	Totale parziale				9,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
148	<b>Analisi E.02.40.40.c</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,05	114,76	5,74
	4) Rotary idraulico	ora	0,05	82,70	4,14
	Totale parziale				10,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
149	<p><b>Analisi E.02.40.40.d</b></p> <p>Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,07	114,76	8,03
	4) Rotary idraulico	ora	0,07	82,70	5,79
	Totale parziale				14,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20
	Totale parziale				16,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,69
	Totale Euro				18,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            18,58</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
150	<b>Analisi E.02.40.40.e</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,09	114,76	10,33
	4) Rotary idraulico	ora	0,09	82,70	7,44
	Totale parziale				19,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,93
	Totale parziale				22,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
151	<p><b>Analisi E.02.40.40.f</b></p> <p>Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.200 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,11	114,76	12,62
	4) Rotary idraulico	ora	0,11	82,70	9,10
	Totale parziale				23,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,53
	Totale parziale				27,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70
	Totale Euro				29,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            29,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
152	<b>Analisi E.02.40.40.g</b> Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 1.500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,12	114,76	13,77
	4) Rotary idraulico	ora	0,12	82,70	9,92
	Totale parziale				26,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,92
	Totale parziale				30,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,01
	Totale Euro				33,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            33,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
153	<p><b>Analisi E.02.40.40.h</b></p> <p>Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro: per diametro pari a 2.000 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,13	114,76	14,92
	4) Rotary idraulico	ora	0,13	82,70	10,75
	Totale parziale				28,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,28
	Totale parziale				32,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,28
	Totale Euro				36,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m        36,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
154	<p><b>Analisi E.02.40.60.a</b></p> <p>Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cm<sup>2</sup>, per ogni ora effettiva di impiego</p> <p>Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00		
	2) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora		21,84	0,00
		ora	1,00	114,76	114,76
	Totale parziale				114,76
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,21
	Totale parziale				131,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,20
	Totale Euro				145,17
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/ora        145,17</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
155	<p><b>Analisi E.02.40.70.a</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,11	114,76	12,62
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				20,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,12
	Totale parziale				23,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
	Totale Euro				26,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            26,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
156	<b>Analisi E.02.40.70.b</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,12	114,76	13,77
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				22,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,40
	Totale parziale				26,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61
	Totale Euro				28,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            28,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
157	<b>Analisi E.02.40.70.c</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,13	114,76	14,92
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				24,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,68
	Totale parziale				28,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,82
	Totale Euro				31,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            31,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
158	<b>Analisi E.02.40.70.d</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,15	114,76	17,21
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				27,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            34,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
159	<b>Analisi E.02.40.70.e</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,16	123,41	19,75
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,01	45,48	0,45
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,01	77,46	0,77
	Totale parziale				31,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,68
	Totale parziale				35,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59
	Totale Euro				39,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            39,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
160	<b>Analisi E.02.40.70.f</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.200 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,19	123,41	23,45
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,02	45,48	0,91
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				37,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,56
	Totale parziale				42,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,26
	Totale Euro				46,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            46,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
161	<p><b>Analisi E.02.40.70.g</b></p> <p>Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.500 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,23	123,41	28,38
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,02	45,48	0,91
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				41,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,30
	Totale parziale				48,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,83
	Totale Euro				53,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            53,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
162	<b>Analisi E.02.40.70.h</b> Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2.000 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,29	123,41	35,79
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,02	45,48	0,91
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,02	77,46	1,55
	Totale parziale				50,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,62
	Totale parziale				58,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,84
	Totale Euro				64,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            64,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
163	<p><b>Analisi E.02.40.80.a</b></p> <p>Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico del palo</p> <p>Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,01	93,27	0,93
	4) Bentonite	100 kg	0,200	10,03	2,01
	Totale parziale				7,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            9,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
164	<b>Analisi E.02.40.90.a</b> Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Impianto di dissabbiamento	ora	0,01	81,07	0,81
	4) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,05	48,12	2,41
	5) Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,05	44,87	2,24
	Totale parziale				8,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            11,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
165	<p><b>Analisi E.02.40.100.a</b></p> <p>Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m<sup>3</sup> di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Polimeri biodegradabili	100 kg	1,300	8,77	11,40
	4) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,01	48,12	0,48
	5) Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,01	44,87	0,45
	Totale parziale				13,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,07
	Totale parziale				15,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58
	Totale Euro				17,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            17,42</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
166	<b>Analisi E.02.40.110.a</b> Controcamicia in lamierino a perdere in opera Controcamicia in lamierino a perdere in opera				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Lamierino per controcamicia pali	kg	1,05000	0,53	0,56
	Totale parziale				0,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
167	<p><b>Analisi E.02.40.120.a</b></p> <p>Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge</p> <p>Gabbie di armatura</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Escavatore con benna mordente da cm 100	ora		124,95	0,00
	4) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,10000	0,36	0,40
	Totale parziale				0,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            0,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
168	<p><b>Analisi E.02.50.10.a</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno fino a 100 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,17	55,33	9,41
	4) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	12,21000	0,19	2,32
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0089	0,69	0,01
	6) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				29,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,38
	Totale parziale				33,56
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,36
	Totale Euro				36,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            36,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
169	<p><b>Analisi E.02.50.10.b</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno da 101 a 130 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,18	55,33	9,96
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	21,70000	0,19	4,12
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0158	0,69	0,01
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				34,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,16
	Totale parziale				39,56
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96
	Totale Euro				43,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            43,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
170	<p><b>Analisi E.02.50.10.c</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno da 131 a 160 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,20	58,88	11,78
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,54000	0,19	5,61
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0215	0,69	0,01
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				38,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,80
	Totale parziale				44,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45
	Totale Euro				48,92
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            48,92</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
171	<p><b>Analisi E.02.50.10.d</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno da 161 a 190 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,43	21,84	9,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,43	25,97	11,17
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,22	58,88	12,95
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,06	36,39	2,18
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,58000	0,19	7,33
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0281	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,06	25,53	1,53
	Totale parziale				44,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,69
	Totale parziale				51,26
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,13
	Totale Euro				56,39
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            56,39</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
172	<p><b>Analisi E.02.50.10.e</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno da 191 a 220 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,23	58,88	13,54
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,07	36,39	2,55
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,83000	0,19	9,28
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0356	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,07	25,53	1,79
	Totale parziale				50,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,52
	Totale parziale				57,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,77
	Totale Euro				63,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            63,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
173	<p><b>Analisi E.02.50.10.f</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm<sup>2</sup>) per diametro esterno da 221 a 300 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,26	77,05	20,03
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,09	36,39	3,28
	5) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,09	25,53	2,30
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0500	0,69	0,03
	7) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	68,20000	0,19	12,96
	Totale parziale				63,46
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,52
	Totale parziale				72,98
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,30
	Totale Euro				80,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            80,28</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
174	<p><b>Analisi E.02.50.20.a</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm<sup>2</sup>): per diametro esterno fino a 100 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,18	55,33	9,96
	4) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	12,21000	0,19	2,32
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0089	0,69	0,01
	6) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				32,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,89
	Totale parziale				37,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,75
	Totale Euro				41,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            41,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
175	<p><b>Analisi E.02.50.20.b</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm²): per diametro esterno da 101 a 130 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,20	55,33	11,07
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	21,70000	0,19	4,12
	6) Acqua	m³	0,0158	0,69	0,01
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				37,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,61
	Totale parziale				43,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,30
	Totale Euro				47,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            47,34</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
176	<p><b>Analisi E.02.50.20.c</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm²): per diametro esterno da 131 a 160 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,22	58,88	12,95
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,54000	0,19	5,61
	6) Acqua	m³	0,0215	0,69	0,01
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				42,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,41
	Totale parziale				49,12
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91
	Totale Euro				54,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            54,03</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
177	<p><b>Analisi E.02.50.20.d</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm<sup>2</sup>): per diametro esterno da 161 a 190 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,49	21,84	10,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,49	25,97	12,73
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,26	58,88	15,31
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,06	36,39	2,18
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,58000	0,19	7,33
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0281	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,06	25,53	1,53
	Totale parziale				49,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,47
	Totale parziale				57,27
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,73
	Totale Euro				63,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            63,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
178	<p><b>Analisi E.02.50.20.e</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm<sup>2</sup>): per diametro esterno da 191 a 220 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,30	58,88	17,66
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,07	36,39	2,55
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,83000	0,19	9,28
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0356	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,07	25,53	1,79
	Totale parziale				56,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,42
	Totale parziale				64,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,46
	Totale Euro				71,04
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            71,04</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
179	<p><b>Analisi E.02.50.20.f</b></p> <p>Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 100 e 300 kg/cm<sup>2</sup>): per diametro esterno da 221 a 300 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,53	25,97	13,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,53	21,84	11,58
	3) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,32	77,05	24,66
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,09	36,39	3,28
	5) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,09	25,53	2,30
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0500	0,69	0,03
	7) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	68,20000	0,19	12,96
	Totale parziale				68,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,29
	Totale parziale				78,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,89
	Totale Euro				86,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            86,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
180	<p><b>Analisi E.02.50.30.a</b></p> <p>Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per quantità non superiori a 200 kg per palo</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,07	25,53	1,79
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,07	2,91	0,20
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				12,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89
	Totale parziale				14,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45
	Totale Euro				15,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/100 kg      15,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
181	<p><b>Analisi E.02.50.30.b</b></p> <p>Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,05	2,91	0,15
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				11,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,74
	Totale parziale				13,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,33
	Totale Euro				14,67
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/100 kg      14,67</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
182	<p><b>Analisi E.02.50.30.c</b></p> <p>Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,03	25,53	0,77
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,03	2,91	0,09
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				10,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/100 kg      13,41</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
183	<p><b>Analisi E.02.50.30.d</b></p> <p>Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: oltre i 2.000 kg per palo</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,01	25,53	0,26
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,01	2,91	0,03
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				9,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/100 kg      12,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
184	<b>Analisi E.02.50.80.a</b> Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati e con manicotto				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Anima tubolare tipo Fe 510 per micropali	kg	1,10000	0,61	0,67
	Totale parziale				0,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
185	<p><b>Analisi E.02.50.90.a</b></p> <p>Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione</p> <p>Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Anima tubolare tipo Fe 510 per micropali	kg	1,05000	0,61	0,64
	4) Valvola di non ritorno per armature a getto valvolate	cad	0,06	1,60	0,10
	Totale parziale				1,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18
	Totale parziale				1,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            1,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
186	<b>Analisi E.02.50.100.a</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno fino a 100 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -12,21	kg	-12,21000	0,19	-2,32
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	12,21000	0,27	3,30
	Totale parziale				0,98
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            1,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
187	<b>Analisi E.02.50.100.b</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno da 101 a 130 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -21.7	kg	-21,70000	0,19	-4,12
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	21,70000	0,27	5,86
	Totale parziale				1,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            2,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
188	<b>Analisi E.02.50.100.c</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno da 131 a 160 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -29,54	kg	-29,54000	0,19	-5,61
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	29,54000	0,27	7,98
	Totale parziale				2,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				3,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
189	<b>Analisi E.02.50.100.d</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno da 161 a 190 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -38,58	kg	-38,58000	0,19	-7,33
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	38,58000	0,27	10,42
	Totale parziale				3,09
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
190	<b>Analisi E.02.50.100.e</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno da 191 a 220 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -48.83	kg	-48,83000	0,19	-9,28
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	48,83000	0,27	13,18
	Totale parziale				3,90
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            4,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
191	<b>Analisi E.02.50.100.f</b> Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata per diametro esterno da 221 a 300 mm	m	1,000000		
	1) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	68,20000	0,27	18,41
	2) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro -68.2	kg	-68,20000	0,19	-12,96
	Totale parziale				5,45
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
192	<b>Analisi E.02.50.110.a</b> Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Rck non inferiore a 40 N/mm <sup>2</sup> e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte Del diametro di mm 180	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 180	m	1,000000	34,62	34,62
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,05	36,39	1,82
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,59000	0,19	5,62
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0215	0,69	0,01
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	Totale parziale				62,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,37
	Totale parziale				71,85
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,19
	Totale Euro				79,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            79,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
193	<p><b>Analisi E.02.50.110.b</b></p> <p>Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Rck non inferiore a 40 N/mm<sup>2</sup> e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte Del diametro di mm 200</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 200	m	1,000000	37,02	37,02
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,06	36,39	2,18
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,58000	0,19	7,33
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0281	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,06	25,53	1,53
	Totale parziale				68,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,22
	Totale parziale				78,38
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,84
	Totale Euro				86,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            86,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
194	<p><b>Analisi E.02.50.110.c</b></p> <p>Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Rck non inferiore a 40 N/mm<sup>2</sup> e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte Del diametro di mm 210</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	3) MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 210	m	1,000000	39,88	39,88
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,07	36,39	2,55
	5) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,83000	0,19	9,28
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0356	0,69	0,02
	7) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,07	25,53	1,79
	Totale parziale				75,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,26
	Totale parziale				86,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,63
	Totale Euro				94,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            94,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
195	<p><b>Analisi E.02.50.110.d</b></p> <p>Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Rck non inferiore a 40 N/mm<sup>2</sup> e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte Del diametro di mm 230</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	3) MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 230	m	1,000000	44,28	44,28
	4) Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,09	36,39	3,28
	5) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,09	25,53	2,30
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0500	0,69	0,03
	7) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	58,00000	0,19	11,02
	Totale parziale				83,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,58
	Totale parziale				96,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,64
	Totale Euro				106,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            106,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
196	<p><b>Analisi E.02.60.10.a</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,28	55,33	15,49
	Totale parziale				28,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,34
	Totale parziale				33,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,32
	Totale Euro				36,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            36,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
197	<p><b>Analisi E.02.60.10.b</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 80-89</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,32	55,33	17,71
	Totale parziale				33,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m      41,78</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
198	<p><b>Analisi E.02.60.10.c</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 90-109</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,37	55,33	20,47
	Totale parziale				38,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,73
	Totale parziale				43,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,39
	Totale Euro				48,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        48,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
199	<p><b>Analisi E.02.60.10.d</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 110-149</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,40	58,88	23,55
	Totale parziale				42,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,41
	Totale parziale				49,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91
	Totale Euro				54,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        54,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
200	<p><b>Analisi E.02.60.10.e</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,50	58,88	29,44
	Totale parziale				53,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,01
	Totale parziale				61,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,14
	Totale Euro				67,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            67,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
201	<p><b>Analisi E.02.60.20.a</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 60-79</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,29	55,33	16,05
	Totale parziale				29,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,49
	Totale parziale				34,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,44
	Totale Euro				37,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            37,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
202	<p><b>Analisi E.02.60.20.b</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 80-89</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,34	55,33	18,81
	Totale parziale				35,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,26
	Totale parziale				40,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,04
	Totale Euro				44,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m      44,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
203	<p><b>Analisi E.02.60.20.c</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 90-109</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,38	55,33	21,03
	Totale parziale				39,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88
	Totale parziale				45,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51
	Totale Euro				49,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        49,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
204	<p><b>Analisi E.02.60.20.d</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 110-149</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,43	21,84	9,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,43	25,97	11,17
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,43	58,88	25,32
	Totale parziale				45,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,89
	Totale parziale				52,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,28
	Totale Euro				58,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        58,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
205	<p><b>Analisi E.02.60.20.e</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi. Per diametro medio reso di mm 150-180</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,53	21,84	11,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,53	25,97	13,76
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,53	58,88	31,21
	Totale parziale				56,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,49
	Totale parziale				65,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,51
	Totale Euro				71,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        71,57</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
206	<p><b>Analisi E.02.60.30.a</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi Per diametro medio reso di mm 60-79</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,13	55,33	7,19
	Totale parziale				13,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,01
	Totale parziale				15,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,54
	Totale Euro				16,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            16,98</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
207	<p><b>Analisi E.02.60.30.b</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi Per diametro medio reso di mm 80-89</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,15	55,33	8,30
	Totale parziale				15,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,33
	Totale parziale				17,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,78
	Totale Euro				19,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            19,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
208	<p><b>Analisi E.02.60.30.c</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.</p> <p>Sono esclusi i ponteggi</p> <p>Per diametro medio reso di mm 90-109</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,17	55,33	9,41
	Totale parziale				17,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,63
	Totale parziale				20,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02
	Totale Euro				22,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            22,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
209	<b>Analisi E.02.60.30.d</b> Rip perforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi Per diametro medio reso di mm 110-149				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,19	58,88	11,19
	Totale parziale				20,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,04
	Totale parziale				23,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            25,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
210	<p><b>Analisi E.02.60.30.e</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi Per diametro medio reso di mm 150-180</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,23	58,88	13,54
	Totale parziale				24,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,68
	Totale parziale				28,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,82
	Totale Euro				31,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            31,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
211	<p><b>Analisi E.02.60.40.a</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,26	55,33	14,39
	Totale parziale				26,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,03
	Totale parziale				30,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09
	Totale Euro				33,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            33,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
212	<p><b>Analisi E.02.60.40.b</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 80-89</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,29	55,33	16,05
	Totale parziale				29,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,49
	Totale parziale				34,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,44
	Totale Euro				37,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            37,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
213	<p><b>Analisi E.02.60.40.c</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 90-109</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,33	55,33	18,26
	Totale parziale				34,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,11
	Totale parziale				39,17
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            43,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
214	<b>Analisi E.02.60.40.d</b> Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 110-149	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercolazione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,38	58,88	22,37
	Totale parziale				40,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,08
	Totale parziale				46,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,66
	Totale Euro				51,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            51,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
215	<p><b>Analisi E.02.60.40.e</b></p> <p>Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 150-180</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercolazione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,45	58,88	26,50
	Totale parziale				48,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,21
	Totale parziale				55,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,53
	Totale Euro				60,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            60,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
216	<p><b>Analisi E.02.60.50.a</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,27	55,33	14,94
	Totale parziale				27,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,18
	Totale parziale				32,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21
	Totale Euro				35,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            35,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
217	<p><b>Analisi E.02.60.50.b</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 80-89</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,30	55,33	16,60
	Totale parziale				30,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,64
	Totale parziale				35,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56
	Totale Euro				39,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            39,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
218	<p><b>Analisi E.02.60.50.c</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercurazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 90-109</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,35	55,33	19,37
	Totale parziale				36,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,42
	Totale parziale				41,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            45,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
219	<p><b>Analisi E.02.60.50.d</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 110-149</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,40	58,88	23,55
	Totale parziale				42,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,41
	Totale parziale				49,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91
	Totale Euro				54,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            54,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
220	<p><b>Analisi E.02.60.50.e</b></p> <p>Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 150-180</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,48	58,88	28,26
	Totale parziale				51,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,68
	Totale parziale				58,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,89
	Totale Euro				64,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            64,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
221	<b>Analisi E.02.60.60.a</b> Rip perforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 60-79				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,06	55,33	3,32
	Totale parziale				6,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,85</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
222	<p><b>Analisi E.02.60.60.b</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 80-89</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,08	55,33	4,43
	Totale parziale				8,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            10,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
223	<p><b>Analisi E.02.60.60.c</b></p> <p>Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 90-109</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,10	55,33	5,53
	Totale parziale				10,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55
	Totale parziale				11,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19
	Totale Euro				13,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            13,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
224	<b>Analisi E.02.60.60.d</b> Rip perforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 110-149				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,11	58,88	6,48
	Totale parziale				11,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76
	Totale parziale				13,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35
	Totale Euro				14,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
225	<b>Analisi E.02.60.60.e</b> Rip perforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 150-180				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,13	58,88	7,65
	Totale parziale				13,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,08
	Totale parziale				15,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            17,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
226	<p><b>Analisi E.02.60.70.a</b></p> <p>Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata Per bonifica</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,03	25,53	0,77
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,03	2,91	0,09
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				10,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/100 kg      13,41</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
227	<p><b>Analisi E.02.60.70.b</b></p> <p>Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata Per chiodature</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,05	2,91	0,15
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				11,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,74
	Totale parziale				13,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,33
	Totale Euro				14,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      14,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
228	<p><b>Analisi E.02.60.70.c</b></p> <p>Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata Per tiranti</p>				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,07	25,53	1,79
	3) Mescolatrice per malte	ora	0,07	2,91	0,20
	4) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,000	9,08	9,08
	Totale parziale				12,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89
	Totale parziale				14,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45
	Totale Euro				15,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      15,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
229	<p><b>Analisi E.02.60.80.a</b></p> <p>Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 1 trefolo</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,030000	2,49	2,56
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,14	12,26	1,72
	Totale parziale				12,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86
	Totale parziale				14,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            15,69</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
230	<b>Analisi E.02.60.80.b</b> Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 2 trefoli				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	2,060000	2,49	5,13
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,15	12,26	1,84
	Totale parziale				15,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,34
	Totale parziale				17,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,79
	Totale Euro				19,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            19,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
231	<b>Analisi E.02.60.80.c</b> Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 3 trefoli				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	3,090000	2,49	7,69
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,17	12,26	2,08
	Totale parziale				19,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,90
	Totale parziale				22,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,22
	Totale Euro				24,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
232	<b>Analisi E.02.60.80.d</b> Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 4 trefoli				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	4,120000	2,49	10,26
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,18	12,26	2,21
	Totale parziale				22,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30
	Totale parziale				25,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53
	Totale Euro				27,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            27,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
233	<p><b>Analisi E.02.60.80.e</b></p> <p>Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 5 trefoli</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	5,150000	2,49	12,82
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,18	12,26	2,21
	Totale parziale				24,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,69
	Totale parziale				28,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,83
	Totale Euro				31,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            31,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
234	<p><b>Analisi E.02.60.80.f</b></p> <p>Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 6 trefoli</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	6,150000	2,49	15,31
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,18	12,26	2,21
	Totale parziale				27,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06
	Totale parziale				31,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            34,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
235	<p><b>Analisi E.02.60.80.g</b></p> <p>Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 7 trefoli</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	7,180000	2,49	17,88
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,18	12,26	2,21
	Totale parziale				29,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,45
	Totale parziale				34,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,41
	Totale Euro				37,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            37,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
236	<b>Analisi E.02.60.80.h</b> Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per tiranti da 8 trefoli				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	8,200000	2,49	20,42
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,18	12,26	2,21
	Totale parziale				32,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,90
	Totale parziale				37,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,76
	Totale Euro				41,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            41,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
237	<b>Analisi E.02.60.90.a</b> Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti in barre di acciaio				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,02000	0,80	0,82
	Totale parziale				3,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55
	Totale parziale				4,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42
	Totale Euro				4,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,66</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
238	<b>Analisi E.02.60.100.a</b> Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti da tendere da n.1-10	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,30	25,97	33,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,30	21,84	28,39
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	1,30	12,26	15,94
	Totale parziale				78,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,71
	Totale parziale				89,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,98
	Totale Euro				98,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            98,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
239	<b>Analisi E.02.60.100.b</b> Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti da tendere da n.11-20	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,88	25,97	22,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,88	21,84	19,22
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,88	12,26	10,79
	Totale parziale				52,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,93
	Totale parziale				60,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,08
	Totale Euro				66,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            66,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
240	<b>Analisi E.02.60.100.c</b> Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti da tendere da n.21-30	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,70	25,97	18,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,70	12,26	8,58
	Totale parziale				42,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,31
	Totale parziale				48,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,84
	Totale Euro				53,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            53,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
241	<p><b>Analisi E.02.60.100.d</b></p> <p>Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti da tendere oltre n.30</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,60	12,26	7,36
	Totale parziale				36,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41
	Totale parziale				41,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        45,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
242	<p><b>Analisi E.02.60.110.a</b></p> <p>Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da tendere da n.1-10</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,90	12,26	11,03
	Totale parziale				54,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,11
	Totale parziale				62,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,22
	Totale Euro				68,39
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            68,39</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
243	<p><b>Analisi E.02.60.110.b</b></p> <p>Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da tendere da n.11-20</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,58	25,97	15,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,58	21,84	12,67
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,58	12,26	7,11
	Totale parziale				34,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,23
	Totale parziale				40,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01
	Totale Euro				44,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            44,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
244	<p><b>Analisi E.02.60.110.c</b></p> <p>Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da tendere da n.21-30</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,52	12,26	6,38
	Totale parziale				31,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,69
	Totale parziale				35,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59
	Totale Euro				39,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            39,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
245	<p><b>Analisi E.02.60.110.d</b></p> <p>Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tiranti da tendere oltre n.30</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,45	12,26	5,52
	Totale parziale				27,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06
	Totale parziale				31,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        34,21</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
246	<b>Analisi E.03.10.10.a</b> Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 5	m³	1,0000	56,36	56,36
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				65,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,87
	Totale parziale				75,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,57
	Totale Euro				83,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            83,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
247	<b>Analisi E.03.10.10.b</b> Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 10	m³	1,0000	58,54	58,54
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				67,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,20
	Totale parziale				78,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,82
	Totale Euro				86,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            86,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
248	<p><b>Analisi E.03.10.10.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 15	m³	1,0000	60,69	60,69
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				70,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,52
	Totale parziale				80,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,07
	Totale Euro				88,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            88,72</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
249	<b>Analisi E.03.10.10.d</b> Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 20	m³	1,0000	62,84	62,84
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				72,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,84
	Totale parziale				83,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,31
	Totale Euro				91,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            91,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
250	<b>Analisi E.03.10.10.e</b> Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 25	m³	1,0000	64,41	64,41
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				73,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,08
	Totale parziale				84,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,49
	Totale Euro				93,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            93,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
251	<p><b>Analisi E.03.10.20.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	63,76	65,04
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	Totale parziale				74,80
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,22
	Totale parziale				86,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,60
	Totale Euro				94,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            94,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
252	<p><b>Analisi E.03.10.20.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	67,08	68,42
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	Totale parziale				78,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,73
	Totale parziale				89,91
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,99
	Totale Euro				98,90
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            98,90</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
253	<p><b>Analisi E.03.10.20.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	68,72	70,09
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	Totale parziale				79,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,98
	Totale parziale				91,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,18
	Totale Euro				101,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            101,01</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
254	<p><b>Analisi E.03.10.20.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	70,43	71,84
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,24
	Totale parziale				93,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,38
	Totale Euro				103,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            103,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
255	<p><b>Analisi E.03.10.20.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	73,74	75,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				84,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,75
	Totale parziale				97,72
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,77
	Totale Euro				107,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            107,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
256	<p><b>Analisi E.03.10.20.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	64,13	65,41
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				75,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,28
	Totale parziale				86,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,65
	Totale Euro				95,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            95,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
257	<p><b>Analisi E.03.10.20.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	67,45	68,80
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				78,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,78
	Totale parziale				90,34
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,03
	Totale Euro				99,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            99,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
258	<p><b>Analisi E.03.10.20.h</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	69,09	70,47
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				80,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,03
	Totale parziale				92,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,23
	Totale Euro				101,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            101,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
259	<p><b>Analisi E.03.10.20.i</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	70,77	72,19
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,29
	Totale parziale				94,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,42
	Totale Euro				103,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            103,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
260	<p><b>Analisi E.03.10.20.j</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	74,30	75,79
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				85,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,83
	Totale parziale				98,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,84
	Totale Euro				108,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            108,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
261	<p><b>Analisi E.03.10.20.k</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	68,18	69,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				79,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,90
	Totale parziale				91,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,12
	Totale Euro				100,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            100,32</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
262	<p><b>Analisi E.03.10.20.I</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	69,85	71,25
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,15
	Totale parziale				93,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,32
	Totale Euro				102,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            102,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
263	<p><b>Analisi E.03.10.20.m</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	71,50	72,93
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				82,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,40
	Totale parziale				95,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,51
	Totale Euro				104,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            104,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
264	<p><b>Analisi E.03.10.20.n</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	74,67	76,16
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				85,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,89
	Totale parziale				98,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,88
	Totale Euro				108,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            108,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
265	<p><b>Analisi E.03.10.20.o</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	71,85	73,29
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				83,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,46
	Totale parziale				95,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,55
	Totale Euro				105,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            105,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
266	<p><b>Analisi E.03.10.20.p</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	75,10	76,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				86,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,95
	Totale parziale				99,31
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,93
	Totale Euro				109,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            109,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
267	<p><b>Analisi E.03.10.22.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	69,10	70,48
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				80,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,04
	Totale parziale				92,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,23
	Totale Euro				101,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      101,51</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
268	<p><b>Analisi E.03.10.22.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	70,73	72,14
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,29
	Totale parziale				94,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,42
	Totale Euro				103,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      103,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
269	<p><b>Analisi E.03.10.22.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	72,43	73,88
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				83,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,55
	Totale parziale				96,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,62
	Totale Euro				105,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      105,81</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
270	<p><b>Analisi E.03.10.22.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	75,75	77,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				87,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,05
	Totale parziale				100,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,01
	Totale Euro				110,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      110,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
271	<p><b>Analisi E.03.10.22.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	73,72	75,19
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				84,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,74
	Totale parziale				97,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,77
	Totale Euro				107,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            107,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
272	<p><b>Analisi E.03.10.22.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	77,04	78,58
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				88,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,25
	Totale parziale				101,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,16
	Totale Euro				111,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            111,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
273	<p><b>Analisi E.03.10.22.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XD3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	77,98	79,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				89,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,40
	Totale parziale				102,70
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,27
	Totale Euro				112,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      112,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
274	<p><b>Analisi E.03.10.24.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,43	75,92
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				85,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,85
	Totale parziale				98,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,85
	Totale Euro				108,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      108,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
275	<p><b>Analisi E.03.10.24.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	77,76	79,32
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				89,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,36
	Totale parziale				102,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,24
	Totale Euro				112,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      112,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
276	<p><b>Analisi E.03.10.24.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	78,70	80,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				90,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,50
	Totale parziale				103,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,35
	Totale Euro				113,88
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      113,88</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
277	<p><b>Analisi E.03.10.24.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	79,78	81,38
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				91,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,67
	Totale parziale				104,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,48
	Totale Euro				115,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      115,29</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
278	<p><b>Analisi E.03.10.26.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,86	77,38
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				87,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,07
	Totale parziale				100,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,02
	Totale Euro				110,23
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            110,23</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
279	<p><b>Analisi E.03.10.26.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	79,19	80,77
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				90,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,58
	Totale parziale				104,11
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,41
	Totale Euro				114,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            114,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
280	<p><b>Analisi E.03.10.26.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 30 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 30 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	70,20	71,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,20
	Totale parziale				93,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,36
	Totale Euro				102,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      102,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
281	<p><b>Analisi E.03.10.26.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	72,81	74,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				84,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,60
	Totale parziale				96,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,66
	Totale Euro				106,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            106,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
282	<p><b>Analisi E.03.10.26.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,45	75,94
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				85,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,86
	Totale parziale				98,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,86
	Totale Euro				108,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            108,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
283	<p><b>Analisi E.03.10.26.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,33	76,84
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				86,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,99
	Totale parziale				99,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,96
	Totale Euro				109,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      109,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
284	<p><b>Analisi E.03.10.26.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	78,65	80,22
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				89,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,50
	Totale parziale				103,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,35
	Totale Euro				113,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      113,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
285	<p><b>Analisi E.03.10.26.h</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 30 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 30 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	70,35	71,76
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,23
	Totale parziale				93,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,38
	Totale Euro				103,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      103,13</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
286	<p><b>Analisi E.03.10.26.i</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	73,16	74,62
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				84,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,66
	Totale parziale				97,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,70
	Totale Euro				106,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      106,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
287	<p><b>Analisi E.03.10.26.j</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,85	76,35
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				86,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,92
	Totale parziale				99,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,90
	Totale Euro				108,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      108,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
288	<p><b>Analisi E.03.10.26.k</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,79	77,31
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				87,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,06
	Totale parziale				100,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,01
	Totale Euro				110,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      110,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
289	<p><b>Analisi E.03.10.26.I</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	79,03	80,61
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				90,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,56
	Totale parziale				103,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,39
	Totale Euro				114,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      114,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
290	<p><b>Analisi E.03.10.26.m</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	76,02	77,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				87,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,10
	Totale parziale				100,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,04
	Totale Euro				110,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            110,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
291	<p><b>Analisi E.03.10.26.n</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	77,66	79,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				88,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,35
	Totale parziale				102,32
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,23
	Totale Euro				112,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      112,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
292	<p><b>Analisi E.03.10.26.o</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	78,64	80,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				89,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,50
	Totale parziale				103,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,35
	Totale Euro				113,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            113,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
293	<p><b>Analisi E.03.10.26.p</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	82,63	84,28
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				94,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,11
	Totale parziale				108,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,82
	Totale Euro				118,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      118,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
294	<p><b>Analisi E.03.10.28.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	70,34	71,75
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				81,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,23
	Totale parziale				93,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,37
	Totale Euro				103,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      103,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
295	<p><b>Analisi E.03.10.28.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	72,16	73,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				83,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,50
	Totale parziale				95,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,59
	Totale Euro				105,45
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            105,45</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
296	<p><b>Analisi E.03.10.28.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	74,54	76,03
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				85,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,87
	Totale parziale				98,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,87
	Totale Euro				108,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            108,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
297	<p><b>Analisi E.03.10.28.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	77,18	78,72
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				88,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,27
	Totale parziale				101,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,18
	Totale Euro				111,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      111,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
298	<p><b>Analisi E.03.10.28.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	76,57	78,10
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				87,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,18
	Totale parziale				101,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,10
	Totale Euro				111,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        111,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
299	<p><b>Analisi E.03.10.28.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	78,48	80,05
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				89,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,47
	Totale parziale				103,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,33
	Totale Euro				113,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            113,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
300	<p><b>Analisi E.03.10.28.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In fondazione Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	80,49	82,10
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	Totale parziale				91,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,78
	Totale parziale				105,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,56
	Totale Euro				116,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            116,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
301	<p><b>Analisi E.03.10.30.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	63,76	65,04
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				82,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,44
	Totale parziale				95,37
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,54
	Totale Euro				104,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      104,91</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
302	<p><b>Analisi E.03.10.30.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	67,08	68,42
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				86,31
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,95
	Totale parziale				99,26
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,93
	Totale Euro				109,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      109,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
303	<p><b>Analisi E.03.10.30.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	68,72	70,09
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				87,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,20
	Totale parziale				101,18
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,12
	Totale Euro				111,30
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      111,30</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
304	<p><b>Analisi E.03.10.30.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	70,43	71,84
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,46
	Totale parziale				103,19
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,32
	Totale Euro				113,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      113,51</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
305	<p><b>Analisi E.03.10.30.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	73,74	75,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,97
	Totale parziale				107,07
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,71
	Totale Euro				117,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        117,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
306	<p><b>Analisi E.03.10.30.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	64,13	65,41
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				83,30
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,50
	Totale parziale				95,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,58
	Totale Euro				105,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        105,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
307	<p><b>Analisi E.03.10.30.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 35 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	67,45	68,80
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				86,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,00
	Totale parziale				99,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,97
	Totale Euro				109,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      109,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
308	<p><b>Analisi E.03.10.30.h</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 37 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	69,09	70,47
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				88,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,25
	Totale parziale				101,61
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,16
	Totale Euro				111,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      111,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
309	<p><b>Analisi E.03.10.30.i</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 40 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	70,77	72,19
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				90,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,51
	Totale parziale				103,59
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,36
	Totale Euro				113,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      113,95</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
310	<p><b>Analisi E.03.10.30.j</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max&lt;0,6</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max<0,6	m³	1,0200	74,30	75,79
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,05
	Totale parziale				107,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,77
	Totale Euro				118,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        118,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
311	<p><b>Analisi E.03.10.30.k</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	68,18	69,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				87,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,11
	Totale parziale				100,54
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,05
	Totale Euro				110,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        110,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
312	<p><b>Analisi E.03.10.30.I</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 37 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	69,85	71,25
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,37
	Totale parziale				102,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,25
	Totale Euro				112,76
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        112,76</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
313	<p><b>Analisi E.03.10.30.m</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 40 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	71,50	72,93
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				90,82
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,62
	Totale parziale				104,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,44
	Totale Euro				114,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      114,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
314	<p><b>Analisi E.03.10.30.n</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 45 - XC3 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	74,67	76,16
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				94,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,11
	Totale parziale				108,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,82
	Totale Euro				118,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        118,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
315	<p><b>Analisi E.03.10.30.o</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	71,85	73,29
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				91,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,68
	Totale parziale				104,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,49
	Totale Euro				115,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      115,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
316	<p><b>Analisi E.03.10.30.p</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 45 - XC4 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	75,10	76,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				94,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,17
	Totale parziale				108,66
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,87
	Totale Euro				119,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      119,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
317	<p><b>Analisi E.03.10.32.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	69,10	70,48
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				88,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,26
	Totale parziale				101,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,16
	Totale Euro				111,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      111,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
318	<p><b>Analisi E.03.10.32.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	70,73	72,14
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				90,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,50
	Totale parziale				103,53
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,35
	Totale Euro				113,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      113,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
319	<p><b>Analisi E.03.10.32.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	72,43	73,88
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				91,77
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,77
	Totale parziale				105,54
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,55
	Totale Euro				116,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      116,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
320	<p><b>Analisi E.03.10.32.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	75,75	77,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				95,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,27
	Totale parziale				109,43
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,94
	Totale Euro				120,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      120,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
321	<p><b>Analisi E.03.10.32.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XD2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	73,72	75,19
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,96
	Totale parziale				107,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,70
	Totale Euro				117,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      117,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
322	<p><b>Analisi E.03.10.32.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	77,04	78,58
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				96,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,47
	Totale parziale				110,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,09
	Totale Euro				122,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      122,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
323	<p><b>Analisi E.03.10.32.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XD3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XD3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	77,98	79,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				97,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,61
	Totale parziale				112,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,20
	Totale Euro				123,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      123,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
324	<p><b>Analisi E.03.10.34.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,43	75,92
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,07
	Totale parziale				107,88
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,79
	Totale Euro				118,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      118,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
325	<p><b>Analisi E.03.10.34.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	77,76	79,32
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				97,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,58
	Totale parziale				111,79
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,18
	Totale Euro				122,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      122,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
326	<p><b>Analisi E.03.10.34.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS2 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	78,70	80,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				98,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,72
	Totale parziale				112,88
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,29
	Totale Euro				124,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      124,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
327	<p><b>Analisi E.03.10.34.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XS3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	79,78	81,38
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				99,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,89
	Totale parziale				114,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,42
	Totale Euro				125,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      125,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
328	<p><b>Analisi E.03.10.36.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XF1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,86	77,38
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				95,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,29
	Totale parziale				109,56
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,96
	Totale Euro				120,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            120,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
329	<p><b>Analisi E.03.10.36.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XF1 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	79,19	80,77
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				98,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,80
	Totale parziale				113,46
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,35
	Totale Euro				124,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      124,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
330	<p><b>Analisi E.03.10.36.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 30 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 30 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	70,20	71,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,42
	Totale parziale				102,91
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,29
	Totale Euro				113,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      113,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
331	<p><b>Analisi E.03.10.36.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	72,81	74,27
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				92,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,82
	Totale parziale				105,98
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,60
	Totale Euro				116,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      116,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
332	<p><b>Analisi E.03.10.36.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,45	75,94
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,07
	Totale parziale				107,90
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,79
	Totale Euro				118,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      118,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
333	<p><b>Analisi E.03.10.36.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,33	76,84
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				94,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,21
	Totale parziale				108,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,89
	Totale Euro				119,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      119,83</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
334	<p><b>Analisi E.03.10.36.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 areato - XF2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	78,65	80,22
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				98,11
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,72
	Totale parziale				112,83
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,28
	Totale Euro				124,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      124,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
335	<p><b>Analisi E.03.10.36.h</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 30 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 30 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	70,35	71,76
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,45
	Totale parziale				103,10
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,31
	Totale Euro				113,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      113,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
336	<p><b>Analisi E.03.10.36.i</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	73,16	74,62
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				92,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,88
	Totale parziale				106,39
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,64
	Totale Euro				117,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      117,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
337	<p><b>Analisi E.03.10.36.j</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	74,85	76,35
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				94,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,14
	Totale parziale				108,38
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,84
	Totale Euro				119,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      119,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
338	<p><b>Analisi E.03.10.36.k</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	75,79	77,31
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				95,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,28
	Totale parziale				109,48
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,95
	Totale Euro				120,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            120,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
339	<p><b>Analisi E.03.10.36.I</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 areato - XF3 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	79,03	80,61
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				98,50
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,78
	Totale parziale				113,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,33
	Totale Euro				124,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      124,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
340	<p><b>Analisi E.03.10.36.m</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	76,02	77,54
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				95,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,31
	Totale parziale				109,74
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,97
	Totale Euro				120,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            120,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
341	<p><b>Analisi E.03.10.36.n</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	77,66	79,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				97,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,57
	Totale parziale				111,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,17
	Totale Euro				122,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      122,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
342	<p><b>Analisi E.03.10.36.o</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	78,64	80,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				98,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,72
	Totale parziale				112,82
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,28
	Totale Euro				124,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      124,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
343	<p><b>Analisi E.03.10.36.p</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 areato - XF4 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 areato - XF4 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	82,63	84,28
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				102,17
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,33
	Totale parziale				117,50
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,75
	Totale Euro				129,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      129,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
344	<p><b>Analisi E.03.10.38.a</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 35 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	70,34	71,75
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanico cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,45
	Totale parziale				103,09
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,31
	Totale Euro				113,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            113,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
345	<p><b>Analisi E.03.10.38.b</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 37 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	72,16	73,60
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				91,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,72
	Totale parziale				105,21
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,52
	Totale Euro				115,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            115,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
346	<p><b>Analisi E.03.10.38.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	74,54	76,03
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,09
	Totale parziale				108,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,80
	Totale Euro				118,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            118,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
347	<p><b>Analisi E.03.10.38.d</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max&lt;0,55</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA1 - rapporto a/c max<0,55	m³	1,0200	77,18	78,72
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				96,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,49
	Totale parziale				111,10
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,11
	Totale Euro				122,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            122,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
348	<p><b>Analisi E.03.10.38.e</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 40 - XA2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	76,57	78,10
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				95,99
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,40
	Totale parziale				110,39
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,04
	Totale Euro				121,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            121,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
349	<p><b>Analisi E.03.10.38.f</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max&lt;0,50</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA2 - rapporto a/c max<0,50	m³	1,0200	78,48	80,05
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				97,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,69
	Totale parziale				112,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,26
	Totale Euro				123,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      123,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
350	<p><b>Analisi E.03.10.38.g</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco chimico, con resistenza caratteristica:</p> <p>In elevazione Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max&lt;0,45</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti Rck 45 - XA3 - rapporto a/c max<0,45	m³	1,0200	80,49	82,10
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m³	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m³	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				99,99
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,00
	Totale parziale				114,99
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,50
	Totale Euro				126,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            126,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
351	<b>Analisi E.03.10.40.a</b> Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 30 N/mm <sup>2</sup>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0200	63,76	65,04
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m <sup>3</sup>	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m <sup>3</sup>	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				86,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,97
	Totale parziale				99,42
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,94
	Totale Euro				109,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      109,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
352	<b>Analisi E.03.10.40.b</b> Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 35 N/mm <sup>2</sup>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0200	67,08	68,42
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m <sup>3</sup>	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m <sup>3</sup>	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				89,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,47
	Totale parziale				103,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,33
	Totale Euro				113,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      113,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
353	<p><b>Analisi E.03.10.40.c</b></p> <p>Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore &lt; 180 mm Rck 37 N/mm<sup>2</sup></p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 37 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0200	68,72	70,09
	5) Incidenza di autobetoniera per getto	m <sup>3</sup>	1,0000	2,56	2,56
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m <sup>3</sup>	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				91,50
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,73
	Totale parziale				105,23
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,52
	Totale Euro				115,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      115,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
354	<b>Analisi E.03.10.40.d</b> Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 40 N/mm <sup>2</sup>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 40 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0200	70,43	71,84
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m <sup>3</sup>	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m <sup>3</sup>	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				93,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,99
	Totale parziale				107,24
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,72
	Totale Euro				117,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      117,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
355	<b>Analisi E.03.10.40.e</b> Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/mm <sup>2</sup>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	1,0200	73,74	75,21
	5) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,20	1,62	0,32
	6) Incidenza di autobetoniera per getto	m <sup>3</sup>	1,0000	2,56	2,56
	7) Sollevamento e abbassamento meccanoco cls	m <sup>3</sup>	1,0000	4,45	4,45
	Totale parziale				96,62
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,49
	Totale parziale				111,11
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,11
	Totale Euro				122,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      122,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
356	<b>Analisi E.03.20.10.a</b> Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 fino a Rck 35				
	1) Incremento S4-S5 fino a Rck 35	m³ m³	1,0000 1,0000	1,86	1,86
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86 0,28
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,14 0,21
	Totale Euro <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            2,35</b>				2,35

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
357	<b>Analisi E.03.20.10.b</b> Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 oltre a Rck 35				
	1) Incremento S4-S5 oltre a Rck 35	m³ m³	1,0000 1,0000	2,05	2,05
	Totale parziale 2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,05 0,31
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36 0,24
	Totale Euro <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            2,60</b>				2,60



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
358	<p><b>Analisi E.03.20.10.i</b></p> <p>Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: per impiego di inerti con D max 20 mm</p>				
	1) Per inerti D max 20 mm	m <sup>3</sup>	1,0000		
		m <sup>3</sup>	1,0000	1,52	1,52
	Totale parziale				1,52
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,75
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            1,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
359	<b>Analisi E.03.30.10.a</b> per opere di fondazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,19	24,18	4,59
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0060	251,30	1,51
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0040	196,05	0,78
	6) Per legno	L	0,01	1,36	0,01
	Totale parziale				15,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,40
	Totale parziale				18,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84
	Totale Euro				20,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
360	<b>Analisi E.03.30.10.b</b> per opere in elevazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0080	251,30	2,01
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0055	296,70	1,63
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0080	196,05	1,57
	7) Per legno	L	0,01	1,36	0,01
	Totale parziale				21,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,16
	Totale parziale				24,21
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42
	Totale Euro				26,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
361	<b>Analisi E.03.30.20.a</b> Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Piallatrice per casseforme	ora	0,25	1,06	0,27
	Totale parziale				2,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
362	<b>Analisi E.03.30.30.1</b> Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m <sup>2</sup> di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Sega circolare	ora	0,06	3,80	0,23
	Totale parziale				2,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
363	<b>Analisi E.03.30.40.a</b> Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete: per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Rete metallica di maglia 8x10, di dimensioni filo mm 2,7	kg	4,40000	1,43	6,29
	4) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,01000	0,71	0,01
	Totale parziale				15,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,38
	Totale parziale				18,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
364	<b>Analisi E.03.30.40.b</b> Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete: per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Rete metallica di maglia 8x10, di dimensioni filo mm 2,7	kg	4,40000	1,43	6,29
	4) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,01000	0,71	0,01
	Totale parziale				13,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,02
	Totale parziale				15,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,55
	Totale Euro				17,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
365	<p><b>Analisi E.03.30.40.c</b></p> <p>Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete: per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello succ</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Rete metallica di maglia 8x10, di dimensioni filo mm 2,7	kg	4,40000	1,43	6,29
	4) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,01000	0,71	0,01
	Totale parziale				12,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      15,24</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
366	<p><b>Analisi E.03.30.50.a</b></p> <p>Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/m<sup>3</sup>, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza</p> <p>Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Polistirolo espanso in lastre densità 15 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0600	12,67	0,76
	Totale parziale				15,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27
	Totale parziale				17,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74
	Totale Euro				19,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            19,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
367	<p><b>Analisi E.03.30.60.a</b></p> <p>Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m<sup>3</sup>, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte spessore 3,5 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Pannello a perdere cemento abete per cassature spessore mm 35	m <sup>2</sup>	1,05	7,31	7,68
	Totale parziale				22,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30
	Totale parziale				25,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53
	Totale Euro				27,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      27,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
368	<b>Analisi E.03.30.60.b</b> Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m <sup>3</sup> , posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte spessore 5 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Pannello a perdere cemento abete per cassature spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,05	10,69	11,22
	Totale parziale				25,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,94
	Totale Euro				32,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
369	<p><b>Analisi E.03.30.60.c</b></p> <p>Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m<sup>3</sup>, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte spessore 7,5 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Pannello a perdere cemento abete per cassature spessore mm 72	m <sup>2</sup>	1,05	20,69	21,72
	Totale parziale				36,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41
	Totale parziale				41,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            45,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
370	<b>Analisi E.03.30.70.a</b> Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm	m	1,020000	6,73	6,86
	Totale parziale				12,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89
	Totale parziale				14,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45
	Totale Euro				15,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
371	<p><b>Analisi E.03.30.70.b</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4	m	1,020000	7,12	7,26
	Totale parziale				13,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,95
	Totale parziale				14,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50
	Totale Euro				16,45
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            16,45</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
372	<p><b>Analisi E.03.30.70.c</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4	m	1,020000	8,64	8,81
	Totale parziale				16,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,47
	Totale parziale				18,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,89
	Totale Euro				20,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            20,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
373	<p><b>Analisi E.03.30.70.d</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5	m	1,020000	11,25	11,48
	Totale parziale				19,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,87
	Totale parziale				22,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,20
	Totale Euro				24,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        24,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
374	<p><b>Analisi E.03.30.70.e</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5	m	1,020000	15,14	15,44
	Totale parziale				23,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,46
	Totale parziale				26,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,66
	Totale Euro				29,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        29,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
375	<p><b>Analisi E.03.30.70.f</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5	m	1,020000	16,67	17,00
	Totale parziale				26,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,98
	Totale parziale				30,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,05
	Totale Euro				33,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            33,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
376	<p><b>Analisi E.03.30.70.g</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5	m	1,020000	22,44	22,89
	Totale parziale				32,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,87
	Totale parziale				37,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,73
	Totale Euro				41,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            41,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
377	<p><b>Analisi E.03.30.70.h</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	23,73	24,20
	Totale parziale				33,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,06
	Totale parziale				38,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,88
	Totale Euro				42,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            42,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
378	<p><b>Analisi E.03.30.70.i</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	28,24	28,80
	Totale parziale				39,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,97
	Totale parziale				45,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,58
	Totale Euro				50,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            50,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
379	<p><b>Analisi E.03.30.70.j</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm 6,5	m	1,020000	34,98	35,68
	Totale parziale				46,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,00
	Totale parziale				53,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,37
	Totale Euro				59,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            59,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
380	<p><b>Analisi E.03.30.70.I</b></p> <p>Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte</p> <p>Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8	m	1,020000	47,63	48,58
	Totale parziale				60,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,01
	Totale parziale				69,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,91
	Totale Euro				75,97
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m        75,97</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
381	<b>Analisi E.03.40.10.a</b> Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,0046	25,97	0,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,0046	21,84	0,10
	3) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,02000	0,36	0,37
	4) Extra diametro per toni base	kg	1,03000	0,21	0,22
	5) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,0001	42,92	0,00
	6) Piegatrice per acciaio in tondini	ora	0,0010	5,88	0,01
	Totale parziale				0,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				1,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,03</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
382	<b>Analisi E.03.40.20.a</b> Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5	kg	1,05000	0,48	0,50
	Totale parziale				0,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
383	<b>Analisi E.03.50.10.a</b> con profilo da inserire nella parte centrale del getto				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Larghezza mm 150 spessore mm 5	m	1,000000	6,73	6,73
	Totale parziale				10,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,52
	Totale parziale				11,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16
	Totale Euro				12,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
384	<b>Analisi E.03.50.10.b</b> con profilo da inserire sul bordo del getto				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Larghezza mm 145 spessore mm 3÷4	m	1,000000	6,20	6,20
	Totale parziale				8,62
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
385	<b>Analisi E.03.50.20.a</b> Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	0,70000	10,73	7,51
	Totale parziale				9,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
386	<b>Analisi E.03.50.30.a</b> Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Larghezza mm 230 spessore mm 4	m	1,000000	10,30	10,30
	Totale parziale				12,72
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,91
	Totale parziale				14,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,46
	Totale Euro				16,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            16,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
387	<b>Analisi E.03.50.30.b</b> Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	1,000000	8,80	8,80
	Totale parziale				11,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,68
	Totale parziale				12,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
388	<p><b>Analisi E.03.50.30.c</b></p> <p>Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire sul bordo del getto</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Larghezza mm 150 spessore mm 6÷7	m	1,000000	8,39	8,39
	Totale parziale				9,84
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,48
	Totale parziale				11,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,45
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            12,45</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
389	<b>Analisi E.03.50.40.a</b> Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Larghezza mm 300 spessore mm 4÷9	m	1,000000	9,56	9,56
	Totale parziale				11,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65
	Totale parziale				12,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27
	Totale Euro				13,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,92</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
390	<b>Analisi E.03.50.50.a</b> Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice poliuretano a basso modulo				
		m	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Mastice poliuretano a basso modulo	cad	0,25	7,08	1,77
	4) Primer per sigillante e mastice	cad	0,03	11,19	0,34
	5) Cordone comprimibile in polietilene espanso	m	1,000000	0,67	0,67
	Totale parziale				6,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,99
	Totale parziale				7,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
391	<b>Analisi E.03.50.50.b</b> Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm: con mastice polisolfurico bicomponente	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Mastice polisolfurico bicomponente	L	0,25	13,92	3,48
	4) Primer per sigillante e mastice	cad	0,03	11,19	0,34
	5) Cordone comprimibile in polietilene espanso	m	1,000000	0,67	0,67
	6) Cartuccia vuota per sigillante polisolfurico bicomponente	cad	1,50	0,59	0,89
	7) Disco esaustore per sigillante polisolfurico bicomponente	cad	0,15	2,05	0,31
	Totale parziale				9,52
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,95
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
392	<p><b>Analisi E.03.50.60.a</b></p> <p>Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce pari a 14 kg/cm<sup>2</sup></p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Giunto di dimensioni mm 20x10	m	1,050000	18,66	19,59
	4) Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,02000	27,54	0,55
	5) Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,10000	24,05	2,41
	Totale parziale				25,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81
	Totale parziale				29,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92
	Totale Euro				32,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            32,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
393	<p><b>Analisi E.03.50.60.b</b></p> <p>Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm²</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Giunto di dimensioni mm 20x20	m	1,050000	29,00	30,45
	4) Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,02000	27,54	0,55
	5) Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,10000	24,05	2,41
	Totale parziale				36,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,44
	Totale parziale				41,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17
	Totale Euro				45,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        45,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
394	<p><b>Analisi E.03.50.70.a</b></p> <p>Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione</p> <p>Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro)</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Giunto di dimensioni mm 20x20	m	1,050000	29,00	30,45
	4) Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,02000	27,54	0,55
	5) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	8,56	8,56
	6) Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,10000	24,05	2,41
	Totale parziale				44,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,65
	Totale parziale				51,01
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,10
	Totale Euro				56,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            56,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
395	<p><b>Analisi E.03.50.80.a</b></p> <p>Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera</p> <p>Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,02000	27,54	0,55
	4) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	8,56	8,56
	5) Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,10000	24,05	2,41
	Totale parziale				13,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,01
	Totale parziale				15,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,54
	Totale Euro				16,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            16,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
396	<p><b>Analisi E.03.50.90.a</b></p> <p>Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione</p> <p>Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,050000	11,98	12,58
	4) Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,10000	24,05	2,41
	5) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,000000	8,56	8,56
	Totale parziale				28,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,25
	Totale parziale				32,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,26
	Totale Euro				35,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            35,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
397	<b>Analisi E.03.60.10.a</b> Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 40				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo a vite altezza gambo mm 40	cad	1,00	1,92	1,92
	Totale parziale				2,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				3,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            3,31</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
398	<b>Analisi E.03.60.10.b</b> Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 60				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo a vite altezza gambo mm 60	cad	1,00	1,97	1,97
	Totale parziale				2,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            3,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
399	<b>Analisi E.03.60.10.c</b> Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 70				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo a vite altezza gambo mm 70	cad	1,00	2,03	2,03
	Totale parziale				2,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            3,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
400	<p><b>Analisi E.03.60.10.d</b></p> <p>Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte</p> <p>Connettori a taglio altezza gambo mm 80</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo a vite altezza gambo mm 80	cad	1,00	2,08	2,08
	Totale parziale				2,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            3,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
401	<p><b>Analisi E.04.10.10.a</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 16 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,57	5,70
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				38,54
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,78
	Totale parziale				44,32
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            48,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
402	<b>Analisi E.04.10.10.b</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 18 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0722	63,76	4,60
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,61	6,10
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,15
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,87
	Totale parziale				45,02
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,50
	Totale Euro				49,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            49,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
403	<p><b>Analisi E.04.10.10.c</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0828	63,76	5,28
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,62	6,20
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,93
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,99
	Totale parziale				45,92
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59
	Totale Euro				50,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            50,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
404	<b>Analisi E.04.10.10.d</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0898	63,76	5,73
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,72	7,20
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				41,79
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,27
	Totale parziale				48,06
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,81
	Totale Euro				52,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
405	<b>Analisi E.04.10.10.e</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0948	63,76	6,04
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,81	8,10
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,93
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,44
	Totale parziale				49,37
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,94
	Totale Euro				54,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            54,31</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
406	<b>Analisi E.04.10.10.f</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,85	8,50
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				44,08
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,61
	Totale parziale				50,69
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07
	Totale Euro				55,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            55,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
407	<p><b>Analisi E.04.10.10.g</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,29	24,18	7,01
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,97	9,70
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				45,87
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,88
	Totale parziale				52,75
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,28
	Totale Euro				58,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            58,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
408	<b>Analisi E.04.10.20.a</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,57	5,70
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				32,88
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,93
	Totale parziale				37,81
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,78
	Totale Euro				41,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      41,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
409	<b>Analisi E.04.10.20.b</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 18 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0722	63,76	4,60
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,61	6,10
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,49
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,02
	Totale parziale				38,51
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,85
	Totale Euro				42,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
410	<b>Analisi E.04.10.20.c</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0828	63,76	5,28
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,62	6,20
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				34,27
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,14
	Totale parziale				39,41
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,94
	Totale Euro				43,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      43,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
411	<b>Analisi E.04.10.20.d</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0842	63,76	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,72	7,20
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				35,75
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,36
	Totale parziale				41,11
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11
	Totale Euro				45,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      45,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
412	<p><b>Analisi E.04.10.20.e</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 24 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0842	63,76	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,81	8,10
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				36,60
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,49
	Totale parziale				42,09
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,21
	Totale Euro				46,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
413	<p><b>Analisi E.04.10.20.f</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 26 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,85	8,50
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				37,96
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,69
	Totale parziale				43,65
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,37
	Totale Euro				48,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,02</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
414	<p><b>Analisi E.04.10.20.g</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,97	9,70
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,75
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,96
	Totale parziale				45,71
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,57
	Totale Euro				50,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      50,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
415	<b>Analisi E.04.10.30.a</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,200000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,000000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	8,00	0,57	4,56
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,34
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,55
	Totale parziale				34,89
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,49
	Totale Euro				38,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      38,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
416	<b>Analisi E.04.10.30.b</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 18 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0722	63,76	4,60
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	8,00	0,61	4,88
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,87
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,63
	Totale parziale				35,50
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,55
	Totale Euro				39,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      39,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
417	<b>Analisi E.04.10.30.c</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0828	63,76	5,28
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	8,00	0,62	4,96
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				31,63
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74
	Totale parziale				36,37
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64
	Totale Euro				40,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
418	<b>Analisi E.04.10.30.d</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0898	63,76	5,73
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	8,00	0,72	5,76
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,51
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,03
	Totale parziale				38,54
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,85
	Totale Euro				42,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      42,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
419	<p><b>Analisi E.04.10.30.e</b></p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 24 cm</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,00000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0948	63,76	6,04
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	8,00	0,81	6,48
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				34,25
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,14
	Totale parziale				39,39
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,94
	Totale Euro				43,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
420	<b>Analisi E.04.10.30.f</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,00000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	8,00	0,85	6,80
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				34,86
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,23
	Totale parziale				40,09
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01
	Totale Euro				44,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
421	<p><b>Analisi E.04.10.30.g</b></p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,00000	1,79	3,58
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	8,00	0,97	7,76
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				36,41
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,46
	Totale parziale				41,87
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,19
	Totale Euro				46,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
422	<b>Analisi E.04.10.40.b</b> Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta		1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	0,0100	63,76	0,64
	Totale parziale				0,64
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
423	<p><b>Analisi E.04.10.40.d</b></p> <p>Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione</p>				
	1) Abete in travi uso Trieste	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
		m <sup>3</sup>	0,0002	251,30	0,05
	Totale parziale				2,99
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
424	<b>Analisi E.04.20.10.a</b> Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello per h18	m <sup>2</sup>	1,00	23,36	23,36
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0700	67,08	4,70
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				44,56
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,68
	Totale parziale				51,24
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            56,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
425	<p><b>Analisi E.04.20.10.b</b></p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h20	m <sup>2</sup>	1,00	24,46	24,46
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0700	67,08	4,70
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				45,66
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,51
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            57,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
426	<b>Analisi E.04.20.10.c</b> Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h22	m²	1,00	25,59	25,59
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0800	67,08	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				47,46
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,12
	Totale parziale				54,58
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,46
	Totale Euro				60,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        60,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
427	<b>Analisi E.04.20.10.d</b> Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h24	m²	1,00	27,08	27,08
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0800	67,08	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				48,95
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,34
	Totale parziale				56,29
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,63
	Totale Euro				61,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            61,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
428	<p><b>Analisi E.04.20.10.e</b></p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h 25	m <sup>2</sup>	1,00	27,71	27,71
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0900	67,08	6,04
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				50,25
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,54
	Totale parziale				57,79
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,78
	Totale Euro				63,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            63,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
429	<b>Analisi E.04.30.10.a</b> Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Lamiere con spessore di 8/10 mm 8.91*1.05	kg	9,35550	1,35	12,63
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,10000	0,64	0,06
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0600	67,08	4,02
	* 9) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.06/1.265	m <sup>3</sup>	0,0474	95,30	4,52
	10) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	11) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,02	19,37	0,39
	12) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	13) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,02	1,62	0,03
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				40,64
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,10
	Totale parziale				46,74
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,67
	Totale Euro				51,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
430	<b>Analisi E.04.30.10.b</b> Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Lamiere con spessore di 10/10 mm 11,14*1.05	kg	11,69700	1,25	14,62
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,10000	0,64	0,06
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0600	67,08	4,02
	* 9) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.06/1.265	m <sup>3</sup>	0,0474	95,30	4,52
	10) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	11) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,02	19,37	0,39
	12) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,04	68,76	2,75
	13) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,02	1,62	0,03
	14) Gru a torre, sbraio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,63
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,39
	Totale parziale				49,02
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90
	Totale Euro				53,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
431	<p><b>Analisi E.04.30.20.a</b></p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte</p> <p>Connettori a taglio altezza gambo mm 40</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	4) Connettori a taglio altezza gambo mm 40	cad	1,00	1,82	1,82
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				3,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58
	Totale parziale				4,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            4,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
432	<p><b>Analisi E.04.30.20.b</b></p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte</p> <p>Connettori a taglio altezza gambo mm 60</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	4) Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,00	1,88	1,88
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				3,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
433	<p><b>Analisi E.04.30.20.c</b></p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte</p> <p>Connettori a taglio altezza gambo mm 70</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	Connettori a taglio altezza gambo mm 70	cad	1,00	1,94	1,94
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				3,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60
	Totale parziale				4,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46
	Totale Euro				5,04
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            5,04</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
434	<b>Analisi E.04.30.20.d</b> Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 80				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	4) Connettori a taglio altezza gambo mm 80	cad	1,00	2,00	2,00
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				4,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
435	<b>Analisi E.04.30.20.e</b> Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 105				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	4) Connettori a taglio altezza gambo mm 105	cad	1,00	2,07	2,07
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				4,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
436	<p><b>Analisi E.04.30.20.f</b></p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 125</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	4) Connettori a taglio altezza gambo mm 125	cad	1,00	2,17	2,17
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				4,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
437	<p><b>Analisi E.04.30.20.g</b></p> <p>Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciai . Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte</p> <p>Connettori a taglio altezza gambo mm 135</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Connettori a taglio per strutture collaboranti acciaio-calcestruzzo, fissati nella struttura in acciaio con chiodi ad alta resistenza sparati				
	Connettori a taglio altezza gambo mm 135	cad	1,00	2,29	2,29
	4) Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,00	0,67	1,34
	Totale parziale				4,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
438	<p><b>Analisi E.04.40.10.a</b></p> <p>Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro con tavellone semplice, spessore 6 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,05	5,28	5,54
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0440	63,76	2,81
	5) Massa per volume pari a circa kg/m <sup>3</sup> 1.100	m <sup>3</sup>	0,0800	79,12	6,33
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				21,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,21
	Totale parziale				24,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46
	Totale Euro				27,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            27,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
439	<b>Analisi E.04.40.10.b</b> Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3+4 cm		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	ora	0,20	25,97	5,19
	4) Tavelline forati da cm 50/±60x25x3	m <sup>2</sup>	1,05	5,28	5,54
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>2</sup>	1,05	6,10	6,41
	6) Massa per volume pari a circa kg/m <sup>3</sup> 1.100	m <sup>3</sup>	0,0400	63,76	2,55
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup>	0,0400	79,12	3,16
		ora		45,70	0,00
	Totale parziale				27,22
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,08
	Totale parziale				31,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13
	Totale Euro				34,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            34,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
440	<b>Analisi E.04.50.10.a</b> Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralici longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1200	16,99	2,04
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0820	63,76	5,23
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,28
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,89
	Totale parziale				45,17
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,52
	Totale Euro				49,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      49,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
441	<b>Analisi E.04.50.10.b</b> Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralici longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1400	16,99	2,38
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0870	63,76	5,55
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,94
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,99
	Totale parziale				45,93
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59
	Totale Euro				50,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      50,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
442	<b>Analisi E.04.50.10.c</b>  Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralici longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1600	16,99	2,72
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0940	63,76	5,99
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				40,72
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,11
	Totale parziale				46,83
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68
	Totale Euro				51,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      51,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
443	<b>Analisi E.04.50.10.d</b> Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralici longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1800	16,99	3,06
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1010	63,76	6,44
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				41,51
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,23
	Totale parziale				47,74
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,77
	Totale Euro				52,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      52,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
444	<b>Analisi E.04.50.10.e</b> Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralici longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Polistirolo espanso in lastre densità 20 Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,2000	16,99	3,40
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1080	63,76	6,89
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,30
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,35
	Totale parziale				48,65
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      53,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
445	<b>Analisi E.04.50.20.a</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm <sup>2</sup> : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,082	m <sup>3</sup>	-0,0820	63,76	-5,23
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0820	67,08	5,50
	Totale parziale				0,27
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,34</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
446	<b>Analisi E.04.50.20.b</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm <sup>2</sup> : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,087	m <sup>3</sup>	-0,0870	63,76	-5,55
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0870	67,08	5,84
	Totale parziale				0,29
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
447	<b>Analisi E.04.50.20.c</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm <sup>2</sup> : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,094	m <sup>3</sup>	-0,0940	63,76	-5,99
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0940	67,08	6,31
	Totale parziale				0,32
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
448	<b>Analisi E.04.50.20.d</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm <sup>2</sup> : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,101	m <sup>3</sup>	-0,1010	63,76	-6,44
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1010	67,08	6,78
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
449	<b>Analisi E.04.50.20.e</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 35 N/mm <sup>2</sup> : con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,108	m <sup>3</sup>	-0,1080	63,76	-6,89
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1080	67,08	7,24
	Totale parziale				0,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
450	<b>Analisi E.04.50.30.a</b> Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0924	63,76	5,89
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	6,67	0,57	3,80
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				41,70
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26
	Totale parziale				47,96
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      52,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
451	<p><b>Analisi E.04.50.30.b</b></p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1000	63,76	6,38
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 14x38x25	cad	6,67	0,59	3,94
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,33
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,35
	Totale parziale				48,68
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      53,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
452	<p><b>Analisi E.04.50.30.c</b></p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1090	63,76	6,95
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	6,67	0,61	4,07
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				43,03
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,45
	Totale parziale				49,48
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95
	Totale Euro				54,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      54,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
453	<p><b>Analisi E.04.50.30.d</b></p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1170	63,76	7,46
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	6,67	0,62	4,14
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				45,02
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,75
	Totale parziale				51,77
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,18
	Totale Euro				56,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      56,95</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
454	<p><b>Analisi E.04.50.30.e</b></p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1250	63,76	7,97
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	6,67	0,72	4,80
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				46,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,93
	Totale parziale				53,12
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,31
	Totale Euro				58,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      58,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
455	<p><b>Analisi E.04.50.30.f</b></p> <p>Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a, h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 30 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	7) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1330	63,76	8,48
	8) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	9) Pannello per luci da 4 a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	18,27	18,27
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	6,67	0,81	5,40
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				47,30
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10
	Totale parziale				54,40
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44
	Totale Euro				59,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      59,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
456	<b>Analisi E.04.50.40.a</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm <sup>2</sup> : con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,0924	m <sup>3</sup>	-0,0924	63,76	-5,89
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0924	67,08	6,20
	Totale parziale				0,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
457	<p><b>Analisi E.04.50.40.b</b></p> <p>Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm<sup>2</sup>: con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0.1	m <sup>3</sup>	-0,1000	63,76	-6,38
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1000	67,08	6,71
	Totale parziale				0,33
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
458	<b>Analisi E.04.50.40.c</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm <sup>2</sup> : con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,109	m <sup>3</sup>	-0,1090	63,76	-6,95
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1090	67,08	7,31
	Totale parziale				0,36
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
459	<b>Analisi E.04.50.40.d</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm <sup>2</sup> : con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,117	m <sup>3</sup>	-0,1170	63,76	-7,46
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1170	67,08	7,85
	Totale parziale				0,39
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
460	<p><b>Analisi E.04.50.40.e</b></p> <p>Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm<sup>2</sup>: con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,125	m <sup>3</sup>	-0,1250	63,76	-7,97
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1250	67,08	8,39
	Totale parziale				0,42
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
461	<b>Analisi E.04.50.40.f</b> Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe 30 N/mm <sup>2</sup> : con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 -0,133	m <sup>3</sup>	-0,1330	63,76	-8,48
	2) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1330	67,08	8,92
	Totale parziale				0,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,56</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
462	<b>Analisi E.04.50.50.a</b> posizionate, in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore				
	1) Extra diametro per tondi base	kg	1,00000		
	2) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,03000	0,21	0,22
		kg	1,03000	0,42	0,43
	Totale parziale				0,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
463	<b>Analisi E.04.50.50.b</b> posizionate in cantiere				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	4) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,02000	0,42	0,43
	5) Extra diametro per tondi base	kg	1,03000	0,21	0,22
	Totale parziale				0,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				1,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
464	<p><b>Analisi E.04.50.60.a</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 4.600 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 4600 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	24,26	24,26
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				34,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,16
	Totale parziale				39,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,95
	Totale Euro				43,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            43,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
465	<p><b>Analisi E.04.50.60.b</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	25,36	25,36
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				35,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,32
	Totale parziale				40,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,08
	Totale Euro				44,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            44,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
466	<p><b>Analisi E.04.50.60.c</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	26,33	26,33
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				36,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,47
	Totale parziale				41,91
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,19
	Totale Euro				46,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            46,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
467	<p><b>Analisi E.04.50.60.d</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	27,74	27,74
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				37,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,68
	Totale parziale				43,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,35
	Totale Euro				47,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            47,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
468	<p><b>Analisi E.04.50.60.e</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	28,43	28,43
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				38,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,78
	Totale parziale				44,32
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            48,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
469	<p><b>Analisi E.04.50.60.f</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	29,64	29,64
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				39,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,96
	Totale parziale				45,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,57
	Totale Euro				50,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            50,28</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
470	<p><b>Analisi E.04.50.60.g</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	30,03	30,03
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				40,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,02
	Totale parziale				46,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62
	Totale Euro				50,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            50,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
471	<p><b>Analisi E.04.50.60.h</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 20 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	30,54	30,54
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				40,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,10
	Totale parziale				46,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68
	Totale Euro				51,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            51,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
472	<p><b>Analisi E.04.50.70.a</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.900 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 5.900 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	26,79	26,79
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				36,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,54
	Totale parziale				42,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            46,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
473	<p><b>Analisi E.04.50.70.b</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	27,86	27,86
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				37,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,70
	Totale parziale				43,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,37
	Totale Euro				48,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            48,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
474	<p><b>Analisi E.04.50.70.c</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	29,07	29,07
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				39,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88
	Totale parziale				45,06
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51
	Totale Euro				49,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            49,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
475	<p><b>Analisi E.04.50.70.d</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	30,21	30,21
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				40,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,05
	Totale parziale				46,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,64
	Totale Euro				51,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            51,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
476	<p><b>Analisi E.04.50.70.e</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	31,33	31,33
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				41,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,22
	Totale parziale				47,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,77
	Totale Euro				52,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            52,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
477	<p><b>Analisi E.04.50.70.f</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	32,39	32,39
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				42,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,38
	Totale parziale				48,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,89
	Totale Euro				53,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            53,77</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
478	<p><b>Analisi E.04.50.70.g</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	33,02	33,02
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				43,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,47
	Totale parziale				49,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,96
	Totale Euro				54,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            54,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
479	<p><b>Analisi E.04.50.70.h</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	33,61	33,61
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				43,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,56
	Totale parziale				50,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,03
	Totale Euro				55,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            55,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
480	<p><b>Analisi E.04.50.80.a</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.300 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 10.300 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	32,39	32,39
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				42,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,41
	Totale parziale				49,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91
	Totale Euro				54,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            54,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
481	<p><b>Analisi E.04.50.80.b</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	34,34	34,34
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				44,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,70
	Totale parziale				51,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,14
	Totale Euro				56,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
482	<p><b>Analisi E.04.50.80.c</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	34,92	34,92
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				45,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,79
	Totale parziale				52,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20
	Totale Euro				57,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            57,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
483	<p><b>Analisi E.04.50.80.d</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	35,40	35,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				45,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,58
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            57,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
484	<p><b>Analisi E.04.50.80.e</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	36,22	36,22
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				46,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,98
	Totale parziale				53,52
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,35
	Totale Euro				58,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            58,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
485	<p><b>Analisi E.04.50.80.f</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	37,06	37,06
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				47,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,11
	Totale parziale				54,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,45
	Totale Euro				59,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            59,94</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
486	<p><b>Analisi E.04.50.80.g</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 20.800 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	37,68	37,68
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				48,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,20
	Totale parziale				55,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,52
	Totale Euro				60,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            60,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
487	<p><b>Analisi E.04.50.80.h</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 30 cm con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	38,49	38,49
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				48,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,32
	Totale parziale				56,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,61
	Totale Euro				61,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            61,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
488	<p><b>Analisi E.04.50.90.a</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 13.600 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a 13.600 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	40,18	40,18
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				51,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,65
	Totale parziale				58,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,87
	Totale Euro				64,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            64,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
489	<p><b>Analisi E.04.50.90.b</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	40,96	40,96
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				51,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,77
	Totale parziale				59,55
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,96
	Totale Euro				65,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            65,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
490	<p><b>Analisi E.04.50.90.c</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.200 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 17.290 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	41,55	41,55
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				52,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,86
	Totale parziale				60,23
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,02
	Totale Euro				66,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            66,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
491	<p><b>Analisi E.04.50.90.d</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	42,19	42,19
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				53,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,95
	Totale parziale				60,96
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,10
	Totale Euro				67,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            67,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
492	<p><b>Analisi E.04.50.90.e</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	42,76	42,76
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				53,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,04
	Totale parziale				61,62
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,16
	Totale Euro				67,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            67,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
493	<p><b>Analisi E.04.50.90.f</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	43,41	43,41
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				54,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,13
	Totale parziale				62,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,24
	Totale Euro				68,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            68,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
494	<p><b>Analisi E.04.50.90.g</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	44,09	44,09
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				54,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,24
	Totale parziale				63,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,32
	Totale Euro				69,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            69,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
495	<p><b>Analisi E.04.50.90.h</b></p> <p>Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe Rck <math>\geq 55</math> N/mm<sup>2</sup>, armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk <math>\geq 180</math> kg/mm<sup>2</sup>, completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm<sup>2</sup> ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte</p> <p>Pannelli di spessore pari a 40 cm: con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0590	63,76	3,76
	5) Per momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm	m <sup>2</sup>	1,00	44,71	44,71
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				55,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,33
	Totale parziale				63,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,39
	Totale Euro				70,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            70,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
496	<b>Analisi E.05.10.10.a</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15	cad	32,60	3,11	101,39
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.047/1.265	m <sup>3</sup>	0,0372	95,30	3,55
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				150,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,65
	Totale parziale				173,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,36
	Totale Euro				190,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            190,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
497	<b>Analisi E.05.10.10.b</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20	cad	19,00	5,14	97,66
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.072/1.265	m <sup>3</sup>	0,0569	95,30	5,42
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				149,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,37
	Totale parziale				171,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,15
	Totale Euro				188,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            188,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
498	<b>Analisi E.05.10.10.c</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440, pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp 10	cad	32,60	4,45	145,07
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.105/1.265	m <sup>3</sup>	0,0830	95,30	7,91
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				199,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,85
	Totale parziale				228,87
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,89
	Totale Euro				251,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            251,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
499	<b>Analisi E.05.10.20.a</b> Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,98	25,97	25,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,98	21,84	21,40
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19 bianchi	cad	25,00	3,79	94,75
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
*	5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	95,30	0,75
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	2,00000	0,36	0,72
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				147,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,08
	Totale parziale				169,29
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,93
	Totale Euro				186,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            186,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
500	<p><b>Analisi E.05.10.20.b</b></p> <p>Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadri 24x24 cm, spessore 8 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,98	25,97	25,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,98	21,84	21,40
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24 bianchi	cad	16,00	6,98	111,68
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	95,30	0,75
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	2,00000	0,36	0,72
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	Totale parziale				164,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,69
	Totale parziale				189,29
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,93
	Totale Euro				208,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      208,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
501	<b>Analisi E.05.10.50.a</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio: quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,13	25,97	29,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,13	21,84	24,68
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 15x15	cad	32,60	3,11	101,39
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.047/1.265	m <sup>3</sup>	0,0372	95,30	3,55
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				161,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,30
	Totale parziale				186,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,63
	Totale Euro				204,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            204,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
502	<b>Analisi E.05.10.50.b</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio: quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,13	25,97	29,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,13	21,84	24,68
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 20x20	cad	18,90	5,14	97,15
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				155,70
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,36
	Totale parziale				179,06
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,91
	Totale Euro				196,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            196,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
503	<b>Analisi E.05.10.50.c</b> Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/m <sup>2</sup> , intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio: quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,13	25,97	29,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,13	21,84	24,68
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp 10	cad	32,60	4,45	145,07
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	7,00000	0,36	2,52
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,01	2,25	0,02
	Totale parziale				203,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,48
	Totale parziale				233,66
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,37
	Totale Euro				257,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            257,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
504	<b>Analisi E.05.10.60.a</b> Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio: quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x19x19 bianchi	cad	25,00	3,79	94,75
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	2,00000	0,36	0,72
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,12	45,70	5,48
	Totale parziale				159,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,98
	Totale parziale				183,84
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,38
	Totale Euro				202,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            202,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
505	<b>Analisi E.05.10.60.b</b> Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio: quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Diffusori a camera d'aria spessore cm 8x24x24 bianchi	cad	16,00	6,98	111,68
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0001	251,30	0,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	2,00000	0,36	0,72
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,12	45,70	5,48
	Totale parziale				176,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,52
	Totale parziale				203,31
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,33
	Totale Euro				223,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            223,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
506	<b>Analisi E.06.10.10.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				56,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,45
	Totale parziale				64,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48
	Totale Euro				71,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            71,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
507	<b>Analisi E.06.10.10.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				59,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,94
	Totale parziale				68,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,85
	Totale Euro				75,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            75,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
508	<b>Analisi E.06.10.10.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				62,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,42
	Totale parziale				72,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,22
	Totale Euro				79,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>        79,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
509	<b>Analisi E.06.10.10.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				66,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,91
	Totale parziale				75,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,60
	Totale Euro				83,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            83,57</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
510	<b>Analisi E.06.10.20.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				61,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,18
	Totale parziale				70,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            77,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
511	<b>Analisi E.06.10.20.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,66
	Totale parziale				74,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,41
	Totale Euro				81,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            81,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
512	<b>Analisi E.06.10.20.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				67,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,15
	Totale parziale				77,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,78
	Totale Euro				85,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            85,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
513	<b>Analisi E.06.10.20.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				70,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,64
	Totale parziale				81,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,16
	Totale Euro				89,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            89,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
514	<b>Analisi E.06.10.30.a</b> Malta con calce idrata e pozzolana composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,2800	0,69	0,19
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	2,000	6,76	13,52
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				52,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,82
	Totale parziale				59,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,99
	Totale Euro				65,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³          65,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
515	<b>Analisi E.06.10.40.a</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				57,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,69
	Totale parziale				66,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,66
	Totale Euro				73,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        73,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
516	<b>Analisi E.06.10.40.b</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            80,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
517	<b>Analisi E.06.10.40.c</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				57,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,69
	Totale parziale				66,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,66
	Totale Euro				73,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            73,29</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
518	<b>Analisi E.06.10.40.d</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        80,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
519	<b>Analisi E.06.10.50.a</b> 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	1,680	6,76	11,36
	Totale parziale				53,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,06
	Totale parziale				61,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,18
	Totale Euro				67,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            67,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
520	<b>Analisi E.06.10.50.b</b> 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				71,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,73
	Totale parziale				82,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,23
	Totale Euro				90,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            90,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
521	<b>Analisi E.06.10.50.c</b> 450 kg di grassello di calce, 1 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				78,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,71
	Totale parziale				89,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,98
	Totale Euro				98,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            98,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
522	<b>Analisi E.06.10.50.d</b> 600 kg di grassello di calce, 0,9 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	0,9000	21,94	19,75
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	6,000	6,48	38,88
	Totale parziale				85,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,84
	Totale parziale				98,46
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,85
	Totale Euro				108,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        108,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
523	<b>Analisi E.06.10.50.e</b> 0,90 m³ di malta già preparata di grassello di calce e sabbia per 100 kg di gesso da presa				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Gesso comune	100 kg	1,000	7,73	7,73
	4) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	3,330	6,48	21,58
	Totale parziale				61,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,19
	Totale parziale				70,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,05
	Totale Euro				77,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            77,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
524	<b>Analisi E.06.10.60.a</b> 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,74
	Totale parziale				74,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,47
	Totale Euro				82,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      82,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
525	<b>Analisi E.06.10.60.b</b> 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				70,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,52
	Totale parziale				80,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,07
	Totale Euro				88,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      88,72</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
526	<b>Analisi E.06.10.60.c</b> 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,000	10,42	41,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				75,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,30
	Totale parziale				86,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,66
	Totale Euro				95,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      95,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
527	<b>Analisi E.06.10.60.d</b> 450 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,500	10,42	46,89
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				80,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,08
	Totale parziale				92,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,26
	Totale Euro				101,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      101,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
528	<b>Analisi E.06.10.60.e</b> 500 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,000	10,42	52,10
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				85,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,86
	Totale parziale				98,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,86
	Totale Euro				108,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            108,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
529	<b>Analisi E.06.10.60.f</b> 550 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,500	10,42	57,31
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				90,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,65
	Totale parziale				104,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,46
	Totale Euro				115,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            115,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
530	<b>Analisi E.06.10.60.g</b> 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>3</sup>	1,0000		
	2) Acqua	ora	0,70	21,84	15,29
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	5) Betoniera di capacità 500 l	100 kg	6,000	10,42	62,52
		ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				96,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,43
	Totale parziale				110,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,06
	Totale Euro				121,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      121,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
531	<b>Analisi E.06.10.65.a</b> Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,4000	17,09	6,84
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,000	10,42	41,68
	5) Pietrisco per betoncino max mm 12	m³	0,8000	16,32	13,06
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				78,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,72
	Totale parziale				89,87
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,99
	Totale Euro				98,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            98,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
532	<b>Analisi E.06.10.70.a</b> Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Cemento bianco in sacchi	100 kg	3,500	18,13	63,46
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,4000	17,09	6,84
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Graniglia basaltica	m <sup>3</sup>	0,8000	22,11	17,69
	Totale parziale				108,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,34
	Totale parziale				125,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,53
	Totale Euro				137,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      137,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
533	<b>Analisi E.06.10.80.a</b> Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Polvere di marmo	100 kg	9,500	19,70	187,15
	4) Grassello	100 kg	6,500	6,48	42,12
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				245,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,88
	Totale parziale				282,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,27
	Totale Euro				310,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            310,99</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
534	<b>Analisi E.06.20.10.a</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	100,00000	0,29	29,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				30,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,61
	Totale parziale				35,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,54
	Totale Euro				38,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      38,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
535	<b>Analisi E.06.20.10.b</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	100,00000	0,19	19,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				20,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11
	Totale parziale				23,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
	Totale Euro				26,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      26,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
536	<b>Analisi E.06.20.10.c</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	kg	100,00000	0,73	73,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				74,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,60
	Totale Euro				94,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      94,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
537	<b>Analisi E.06.20.10.d</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	kg	100,00000	0,72	72,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				73,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,06
	Totale parziale				84,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,48
	Totale Euro				93,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      93,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
538	<b>Analisi E.06.20.10.e</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	kg	100,00000	0,44	44,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				45,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      57,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
539	<b>Analisi E.06.20.10.f</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi	kg	100,00000	0,46	46,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				47,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,16
	Totale parziale				54,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,49
	Totale Euro				60,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      60,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
540	<b>Analisi E.06.20.10.g</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta bicomponente per rasature su conglomerati	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	100,00000	0,67	67,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				68,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,31
	Totale parziale				79,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,91
	Totale Euro				86,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      86,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
541	<b>Analisi E.06.20.10.h</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	100,00000	0,45	45,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				46,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,01
	Totale parziale				53,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,38
	Totale Euro				59,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      59,15</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
542	<b>Analisi E.06.20.10.i</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	100,00000	0,27	27,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				28,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg            36,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
543	<b>Analisi E.06.20.10.j</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta antiritiro per getti collaboranti	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro per getti collaboranti	kg	100,00000	0,40	40,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				41,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26
	Totale parziale				48,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      52,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
544	<b>Analisi E.06.20.10.k</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta a base cementizia a presa rapidissima	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta a base cementizia a presa rapidissima	kg	100,00000	0,86	86,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				87,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,16
	Totale parziale				100,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,09
	Totale Euro				111,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      111,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
545	<b>Analisi E.06.20.10.I</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta termoisolante per massi e intonaci	kg	100,00000	0,73	73,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				74,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,60
	Totale Euro				94,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      94,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
546	<b>Analisi E.06.20.10.m</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	100,00000	0,40	40,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				41,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26
	Totale parziale				48,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      52,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
547	<b>Analisi E.06.20.10.n</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	100,00000	0,35	35,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				36,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51
	Totale parziale				42,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,23
	Totale Euro				46,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      46,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
548	<b>Analisi E.06.20.10.o</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	m³	1,0000	155,08	155,08
	3) Acqua	m³	0,3000	0,69	0,21
	Totale parziale				165,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,87
	Totale parziale				190,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,06
	Totale Euro				209,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            209,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
549	<b>Analisi E.06.20.10.p</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	100,00000	0,15	15,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				16,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,51
	Totale parziale				19,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      21,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
550	<b>Analisi E.07.10.10.a</b> con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	* 3) 450 kg di grassello di calce, 1 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	98,78	1,56
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
551	<b>Analisi E.07.10.10.b</b> con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	82,13	1,30
	4) Resina additivante di tipo sintetico	kg	0,02200	2,60	0,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,21
	Totale parziale				9,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
552	<b>Analisi E.07.10.10.c</b> con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m <sup>2</sup> , su superfici inclinate				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	82,13	1,30
	4) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,69
	Totale parziale				12,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
553	<b>Analisi E.07.20.10.a</b> spessore non inferiore a 4 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.042/1,265	m <sup>3</sup>	0,0332	82,13	2,73
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				10,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62
	Totale parziale				12,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24
	Totale Euro				13,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
554	<b>Analisi E.07.20.10.b</b> per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	* 1) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	82,13	0,65
	2) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m 0.015/5	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
555	<b>Analisi E.07.20.20.a</b> spessore non inferiore a 4 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.042/1,265	m <sup>3</sup>	0,0332	95,30	3,16
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				11,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,69
	Totale parziale				12,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
556	<b>Analisi E.07.20.20.b</b> per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	* 1) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	95,30	0,75
	2) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m 0.015/5	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,75
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
557	<p><b>Analisi E.07.20.30.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 peditonabile dopo 12 ore asciugamento veloce</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0200	206,32	4,13
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				12,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83
	Totale parziale				14,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      15,46</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
558	<b>Analisi E.07.20.30.b</b> Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 peditonabile dopo 3 giorni				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0200	131,26	2,63
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				10,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,61
	Totale parziale				12,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
559	<b>Analisi E.07.20.40.a</b> Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Malta antiritiro autolivellante per massetti	kg	2,00000	0,69	1,38
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
560	<b>Analisi E.07.30.10.a</b> Massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera battuto e spianato, e configurato anche secondo pendenza Massetto isolante in calcestruzzo cellulare	m²/cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,035	10,42	0,36
	4) Acqua	m³	0,0013	0,69	0,00
	5) Espansivo	kg	0,23000	1,03	0,24
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora		1,69	0,00
	7) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				0,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/cm            0,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
561	<p><b>Analisi E.07.30.20.a</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 8</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0920	60,62	5,58
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,08	68,76	5,50
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,04	1,62	0,06
	Totale parziale				17,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,69
	Totale parziale				20,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,06
	Totale Euro				22,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      22,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
562	<p><b>Analisi E.07.30.20.b</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 10</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1150	60,62	6,97
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,05	1,62	0,08
	Totale parziale				22,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
563	<p><b>Analisi E.07.30.20.c</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 12</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1450	60,62	8,79
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,12	68,76	8,25
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,06	1,62	0,10
	Totale parziale				26,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,77
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      33,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
564	<b>Analisi E.07.30.20.d</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 15	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1750	60,62	10,61
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,15	68,76	10,31
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,09	1,62	0,15
	Totale parziale				33,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,96
	Totale parziale				38,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      41,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
565	<p><b>Analisi E.07.30.20.e</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio spessore cm 8</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0920	62,24	5,73
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,08	68,76	5,50
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,04	1,62	0,06
	Totale parziale				18,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,71
	Totale parziale				20,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,08
	Totale Euro				22,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      22,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
566	<p><b>Analisi E.07.30.20.f</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio spessore cm 10</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1150	62,24	7,16
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,05	1,62	0,08
	Totale parziale				22,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,35
	Totale parziale				25,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,57
	Totale Euro				28,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
567	<p><b>Analisi E.07.30.20.g</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio spessore cm 12</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1450	62,24	9,02
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,12	68,76	8,25
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,06	1,62	0,10
	Totale parziale				26,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,05
	Totale parziale				31,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,10
	Totale Euro				34,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      34,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
568	<b>Analisi E.07.30.20.h</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 25 su vespaio spessore cm 15	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,22000	0,46	1,02
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1750	62,24	10,89
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,15	68,76	10,31
	6) Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,09	1,62	0,15
	Totale parziale				33,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,00
	Totale parziale				38,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84
	Totale Euro				42,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
569	<p><b>Analisi E.07.30.30.a</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m³ 1 di vermiculite</p>	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,500	10,42	15,63
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) In sacchi per calcestruzzi	m³	0,8000	124,84	99,87
	6) Acqua	m³	0,1150	0,69	0,08
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				160,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,02
	Totale parziale				184,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,42
	Totale Euro				202,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        202,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
570	<p><b>Analisi E.07.30.30.b</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m<sup>3</sup> 1 di vermiculite</p>	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,000	10,42	20,84
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) In sacchi per calcestruzzi	m <sup>3</sup>	0,8000	124,84	99,87
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1250	0,69	0,09
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				165,38
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,81
	Totale parziale				190,19
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,02
	Totale Euro				209,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            209,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
571	<p><b>Analisi E.07.30.30.c</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m³ 1 di vermiculite</p>	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,500	10,42	26,05
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) In sacchi per calcestruzzi	m³	0,8000	124,84	99,87
	6) Acqua	m³	0,1250	0,69	0,09
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				170,59
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,59
	Totale parziale				196,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,62
	Totale Euro				215,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      215,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
572	<b>Analisi E.07.30.30.d</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 300 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di vermiculite	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) In sacchi per calcestruzzi	m <sup>3</sup>	0,8000	124,84	99,87
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1250	0,69	0,09
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				175,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,37
	Totale parziale				202,17
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,22
	Totale Euro				222,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      222,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
573	<p><b>Analisi E.07.30.30.e</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di cemento per m³ 1 di vermiculite</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) In sacchi per calcestruzzi	m³	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m³	0,8000	124,84	99,87
	7) Betoniera di capacità 500 l	m³	0,1250	0,69	0,09
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				181,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,15
	Totale parziale				208,16
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,82
	Totale Euro				228,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            228,98</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
574	<b>Analisi E.07.30.30.f</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m <sup>3</sup> di argilla espansa				
		m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,500	10,42	15,63
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8÷15	m <sup>3</sup>	0,8000	49,52	39,62
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1150	0,69	0,08
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				99,91
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,99
	Totale parziale				114,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,49
	Totale Euro				126,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            126,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
575	<b>Analisi E.07.30.30.g</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di argilla espansa				
		m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,000	10,42	20,84
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8÷15	m <sup>3</sup>	0,8000	49,52	39,62
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1250	0,69	0,09
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				105,13
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,77
	Totale parziale				120,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,09
	Totale Euro				132,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      132,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
576	<p><b>Analisi E.07.30.30.h</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m<sup>3</sup>1 di argilla espansa</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	2,500	10,42	26,05
	5) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8÷15	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,8000	49,52	39,62
	7) Betoniera di capacità 500 l	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				110,35
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,55
	Totale parziale				126,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,69
	Totale Euro				139,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      139,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
577	<b>Analisi E.07.30.30.i</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 300 kg di cemento per m <sup>3</sup> di argilla espansa	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8÷15	m <sup>3</sup>	0,8000	49,52	39,62
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				115,56
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,33
	Totale parziale				132,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,29
	Totale Euro				146,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            146,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
578	<b>Analisi E.07.30.30.j</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di argilla espansa				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 8÷15	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,8000	49,52	39,62
	7) Betoniera di capacità 500 l	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				120,77
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,12
	Totale parziale				138,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,89
	Totale Euro				152,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            152,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
579	<p><b>Analisi E.07.30.30.k</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m³ di perlite</p>	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,500	10,42	15,63
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) A grana grossa	m³	0,8000	111,34	89,07
	6) Acqua	m³	0,1150	0,69	0,08
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				149,36
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,40
	Totale parziale				171,76
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,18
	Totale Euro				188,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      188,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
580	<b>Analisi E.07.30.30.I</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m³ di perlite	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,000	10,42	20,84
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) A grana grossa	m³	0,8000	111,34	89,07
	6) Acqua	m³	0,1250	0,69	0,09
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				154,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,19
	Totale parziale				177,77
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,78
	Totale Euro				195,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            195,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
581	<p><b>Analisi E.07.30.30.m</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m<sup>3</sup>1 di perlite</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	2,500	10,42	26,05
	5) A grana grossa	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,8000	111,34	89,07
	7) Betoniera di capacità 500 l	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				159,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,97
	Totale parziale				183,77
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,38
	Totale Euro				202,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      202,15</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
582	<b>Analisi E.07.30.30.n</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 300 kg di cemento per m³ di perlite	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) A grana grossa	m³	0,8000	111,34	89,07
	6) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				165,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,75
	Totale parziale				189,76
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,98
	Totale Euro				208,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            208,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
583	<p><b>Analisi E.07.30.30.o</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di cemento per m³ di perlite</p>	m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,3000	17,52	5,26
	5) A grana grossa	m³	0,8000	111,34	89,07
	6) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				170,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,53
	Totale parziale				195,75
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,58
	Totale Euro				215,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      215,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
584	<p><b>Analisi E.07.30.30.p</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m<sup>3</sup>1 di sugero naturale</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	1,500	10,42	15,63
	5) Sughero naturale in granuli	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,8000	135,46	108,37
	7) Betoniera di capacità 500 l	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				168,68
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,30
	Totale parziale				193,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,40
	Totale Euro				213,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>            213,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
585	<p><b>Analisi E.07.30.30.q</b></p> <p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 200 kg di cemento per m<sup>3</sup>1 di sugero naturale</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	ora	1,10	21,84	24,02
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	100 kg	2,000	10,42	20,84
	5) Sughero naturale in granuli	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,8000	135,46	108,37
	7) Betoniera di capacità 500 l	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,90	1,69	1,52
		ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				173,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,08
	Totale parziale				199,97
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,00
	Totale Euro				219,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      219,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
586	<b>Analisi E.07.30.30.r</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 250 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di sugero naturale	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,500	10,42	26,05
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Sughero naturale in granuli	m <sup>3</sup>	0,8000	135,46	108,37
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				179,10
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,87
	Totale parziale				205,97
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,60
	Totale Euro				226,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      226,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
587	<b>Analisi E.07.30.30.s</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 300 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di sugero naturale	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Sughero naturale in granuli	m <sup>3</sup>	0,8000	135,46	108,37
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				184,31
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,65
	Totale parziale				211,96
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,20
	Totale Euro				233,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        233,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
588	<b>Analisi E.07.30.30.t</b> Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di cemento per m <sup>3</sup> 1 di sugero naturale	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	3) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m <sup>3</sup>	0,3000	17,52	5,26
	5) Sughero naturale in granuli	m <sup>3</sup>	0,8000	135,46	108,37
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	7) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				189,52
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,43
	Totale parziale				217,95
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,80
	Totale Euro				239,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      239,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
589	<b>Analisi E.07.30.40.a</b> Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente Con massa kg/m³ 500	m²/cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Massa per volume pari a circa kg/m³ 500	m³	0,0110	68,65	0,76
	4) Acqua	m³	0,0010	0,69	0,00
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				1,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/cm            2,44</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
590	<b>Analisi E.07.30.40.b</b> Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente Con massa kg/m³ 800	m²/cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Massa per volume pari a circa kg/m³ 800	m³	0,0110	73,22	0,81
	4) Acqua	m³	0,0010	0,69	0,00
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				1,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/cm            2,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
591	<b>Analisi E.07.30.40.c</b> Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente Con massa kg/m³ 1100	m²/cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	m³	0,0110	79,12	0,87
	4) Acqua	m³	0,0010	0,69	0,00
	5) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				2,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/cm            2,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
592	<p><b>Analisi E.07.40.10.a</b></p> <p>Masso formato con detriti di tufo, lapillo o brecciolino e malta comune, in opera ben pistonato e livellato</p> <p>Massetto con detriti di tufo, lapillo o brecciolino</p>				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	4) Lapillo bianco	m <sup>3</sup>	0,0011	18,42	0,02
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	6) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	0,0022	21,94	0,05
	7) Ossido di calcio	100 kg	0,002	7,48	0,01
	8) Betoniera di capacità 500 l	ora		1,69	0,00
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	0,01	2,25	0,02
	Totale parziale				0,82
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,94
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				1,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            1,03</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
593	<p><b>Analisi E.07.40.20.a</b></p> <p>Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e livellato</p> <p>Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune</p>	m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	4) Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	m <sup>3</sup>	0,0090	14,51	0,13
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	6) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	0,0022	21,94	0,05
	7) Ossido di calcio	100 kg	0,002	7,48	0,01
	8) Betoniera di capacità 500 l	ora		1,69	0,00
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	0,01	2,25	0,02
	Totale parziale				0,93
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,07
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            1,18</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
594	<b>Analisi E.07.40.30.a</b> Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m <sup>3</sup> di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m <sup>3</sup> di impasto				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 1/1,265	ora	0,60	25,97	15,58
	5) Argano con motore da 4 hp	m <sup>3</sup>	0,7905	65,93	52,12
		ora	0,50	2,25	1,13
	Totale parziale				84,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,61
	Totale parziale				96,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,67
	Totale Euro				106,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      106,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
595	<p><b>Analisi E.07.40.40.a</b></p> <p>Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici</p> <p>sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm</p>				
		m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	4) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25÷40	m³	0,3000	16,50	4,95
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,05	39,47	1,97
	6) Terna senza martello	ora	0,06	40,51	2,43
	7) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,05	42,92	2,15
	Totale parziale				26,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,04
	Totale parziale				30,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09
	Totale Euro				34,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      34,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
596	<b>Analisi E.07.50.10.a</b> Per posa di guaine impermeabili	m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	140,62	1,55
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
597	<p><b>Analisi E.07.60.10.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m<sup>3</sup>, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm<sup>2</sup>; reazione al fuoco classe "0"; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e liscio, in opera Per posa di pavimenti ceramici</p>				
		m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Supporto elastico in gomma vulcanizzata	m <sup>2</sup>	0,20	1,65	0,33
	4) Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	117,67	1,29
	5) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,27</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
598	<p><b>Analisi E.07.60.20.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m<sup>3</sup>, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm<sup>2</sup>; reazione al fuoco classe "0"; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera</p> <p>Per posa di pavimenti ceramici</p>				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	140,62	1,55
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
599	<p><b>Analisi E.07.60.30.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per pavimenti ceramici</p>				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato a base di argilla espansa densità 1.000 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	156,36	1,72
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
600	<p><b>Analisi E.07.60.40.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti anche sensibili all'umidità, premiscelato in sacchi da 35 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo veloce (3% di umidità residua a ca.7 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.150 kg/mc., e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per pavimenti ceramici</p>				
		m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	206,32	2,27
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				3,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            4,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
601	<p><b>Analisi E.07.60.50.a</b></p> <p>Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa a fresco di pavimenti ceramici</p>	m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	131,26	1,44
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
602	<b>Analisi E.07.70.10.a</b> Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato in sacchi da 50 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici, densità in opera circa 610 kg/m <sup>3</sup> e resistenza a compressione 25 kg/cm <sup>2</sup> ; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso e spianato, in opera Masso premiscelato	m <sup>2</sup> /cm			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0110	117,67	1,29
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				2,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            2,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
603	<b>Analisi E.07.80.10.a</b> Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Zincorete per massetti di sottofondo	m <sup>2</sup>	1,10	0,60	0,66
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				1,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
604	<p><b>Analisi E.07.90.10.a</b></p> <p>Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m³ ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	4) Breccia vulcanica	m³	0,5500	10,00	5,50
	5) Terna senza martello	ora	0,06	40,51	2,43
	6) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora	0,04	42,92	1,72
	Totale parziale				45,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            57,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
605	<p><b>Analisi E.07.90.20.a</b></p> <p>Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m<sup>2</sup>) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Con muretti di mattoni pieni ad una testa</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 65*0.9	cad	58,50	0,20	11,70
	5) Rck 10	m <sup>3</sup>	0,0300	58,54	1,76
	6) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,02	5,28	5,39
	* 7) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1.265	m <sup>3</sup>	0,0316	95,30	3,01
	8) Bitume naturale penetrazione 40÷50	m <sup>3</sup>	0,0100	23,40	0,23
	Totale parziale				45,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,78
	Totale parziale				51,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20
	Totale Euro				57,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            57,18</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
606	<b>Analisi E.07.90.20.b</b> Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m <sup>2</sup> ) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Con muretti in tufo	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	4) Blocchetti da cm 12x25x39 48*0.9	cad	43,20	0,24	10,37
	5) Rck 10	m <sup>3</sup>	0,0300	58,54	1,76
	6) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,02	5,28	5,39
	* 7) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1.265	m <sup>3</sup>	0,0316	95,30	3,01
	8) Bitume naturale penetrazione 40÷50	m <sup>3</sup>	0,0100	23,40	0,23
	Totale parziale				41,32
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,20
	Totale parziale				47,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,75
	Totale Euro				52,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
607	<p><b>Analisi E.07.90.30.a</b></p> <p>Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 5 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 5 cm	m <sup>2</sup>	1,00	9,33	9,33
	4) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0620	63,76	3,95
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				18,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,74
	Totale parziale				20,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,10
	Totale Euro				23,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            23,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
608	<b>Analisi E.07.90.30.b</b> Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 9-10 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 9÷10 cm	m <sup>2</sup>	1,00	9,87	9,87
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0620	63,76	3,95
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				18,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82
	Totale parziale				21,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16
	Totale Euro				23,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            23,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
609	<p><b>Analisi E.07.90.30.c</b></p> <p>Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 13-15 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 13÷15 cm	m <sup>2</sup>	1,00	10,27	10,27
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0840	63,76	5,36
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				20,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,09
	Totale parziale				23,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            26,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
610	<b>Analisi E.07.90.30.d</b> Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 20-22 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 20÷22 cm	m <sup>2</sup>	1,00	10,44	10,44
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0900	63,76	5,74
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				21,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17
	Totale parziale				24,31
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43
	Totale Euro				26,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            26,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
611	<p><b>Analisi E.07.90.30.e</b></p> <p>Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 25÷27 cm	m <sup>2</sup>	1,00	12,08	12,08
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0920	63,76	5,87
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				22,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,44
	Totale parziale				26,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64
	Totale Euro				28,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            28,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
612	<p><b>Analisi E.07.90.30.f</b></p> <p>Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 38-40 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 38+40 cm	m <sup>2</sup>	1,00	13,07	13,07
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1050	63,76	6,69
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				24,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,71
	Totale parziale				28,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            31,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
613	<p><b>Analisi E.07.90.30.g</b></p> <p>Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 44-46 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 44+46 cm	m <sup>2</sup>	1,00	13,58	13,58
	4) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,00000	0,46	0,92
	5) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1100	63,76	7,01
	6) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				25,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,94
	Totale Euro				32,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            32,32</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
614	<p><b>Analisi E.07.90.40.a</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 5 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 5 cm	m <sup>2</sup>	0,90	9,33	8,40
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	4,35	7,83
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0620	63,76	3,95
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				25,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,77
	Totale parziale				28,91
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      31,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
615	<p><b>Analisi E.07.90.40.b</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 9-10 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 9÷10 cm	m <sup>2</sup>	0,90	9,87	8,88
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	4,35	7,83
	5) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0740	63,76	4,72
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				26,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,35
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,39
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      33,39</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
616	<p><b>Analisi E.07.90.40.c</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 13-15 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 13÷15 cm	m <sup>2</sup>	0,90	10,27	9,24
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	4,35	7,83
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0840	63,76	5,36
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				27,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,11
	Totale parziale				31,50
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,15
	Totale Euro				34,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      34,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
617	<p><b>Analisi E.07.90.40.d</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 20-22 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 20÷22 cm	m <sup>2</sup>	0,90	10,44	9,40
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	4,35	7,83
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0900	63,76	5,74
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				27,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,19
	Totale parziale				32,12
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21
	Totale Euro				35,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      35,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
618	<p><b>Analisi E.07.90.40.e</b></p> <p>Vespai areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 25+27 cm	m <sup>2</sup>	0,90	12,08	10,87
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,800000	4,35	7,83
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0920	63,76	5,87
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				29,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,43
	Totale parziale				33,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,40
	Totale Euro				37,36
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      37,36</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
619	<p><b>Analisi E.07.90.40.f</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 38-40 cm</p>				
		M <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 38+40 cm	m <sup>2</sup>	0,90	13,07	11,76
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 45	m	1,800000	6,13	11,03
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1050	63,76	6,69
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				34,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,17
	Totale parziale				39,61
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96
	Totale Euro				43,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/ M<sup>2</sup>            43,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
620	<p><b>Analisi E.07.90.40.g</b></p> <p>Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 ( pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 44-46 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Di altezza da 44÷46 cm	m <sup>2</sup>	0,90	13,58	12,22
	4) Elemento per getto travi per altezza fino a cm 45	m	1,800000	6,13	11,03
	5) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	2,000000	0,46	0,92
	6) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1100	63,76	7,01
	7) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,01	68,76	0,69
	Totale parziale				35,22
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28
	Totale parziale				40,50
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
621	<p><b>Analisi E.07.90.50.a</b></p> <p>Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame vulcanico</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Breccia vulcanica	ora m³	0,20 1,0500	21,84 10,00	4,37 10,50
	Totale parziale				19,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,96
	Totale parziale				22,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,27
	Totale Euro				24,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      24,94</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
622	<b>Analisi E.07.90.50.b</b> Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcarea				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Breccia calcarea	ora m³	0,20 1,0500	21,84 10,61	4,37 11,14
	Totale parziale				20,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,05
	Totale parziale				23,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,34
	Totale Euro				25,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            25,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
623	<b>Analisi E.07.90.60.a</b> Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore fino cm 10	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10÷15	m <sup>3</sup>	1,2000	15,18	18,22
	4) Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,10	44,87	4,49
	Totale parziale				34,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12
	Totale parziale				39,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      43,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
624	<b>Analisi E.07.90.60.b</b> Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano Spessore oltre cm 10	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10÷15	m <sup>3</sup>	1,2000	15,18	18,22
	4) Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,10	44,87	4,49
	Totale parziale				31,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,77
	Totale parziale				36,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,66
	Totale Euro				40,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      40,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
625	<b>Analisi E.07.90.70.a</b> Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1÷8	ora m³	0,20 1,1000	21,84 57,08	4,37 62,79
	Totale parziale				72,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,80
	Totale parziale				82,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,28
	Totale Euro				91,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            91,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
626	<b>Analisi E.07.90.80.a</b> Vespaio, compreso il magistero per l'areazione, da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo m 2.50 di sezione non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di questi ultimi con doppia rete, nonché i fori di passaggio attraverso le murature perimetrali Pietrame vulcanico	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Breccia vulcanica	m <sup>3</sup>	1,1000	10,00	11,00
	4) Bobcat	ora	0,25	31,05	7,76
	Totale parziale				41,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,27
	Totale parziale				48,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      52,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
627	<b>Analisi E.07.90.80.b</b> Vespaio, compreso il magistero per l'areazione, da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo m 2.50 di sezione non inferiore a cm 15 x 20, comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, la protezione di questi ultimi con doppia rete, nonché i fori di passaggio attraverso le murature perimetrali Pietrame calcareo				
		m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Breccia calcarea	m <sup>3</sup>	1,1000	10,61	11,67
	4) Bobcat	ora	0,25	31,05	7,76
	Totale parziale				42,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,37
	Totale parziale				48,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,88
	Totale Euro				53,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      53,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
628	<p><b>Analisi E.08.10.10.a</b></p> <p>Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte con malta idraulica</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	1,10	24,18	26,60
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	73,29	20,28
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				71,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,70
	Totale parziale				82,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,21
	Totale Euro				90,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      90,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
629	<p><b>Analisi E.08.10.10.b</b></p> <p>Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe.</p> <p>Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte con malta cementizia</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	1,10	24,18	26,60
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	88,72	24,55
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				75,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,34
	Totale parziale				86,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,70
	Totale Euro				95,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            95,67</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
630	<p><b>Analisi E.08.10.10.c</b></p> <p>Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	1,10	24,18	26,60
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	67,97	18,81
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				69,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,48
	Totale parziale				80,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,04
	Totale Euro				88,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            88,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
631	<b>Analisi E.08.10.20.a</b> Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame: con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³ ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	m³	1,00	25,97	25,97
	4) Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	m³ cad	0,2767	73,29	20,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	85,00	0,24	20,40
			0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				88,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,34
	Totale parziale				102,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,23
	Totale Euro				112,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      112,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
632	<b>Analisi E.08.10.20.b</b> Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame: con malta cementizia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.35/1,265	ora	1,00	25,97	25,97
	4) Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	m <sup>3</sup>	0,2767	88,72	24,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	85,00	0,24	20,40
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				93,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,98
	Totale parziale				107,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,72
	Totale Euro				117,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      117,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
633	<p><b>Analisi E.08.10.20.c</b></p> <p>Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe.</p> <p>Con fornitura del pietrame: con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	ora	1,00	25,97	25,97
	0.35/1,265	m³	0,2767	67,97	18,81
	4) Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	cad	85,00	0,24	20,40
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				87,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,12
	Totale parziale				100,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,06
	Totale Euro				110,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      110,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
634	<p><b>Analisi E.08.10.30.a</b></p> <p>Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scagioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita con malta idraulica</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,25	21,84	49,14
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,25	24,18	54,41
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	73,29	20,28
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				124,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,64
	Totale parziale				142,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,29
	Totale Euro				157,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      157,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
635	<b>Analisi E.08.10.30.b</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita con malta cementizia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,25	21,84	49,14
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,25	24,18	54,41
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	88,72	24,55
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				128,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,28
	Totale parziale				147,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,78
	Totale Euro				162,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            162,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
636	<b>Analisi E.08.10.30.c</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scagioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita con malta bastarda				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,25	21,84	49,14
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,25	24,18	54,41
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	0,2767	67,97	18,81
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				122,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,42
	Totale parziale				141,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,12
	Totale Euro				155,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            155,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
637	<p><b>Analisi E.08.10.40.a</b></p> <p>Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame: con malta idraulica</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,00	25,97	51,94
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	m³	0,2767	73,29	20,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	85,00	0,24	20,40
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				136,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,51
	Totale parziale				157,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,73
	Totale Euro				173,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      173,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
638	<b>Analisi E.08.10.40.b</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame: con malta cementizia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.35/1,265	ora	2,00	25,97	51,94
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	m <sup>3</sup>	0,2767	88,72	24,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	85,00	0,24	20,40
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				141,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,15
	Totale parziale				162,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,22
	Totale Euro				178,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      178,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
639	<b>Analisi E.08.10.40.c</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con fornitura del pietrame: con malta bastarda	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.35/1,265	m <sup>3</sup>	0,2767	67,97	18,81
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	85,00	0,24	20,40
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				135,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,29
	Totale parziale				155,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,56
	Totale Euro				171,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      171,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
640	<b>Analisi E.08.10.50.a</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,00	25,97	51,94
	4) Pietrame di natura calcarea o similare	m³	0,2767	73,29	20,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	1,4000	21,93	30,70
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				147,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,06
	Totale parziale				169,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,91
	Totale Euro				186,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            186,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
641	<b>Analisi E.08.10.50.b</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.35/1,265	ora	2,00	25,97	51,94
	4) Pietrame di natura calcarea o similare	m³	0,2767	88,72	24,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m³	1,4000	21,93	30,70
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				151,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,70
	Totale parziale				174,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,40
	Totale Euro				191,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            191,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
642	<b>Analisi E.08.10.50.c</b> Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta bastarda				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	ora	2,00	25,97	51,94
	0.35/1,265	m³	0,2767	67,97	18,81
	4) Pietrame di natura calcarea o similare	m³	1,4000	21,93	30,70
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				145,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,84
	Totale parziale				167,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,74
	Totale Euro				184,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            184,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
643	<p><b>Analisi E.08.10.60.a</b></p> <p>Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita</p>	m³	1,0000		
	* 1) Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia 0.8573/1.265	m³	0,6777	95,67	64,84
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.143/1.265	m³	0,1130	266,18	30,08
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,30	45,70	13,71
	Totale parziale				108,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,29
	Totale parziale				124,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,49
	Totale Euro				137,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      137,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
644	<b>Analisi E.08.10.60.b</b> Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con fornitura del pietrame	m³	1,0000		
	* 1) con fornitura del pietrame: con malta cementizia 0.8573/1.265	m³	0,6777	117,92	79,91
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.143/1.265	m³	0,1130	266,18	30,08
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,30	45,70	13,71
	Totale parziale				123,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,56
	Totale parziale				142,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,23
	Totale Euro				156,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³      156,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
645	<p><b>Analisi E.08.10.70.a</b></p> <p>Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita</p>	m³	1,0000		
	* 1) Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano con malta cementizia 0.8858/1.265	m³	0,7002	95,67	66,99
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.114/1.265	m³	0,0901	266,18	23,98
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,30	45,70	13,71
	Totale parziale				104,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,70
	Totale parziale				120,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,04
	Totale Euro				132,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      132,42</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
646	<p><b>Analisi E.08.10.70.b</b></p> <p>Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc.</p> <p>Con esclusione dei fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con fornitura del pietrame</p>				
		m³	1,0000		
	* 1) con fornitura del pietrame: con malta cementizia 0.8858/1.265	m³	0,7002	117,92	82,57
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.114/1.265	m³	0,0901	266,18	23,98
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,30	45,70	13,71
	Totale parziale				120,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,04
	Totale parziale				138,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,83
	Totale Euro				152,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      152,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
647	<p><b>Analisi E.08.10.80.a</b></p> <p>Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita</p>	m³	1,0000		
	* 1) Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, es con malta cementizia 0.8573/1.265	m³	0,6777	162,62	110,21
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.143/1.265	m³	0,1130	266,18	30,08
	Totale parziale				140,29
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,04
	Totale parziale				161,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,13
	Totale Euro				177,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      177,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
648	<b>Analisi E.08.10.80.b</b> Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: con fornitura del pietrame	m³	1,0000		
	* 1) con fornitura del pietrame: con malta cementizia 0.8573/1.265	m³	0,6777	178,40	120,90
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.143/1.265	m³	0,1130	266,18	30,08
	Totale parziale				150,98
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,65
	Totale parziale				173,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,36
	Totale Euro				190,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            190,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
649	<b>Analisi E.08.10.90.a</b> Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con pietrame di recupero, compresa la cernita	m³	1,0000		
	* 1) Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, es con malta cementizia 0.8858/1.265	m³	0,7002	162,62	113,87
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.114/1.265	m³	0,0901	266,18	23,98
	Totale parziale				137,85
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,68
	Totale parziale				158,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,85
	Totale Euro				174,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            174,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
650	<p><b>Analisi E.08.10.90.b</b></p> <p>Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, immorsature, riseghe, ecc.</p> <p>Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: con fornitura del pietrame</p>				
	* 1) con fornitura del pietrame: con malta cementizia 0.8858/1.265	m³	1,0000		
	* 2) con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia 0.114/1.265	m³	0,7002	178,40	124,92
		m³	0,0901	266,18	23,98
	Totale parziale				148,90
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,34
	Totale parziale				171,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,12
	Totale Euro				188,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      188,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
651	<p><b>Analisi E.08.10.100.a</b></p> <p>Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame calcareo</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
		ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,21
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38
	Totale parziale				10,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06
	Totale Euro				11,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      11,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
652	<p><b>Analisi E.08.10.100.b</b></p> <p>Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame tufaceo</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
		ora	0,18	21,84	3,93
	Totale parziale				8,28
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      10,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
653	<b>Analisi E.08.10.110.a</b> Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura pari a 11÷12 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,25	25,97	6,49
	0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	10,00	0,55	5,50
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				20,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,06
	Totale parziale				23,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35
	Totale Euro				25,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      25,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
654	<b>Analisi E.08.10.110.b</b> Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura pari a 28 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
*	3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.06/1,265	m <sup>3</sup>	0,0474	67,97	3,22
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	23,00	0,55	12,65
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				33,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            41,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
655	<b>Analisi E.08.10.110.c</b> Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura da 29 fino a 40 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>3</sup>	0,0791	67,97	5,38
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	30,00	0,55	16,50
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				42,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,36
	Totale parziale				48,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            53,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
656	<b>Analisi E.08.10.110.d</b> Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura oltre 40 cm				
		m³			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,12	21,84	24,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,12	25,97	29,09
*	3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.3/1,265	m³	0,2372	67,97	16,12
	4) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	81,00	0,55	44,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				116,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,48
	Totale parziale				133,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,40
	Totale Euro				147,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            147,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
657	<p><b>Analisi E.08.10.120.a</b></p> <p>Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista, compreso l'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia</p> <p>Compenso alle muratura in blocchetti di tufo se eseguito con paramento a faccia vista</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
		ora	0,20	24,18	4,84
	Totale parziale				9,21
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38
	Totale parziale				10,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06
	Totale Euro				11,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      11,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
658	<b>Analisi E.08.10.130.a</b> Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15 Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	3) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	10,00	0,24	2,40
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0180	0,69	0,01
	5) Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	m <sup>3</sup>	0,0075	53,99	0,40
	6) Con kg 300 di cemento per m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	63,84	0,64
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,25	2,25	0,56
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,08	56,61	4,53
	Totale parziale				33,40
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,01
	Totale parziale				38,41
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84
	Totale Euro				42,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            42,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
659	<b>Analisi E.08.10.140.a</b> Maggior compenso alle murature di tufo per lavorazione faccia vista Per lavorazione a faccia vista				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				6,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95
	Totale parziale				7,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
660	<b>Analisi E.08.10.150.a</b> Maggior compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400 Per la stilatura dei giunti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Con Kg 400 di cemento per m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0090	67,27	0,61
	Totale parziale				19,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,86
	Totale parziale				21,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
661	<b>Analisi E.08.10.160.a</b> Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo Per configurazione a scarpa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	Totale parziale				11,95
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,11</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
662	<b>Analisi E.08.10.170.a</b> Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti Per pilastri isolati o ripresa di muri				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	Totale parziale				23,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            30,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
663	<b>Analisi E.08.10.180.a</b> Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine Per archi e piattabande				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	Totale parziale				28,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,30
	Totale parziale				32,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30
	Totale Euro				36,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        36,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
664	<b>Analisi E.08.20.10.a</b> Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,10	21,84	45,86
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.21/1,265	ora	2,10	25,97	54,54
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	m³	0,1660	73,29	12,17
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	465,00	0,20	93,00
		ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				207,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,18
	Totale parziale				239,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,90
	Totale Euro				262,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      262,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
665	<b>Analisi E.08.20.10.b</b> Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,10	21,84	45,86
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.21/1,265	ora	2,10	25,97	54,54
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	m³	0,1660	88,72	14,73
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	465,00	0,20	93,00
		ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				210,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,56
	Totale parziale				241,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,20
	Totale Euro				266,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            266,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
666	<b>Analisi E.08.20.10.c</b> Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta bastarda	m <sup>3</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,10	21,84	45,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,10	25,97	54,54
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.21/1,265	m <sup>3</sup>	0,1660	67,97	11,28
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	465,00	0,20	93,00
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				206,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,05
	Totale parziale				238,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,80
	Totale Euro				261,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      261,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
667	<p><b>Analisi E.08.20.20.a</b></p> <p>Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta idraulica</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia 0.2/1,265	ora	1,50	25,97	38,96
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	m³	0,1581	73,29	11,59
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	250,00	0,22	55,00
		ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				140,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,09
	Totale parziale				161,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,17
	Totale Euro				177,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      177,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
668	<b>Analisi E.08.20.20.b</b> Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta di cemento e sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.2/1,265	ora	1,50	25,97	38,96
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	m³	0,1581	88,72	14,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	250,00	0,22	55,00
		ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				143,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,46
	Totale parziale				164,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,45
	Totale Euro				180,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            180,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
669	<b>Analisi E.08.20.20.c</b> Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	ora	1,50	25,97	38,96
	0.2/1,265	m³	0,1581	67,97	10,75
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	250,00	0,22	55,00
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				139,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,96
	Totale parziale				160,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,07
	Totale Euro				176,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            176,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
670	<b>Analisi E.08.20.40.a</b> Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	ora	0,30	25,97	7,79
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	m <sup>3</sup>	0,0237	73,29	1,74
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	60,00	0,20	12,00
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,35
	Totale parziale				33,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,33
	Totale Euro				36,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            36,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
671	<b>Analisi E.08.20.40.b</b> Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	ora	0,30	25,97	7,79
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	60,00	0,20	12,00
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				29,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,40
	Totale parziale				33,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,38
	Totale Euro				37,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            37,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
672	<b>Analisi E.08.20.40.c</b> Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni pieni comuni: con malta bastarda				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,30	25,97	7,79
	0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,00	0,20	12,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,33
	Totale parziale				33,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,32
	Totale Euro				36,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      36,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
673	<b>Analisi E.08.20.50.a</b> Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	33,00	0,22	7,26
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				23,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,55
	Totale parziale				27,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,72
	Totale Euro				29,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            29,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
674	<b>Analisi E.08.20.50.b</b> Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta di cemento e sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,30	25,97	7,79
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	33,00	0,22	7,26
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				23,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
675	<p><b>Analisi E.08.20.50.c</b></p> <p>Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,30	25,97	7,79
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni doppio UNI da cm 12x12x25	cad	33,00	0,22	7,26
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				23,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,54
	Totale parziale				27,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,71
	Totale Euro				29,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            29,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
676	<b>Analisi E.08.20.60.a</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	33,00	0,20	6,60
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,24
	Totale parziale				24,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,48
	Totale Euro				27,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            27,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
677	<p><b>Analisi E.08.20.60.b</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	33,00	0,20	6,60
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,27
	Totale parziale				25,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,51
	Totale Euro				27,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            27,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
678	<p><b>Analisi E.08.20.60.c</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni comuni: con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,27	25,97	7,01
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	33,00	0,20	6,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,22
	Totale parziale				24,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47
	Totale Euro				27,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      27,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
679	<b>Analisi E.08.20.70.a</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm): con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni forati da cm 5x14x28	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	25,00	0,13	3,25
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,73
	Totale parziale				20,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,10
	Totale Euro				23,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
680	<b>Analisi E.08.20.70.b</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni forati da cm 5x14x28	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	25,00	0,13	3,25
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,77
	Totale parziale				21,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,12
	Totale Euro				23,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
681	<p><b>Analisi E.08.20.70.c</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm): con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,27	25,97	7,01
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni forati da cm 5x14x28	cad	25,00	0,13	3,25
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,72
	Totale parziale				20,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      22,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
682	<b>Analisi E.08.20.80.a</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni forati da cm 10x14x28	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	25,00	0,15	3,75
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,81
	Totale parziale				21,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
683	<p><b>Analisi E.08.20.80.b</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta di cemento e sabbia</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni forati da cm 10x14x28	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	25,00	0,15	3,75
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,85
	Totale parziale				21,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,18
	Totale Euro				24,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            24,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
684	<p><b>Analisi E.08.20.80.c</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm): con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,27	25,97	7,01
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni forati da cm 10x14x28	cad	25,00	0,15	3,75
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,80
	Totale parziale				21,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,14
	Totale Euro				23,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      23,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
685	<b>Analisi E.08.20.90.a</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	4) Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,00	0,18	2,88
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				17,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,68
	Totale parziale				20,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,05
	Totale Euro				22,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,59</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
686	<b>Analisi E.08.20.90.b</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta di cemento e sabbia	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	4) Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,00	0,18	2,88
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,72
	Totale parziale				20,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,08
	Totale Euro				22,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
687	<b>Analisi E.08.20.90.c</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta bastarda				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,27	25,97	7,01
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni forati da cm 8x25x25	cad	16,00	0,18	2,88
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				17,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,67
	Totale parziale				20,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,04
	Totale Euro				22,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
688	<b>Analisi E.08.20.100.a</b> Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm con malta idraulica				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	73,29	1,16
	4) Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,00	0,24	3,84
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82
	Totale parziale				21,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16
	Totale Euro				23,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
689	<p><b>Analisi E.08.20.100.b</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm con malta di cemento e sabbia</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	ora	0,27	25,97	7,01
	4) Mattoni forati da cm 12x25x25	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	cad	16,00	0,24	3,84
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,86
	Totale parziale				21,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      24,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
690	<p><b>Analisi E.08.20.100.c</b></p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati 12÷13x25x25 cm con malta bastarda</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,27	25,97	7,01
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,00	0,24	3,84
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,81
	Totale parziale				21,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      23,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
691	<b>Analisi E.08.20.110.a</b> Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. con mattoni trafilati a finitura sabbata (5x12x25)				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,57	25,97	14,80
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni trafilati a finitura sabbata da cm 5x12x25	cad	74,00	0,16	11,84
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				42,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,37
	Totale parziale				48,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,88
	Totale Euro				53,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
692	<b>Analisi E.08.20.110.b</b> Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. con mattoni a pasta molle a finitura sabbata (5,5x12x25)				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,57	25,97	14,80
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	68,00	0,36	24,48
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				55,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,26
	Totale parziale				63,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,34
	Totale Euro				69,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            69,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
693	<p><b>Analisi E.08.20.120.a</b></p> <p>Muratura monostato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 12,5 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	67,97	1,35
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				22,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,43
	Totale parziale				26,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,63
	Totale Euro				28,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,90</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
694	<p><b>Analisi E.08.20.120.b</b></p> <p>Muratura monostato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 15 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				23,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      30,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
695	<p><b>Analisi E.08.20.120.c</b></p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 20 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,21
	Totale parziale				32,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      35,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
696	<p><b>Analisi E.08.20.120.d</b></p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.036/1,265	m <sup>3</sup>	0,0285	67,97	1,94
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,00	0,60	9,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,52
	Totale parziale				34,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,47
	Totale Euro				38,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      38,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
697	<p><b>Analisi E.08.20.130.a</b></p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x30 cm, spessore 25 cm</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,37	25,97	9,61
	0.036/1,265	m <sup>3</sup>	0,0285	67,97	1,94
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25	cad	14,00	0,71	9,94
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57
	Totale parziale				35,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51
	Totale Euro				38,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            38,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
698	<p><b>Analisi E.08.20.130.b</b></p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x20 cm, spessore 35 cm</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,37	25,97	9,61
	0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	67,97	2,15
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x30x25	cad	20,00	0,71	14,20
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				34,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,24
	Totale parziale				40,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,02
	Totale Euro				44,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
699	<p><b>Analisi E.08.20.140.a</b></p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in zona sismica Per murature portanti anche in zona sismica, dimensioni 25x25x30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	67,97	2,15
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x30	cad	16,00	0,99	15,84
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				36,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,49
	Totale parziale				42,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,21
	Totale Euro				46,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            46,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
700	<p><b>Analisi E.08.20.150.a</b></p> <p>Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti e malta comune o idraulica di pozzolana, ad uno o più fronti, in opera in sottofondazione o in fogne o condotti chiusi, compreso l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere Per murature eseguite sottofondazione o in fogne e simili</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	Totale parziale				7,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            9,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
701	<p><b>Analisi E.08.20.160.a</b></p> <p>Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti e malta comune o idraulica di pozzolana, con spessore non inferiore a cm 24 ad uno o più fronti, in opera in fondazione o in elevazione, se eseguita per archi, piattabande e volte Per archi, piattabande e volte</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	Totale parziale				19,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,87
	Totale parziale				22,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,20
	Totale Euro				24,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            24,20</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
702	<b>Analisi E.08.20.170.a</b> Maggior compenso per murature in mattoni pieni o alleggeriti per la stilatura dei giunti Per la stilatura dei giunti	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	Totale parziale				22,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            28,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
703	<b>Analisi E.08.20.180.a</b> Maggior compenso per la configurazione dei paramenti delle murature di mattoni pieni o alleggeriti Per configurazione a scarpa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	Totale parziale				14,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      18,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
704	<b>Analisi E.08.20.180.b</b> Maggior compenso per la configurazione dei paramenti delle murature di mattoni pieni o alleggeriti Per configurazione a curva				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	Totale parziale				23,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
705	<b>Analisi E.08.30.10.a</b> Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
*	3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.002/1,265	m <sup>3</sup>	0,0016	73,29	0,12
	4) Tavelline forati da cm 50/÷60x25x3	m <sup>2</sup>	1,10	6,10	6,71
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,95
	Totale parziale				22,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,26
	Totale Euro				24,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      24,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
706	<b>Analisi E.08.30.20.a</b> Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fodera in tavelloni di laterizio	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
*	3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.002/1,265	m <sup>3</sup>	0,0016	73,29	0,12
	4) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,10	5,28	5,81
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				15,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,39
	Totale parziale				18,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,83
	Totale Euro				20,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
707	<p><b>Analisi E.08.30.30.a</b></p> <p>Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio	m²	1,02	3,79	3,87
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,74600	0,28	0,21
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				18,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,74
	Totale parziale				21,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,10
	Totale Euro				23,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      23,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
708	<p><b>Analisi E.08.30.30.b</b></p> <p>Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato	m²	1,02	5,69	5,80
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,74600	0,28	0,21
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				20,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,56
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            25,56</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
709	<b>Analisi E.08.40.10.a</b> Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 6 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	ora	0,19	25,97	4,93
	4) Blocchetti di spessore cm 6	kg	1,00000	0,28	0,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>2</sup>	1,10	6,39	7,03
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				17,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,60
	Totale parziale				19,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,99
	Totale Euro				21,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
710	<b>Analisi E.08.40.10.b</b> Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	ora	0,19	25,97	4,93
	4) Blocchetti di spessore cm 8	kg	1,00000	0,28	0,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>2</sup>	1,10	7,82	8,60
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,83
	Totale parziale				21,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,17
	Totale Euro				23,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
711	<b>Analisi E.08.40.10.c</b> Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	ora	0,19	25,97	4,93
	4) Blocchetti di spessore cm 10	kg	1,00000	0,28	0,28
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>2</sup>	1,10	9,44	10,38
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,38
	Totale Euro				26,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
712	<b>Analisi E.08.40.20.a</b> Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,00000	0,28	0,28
	4) Blocchetti di spessore cm 6	m <sup>2</sup>	1,10	8,34	9,17
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,92
	Totale parziale				22,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24
	Totale Euro				24,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
713	<b>Analisi E.08.40.20.b</b> Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,00000	0,28	0,28
	4) Blocchetti di spessore cm 8	m <sup>2</sup>	1,10	9,43	10,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        26,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
714	<b>Analisi E.08.40.20.c</b> Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 12 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,00000	0,28	0,28
	4) Blocchetti di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,10	11,37	12,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				22,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
715	<b>Analisi E.08.50.10.a</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0,02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Blocchetti di spessore cm 8	m <sup>2</sup>	1,10	5,17	5,69
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,80
	Totale parziale				21,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
716	<b>Analisi E.08.50.10.b</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,23	25,97	5,97
	0,022/1,265	m <sup>3</sup>	0,0174	67,97	1,18
	4) Blocchetti di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,10	6,21	6,83
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,99
	Totale parziale				22,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29
	Totale Euro				25,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
717	<b>Analisi E.08.50.10.c</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 12 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0,025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	67,97	1,35
	4) Blocchetti di spessore cm 12	m <sup>2</sup>	1,10	6,63	7,29
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08
	Totale parziale				23,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36
	Totale Euro				25,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,98</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
718	<b>Analisi E.08.50.10.d</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 15 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0300	67,97	2,04
	4) Blocchetti di spessore cm 15	m <sup>2</sup>	1,10	7,87	8,66
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				22,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,39
	Totale parziale				25,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,60
	Totale Euro				28,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
719	<b>Analisi E.08.50.10.e</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0300	67,97	2,04
	4) Blocchetti di spessore cm 20	m <sup>2</sup>	1,10	9,21	10,13
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				25,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,75
	Totale parziale				28,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,88
	Totale Euro				31,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
720	<b>Analisi E.08.50.10.f</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 25 cm				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0,042/1,265	m <sup>3</sup>	0,0332	67,97	2,26
	4) Blocchetti di spessore cm 25	m <sup>2</sup>	1,10	10,15	11,17
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				26,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,94
	Totale parziale				30,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,02
	Totale Euro				33,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
721	<p><b>Analisi E.08.50.20.a</b></p> <p>Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0,02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	4) Blocchetti di spessore cm 8	cad	12,00	0,49	5,88
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				24,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,69
	Totale parziale				28,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,83
	Totale Euro				31,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      31,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
722	<p><b>Analisi E.08.50.20.b</b></p> <p>Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0,025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	67,97	1,35
	4) Blocchetti di spessore cm 12	m <sup>2</sup>	12,00	0,57	6,84
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				25,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87
	Totale parziale				29,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97
	Totale Euro				32,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      32,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
723	<b>Analisi E.08.50.20.c</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	ora	0,35	25,97	9,09
	4) Blocchetti di spessore cm 15	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>2</sup>	12,00	0,81	9,72
		ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,35
	Totale parziale				33,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,33
	Totale Euro				36,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
724	<p><b>Analisi E.08.50.30.a</b></p> <p>Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg/m<sup>3</sup> (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Blocchi da cm 8 x 20 x 50	m <sup>2</sup>	1,05	9,12	9,58
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,20000	0,15	0,18
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				24,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61
	Totale parziale				27,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77
	Totale Euro				30,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            30,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
725	<b>Analisi E.08.50.30.b</b> Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m <sup>3</sup> +/- 100 kg/m <sup>3</sup> (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Blocchi da cm 12 x 20 x 50	m <sup>2</sup>	1,05	11,76	12,35
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,42000	0,15	0,21
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				27,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,17
	Totale parziale				31,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,20
	Totale Euro				35,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,18</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
726	<b>Analisi E.08.50.30.c</b> Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m <sup>3</sup> +/- 100 kg/m <sup>3</sup> (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Blocchi da cm 15 x 20 x 50	m <sup>2</sup>	1,05	15,27	16,03
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,72000	0,15	0,26
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				32,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,88
	Totale parziale				37,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,74
	Totale Euro				41,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      41,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
727	<b>Analisi E.08.50.30.d</b> Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m <sup>3</sup> +/- 100 kg/m <sup>3</sup> (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Blocchi da cm 20 x 20 x 50	m <sup>2</sup>	1,05	18,20	19,11
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	2,40000	0,15	0,36
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				38,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,78
	Totale parziale				44,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            48,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
728	<b>Analisi E.08.50.30.e</b> Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m <sup>3</sup> +/- 100 kg/m <sup>3</sup> (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stitatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Blocchi da cm 25 x 20 x 50	m <sup>2</sup>	1,05	21,76	22,85
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	3,25000	0,15	0,49
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,36
	Totale parziale				48,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,88
	Totale Euro				53,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            53,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
729	<b>Analisi E.08.50.40.a</b> Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 7,5 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) Mattone da cm 7,5 x 12 x 24	ora m <sup>2</sup>	0,27	21,84	5,90
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	m <sup>2</sup>	1,05	15,87	16,66
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	kg ora	1,80000	0,15	0,27
			0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,55
	Totale parziale				34,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,49
	Totale Euro				38,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
730	<p><b>Analisi E.08.50.40.b</b></p> <p>Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) Mattone da cm 12 x 12 x 24	ora	0,27	21,84	5,90
	4) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	m <sup>2</sup>	1,05	17,62	18,50
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	kg	2,20000	0,15	0,33
		ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				32,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,83
	Totale parziale				37,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,70
	Totale Euro				40,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            40,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
731	<b>Analisi E.08.60.10.a</b> Muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore al 40%, densità pari a circa 1.400 kg/m³, posti in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 25 cm	m²			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Blocchi da cm 25	cad	18,00	1,17	21,06
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.03/1,265	m³	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,90
	Totale parziale				45,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53
	Totale Euro				49,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            49,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
732	<b>Analisi E.08.60.10.b</b> Muratura in blocchi forato di conglomerato di argilla espansa con rapporto di foratura (area fori/area totale) non superiore al 40%, densità pari a circa 1.400 kg/m <sup>3</sup> , posti in opera con malta bastarda a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 30 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Blocchi da cm 30	cad	18,00	1,27	22,86
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				41,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,17
	Totale parziale				47,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,73
	Totale Euro				52,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
733	<b>Analisi E.08.60.20.a</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 8 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Blocchi da cm 8 x 20 x 50	cad	11,00	0,61	6,71
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,95
	Totale parziale				22,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,26
	Totale Euro				24,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
734	<b>Analisi E.08.60.20.b</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 12 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Blocchi da cm 12 x 20 x 50	cad	11,00	0,81	8,91
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,28
	Totale parziale				25,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,52
	Totale Euro				27,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
735	<b>Analisi E.08.60.20.c</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 15 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Blocchi da cm 15 x 20 x 50	cad	11,00	0,98	10,78
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				24,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,64
	Totale parziale				27,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,79
	Totale Euro				30,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
736	<b>Analisi E.08.60.20.d</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 20 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Blocchi da cm 20 x 20 x 50	cad	11,00	1,30	14,30
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.038/1,265	m <sup>3</sup>	0,0300	67,97	2,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				29,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,38
	Totale parziale				33,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,36
	Totale Euro				36,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
737	<b>Analisi E.08.60.20.e</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 25 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Blocchi da cm 25 x 20 x 50	cad	11,00	1,69	18,59
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	67,97	2,15
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,04
	Totale parziale				38,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,86
	Totale Euro				42,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            42,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
738	<b>Analisi E.08.60.20.f</b> Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 30 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Blocchi da cm 30 x 20 x 50	cad	11,00	1,97	21,67
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.044/1,265	m <sup>3</sup>	0,0348	67,97	2,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				36,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,54
	Totale parziale				42,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            46,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
739	<b>Analisi E.08.60.30.a</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 8 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Blocchi da cm 8 x 20 x 50	cad	11,00	0,61	6,71
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				25,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81
	Totale parziale				29,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92
	Totale Euro				32,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
740	<b>Analisi E.08.60.30.b</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 12 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Blocchi da cm 12 x 20 x 50	cad	11,00	0,81	8,91
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				27,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,14
	Totale parziale				31,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,18
	Totale Euro				34,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
741	<b>Analisi E.08.60.30.c</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 15 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Blocchi da cm 15 x 20 x 50	cad	11,00	0,98	10,78
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,98</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
742	<b>Analisi E.08.60.30.d</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 20 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Blocchi da cm 20 x 20 x 50	cad	11,00	1,30	14,30
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.038/1,265	m <sup>3</sup>	0,0300	67,97	2,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,10
	Totale parziale				39,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,91
	Totale Euro				42,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
743	<b>Analisi E.08.60.30.e</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 25 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	3) Blocchi da cm 25 x 20 x 50	cad	11,00	1,69	18,59
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	67,97	2,15
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				39,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,90
	Totale parziale				45,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,52
	Totale Euro				49,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      49,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
744	<b>Analisi E.08.60.30.f</b> Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi forati idrorepellenti in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, grigi, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali. spessore 30 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	3) Blocchi da cm 30 x 20 x 50	cad	11,00	1,97	21,67
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.044/1,265	m <sup>3</sup>	0,0348	67,97	2,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				42,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,40
	Totale parziale				49,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90
	Totale Euro				53,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        53,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
745	<p><b>Analisi E.08.70.10.a</b></p> <p>Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8 cm</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Blocchetti di spessore cm 8	ora	0,23	21,84	5,02
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	5,17	5,17
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				18,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,72
	Totale parziale				20,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            22,95</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
746	<p><b>Analisi E.08.70.10.b</b></p> <p>Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Blocchetti di spessore cm 10	ora	0,23	21,84	5,02
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	6,21	6,21
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,88
	Totale parziale				22,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21
	Totale Euro				24,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      24,27</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
747	<b>Analisi E.08.70.10.c</b> Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 12 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Blocchetti di spessore cm 12	ora	0,23	21,84	5,02
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	6,63	6,63
	0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,94
	Totale parziale				22,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            24,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
748	<b>Analisi E.08.70.10.d</b> Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 15 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Blocchetti di spessore cm 15	ora	0,23	21,84	5,02
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	7,87	7,87
	0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,21
	Totale parziale				24,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46
	Totale Euro				27,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
749	<b>Analisi E.08.70.10.e</b> Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) Blocchetti di spessore cm 20	ora	0,25	21,84	5,46
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	9,21	9,21
	0.034/1,265	m <sup>3</sup>	0,0269	67,97	1,83
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				23,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,24</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
750	<b>Analisi E.08.70.10.f</b> Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 25 cm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) Blocchetti di spessore cm 25	ora	0,25	21,84	5,46
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,00	10,15	10,15
	0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	67,97	2,15
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				25,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,77
	Totale parziale				28,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
751	<p><b>Analisi E.08.70.10.g</b></p> <p>Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Blocchetti di spessore cm 30	m <sup>2</sup>	1,00	10,97	10,97
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.048/1,265	m <sup>3</sup>	0,0379	67,97	2,58
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				26,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            33,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
752	<b>Analisi E.08.70.10.h</b> Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte blocco semipieno per zone sismiche, 20 cm x 45 cm con spessore pari a 30 cm	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Blocchetti semipieni di spessore cm 30	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.048/1,265	m <sup>3</sup>	0,0379	67,97	2,58
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,21
	Totale parziale				32,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
753	<b>Analisi E.08.80.10.a</b> spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 120	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Blocchi di spessore cm 7,5	m <sup>2</sup>	1,02	5,27	5,38
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,99500	0,28	0,28
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				19,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,98
	Totale parziale				22,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,28
	Totale Euro				25,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
754	<b>Analisi E.08.80.10.b</b> spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) Blocchi di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,02	6,50	6,63
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,99500	0,28	0,28
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				21,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17
	Totale parziale				24,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43
	Totale Euro				26,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
755	<b>Analisi E.08.80.10.c</b> spessore 12,5 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Blocchi di spessore cm 12.5	m <sup>2</sup>	1,02	7,92	8,08
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,14400	0,28	0,32
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	64,92	1,30
	Totale parziale				23,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,50
	Totale parziale				26,82
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,68
	Totale Euro				29,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
756	<b>Analisi E.08.80.10.d</b> spessore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Blocchi di spessore cm 15	m <sup>2</sup>	1,02	9,71	9,90
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,49300	0,28	0,42
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,20	2,25	0,45
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				26,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,00
	Totale parziale				30,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,07
	Totale Euro				33,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
757	<b>Analisi E.08.80.10.e</b> spessore 20 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Blocchi di spessore cm 20	ora	0,34	21,84	7,43
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m <sup>2</sup>	1,02	11,84	12,08
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	1,99000	0,28	0,56
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,26	2,25	0,59
		ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				31,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,65
	Totale parziale				35,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,57
	Totale Euro				39,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
758	<b>Analisi E.08.80.10.f</b> spessore 25 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Blocchi di spessore cm 25	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m <sup>2</sup>	1,02	14,09	14,37
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	2,38800	0,28	0,67
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,32	2,25	0,72
		ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				34,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,18
	Totale parziale				39,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,97
	Totale Euro				43,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
759	<b>Analisi E.08.80.10.g</b> spessore 30 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Blocchi di spessore cm 30	m <sup>2</sup>	1,02	18,20	18,56
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,98600	0,28	0,84
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,36	2,25	0,81
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				40,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,10
	Totale parziale				46,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68
	Totale Euro				51,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
760	<b>Analisi E.08.80.20.a</b>  Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 39 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 100, trasmittanza circa 1,10 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 39 dB	m <sup>2</sup>	1,02	7,59	7,74
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,99500	0,28	0,28
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				22,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33
	Totale parziale				25,55
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,56
	Totale Euro				28,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
761	<p><b>Analisi E.08.80.20.b</b></p> <p>Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI &gt; 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm<sup>2</sup>, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 41 dB</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 115, trasmittanza circa 0,98 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 41 dB	m <sup>2</sup>	1,02	8,72	8,89
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,14400	0,28	0,32
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	64,92	1,30
	Totale parziale				24,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62
	Totale parziale				27,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78
	Totale Euro				30,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            30,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
762	<b>Analisi E.08.80.20.c</b>  Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 42 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 125, trasmittanza circa 0,92 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 42 dB	m <sup>2</sup>	1,02	9,47	9,66
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,14400	0,28	0,32
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	64,92	1,30
	Totale parziale				24,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,74
	Totale parziale				28,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,86
	Totale Euro				31,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
763	<b>Analisi E.08.80.20.d</b> Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 45 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 150, trasmittanza circa 0,79 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 45 dB	m <sup>2</sup>	1,02	11,39	11,62
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,49300	0,28	0,42
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,20	2,25	0,45
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				28,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,26
	Totale parziale				32,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,26
	Totale Euro				35,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
764	<b>Analisi E.08.80.20.e</b>  Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 46 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 175, trasmittanza circa 0,69 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 46 dB	m <sup>2</sup>	1,02	13,29	13,56
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,74200	0,28	0,49
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,24	2,25	0,54
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				31,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,71
	Totale parziale				36,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,61
	Totale Euro				39,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            39,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
765	<b>Analisi E.08.80.20.f</b>  Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 48 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 200, trasmittanza circa 0,62 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 48 dB	m <sup>2</sup>	1,02	15,19	15,49
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,99000	0,28	0,56
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,26	2,25	0,59
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				34,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,17
	Totale parziale				39,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96
	Totale Euro				43,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            43,57</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
766	<b>Analisi E.08.80.20.g</b> Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 48 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 230, trasmittanza circa 0,54 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 48 dB	m <sup>2</sup>	1,02	16,85	17,19
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,38800	0,28	0,67
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,32	2,25	0,72
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				36,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,46
	Totale parziale				41,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,18
	Totale Euro				46,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            46,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
767	<p><b>Analisi E.08.80.20.h</b></p> <p>Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI &gt; 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm<sup>2</sup>, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 48 dB</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 250, trasmittanza circa 0,50 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 48 dB	m <sup>2</sup>	1,02	18,97	19,35
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,38800	0,28	0,67
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,32	2,25	0,72
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				39,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,92
	Totale parziale				45,41
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,54
	Totale Euro				49,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            49,95</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
768	<b>Analisi E.08.80.20.i</b>  Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 50 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 300, trasmittanza circa 0,43 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 50 dB	m <sup>2</sup>	1,02	22,77	23,23
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,98600	0,28	0,84
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,36	2,25	0,81
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				45,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,80
	Totale parziale				52,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,22
	Totale Euro				57,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            57,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
769	<b>Analisi E.08.80.20.j</b> Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI > 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm <sup>2</sup> , legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 51 dB	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 340, trasmittanza circa 0,38 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 51 dB	m <sup>2</sup>	1,02	26,18	26,70
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,98600	0,28	0,84
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,36	2,25	0,81
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				49,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,47
	Totale parziale				57,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,73
	Totale Euro				62,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
770	<p><b>Analisi E.08.80.20.k</b></p> <p>Muratura piena per opere in elevazione, in edifici con monolitici in calcestruzzo cellulare base calce, di dimensioni 62,5cm x 25cm, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI &gt; 180, peso specifico non inferiore a 540 kg/mc, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm<sup>2</sup>, legati con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte. Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 52 dB</p>	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) MURATURA PIENA CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE Da mm 375, trasmittanza circa 0,35 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 52 dB	m <sup>2</sup>	1,02	28,46	29,03
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	3,72200	0,28	1,04
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,48	2,25	1,08
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				52,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,89
	Totale parziale				60,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,05
	Totale Euro				66,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            66,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
771	<p><b>Analisi E.08.80.30.a</b></p> <p>Muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI&gt; 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mm<sup>2</sup>, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 250, trasmittanza circa 0,63 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 49 dB</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Da mm 250, trasmittanza circa 0,63 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 49 dB	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m <sup>2</sup>	1,02	20,87	21,29
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	2,38800	0,28	0,67
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,32	2,25	0,72
		ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				41,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,21
	Totale parziale				47,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76
	Totale Euro				52,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            52,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
772	<p><b>Analisi E.08.80.30.b</b></p> <p>Muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI&gt; 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mm<sup>2</sup>, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 300, trasmittanza circa 0,54 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 51 dB</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Da mm 300, trasmittanza circa 0,54 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 51 dB	m <sup>2</sup>	1,02	24,98	25,48
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,98600	0,28	0,84
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,36	2,25	0,81
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				48,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,29
	Totale parziale				55,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,59
	Totale Euro				61,45
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            61,45</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
773	<p><b>Analisi E.08.80.30.c</b></p> <p>Muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI &gt; 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mm<sup>2</sup>, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da mm 345, trasmittanza circa 0,47 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 52 dB</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Da mm 345, trasmittanza circa 0,47 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 52 dB	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m <sup>2</sup>	1,02	28,80	29,38
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	2,98600	0,28	0,84
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,36	2,25	0,81
		ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				52,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,87
	Totale parziale				60,34
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,03
	Totale Euro				66,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            66,37</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
774	<p><b>Analisi E.08.80.30.d</b></p> <p>Muratura portante piena per opere in elevazione con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistema ad incastro sui due lati verticali, resistenza al fuoco classe REI&gt; 180, peso specifico non inferiore a 600 kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione non inferiore a 5,0 N/mm<sup>2</sup>, in opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 375, trasmittanza circa 0,44 W/m<sup>2</sup>k, REI 180, isolamento = 53 dB</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Da mm 375, trasmittanza circa 0,44 W/m <sup>2</sup> k, REI 180, isolamento = 53 dB	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m <sup>2</sup>	1,02	31,28	31,91
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	3,72200	0,28	1,04
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,48	2,25	1,08
		ora	0,03	77,12	2,31
	Totale parziale				55,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,32
	Totale parziale				63,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,38
	Totale Euro				70,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            70,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
775	<b>Analisi E.08.90.10.a</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 10x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,00	0,20	11,80
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,00	0,22	3,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				44,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,72
	Totale parziale				51,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,15
	Totale Euro				56,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
776	<b>Analisi E.08.90.10.b</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	25,97	14,54
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	0,56	21,84	12,23
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	59,00	0,20	11,80
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,30	4,80
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0206	67,97	1,40
			0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				47,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,13
	Totale parziale				54,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,46
	Totale Euro				60,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            60,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
777	<b>Analisi E.08.90.10.c</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 15x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,58	25,97	15,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,58	21,84	12,67
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,00	0,20	11,80
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.030/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				49,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,42
	Totale parziale				56,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,69
	Totale Euro				62,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            62,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
778	<b>Analisi E.08.90.10.d</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni e forati da 20x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	59,00	0,20	11,80
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.034/1,265	m <sup>3</sup>	0,0269	67,97	1,83
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				52,89
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,93
	Totale parziale				60,82
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,08
	Totale Euro				66,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            66,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
779	<b>Analisi E.08.90.20.a</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e forati da 10x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,00	0,33	19,47
	4) Mattoni forati da cm 10x25x25	cad	16,00	0,21	3,36
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.028/1,265	m <sup>3</sup>	0,0221	67,97	1,50
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				66,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,94
	Totale parziale				76,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,62
	Totale Euro				83,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            83,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
780	<b>Analisi E.08.90.20.b</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e forati da 12,5x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,82	25,97	21,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,82	21,84	17,91
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,00	0,33	19,47
	4) Mattoni forati da cm 12x25x25	cad	16,00	0,24	3,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.028/1,265	m <sup>3</sup>	0,0221	67,97	1,50
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				67,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,15
	Totale parziale				77,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,78
	Totale Euro				85,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            85,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
781	<b>Analisi E.08.90.20.c</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e forati da 15x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,00	0,33	19,47
	4) Mattoni forati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,34	5,44
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.032/1,265	m <sup>3</sup>	0,0253	67,97	1,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				70,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,50
	Totale parziale				80,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,05
	Totale Euro				88,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            88,58</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
782	<b>Analisi E.08.90.20.d</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito. Per uno spessore comprensivo al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e forati da 20x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,00	0,33	19,47
	4) Mattoni forati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,48	7,68
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.036/1,265	m <sup>3</sup>	0,0285	67,97	1,94
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				76,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,43
	Totale parziale				87,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,77
	Totale Euro				96,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            96,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
783	<b>Analisi E.08.90.30.a</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 10x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	0,80	21,84	17,47
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	59,00	0,33	19,47
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.028/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,22	3,52
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0221	67,97	1,50
			0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				65,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,75
	Totale parziale				74,78
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,48
	Totale Euro				82,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            82,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
784	<b>Analisi E.08.90.30.b</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 12,5x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,82	25,97	21,30
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	0,82	21,84	17,91
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	59,00	0,33	19,47
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	cad	16,00	0,30	4,80
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0280	67,97	1,90
			0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				69,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,36
	Totale parziale				79,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,94
	Totale Euro				87,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            87,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
785	<b>Analisi E.08.90.30.c</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 15x25x25				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	59,00	0,33	19,47
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.032/1,265	m <sup>3</sup>	0,0253	67,97	1,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				72,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,80
	Totale parziale				82,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,28
	Totale Euro				91,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            91,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
786	<b>Analisi E.08.90.30.d</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia vista e alveolati da 20x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	0,90	21,84	19,66
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	59,00	0,33	19,47
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.036/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,49	7,84
	6) Gru a torre, sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	m <sup>3</sup> ora	0,0285	67,97	1,94
	Totale parziale				72,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,84
	Totale parziale				83,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,31
	Totale Euro				91,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            91,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
787	<b>Analisi E.08.90.40.a</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	4) Blocchetti di spessore cm 8	m <sup>2</sup>	1,05	5,17	5,43
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,05		0,00
	Totale parziale				35,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,33
	Totale parziale				40,87
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,09
	Totale Euro				44,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
788	<b>Analisi E.08.90.40.b</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	4) Blocchetti di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,05	6,21	6,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				38,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            49,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
789	<b>Analisi E.08.90.40.c</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Blocchetti di spessore cm 12	cad	16,00	0,30	4,80
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>2</sup>	1,05	6,63	6,96
	0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				39,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,90
	Totale parziale				45,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53
	Totale Euro				49,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            49,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
790	<b>Analisi E.08.90.40.d</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,52	25,97	13,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	4) Blocchetti di spessore cm 8	m <sup>2</sup>	1,05	5,17	5,43
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	67,97	1,35
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				39,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,86
	Totale parziale				44,95
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,50
	Totale Euro				49,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            49,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
791	<b>Analisi E.08.90.40.e</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,52	25,97	13,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	4) Blocchetti di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,05	6,21	6,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.028/1,265	m <sup>3</sup>	0,0221	67,97	1,50
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				40,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,12
	Totale parziale				46,89
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,69
	Totale Euro				51,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            51,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
792	<b>Analisi E.08.90.40.f</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,56	25,97	14,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	4) Blocchetti di spessore cm 12	m <sup>2</sup>	1,05	6,63	6,96
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.032/1,265	m <sup>3</sup>	0,0253	67,97	1,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				43,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,57
	Totale parziale				50,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,04
	Totale Euro				55,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
793	<b>Analisi E.08.90.40.g</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,56	25,97	14,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	4) Blocchetti di spessore cm 8	m <sup>2</sup>	1,05	5,17	5,43
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				44,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,66
	Totale parziale				51,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,11
	Totale Euro				56,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            56,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
794	<b>Analisi E.08.90.40.h</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,56	25,97	14,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	4) Blocchetti di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,05	6,21	6,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.034/1,265	m <sup>3</sup>	0,0269	67,97	1,83
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				45,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            57,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
795	<b>Analisi E.08.90.40.i</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con paramento esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m <sup>3</sup> , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e paramento interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,56	25,97	14,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	4) Blocchetti di spessore cm 12	m <sup>2</sup>	1,05	6,63	6,96
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.036/1,265	m <sup>3</sup>	0,0285	67,97	1,94
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				46,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,94
	Totale parziale				53,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,32
	Totale Euro				58,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      58,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
796	<b>Analisi E.08.90.50.a</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 12x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	32,00	0,30	9,60
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.012/1,265	m <sup>3</sup>	0,0095	67,97	0,65
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				41,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,25
	Totale parziale				47,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,79
	Totale Euro				52,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
797	<b>Analisi E.08.90.50.b</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 15+12x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	0,60	21,84	13,10
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.012/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,35	5,60
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0095	67,97	0,65
			0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				42,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,37
	Totale parziale				48,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,88
	Totale Euro				53,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      53,72</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
798	<b>Analisi E.08.90.50.c</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 15+10x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	25,97	16,10
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	0,62	21,84	13,54
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,22	3,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.011/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,35	5,60
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0087	67,97	0,59
			0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				42,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,31
	Totale parziale				48,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,84
	Totale Euro				53,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      53,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
799	<b>Analisi E.08.90.50.d</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 20+10x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,68	25,97	17,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,68	21,84	14,85
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	16,00	0,22	3,52
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.012/1,265	m <sup>3</sup>	0,0095	67,97	0,65
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				47,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,16
	Totale parziale				54,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,49
	Totale Euro				60,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      60,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
800	<b>Analisi E.08.90.50.e</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 20+12,5x25x25	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,68	25,97	17,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,68	21,84	14,85
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.012/1,265	m <sup>3</sup>	0,0095	67,97	0,65
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				49,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,35
	Totale parziale				56,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,64
	Totale Euro				61,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            61,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
801	<b>Analisi E.08.90.50.f</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 20+15x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,70	25,97	18,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 15x25x25	cad	16,00	0,35	5,60
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 20x25x25	cad	16,00	0,49	7,84
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.014/1,265	m <sup>3</sup>	0,0111	67,97	0,75
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				50,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,63
	Totale parziale				58,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,85
	Totale Euro				64,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      64,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
802	<b>Analisi E.08.90.50.g</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 25+10x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	25,97	18,18
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 10x25x25	cad	0,70	21,84	15,29
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,00	0,22	3,52
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.014/1,265	cad m <sup>3</sup>	16,00	0,60	9,60
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	m <sup>3</sup> ora	0,0111	67,97	0,75
			0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				50,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,58
	Totale parziale				58,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,81
	Totale Euro				63,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      63,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
803	<b>Analisi E.08.90.50.h</b> Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m <sup>3</sup> con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Con alveolati da 25+12,5x25x25				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup> ora	0,70	25,97	18,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	3) Blocchi di laterizi alveolati da cm 12,5x25x25	cad	16,00	0,30	4,80
	4) Blocchi di laterizi alveolati da cm 25x25x25	cad	16,00	0,60	9,60
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1,265	m <sup>3</sup>	0,0119	67,97	0,81
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				51,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,78
	Totale parziale				59,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,97
	Totale Euro				65,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      65,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
804	<p><b>Analisi E.09.10.10.a</b></p> <p>Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 12x12 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) 12x12 cm	m	1,000000	38,07	38,07
	Totale parziale				60,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,08
	Totale parziale				69,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,96
	Totale Euro				76,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            76,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
805	<p><b>Analisi E.09.10.10.b</b></p> <p>Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 14x14 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) 14x14 cm	m	1,000000	41,04	41,04
	Totale parziale				63,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,53
	Totale parziale				73,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,30
	Totale Euro				80,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            80,34</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
806	<p><b>Analisi E.09.10.10.c</b></p> <p>Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 18x18 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) 18x18 cm	m	1,000000	51,91	51,91
	Totale parziale				74,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,16
	Totale parziale				85,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,55
	Totale Euro				94,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            94,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
807	<p><b>Analisi E.09.10.10.d</b></p> <p>Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 22x22 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) 22x22 cm	m	1,000000	71,35	71,35
	Totale parziale				93,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,07
	Totale parziale				107,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,79
	Totale Euro				118,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            118,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
808	<p><b>Analisi E.09.10.10.e</b></p> <p>Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 25x25 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) 25x25 cm	m	1,000000	85,08	85,08
	Totale parziale				107,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,13
	Totale parziale				123,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,37
	Totale Euro				136,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            136,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
809	<b>Analisi E.09.10.20.a</b> Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm	m	1,000000	46,14	46,14
	Totale parziale				60,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,07
	Totale parziale				69,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,96
	Totale Euro				76,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            76,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
810	<p><b>Analisi E.09.10.20.b</b></p> <p>Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	1,000000	53,49	53,49
	Totale parziale				67,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,17
	Totale parziale				78,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,80
	Totale Euro				85,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            85,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
811	<b>Analisi E.09.10.20.c</b> Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	1,000000	57,97	57,97
	Totale parziale				72,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,85
	Totale parziale				83,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,32
	Totale Euro				91,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            91,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
812	<b>Analisi E.09.10.20.d</b> Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm	m	1,000000	64,81	64,81
	Totale parziale				79,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,87
	Totale parziale				91,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,10
	Totale Euro				100,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            100,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
813	<b>Analisi E.09.10.20.e</b> Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm	m	1,000000	74,46	74,46
	Totale parziale				88,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,32
	Totale parziale				102,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,21
	Totale Euro				112,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            112,33</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
814	<b>Analisi E.09.10.20.f</b> Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento: condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm	m	1,000000	86,62	86,62
	Totale parziale				100,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,14
	Totale parziale				116,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,61
	Totale Euro				127,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            127,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
815	<b>Analisi E.09.10.30.a</b> Condotta fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori: diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	m	1,000000	113,74	113,74
	Totale parziale				130,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,57
	Totale parziale				150,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,00
	Totale Euro				165,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            165,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
816	<b>Analisi E.09.10.30.b</b> Condotta fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori: diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	m	1,000000	118,14	118,14
	Totale parziale				134,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,23
	Totale parziale				155,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,51
	Totale Euro				170,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            170,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
817	<p><b>Analisi E.09.10.30.c</b></p> <p>Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori:</p> <p>diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	m	1,000000	130,86	130,86
	Totale parziale				147,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,14
	Totale parziale				169,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,97
	Totale Euro				186,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            186,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
818	<b>Analisi E.09.10.30.d</b> Condotta fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori: diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	m	1,000000	151,21	151,21
	Totale parziale				167,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,19
	Totale parziale				193,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,31
	Totale Euro				212,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            212,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
819	<p><b>Analisi E.09.10.30.e</b></p> <p>Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm	m	1,000000	166,06	166,06
	Totale parziale				182,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,42
	Totale parziale				210,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,02
	Totale Euro				231,23
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            231,23</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
820	<b>Analisi E.09.10.30.f</b> Condotta fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori: diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm	m	1,000000	205,03	205,03
	Totale parziale				221,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,26
	Totale parziale				255,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,50
	Totale Euro				280,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            280,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
821	<b>Analisi E.09.10.30.g</b> Condotta fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisori: diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm	m	1,000000	248,30	248,30
	Totale parziale				265,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,75
	Totale parziale				304,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,48
	Totale Euro				335,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            335,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
822	<p><b>Analisi E.09.10.40.a</b></p> <p>Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	m	1,000000	51,73	51,73
	Totale parziale				68,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,27
	Totale parziale				78,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,87
	Totale Euro				86,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        86,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
823	<p><b>Analisi E.09.10.40.b</b></p> <p>Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	m	1,000000	53,58	53,58
	Totale parziale				70,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,55
	Totale parziale				80,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,09
	Totale Euro				88,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            88,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
824	<p><b>Analisi E.09.10.40.c</b></p> <p>Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	m	1,000000	64,20	64,20
	Totale parziale				80,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,14
	Totale parziale				93,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,31
	Totale Euro				102,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            102,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
825	<b>Analisi E.09.10.50.a</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 80 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 80 mm	m	1,000000	19,09	19,09
	Totale parziale				31,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,66
	Totale parziale				35,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,57
	Totale Euro				39,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            39,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
826	<b>Analisi E.09.10.50.b</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 100 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 100 mm	m	1,000000	19,75	19,75
	Totale parziale				31,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,76
	Totale parziale				36,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,65
	Totale Euro				40,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            40,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
827	<b>Analisi E.09.10.50.c</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 120 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 120 mm	m	1,000000	20,96	20,96
	Totale parziale				32,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,94
	Totale parziale				37,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            41,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
828	<b>Analisi E.09.10.50.d</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 130 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 130 mm	m	1,000000	22,48	22,48
	Totale parziale				34,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,16
	Totale parziale				39,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96
	Totale Euro				43,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            43,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
829	<b>Analisi E.09.10.50.e</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 140 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 140 mm	m	1,000000	24,00	24,00
	Totale parziale				35,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,39
	Totale parziale				41,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13
	Totale Euro				45,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            45,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
830	<b>Analisi E.09.10.50.f</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 160 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 160 mm	m	1,000000	25,34	25,34
	Totale parziale				37,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,59
	Totale parziale				42,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,29
	Totale Euro				47,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            47,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
831	<b>Analisi E.09.10.50.g</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 180 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 180 mm	m	1,000000	26,97	26,97
	Totale parziale				38,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            49,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
832	<b>Analisi E.09.10.50.h</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 200 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 200 mm	m	1,000000	30,39	30,39
	Totale parziale				42,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,35
	Totale parziale				48,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            53,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
833	<b>Analisi E.09.10.50.i</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 250 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) diametro interno 250 mm	m	1,000000	33,97	33,97
	Totale parziale				46,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,96
	Totale parziale				53,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,34
	Totale Euro				58,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            58,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
834	<b>Analisi E.09.10.50.j</b> Condotta flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 300 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 300 mm	m	1,000000	43,16	43,16
	Totale parziale				55,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,27
	Totale parziale				63,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,34
	Totale Euro				69,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            69,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
835	<b>Analisi E.09.10.60.a</b> Condotta flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 180 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 180 mm	m	1,000000	45,07	45,07
	Totale parziale				57,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,55
	Totale parziale				65,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,56
	Totale Euro				72,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            72,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
836	<p><b>Analisi E.09.10.60.b</b></p> <p>Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 200 mm	m	1,000000	48,67	48,67
	Totale parziale				60,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,09
	Totale parziale				69,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,97
	Totale Euro				76,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            76,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
837	<p><b>Analisi E.09.10.60.c</b></p> <p>Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 250 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 250 mm	m	1,000000	58,41	58,41
	Totale parziale				70,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,55
	Totale parziale				80,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,09
	Totale Euro				89,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            89,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
838	<b>Analisi E.09.10.60.d</b> Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia: diametro interno 300 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) diametro interno 300 mm	m	1,000000	65,88	65,88
	Totale parziale				77,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,67
	Totale parziale				89,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,95
	Totale Euro				98,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            98,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
839	<b>Analisi E.09.20.10.a</b> Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 14 x 14 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) 14 x 14 cm	cad	1,00	30,48	30,48
	Totale parziale				38,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,72
	Totale parziale				43,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,39
	Totale Euro				48,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            48,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
840	<b>Analisi E.09.20.10.b</b> Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 22 x 22 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) 22 x 22 cm	cad	1,00	42,46	42,46
	Totale parziale				50,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,52
	Totale parziale				57,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,76
	Totale Euro				63,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            63,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
841	<b>Analisi E.09.20.10.c</b> Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	3) 25 x 25 cm	cad	1,00	56,82	56,82
	Totale parziale				70,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,53
	Totale parziale				80,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,07
	Totale Euro				88,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            88,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
842	<b>Analisi E.09.20.20.a</b> Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 160 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) 160 mm	cad	1,00	95,52	95,52
	Totale parziale				100,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,12
	Totale parziale				115,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,59
	Totale Euro				127,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        127,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
843	<b>Analisi E.09.20.20.b</b> Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 200 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) 200 mm	cad	1,00	106,68	106,68
	Totale parziale				111,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,79
	Totale parziale				128,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,87
	Totale Euro				141,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        141,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
844	<b>Analisi E.09.20.20.c</b> Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 240 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) 240 mm	cad	1,00	123,25	123,25
	Totale parziale				128,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,28
	Totale parziale				147,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,78
	Totale Euro				162,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        162,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
845	<b>Analisi E.10.10.10.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 30 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non infe spessore 30 mm	m²	1,00	9,81	9,81
	Totale parziale				11,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76
	Totale parziale				13,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35
	Totale Euro				14,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            14,83</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
846	<p><b>Analisi E.10.10.10.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non infe spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	9,81	3,24
	Totale parziale				3,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            4,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
847	<b>Analisi E.10.10.20.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> , rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> , rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	10,15	10,15
	Totale parziale				12,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
848	<p><b>Analisi E.10.10.20.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m<sup>3</sup>, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	10,15	3,35
	Totale parziale				3,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
849	<b>Analisi E.10.10.30.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento: spessore 20 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e spessore 20 mm	m²	1,00	3,76	3,76
	Totale parziale				5,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            7,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
850	<p><b>Analisi E.10.10.30.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e spessore 20 mm 1/2	m²	0,50	3,76	1,88
	Totale parziale				1,88
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28
	Totale parziale				2,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            2,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
851	<b>Analisi E.10.10.40.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m <sup>3</sup> pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: spessore 20 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e spessore 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	4,28	4,28
	Totale parziale				6,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
852	<p><b>Analisi E.10.10.40.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m<sup>3</sup> pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	4,28	2,14
	Totale parziale				2,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            2,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
853	<p><b>Analisi E.10.10.50.a</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 25 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 25 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,70	12,70
	Totale parziale				14,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19
	Totale parziale				16,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
	Totale Euro				18,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      18,48</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
854	<p><b>Analisi E.10.10.50.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 35 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,96	15,96
	Totale parziale				17,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,68
	Totale parziale				20,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,06
	Totale Euro				22,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      22,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
855	<b>Analisi E.10.10.50.c</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,24	20,24
	Totale parziale				22,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,39
	Totale parziale				26,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,60
	Totale Euro				28,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
856	<p><b>Analisi E.10.10.50.d</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 spessore 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	27,64	27,64
	Totale parziale				30,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      37,98</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
857	<p><b>Analisi E.10.10.60.a</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 35 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,91	20,91
	Totale parziale				22,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      28,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
858	<b>Analisi E.10.10.60.b</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura: spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	24,37	24,37
	Totale parziale				26,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
859	<b>Analisi E.10.10.70.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m <sup>3</sup> , resistenza alla compressione 4,5 kg/cm <sup>2</sup> : spessore 20 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m <sup>3</sup> , resiste spessore 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	10,61	10,61
	Totale parziale				12,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale parziale				14,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
860	<p><b>Analisi E.10.10.70.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm<sup>2</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m <sup>3</sup> , resiste spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	10,61	5,31
	Totale parziale				5,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            6,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
861	<b>Analisi E.10.10.80.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	Totale parziale				8,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,23
	Totale parziale				9,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
862	<p><b>Analisi E.10.10.80.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	6,32	2,09
	Totale parziale				2,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
863	<b>Analisi E.10.10.90.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione 7 kg/cm <sup>2</sup> , con bordi battentati: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	10,71	10,71
	Totale parziale				12,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89
	Totale parziale				14,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45
	Totale Euro				15,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
864	<p><b>Analisi E.10.10.90.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m<sup>3</sup>, resistenza a compressione 7 kg/cm<sup>2</sup>, con bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	10,71	3,53
	Totale parziale				3,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53
	Totale parziale				4,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41
	Totale Euro				4,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
865	<b>Analisi E.10.10.100.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1, spessore 30 mm	m²	1,00	5,30	5,30
	Totale parziale				6,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01
	Totale parziale				7,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
866	<p><b>Analisi E.10.10.100.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1/3 spessore 30 mm	m²	0,33	5,30	1,75
	Totale parziale				1,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            2,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
867	<p><b>Analisi E.10.10.110.a</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup>: spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,86	5,86
	Totale parziale				7,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,10
	Totale parziale				8,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,84
	Totale Euro				9,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            9,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
868	<p><b>Analisi E.10.10.110.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m²			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		25,97	0,00
	3) densità non inferiore a 40 kg/m³: spessore 30 mm 1/3	ora		21,84	0,00
		m²	0,33	5,86	1,93
	Totale parziale				1,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            2,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
869	<b>Analisi E.10.10.120.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	Totale parziale				7,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,81</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
870	<p><b>Analisi E.10.10.120.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup>, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	6,32	2,09
	Totale parziale				2,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
871	<b>Analisi E.10.10.130.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: spessore 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo e r spessore 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	25,09	25,09
	Totale parziale				27,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      34,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
872	<b>Analisi E.10.10.130.b</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo e ricoperti con un secondo strato di 2 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo per coprire tutti i giunti e le celle di vetro superficiali: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) senza rivestimento, incollati con bitume 4 kg/m <sup>2</sup> di bitume a caldo e r spessore 40 mm 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	25,09	6,27
	Totale parziale				6,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
873	<b>Analisi E.10.10.140.a</b> Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo: spessore 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferior spessore 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	23,40	23,40
	Totale parziale				26,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,94
	Totale parziale				30,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,02
	Totale Euro				33,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
874	<p><b>Analisi E.10.10.140.b</b></p> <p>Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup> predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferior spessore 40 mm 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	23,40	5,85
	Totale parziale				5,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
875	<b>Analisi E.10.10.150.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> con rivestimen spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	13,36	13,36
	Totale parziale				19,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,87
	Totale parziale				21,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,20
	Totale Euro				24,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            24,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
876	<p><b>Analisi E.10.10.150.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup> con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> con rivestimen spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	13,36	4,41
	Totale parziale				4,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            5,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
877	<b>Analisi E.10.10.160.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> ad alta resis spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,83	11,83
	Totale parziale				17,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64
	Totale parziale				20,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02
	Totale Euro				22,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
878	<p><b>Analisi E.10.10.160.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup> ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> ad alta resis spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	11,83	3,90
	Totale parziale				3,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      4,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
879	<b>Analisi E.10.10.170.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore 30 mm	m²	1,00	12,59	12,59
	Totale parziale				18,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,75
	Totale parziale				21,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,11
	Totale Euro				23,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            23,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
880	<p><b>Analisi E.10.10.170.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	12,59	4,15
	Totale parziale				4,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            5,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
881	<p><b>Analisi E.10.10.180.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m<sup>3</sup>: spessore 40 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> : spessore 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,24	12,24
	Totale parziale				17,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70
	Totale parziale				20,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07
	Totale Euro				22,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      22,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
882	<p><b>Analisi E.10.10.180.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		25,97	0,00
	3) lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> : spessore 40 mm 1/4	ora		21,84	0,00
		m <sup>2</sup>	0,25	12,24	3,06
	Totale parziale				3,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            3,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
883	<b>Analisi E.10.10.190.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiori spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,48	14,48
	Totale parziale				20,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      25,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
884	<p><b>Analisi E.10.10.190.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferi spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	14,48	4,78
	Totale parziale				4,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
885	<b>Analisi E.10.10.200.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una supe spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	17,34	17,34
	Totale parziale				23,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,46
	Totale parziale				26,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,65
	Totale Euro				29,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,19</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
886	<p><b>Analisi E.10.10.200.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una superficie con carta kraft o con polipropilene, densità non inferiore a 80 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti rivestiti su una supe spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	17,34	5,72
	Totale parziale				5,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            7,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
887	<b>Analisi E.10.10.210.a</b> spessore 20 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) spessore 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	9,64	9,64
	Totale parziale				12,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80
	Totale parziale				13,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38
	Totale Euro				15,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
888	<b>Analisi E.10.10.210.b</b> sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	9,64	4,82
	Totale parziale				4,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
889	<p><b>Analisi E.10.10.220.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,94	6,94
	Totale parziale				9,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,40
	Totale parziale				10,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,07
	Totale Euro				11,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      11,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
890	<p><b>Analisi E.10.10.220.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	6,94	3,47
	Totale parziale				3,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				3,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            4,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
891	<b>Analisi E.10.10.230.a</b> spessore isolante 20 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) spessore isolante 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	9,69	9,69
	Totale parziale				12,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
892	<b>Analisi E.10.10.230.b</b> sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) spessore isolante 20 mm 1/2	m²	0,50	9,69	4,85
	Totale parziale				4,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            6,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
893	<b>Analisi E.10.20.10.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	9,18	9,18
	Totale parziale				11,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,74
	Totale parziale				13,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,33
	Totale Euro				14,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,64</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
894	<b>Analisi E.10.20.10.b</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> spessore 30 mm densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	9,18	3,03
	Totale parziale				3,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
895	<b>Analisi E.10.20.20.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	7,14	7,14
	Totale parziale				9,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      12,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
896	<p><b>Analisi E.10.20.20.b</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	7,14	2,36
	Totale parziale				2,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            2,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
897	<b>Analisi E.10.20.30.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,12	6,12
	Totale parziale				8,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28
	Totale parziale				9,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98
	Totale Euro				10,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
898	<p><b>Analisi E.10.20.30.b</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo, monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	6,12	2,02
	Totale parziale				2,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
899	<b>Analisi E.10.20.40.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso : spessore totale 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preasse spessore totale 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	8,31	8,31
	Totale parziale				10,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,53
	Totale parziale				11,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,18
	Totale Euro				12,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      12,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
900	<b>Analisi E.10.20.40.b</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso : spessore totale 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preasse spessore totale 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,42	11,42
	Totale parziale				13,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
	Totale parziale				15,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      16,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
901	<b>Analisi E.10.20.40.c</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso : spessore totale 100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preasse spessore totale 100 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,60	15,60
	Totale parziale				17,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70
	Totale parziale				20,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07
	Totale Euro				22,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,76</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
902	<b>Analisi E.10.20.50.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 25 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con sup spessore 25 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,77	12,77
	Totale parziale				14,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13
	Totale parziale				16,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63
	Totale Euro				17,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      17,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
903	<b>Analisi E.10.20.50.b</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con sup spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,71	15,71
	Totale parziale				17,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64
	Totale parziale				20,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,03
	Totale Euro				22,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
904	<b>Analisi E.10.20.50.c</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con sup spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,40	20,40
	Totale parziale				22,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      28,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
905	<b>Analisi E.10.20.50.d</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con sup spessore 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	27,53	27,53
	Totale parziale				29,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,49
	Totale parziale				34,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,44
	Totale Euro				37,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      37,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
906	<b>Analisi E.10.20.60.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mine spessore totale 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,55	20,55
	Totale parziale				21,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30
	Totale parziale				25,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53
	Totale Euro				27,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
907	<b>Analisi E.10.20.60.b</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mine spessore totale 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	24,31	24,31
	Totale parziale				26,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,07
	Totale Euro				33,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
908	<b>Analisi E.10.20.70.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore medio 45 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore medio 45 mm	m <sup>2</sup>	1,00	17,13	17,13
	Totale parziale				19,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,93
	Totale parziale				22,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
909	<b>Analisi E.10.20.70.b</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore medio 55 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore medio 55 mm	m <sup>2</sup>	1,00	21,88	21,88
	Totale parziale				24,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,71
	Totale parziale				28,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,85
	Totale Euro				31,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      31,31</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
910	<p><b>Analisi E.10.20.70.c</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore medio 65 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non spessore medio 65 mm	m <sup>2</sup>	1,00	24,48	24,48
	Totale parziale				27,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,10
	Totale parziale				31,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,15
	Totale Euro				34,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      34,60</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
911	<b>Analisi E.10.20.80.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	16,57	16,57
	Totale parziale				19,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,92
	Totale parziale				22,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24
	Totale Euro				24,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
912	<p><b>Analisi E.10.20.80.b</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup> con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 60 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento spessore 60 mm	m <sup>2</sup>	1,00	18,36	18,36
	Totale parziale				21,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,18
	Totale parziale				24,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,44
	Totale Euro				26,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      26,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
913	<b>Analisi E.10.20.80.c</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento spessore 80 mm	m <sup>2</sup>	1,00	21,52	21,52
	Totale parziale				24,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,73
	Totale parziale				28,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,86
	Totale Euro				31,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
914	<b>Analisi E.10.20.90.a</b> Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio gofrato, autoestinguento classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua. spessore 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , in pan spessore 60 mm	m <sup>2</sup>	1,00	28,05	28,05
	Totale parziale				30,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57
	Totale parziale				35,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
915	<p><b>Analisi E.10.20.90.b</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio gofrato, autoestinguento classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua. spessore 85 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , in pan spessore 85 mm	m <sup>2</sup>	1,00	31,83	31,83
	Totale parziale				34,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,13
	Totale parziale				39,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,94
	Totale Euro				43,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
916	<b>Analisi E.10.20.100.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una facc spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	17,34	17,34
	Totale parziale				22,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
917	<p><b>Analisi E.10.20.100.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una facc spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	17,34	5,72
	Totale parziale				5,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            7,24</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
918	<p><b>Analisi E.10.20.110.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,48	14,48
	Totale parziale				20,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      25,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
919	<b>Analisi E.10.20.110.b</b> Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	14,48	4,78
	Totale parziale				4,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
920	<b>Analisi E.10.20.120.a</b> Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m <sup>3</sup> omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,83	11,83
	Totale parziale				17,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64
	Totale parziale				20,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02
	Totale Euro				22,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
921	<p><b>Analisi E.10.20.120.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m<sup>3</sup> omogeneo, monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	11,83	3,90
	Totale parziale				3,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            4,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
922	<b>Analisi E.10.20.130.a</b> spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,65	11,65
	Totale parziale				17,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,61
	Totale parziale				20,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,00
	Totale Euro				22,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        22,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
923	<b>Analisi E.10.20.130.b</b> sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	11,65	3,84
	Totale parziale				3,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58
	Totale parziale				4,42
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
924	<b>Analisi E.10.30.10.a</b> Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	23,66	23,66
	Totale parziale				27,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      34,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
925	<b>Analisi E.10.30.10.b</b> Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con pannelli in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con superficie a vista prefinita con impasto legno-magnesiaco UNI 9714 M-A, preverniciato, applicato mediante viti all'orditura esistente spessore 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Isolamento termico portante prefinito di tetti in legno o acciaio con spessore 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	33,65	33,65
	Totale parziale				39,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,91
	Totale parziale				45,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53
	Totale Euro				49,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      49,83</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
926	<b>Analisi E.10.30.20.a</b> Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	10,30	10,30
	Totale parziale				13,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,98
	Totale parziale				15,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,52
	Totale Euro				16,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            16,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
927	<b>Analisi E.10.30.20.b</b> Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm spessore 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi spessore 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,42	11,42
	Totale parziale				17,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,57
	Totale parziale				19,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,97
	Totale Euro				21,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
928	<b>Analisi E.10.30.30.a</b> Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 30 kg/m <sup>3</sup> , rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400x1200 mm spessore 60 mm (10+40+10)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio c spessore 60 mm (10+40+10)	m <sup>2</sup>	1,00	37,73	37,73
	Totale parziale				43,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,52
	Totale parziale				49,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,00
	Totale Euro				54,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      54,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
929	<p><b>Analisi E.10.30.30.b</b></p> <p>Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 30 kg/m<sup>3</sup>, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400x1200 mm sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio c spessore 60 mm (10+40+10) 1/6	m <sup>2</sup>	0,17	37,73	6,41
	Totale parziale				6,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            8,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
930	<p><b>Analisi E.10.30.40.a</b></p> <p>Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m<sup>3</sup>, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm spessore 60 mm (10+40+10)</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio c spessore 60 mm (10+40+10)	m <sup>2</sup>	1,00	45,29	45,29
	Totale parziale				50,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,58
	Totale parziale				58,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,81
	Totale Euro				63,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      63,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
931	<p><b>Analisi E.10.30.40.b</b></p> <p>Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m<sup>3</sup>, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio c spessore 60 mm (10+40+10) 1/6	m <sup>2</sup>	0,17	45,29	7,70
	Totale parziale				7,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
932	<b>Analisi E.10.40.10.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta class spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,25	5,25
	Totale parziale				6,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
933	<b>Analisi E.10.40.10.b</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta class spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	5,25	1,73
	Totale parziale				1,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				1,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            2,19</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
934	<b>Analisi E.10.40.20.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m <sup>3</sup> : spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	4,59	4,59
	Totale parziale				6,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
	Totale parziale				6,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
935	<b>Analisi E.10.40.20.b</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³: spessore 60 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta spessore 60 mm	m²	1,00	5,15	5,15
	Totale parziale				6,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,99
	Totale parziale				7,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
936	<b>Analisi E.10.40.30.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione 2 kg/cm <sup>2</sup> , in pannelli con bordi dritti: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,66	5,66
	Totale parziale				7,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				8,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
937	<p><b>Analisi E.10.40.30.b</b></p> <p>Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m<sup>3</sup>, resistenza a compressione 2 kg/cm<sup>2</sup>, in pannelli con bordi dritti: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	5,66	1,87
	Totale parziale				1,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28
	Totale parziale				2,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,37
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,37</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
938	<b>Analisi E.10.40.40.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm ac spessore totale 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	8,06	8,06
	Totale parziale				9,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09
	Totale Euro				12,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
939	<b>Analisi E.10.40.40.b</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm ac spessore totale 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	11,22	11,22
	Totale parziale				12,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,90
	Totale parziale				14,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,46
	Totale Euro				16,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            16,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
940	<b>Analisi E.10.40.40.c</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm ac spessore totale 100 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,50	15,50
	Totale parziale				16,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,54
	Totale parziale				19,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,95
	Totale Euro				21,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
941	<b>Analisi E.10.40.50.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,91	15,91
	Totale parziale				17,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,60
	Totale parziale				19,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,00
	Totale Euro				21,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,95</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
942	<b>Analisi E.10.40.50.b</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,21	20,21
	Totale parziale				21,65
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,25
	Totale parziale				24,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,49
	Totale Euro				27,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
943	<b>Analisi E.10.40.50.c</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli spessore 75 mm	m <sup>2</sup>	1,00	27,64	27,64
	Totale parziale				29,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36
	Totale parziale				33,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34
	Totale Euro				36,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
944	<b>Analisi E.10.40.60.a</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> , con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mine spessore totale 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	21,42	21,42
	Totale parziale				22,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,43
	Totale parziale				26,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,63
	Totale Euro				28,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      28,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
945	<b>Analisi E.10.40.60.b</b> Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> , con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mine spessore totale 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	24,27	24,27
	Totale parziale				25,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
946	<p><b>Analisi E.10.50.10.a</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: Spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con mate Spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	7,65	7,65
	Totale parziale				9,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,50
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      11,50</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
947	<p><b>Analisi E.10.50.10.b</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con mate Spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	7,65	2,52
	Totale parziale				2,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
948	<b>Analisi E.10.50.20.a</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> : Spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta clas Spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,30	5,30
	Totale parziale				6,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01
	Totale parziale				7,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
949	<p><b>Analisi E.10.50.20.b</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 Spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	5,30	1,75
	Totale parziale				1,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            2,21</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
950	<b>Analisi E.10.50.30.a</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m <sup>3</sup> : Spessore 20 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità n Spessore 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	Totale parziale				7,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
951	<p><b>Analisi E.10.50.30.b</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità n Spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	6,32	3,16
	Totale parziale				3,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,99
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,99</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
952	<b>Analisi E.10.50.40.a</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	3,57	3,57
	Totale parziale				4,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
953	<p><b>Analisi E.10.50.40.b</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 6 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,10	5,10
	Totale parziale				6,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,67
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,67</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
954	<b>Analisi E.10.50.40.c</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	7,24	7,24
	Totale parziale				8,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,23
	Totale parziale				9,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,94
	Totale Euro				10,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
955	<b>Analisi E.10.50.40.d</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco: spessore 6 mm, con lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e p	m <sup>2</sup>	1,00	24,99	24,99
	Totale parziale				26,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
956	<b>Analisi E.10.50.50.a</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione al fuoco classe 1 UNI 9714 M-A circolare 3 MI.SA. del 28/02/95, spessore 8 mm reazione al fuoco classe 1 UNI 9714 M-A, spessore mm 8				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, reazione	m <sup>2</sup>	1,00	6,12	6,12
	Totale parziale				7,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13
	Totale parziale				8,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
957	<b>Analisi E.10.50.60.a</b> Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: Spessore 20 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: Spessore 20 mm	m²	1,00	10,20	10,20
	Totale parziale				11,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,75
	Totale parziale				13,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,34
	Totale Euro				14,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            14,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
958	<p><b>Analisi E.10.50.60.b</b></p> <p>Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Sughero di densità non inferiore a 165 kg/m <sup>3</sup> : Spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	10,20	5,10
	Totale parziale				5,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
	Totale parziale				5,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59
	Totale Euro				6,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
959	<p><b>Analisi E.10.50.70.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte. Realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m<sup>3</sup>: Spessore 20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferi Spessore 20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,71	15,71
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	5) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	6) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				27,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,20
	Totale parziale				32,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,22
	Totale Euro				35,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            35,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
960	<p><b>Analisi E.10.50.70.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte. Realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferi Spessore 20 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	15,71	7,86
	Totale parziale				7,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18
	Totale parziale				9,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
961	<b>Analisi E.10.50.80.a</b> spessore 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) spessore 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	19,33	19,33
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	4,00000	0,28	1,12
*	5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				32,72
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,91
	Totale parziale				37,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,76
	Totale Euro				41,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      41,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
962	<b>Analisi E.10.50.80.b</b> sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) spessore 40 mm 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	19,33	4,83
	Totale parziale				4,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
963	<p><b>Analisi E.10.50.90.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A circolare 3 MI.SA. del 28/02/95: spessore 25 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 971 spessore 25 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,70	12,70
	4) Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,00000	0,28	1,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				26,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,91
	Totale parziale				30,00
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,00
	Totale Euro				33,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            33,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
964	<p><b>Analisi E.10.50.90.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A circolare 3 MI.SA. del 28/02/95: spessore 35 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 971 spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,96	15,96
	4) Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,00000	0,28	1,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				29,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,40
	Totale parziale				33,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,38
	Totale Euro				37,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            37,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
965	<p><b>Analisi E.10.50.90.c</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza, UNI 9714 M-A circolare 3 MI.SA. del 28/02/95: spessore 50 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 971 spessore 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	20,24	20,24
	4) Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,00000	0,28	1,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				33,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,04
	Totale parziale				38,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,87
	Totale Euro				42,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            42,54</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
966	<p><b>Analisi E.10.50.100.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloti, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup>: spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente cla spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,30	5,30
	4) Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,00000	0,28	1,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				18,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,80
	Totale parziale				21,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            23,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
967	<p><b>Analisi E.10.50.100.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	5,30	1,75
	Totale parziale				1,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
968	<p><b>Analisi E.10.50.110.a</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloti, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	4) Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,00000	0,28	1,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	88,72	1,06
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				19,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,96
	Totale parziale				22,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,27
	Totale Euro				24,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            24,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
969	<p><b>Analisi E.10.50.110.b</b></p> <p>Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m<sup>2</sup> e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m<sup>2</sup>) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	6,32	2,09
	Totale parziale				2,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
970	<b>Analisi E.10.60.10.a</b> Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m <sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> spessore 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non infer spessore 40 mm densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	12,75	12,75
	4) Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	4,00000	0,42	1,68
	5) Stucco a spatola	kg	0,60000	9,17	5,50
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				31,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,67
	Totale parziale				35,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,58
	Totale Euro				39,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            39,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
971	<p><b>Analisi E.10.60.10.b</b></p> <p>Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m<sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m<sup>3</sup> sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non infer spessore 40 mm densità non inferiore a 100 kg/m <sup>3</sup> 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	12,75	3,19
	Totale parziale				3,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            4,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
972	<p><b>Analisi E.10.60.20.a</b></p> <p>Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m<sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup>: spessore 30 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) polistirene espanso di densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ad alta resis spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	13,06	13,06
	4) Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	4,00000	0,42	1,68
	5) Stucco a spatola	kg	0,60000	9,17	5,50
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				31,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,72
	Totale parziale				36,17
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,62
	Totale Euro				39,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
973	<p><b>Analisi E.10.60.20.b</b></p> <p>Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m<sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso di densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ad alta resis spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	13,06	4,31
	Totale parziale				4,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
974	<b>Analisi E.10.60.30.a</b> Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m <sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	4) Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	4,00000	0,42	1,68
	5) Stucco a spatola	kg	0,60000	9,17	5,50
	6) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	7) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,05	1,65	1,73
	Totale parziale				24,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,71
	Totale parziale				28,42
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
975	<p><b>Analisi E.10.60.30.b</b></p> <p>Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m<sup>2</sup> con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/mw annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico per polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	Totale parziale				6,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95
	Totale parziale				7,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            8,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
976	<p><b>Analisi E.10.60.40.a</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 30 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m²	1,05	2,54	2,67
	4) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m²	1,00	11,42	11,42
	5) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	6) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	7) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	8) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				28,05
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,21
	Totale parziale				32,26
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            35,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
977	<p><b>Analisi E.10.60.40.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	11,42	3,77
	Totale parziale				3,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
978	<b>Analisi E.10.60.50.a</b> Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	1,05	2,54	2,67
	4) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente class spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,25	5,25
	5) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	6) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	7) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	8) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				21,88
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,28
	Totale parziale				25,16
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,52
	Totale Euro				27,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
979	<p><b>Analisi E.10.60.50.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m<sup>3</sup>: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente class spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,25	5,25
	Totale parziale				5,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
980	<b>Analisi E.10.60.60.a</b> Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m <sup>3</sup> , omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	1,05	2,54	2,67
	4) Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con mate Spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	7,65	7,65
	5) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	6) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	7) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	8) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				24,28
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,64
	Totale parziale				27,92
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,79
	Totale Euro				30,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      30,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
981	<p><b>Analisi E.10.60.60.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con mate Spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	7,65	2,52
	Totale parziale				2,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,19</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
982	<b>Analisi E.10.60.70.a</b> Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m <sup>3</sup> con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	1,05	2,54	2,67
	4) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,02	6,02
	5) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	6) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	7) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	8) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				22,65
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,40
	Totale parziale				26,05
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61
	Totale Euro				28,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            28,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
983	<p><b>Analisi E.10.60.70.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m<sup>3</sup> con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	6,02	1,99
	Totale parziale				1,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
984	<b>Analisi E.10.60.80.a</b> Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore isolante 20 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m²	1,05	2,54	2,67
	4) lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità n Spessore 20 mm	m²	1,00	6,32	6,32
	5) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	6) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				17,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64
	Totale parziale				20,22
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02
	Totale Euro				22,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            22,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
985	<p><b>Analisi E.10.60.80.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità n Spessore 20 mm 1/2	m²	0,50	6,32	3,16
	Totale parziale				3,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            3,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
986	<p><b>Analisi E.10.60.90.a</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: spessore isolante 20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	1,05	2,54	2,67
	4) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	3,31	3,31
	5) Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,00	0,22	0,88
	6) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				14,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19
	Totale parziale				16,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
	Totale Euro				18,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            18,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
987	<p><b>Analisi E.10.60.90.b</b></p> <p>Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m<sup>3</sup>, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/2	m <sup>2</sup>	0,50	3,31	1,66
	Totale parziale				1,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
988	<b>Analisi E.10.70.10.a</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³ spessore 30 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente clas Spessore 30 mm	m²	1,00	5,30	5,30
	Totale parziale				7,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            9,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
989	<p><b>Analisi E.10.70.10.b</b></p> <p>Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta clas Spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	5,30	1,75
	Totale parziale				1,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            2,21</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
990	<b>Analisi E.10.70.20.a</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm	m²	1,00	3,31	3,31
	Totale parziale				5,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            7,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
991	<b>Analisi E.10.70.20.b</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inf spessore 30 mm 1/3	m²	0,33	3,31	1,09
	Totale parziale				1,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            1,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
992	<b>Analisi E.10.70.30.a</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m <sup>3</sup> , con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	4,28	4,28
	Totale parziale				6,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
993	<b>Analisi E.10.70.30.b</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m <sup>3</sup> , con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m <sup>3</sup> , con rivestime spessore 30 mm 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	4,28	1,41
	Totale parziale				1,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21
	Totale parziale				1,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
994	<b>Analisi E.10.70.40.a</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> : spessore 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> spessore 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	7,34	7,34
	Totale parziale				9,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,46
	Totale parziale				11,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12
	Totale Euro				12,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
995	<b>Analisi E.10.70.40.b</b> Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> spessore 30 mm densità non inferiore a 50 kg/m <sup>3</sup> 1/3	m <sup>2</sup>	0,33	7,34	2,42
	Totale parziale				2,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
996	<b>Analisi E.10.80.10.a</b> Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine spessore 5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polie spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	3,57	3,57
	Totale parziale				4,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68
	Totale parziale				5,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52
	Totale Euro				5,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
997	<b>Analisi E.10.80.10.b</b> Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine spessore 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polie spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	5,00	5,00
	Totale parziale				5,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,54</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
998	<b>Analisi E.10.80.10.c</b> Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polie spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,32	6,32
	Totale parziale				6,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
999	<b>Analisi E.10.80.10.d</b> Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collanti in intercapedine spessore 6 mm, con lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polie spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e p	m <sup>2</sup>	1,00	23,46	23,46
	Totale parziale				25,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,88
	Totale parziale				29,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97
	Totale Euro				32,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1000	<b>Analisi E.10.90.10.a</b> Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con mal	m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.002/1,265	m <sup>3</sup>	0,0016	73,29	0,12
	4) Tavelline forati da cm 50/+60x25x3	m <sup>2</sup>	1,10	6,10	6,71
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				19,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,95
	Totale parziale				22,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,26
	Totale Euro				24,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1001	<p><b>Analisi E.10.90.20.a</b></p> <p>Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p> <p>Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastard</p>				
		m <sup>2</sup>			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.002/1,265	m <sup>3</sup>	0,0016	73,29	0,12
	4) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,10	5,28	5,81
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				15,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,39
	Totale parziale				18,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,83
	Totale Euro				20,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      20,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1002	<p><b>Analisi E.10.90.30.a</b></p> <p>Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio</p>	m²			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio	m²	1,02	3,79	3,87
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,74600	0,28	0,21
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				18,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,74
	Totale parziale				21,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,10
	Totale Euro				23,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            23,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1003	<p><b>Analisi E.10.90.30.b</b></p> <p>Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m²			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) CAPPOTTO CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato	ora	0,26	21,84	5,68
	4) Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	m²	1,02	5,69	5,80
	5) Argano con motore da 4 hp	kg	0,74600	0,28	0,21
	6) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,10	2,25	0,23
		ora	0,02	77,12	1,54
	Totale parziale				20,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      25,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1004	<b>Analisi E.11.10.10.a</b> Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché, la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni)				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	3,00	24,18	72,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	12,00	21,84	262,08
	4) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1,0500	196,05	205,85
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,00000	1,36	20,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				777,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				116,67
	Totale parziale				894,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,44
	Totale Euro				983,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            983,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1005	<b>Analisi E.11.10.10.b</b> Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché, la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere)				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,00	24,18	48,36
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,00	21,84	131,04
	4) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1,0500	196,05	205,85
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,00000	1,36	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				500,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,15
	Totale parziale				576,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,61
	Totale Euro				633,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        633,75</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1006	<b>Analisi E.11.10.20.a</b> Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura, nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi a struttura composta (capriate, puntoni)				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	3,00	24,18	72,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	12,00	21,84	262,08
	4) Abete in travi a spigolo vivo	m <sup>3</sup>	1,0500	265,06	278,31
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,00000	1,36	20,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				850,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				127,53
	Totale parziale				977,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,78
	Totale Euro				1.075,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      1.075,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1007	<b>Analisi E.11.10.20.b</b> Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura, nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi a struttura semplice (arcarecci e terzere)				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,00	24,18	48,36
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,00	21,84	131,04
	4) Abete in travi a spigolo vivo	m <sup>3</sup>	1,0500	265,06	278,31
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,00000	1,36	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				573,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,02
	Totale parziale				659,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,95
	Totale Euro				725,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      725,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1008	<p><b>Analisi E.11.10.30.a</b></p> <p>Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura, nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni)</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	3,00	24,18	72,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	12,00	21,84	262,08
	4) Castagno in travi per capriate	m <sup>3</sup>	1,0500	458,19	481,10
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,00000	1,36	20,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				1.053,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				157,95
	Totale parziale				1.210,97
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				121,10
	Totale Euro				1.332,07
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      1.332,07</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1009	<p><b>Analisi E.11.10.30.b</b></p> <p>Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura, nonché la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie a struttura semplice (arcarecci e terzere)</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,00	24,18	48,36
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,00	21,84	131,04
	4) Castagno in travi per capriate	m <sup>3</sup>	1,0500	458,19	481,10
	5) Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,00000	1,36	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				776,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				116,44
	Totale parziale				892,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,27
	Totale Euro				981,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      981,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1010	<b>Analisi E.11.10.40.a</b> Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di abete				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	9,00	25,97	233,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	9,00	21,84	196,56
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	1,0500	305,73	321,02
	4) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,40000	0,67	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				762,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				114,31
	Totale parziale				876,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				87,64
	Totale Euro				964,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      964,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1011	<b>Analisi E.11.10.40.b</b> Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di castagno				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	9,00	25,97	233,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	9,00	21,84	196,56
	3) Castagno in morali	m³	1,0500	385,78	405,07
	4) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,40000	0,67	1,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,20	45,70	9,14
	Totale parziale				846,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				126,92
	Totale parziale				973,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,30
	Totale Euro				1.070,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³      1.070,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1012	<p><b>Analisi E.11.10.50.a</b></p> <p>Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	Totale parziale				5,19
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,57
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            6,57</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1013	<b>Analisi E.11.10.60.a</b> Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Castagno in tavolame 0.05*0.03	m³	0,0015	992,04	1,49
	Totale parziale				2,79
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,53</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1014	<p><b>Analisi E.11.20.10.a</b></p> <p>Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita</p> <p>Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	m³	1,0000	785,33	785,33
	5) Autogru' da 20000 kg	ora	0,10	70,84	7,08
	Totale parziale				816,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				122,42
	Totale parziale				938,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				93,86
	Totale Euro				1.032,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      1.032,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1015	<p><b>Analisi E.11.20.10.b</b></p> <p>Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita</p> <p>Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee,	m³	1,0000	968,90	968,90
	5) Autogru' da 20000 kg	ora	0,10	70,84	7,08
	Totale parziale				999,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				149,96
	Totale parziale				1.149,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				114,97
	Totale Euro				1.264,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      1.264,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1016	<p><b>Analisi E.11.20.20.a</b></p> <p>Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.15*33	ora	4,95	25,97	128,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.05*33	ora	1,65	24,18	39,90
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1*33	ora	3,30	21,84	72,07
	4) Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	m³	1,0000	371,25	371,25
	5) Autogru' da 20000 kg	ora	0,03	70,84	2,13
	Totale parziale				613,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				92,09
	Totale parziale				705,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				70,60
	Totale Euro				776,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        776,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1017	<p><b>Analisi E.11.30.10.a</b></p> <p>Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo fungicida</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo fungicida	L	0,50	4,57	2,29
	Totale parziale				4,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            5,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1018	<p><b>Analisi E.11.30.10.b</b></p> <p>Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Prodotti chimici diversi Vernice antitarlo a finitura cerata	L	0,50	7,08	3,54
	Totale parziale				5,62
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>        7,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1019	<b>Analisi E.11.30.20.a</b> Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno Applicazione di strato di cera solida sciolta	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Prodotti chimici diversi Cere e solventi	L	0,20	8,91	1,78
	Totale parziale				5,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1020	<b>Analisi E.11.30.30.a</b> Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Prodotti chimici diversi Mordente noce	L	0,10	4,33	0,43
	3) Olio di lino cotto	kg	0,20000	3,72	0,74
	Totale parziale				5,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1021	<b>Analisi E.11.40.10.a</b> Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta con pannelle				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Pianella a pasta molle cm 2.5x12x25	cad	37,00	0,18	6,66
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	82,13	0,65
	Totale parziale				18,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,75
	Totale parziale				21,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,11
	Totale Euro				23,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,21</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1022	<b>Analisi E.11.40.10.b</b> Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta con tavelle				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tavelline forati da cm 50/+60x25x3	m <sup>2</sup>	1,05	6,10	6,41
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	82,13	0,65
	Totale parziale				13,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,10
	Totale parziale				16,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,61
	Totale Euro				17,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1023	<b>Analisi E.11.40.20.a</b> Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piattatura Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	m <sup>3</sup>	0,0300	290,38	8,71
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,30000	0,64	0,19
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,09
	Totale parziale				23,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1024	<p><b>Analisi E.11.40.30.a</b></p> <p>Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Castagno in tavolame	m <sup>3</sup>	0,0300	992,04	29,76
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,30000	0,64	0,19
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				41,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,25
	Totale parziale				47,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,79
	Totale Euro				52,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      52,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1025	<b>Analisi E.11.40.40.a</b> Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,65	1,82
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1026	<p><b>Analisi E.11.40.50.a</b></p> <p>Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto</p> <p>Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
*	3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 1/1.265	m <sup>3</sup>	0,7905	67,97	53,73
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				59,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,89
	Totale parziale				68,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,81
	Totale Euro				74,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      74,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1027	<b>Analisi E.11.50.10.a</b> Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	4) Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,51	14,56	7,43
	5) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,51	10,39	5,30
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				26,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,34
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,03
	Totale Euro				33,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1028	<b>Analisi E.11.50.10.b</b> Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con coppo e controcoppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	4) Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,51	14,56	7,43
	5) Tegole piane alla napoletana	m <sup>2</sup>	0,51	8,79	4,48
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				25,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,39
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,94
	Totale Euro				32,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            32,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1029	<b>Analisi E.11.50.10.c</b> Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	4) Tegole Marsiglia	m <sup>2</sup>	1,05	7,64	8,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				21,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,25
	Totale parziale				24,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,49
	Totale Euro				27,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      27,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1030	<b>Analisi E.11.50.20.a</b> Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale Manto di copertura a tegole in cemento colorato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	4) Tegole in cemento colorato	m <sup>2</sup>	1,05	6,48	6,80
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,07
	Totale parziale				23,52
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35
	Totale Euro				25,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      25,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1031	<b>Analisi E.11.50.30.a</b> Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento granulato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Tegole bitumose a superficie granulata	m <sup>2</sup>	1,05	6,27	6,58
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				13,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,97
	Totale parziale				15,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,51
	Totale Euro				16,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      16,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1032	<p><b>Analisi E.11.50.30.b</b></p> <p>Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento in rame</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Tegole bitumose a superficie in rame	m <sup>2</sup>	1,05	21,11	22,17
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,37
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      36,37</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1033	<b>Analisi E.11.60.10.a</b> Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m <sup>2</sup> , a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle Copertura a tetto con lastre traslucide				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	4) Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	m <sup>2</sup>	1,05	4,93	5,18
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,70
	Totale parziale				13,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30
	Totale Euro				14,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      14,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1034	<b>Analisi E.11.60.30.a</b> Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie: lastre piane da 6/10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Lamiere con spessore di 6/10 mm 7850*0.0006*1.2	m <sup>2</sup>	5,65	1,61	9,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50
	Totale parziale				19,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92
	Totale Euro				21,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      21,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1035	<b>Analisi E.11.60.30.b</b> Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie: lastre ondulate o grecate da minimo 7/10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Lamiere con spessore di 7/10 mm 7850*0.0007*1.3	kg	7,14350	1,38	9,86
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,17
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,73
	Totale parziale				20,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1036	<p><b>Analisi E.11.60.40.a</b></p> <p>Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Per spessore fino a 0,45 mm	m <sup>2</sup>	1,15	17,53	20,16
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,16
	Totale parziale				31,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,19
	Totale Euro				35,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            35,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1037	<p><b>Analisi E.11.60.40.b</b></p> <p>Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Per spessore da mm 0,45 fino a 0,6 mm	m <sup>2</sup>	1,15	19,15	22,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				29,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,44
	Totale parziale				34,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,40
	Totale Euro				37,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            37,41</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1038	<p><b>Analisi E.11.60.40.c</b></p> <p>Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto: con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Per spessore da mm 0,60 fino a 0,8 mm	m <sup>2</sup>	1,15	20,56	23,64
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				31,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,68
	Totale parziale				35,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59
	Totale Euro				39,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1039	<p><b>Analisi E.11.60.50.a</b></p> <p>Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanicca spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup>, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento</p> <p>Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	26,10	30,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				37,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,64
	Totale parziale				43,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,32
	Totale Euro				47,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      47,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1040	<b>Analisi E.11.60.80.a</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	15,26	17,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				24,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,69
	Totale parziale				28,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,83
	Totale Euro				31,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1041	<p><b>Analisi E.11.60.80.b</b></p> <p>Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 40 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	17,13	19,70
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				26,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            33,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1042	<b>Analisi E.11.60.80.c</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	18,32	21,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				28,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,22
	Totale parziale				32,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1043	<b>Analisi E.11.60.80.d</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	20,22	23,25
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,55
	Totale parziale				34,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,49
	Totale Euro				38,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1044	<b>Analisi E.11.60.80.e</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	23,57	27,11
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				34,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12
	Totale parziale				39,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,93
	Totale Euro				43,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      43,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1045	<b>Analisi E.11.60.80.f</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretana densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 100	m <sup>2</sup>	1,15	26,89	30,92
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				37,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,70
	Totale parziale				43,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,37
	Totale Euro				48,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1046	<b>Analisi E.11.60.90.a</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	17,35	19,95
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,05
	Totale parziale				31,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1047	<b>Analisi E.11.60.90.b</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	18,60	21,39
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				28,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,27
	Totale parziale				32,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,27
	Totale Euro				35,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1048	<b>Analisi E.11.60.90.c</b> acciaio preverniciato con vernice poliester e, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	20,54	23,62
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,60
	Totale parziale				35,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,53
	Totale Euro				38,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1049	<b>Analisi E.11.60.90.d</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	21,70	24,96
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				32,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80
	Totale parziale				36,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68
	Totale Euro				40,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            40,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1050	<b>Analisi E.11.60.90.e</b> acciaio preverniciato con vernice poliester e, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	25,74	29,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				36,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,50
	Totale parziale				42,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,22
	Totale Euro				46,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            46,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1051	<b>Analisi E.11.60.90.f</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 100	m <sup>2</sup>	1,15	28,83	33,15
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				40,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03
	Totale parziale				46,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62
	Totale Euro				50,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1052	<b>Analisi E.11.60.100.a</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	18,60	21,39
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				28,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,27
	Totale parziale				32,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,27
	Totale Euro				35,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1053	<b>Analisi E.11.60.100.b</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	20,32	23,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,56
	Totale parziale				34,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1054	<b>Analisi E.11.60.100.c</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	21,97	25,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				32,32
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,85
	Totale parziale				37,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,72
	Totale Euro				40,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            40,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1055	<b>Analisi E.11.60.100.d</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	23,53	27,06
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				34,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12
	Totale parziale				39,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            43,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1056	<b>Analisi E.11.60.100.e</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	27,40	31,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				38,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,78
	Totale parziale				44,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            48,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1057	<b>Analisi E.11.60.100.f</b> alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 100	m <sup>2</sup>	1,15	31,16	35,83
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				42,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,43
	Totale parziale				49,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,93
	Totale Euro				54,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            54,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1058	<b>Analisi E.11.60.110.a</b> supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	31,72	36,48
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				43,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,53
	Totale parziale				50,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,01
	Totale Euro				55,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1059	<b>Analisi E.11.60.110.b</b> supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	33,43	38,44
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				45,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,82
	Totale parziale				52,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,23
	Totale Euro				57,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            57,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1060	<b>Analisi E.11.60.110.c</b> supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	35,90	41,29
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				48,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,25
	Totale parziale				55,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,56
	Totale Euro				61,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            61,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1061	<b>Analisi E.11.60.120.a</b> acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	11,39	13,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				20,15
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,02
	Totale parziale				23,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,49</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1062	<b>Analisi E.11.60.120.b</b> acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	12,32	14,17
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				21,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,18
	Totale parziale				24,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,44
	Totale Euro				26,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1063	<b>Analisi E.11.60.120.c</b> acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	13,41	15,42
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,37
	Totale parziale				25,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,58
	Totale Euro				28,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1064	<b>Analisi E.11.60.120.d</b> acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	17,83	20,50
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,13
	Totale parziale				31,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,17
	Totale Euro				34,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1065	<b>Analisi E.11.60.120.e</b> acciaio zincato Sendzimir, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	21,70	24,96
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				32,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80
	Totale parziale				36,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68
	Totale Euro				40,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            40,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1066	<b>Analisi E.11.60.130.a</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	12,16	13,98
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				21,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,15
	Totale parziale				24,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42
	Totale Euro				26,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1067	<b>Analisi E.11.60.130.b</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	13,41	15,42
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,37
	Totale parziale				25,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,58
	Totale Euro				28,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1068	<b>Analisi E.11.60.130.c</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	14,44	16,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				23,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,55
	Totale parziale				27,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,72
	Totale Euro				29,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1069	<b>Analisi E.11.60.130.d</b> acciaio preverniciato con vernice poliester e, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	19,19	22,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				29,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,37
	Totale parziale				33,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,35
	Totale Euro				36,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1070	<b>Analisi E.11.60.130.e</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	22,89	26,32
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				33,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,01
	Totale parziale				38,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84
	Totale Euro				42,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            42,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1071	<b>Analisi E.11.60.140.a</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	13,52	15,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,39
	Totale parziale				25,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,60
	Totale Euro				28,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1072	<b>Analisi E.11.60.140.b</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	14,84	17,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				24,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62
	Totale parziale				27,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77
	Totale Euro				30,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1073	<b>Analisi E.11.60.140.c</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	16,16	18,58
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				25,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,84
	Totale parziale				29,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,95
	Totale Euro				32,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1074	<b>Analisi E.11.60.140.d</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	20,89	24,02
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				31,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,66
	Totale parziale				35,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,57
	Totale Euro				39,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            39,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1075	<b>Analisi E.11.60.140.e</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	25,28	29,07
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				36,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,42
	Totale parziale				41,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            45,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1076	<b>Analisi E.11.60.150.a</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno greco, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartongesso bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	10,33	11,88
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,84
	Totale parziale				21,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,18
	Totale Euro				23,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1077	<p><b>Analisi E.11.60.150.b</b></p> <p>Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in: spessore pannello 40 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	11,43	13,14
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				20,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      25,54</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1078	<b>Analisi E.11.60.150.c</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	14,55	16,73
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				23,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,57
	Totale parziale				27,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,74
	Totale Euro				30,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1079	<b>Analisi E.11.60.150.d</b> Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno greco, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartongesso bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m <sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	17,46	20,08
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,07
	Totale parziale				31,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,12
	Totale Euro				34,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1080	<p><b>Analisi E.11.60.150.e</b></p> <p>Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m<sup>3</sup> ±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in: spessore pannello 80 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	21,40	24,61
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				31,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,75
	Totale parziale				36,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64
	Totale Euro				40,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1081	<b>Analisi E.11.60.160.a</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	12,05	13,86
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				20,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,14
	Totale parziale				24,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,41
	Totale Euro				26,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1082	<b>Analisi E.11.60.160.b</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	13,26	15,25
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,35
	Totale parziale				25,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,57
	Totale Euro				28,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1083	<b>Analisi E.11.60.160.c</b> acciaio preverniciato con vernice poliester e, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	16,04	18,45
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				25,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,93
	Totale Euro				32,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1084	<b>Analisi E.11.60.160.d</b> acciaio preverniciato con vernice poliester e, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	19,63	22,57
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				29,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,44
	Totale parziale				34,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,41
	Totale Euro				37,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1085	<b>Analisi E.11.60.160.e</b> acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	23,46	26,98
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				34,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,10
	Totale parziale				39,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,91
	Totale Euro				43,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      43,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1086	<b>Analisi E.11.60.170.a</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 30	m <sup>2</sup>	1,15	13,70	15,76
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1087	<b>Analisi E.11.60.170.b</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 40	m <sup>2</sup>	1,15	14,86	17,09
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				24,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62
	Totale parziale				27,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78
	Totale Euro				30,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1088	<b>Analisi E.11.60.170.c</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,15	18,09	20,80
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,18
	Totale parziale				32,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,20
	Totale Euro				35,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1089	<b>Analisi E.11.60.170.d</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 60	m <sup>2</sup>	1,15	22,03	25,33
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				32,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,86
	Totale parziale				37,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,72
	Totale Euro				40,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            40,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1090	<b>Analisi E.11.60.170.e</b> acciaio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm: spessore pannello 80 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	4) Per spessore mm 80	m <sup>2</sup>	1,15	25,22	29,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				36,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41
	Totale parziale				41,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            45,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1091	<b>Analisi E.11.70.10.a</b> Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Lastra di piombo	kg	1,20000	2,14	2,57
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.005/1,265	m³	0,0040	67,97	0,27
	Totale parziale				4,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,71
	Totale parziale				5,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            6,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1092	<b>Analisi E.11.70.20.a</b> Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60÷100 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) diametro da 60÷100 mm	kg	1,00000	3,11	3,11
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				4,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1093	<b>Analisi E.11.70.20.b</b> Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 120÷150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) diametro da 120÷150 mm	kg	1,00000	5,26	5,26
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				6,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            7,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1094	<b>Analisi E.11.70.20.c</b> Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 200 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) diametro 200 mm	kg	1,00000	8,19	8,19
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				9,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38
	Totale parziale				10,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06
	Totale Euro				11,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            11,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1095	<b>Analisi E.11.70.30.a</b> Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) 100x100 mm	kg	1,00000	2,39	2,39
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				3,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51
	Totale parziale				3,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            4,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1096	<b>Analisi E.11.70.30.b</b> Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) 150x150 mm	kg	1,00000	4,68	4,68
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				5,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            7,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1097	<b>Analisi E.11.70.30.c</b> Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) 200x200 mm	kg	1,00000	6,45	6,45
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				7,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,12
	Totale parziale				8,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86
	Totale Euro				9,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            9,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1098	<b>Analisi E.11.70.30.d</b> Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) 250x250 mm	cad	1,00	11,36	11,36
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				12,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            15,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1099	<b>Analisi E.11.70.30.e</b> Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) 300x300 mm	cad	1,00	16,21	16,21
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.0005/1,265	m³	0,0004	67,97	0,03
	Totale parziale				17,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,58
	Totale parziale				19,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,98
	Totale Euro				21,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            21,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1100	<b>Analisi E.11.70.40.a</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,55000	1,62	2,51
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1101	<p><b>Analisi E.11.70.40.b</b></p> <p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,20000	1,60	3,52
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,39
	Totale parziale				10,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,07
	Totale Euro				11,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            11,72</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1102	<b>Analisi E.11.70.40.c</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,55000	2,15	3,33
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1103	<b>Analisi E.11.70.40.d</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,20000	1,87	4,11
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,48
	Totale parziale				11,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1104	<b>Analisi E.11.70.40.e</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio inox da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,60000	4,22	10,97
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				19,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,94
	Totale parziale				22,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1105	<b>Analisi E.11.70.40.f</b>				
	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 6/10	kg	1,38000	5,42	7,48
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,98
	Totale parziale				15,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,52
Totale Euro				16,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            16,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1106	<b>Analisi E.11.70.40.g</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 8/10	kg	2,00000	6,57	13,14
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				18,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,83
	Totale parziale				21,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,17
	Totale Euro				23,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            23,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1107	<b>Analisi E.11.70.40.h</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	2,00000	9,11	18,22
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				23,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,76
	Totale Euro				30,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            30,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1108	<b>Analisi E.11.70.50.a</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	2,52000	1,62	4,08
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
Totale Euro				12,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1109	<b>Analisi E.11.70.50.b</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,36000	1,60	5,38
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
					11,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67
					12,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28
	Totale Euro				14,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,07</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1110	<b>Analisi E.11.70.50.c</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	2,52000	2,15	5,42
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				11,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67
	Totale parziale				12,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28
Totale Euro				14,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1111	<b>Analisi E.11.70.50.d</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,36000	1,87	6,28
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				12,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80
	Totale parziale				13,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38
Totale Euro				15,20	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1112	<b>Analisi E.11.70.50.e</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio inox da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	4,00000	4,22	16,88
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				25,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,82
	Totale parziale				29,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,93
	Totale Euro				32,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            32,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1113	<b>Analisi E.11.70.50.f</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 6/10	kg	2,78000	5,42	15,07
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
					20,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,12
					23,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
	Totale Euro				26,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            26,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1114	<b>Analisi E.11.70.50.g</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 8/10	kg	3,73000	6,57	24,51
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				30,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,54
	Totale parziale				34,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48
Totale Euro				38,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            38,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1115	<b>Analisi E.11.70.50.h</b> sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	3,73000	9,11	33,98
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
					39,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,96
					45,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,57
				50,25	
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            50,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1116	<b>Analisi E.11.70.60.a</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 6/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	5,04000	1,62	8,16
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,09
	Totale parziale				15,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            17,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1117	<b>Analisi E.11.70.60.b</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,30000	1,60	10,08
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				15,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37
	Totale parziale				18,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,01</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1118	<b>Analisi E.11.70.60.c</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	5,04000	2,15	10,84
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				16,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,49
	Totale parziale				19,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
Totale Euro				20,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1119	<b>Analisi E.11.70.60.d</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,30000	1,87	11,78
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				17,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,63
	Totale parziale				20,15
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02
	Totale Euro				22,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            22,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1120	<b>Analisi E.11.70.60.e</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio inox da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	7,72000	4,22	32,58
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				41,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,18
	Totale parziale				47,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,74
	Totale Euro				52,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            52,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1121	<b>Analisi E.11.70.60.f</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 6/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 6/10	kg	5,50000	5,42	29,81
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				35,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,33
	Totale parziale				40,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,09
	Totale Euro				44,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            44,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1122	<b>Analisi E.11.70.60.g</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame 8/10	kg	7,40000	6,57	48,62
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				54,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,15
	Totale parziale				62,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,25
	Totale Euro				68,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            68,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1123	<b>Analisi E.11.70.60.h</b> sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in rame da 8/10 anticato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	7,40000	9,11	67,41
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
					73,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,97
					84,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,41
				92,53	
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            92,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1124	<b>Analisi E.11.70.70.a</b> Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno Canali di gronda in pvc				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) canale di gronda in pvc	cad	1,02	6,57	6,70
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				12,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,87
	Totale parziale				14,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1125	<b>Analisi E.11.70.80.a</b> Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	0,760000	4,57	3,47
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				12,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1126	<b>Analisi E.11.70.80.b</b> Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	0,950000	4,57	4,34
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				12,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,94
	Totale parziale				14,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,49
	Totale Euro				16,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            16,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1127	<b>Analisi E.11.70.90.a</b> Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	1,160000	4,57	5,30
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,09
	Totale parziale				15,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            17,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1128	<b>Analisi E.11.70.90.b</b> Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	1,160000	4,57	5,30
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,09
	Totale parziale				15,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            17,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1129	<b>Analisi E.11.70.100.a</b> Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	2,310000	4,57	10,56
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				19,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,87
	Totale parziale				22,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,20
	Totale Euro				24,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1130	<p><b>Analisi E.11.70.100.b</b></p> <p>Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 10/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Lamiera di alluminio	m	2,890000	4,57	13,21
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				21,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,27
	Totale parziale				25,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,51
	Totale Euro				27,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            27,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1131	<b>Analisi E.11.70.110.a</b> Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Cicogne in ferro con bocca da cm 25	kg	1,00000	2,83	2,83
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				4,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,71
	Totale parziale				5,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1132	<p><b>Analisi E.11.70.110.b</b></p> <p>Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Cicogne in rame con bocca da cm 25	kg	1,00000	4,95	4,95
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,03
	Totale parziale				7,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,79
	Totale Euro				8,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            8,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1133	<p><b>Analisi E.11.70.120.a</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,26400	1,62	2,05
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,44</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1134	<p><b>Analisi E.11.70.120.b</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,76000	1,60	2,82
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1135	<p><b>Analisi E.11.70.120.c</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,26400	2,15	2,72
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,28</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1136	<b>Analisi E.11.70.120.d</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,76000	1,87	3,29
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				9,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            9,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1137	<b>Analisi E.11.70.120.e</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio inox da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	1,88000	4,22	7,93
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,05
	Totale parziale				15,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,57
	Totale Euro				17,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            17,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1138	<p><b>Analisi E.11.70.120.f</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 6/10	kg	1,38000	5,42	7,48
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				11,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,70
	Totale parziale				13,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30
	Totale Euro				14,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            14,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1139	<p><b>Analisi E.11.70.120.g</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 8/10	kg	1,87200	6,57	12,30
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				16,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42
	Totale parziale				18,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86
	Totale Euro				20,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            20,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1140	<b>Analisi E.11.70.120.h</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticato	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	1,87200	9,11	17,05
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				20,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13
	Totale parziale				24,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40
	Totale Euro				26,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            26,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1141	<p><b>Analisi E.11.70.130.a</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,58000	1,62	2,56
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1142	<p><b>Analisi E.11.70.130.b</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,11000	1,60	3,38
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,12
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            9,12</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1143	<p><b>Analisi E.11.70.130.c</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,58000	2,15	3,40
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            9,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1144	<p><b>Analisi E.11.70.130.d</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,11000	1,87	3,95
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            9,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1145	<b>Analisi E.11.70.130.e</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio inox da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,18000	4,22	9,20
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				14,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,24
	Totale parziale				17,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            18,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1146	<p><b>Analisi E.11.70.130.f</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 6/10	kg	1,75000	5,42	9,49
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				13,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
	Totale parziale				15,32
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            16,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1147	<p><b>Analisi E.11.70.130.g</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 8/10	kg	2,34000	6,57	15,37
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				19,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,88
	Totale parziale				22,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21
	Totale Euro				24,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            24,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1148	<p><b>Analisi E.11.70.130.h</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 anticato</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	2,34000	9,11	21,32
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				25,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,77
	Totale parziale				28,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            31,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1149	<b>Analisi E.11.70.140.a</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 6/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,98000	1,62	3,21
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06
	Totale parziale				8,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1150	<b>Analisi E.11.70.140.b</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,64000	1,60	4,22
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,21
	Totale parziale				9,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1151	<p><b>Analisi E.11.70.140.c</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	1,98000	2,15	4,26
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,21
	Totale parziale				9,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,23
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            10,23</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1152	<p><b>Analisi E.11.70.140.d</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,64000	1,87	4,94
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32
	Totale parziale				10,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            11,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1153	<b>Analisi E.11.70.140.e</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio inox da 8/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,70000	4,22	11,39
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				17,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,57
	Totale parziale				19,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,97
	Totale Euro				21,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1154	<b>Analisi E.11.70.140.f</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 6/10	kg	2,18000	5,42	11,82
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				15,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,35
	Totale parziale				18,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,80
	Totale Euro				19,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            19,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1155	<p><b>Analisi E.11.70.140.g</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 8/10	kg	2,92000	6,57	19,18
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				23,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45
	Totale parziale				26,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,65
	Totale Euro				29,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            29,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1156	<b>Analisi E.11.70.140.h</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 anticato	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	2,92000	9,11	26,60
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				30,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,56
	Totale parziale				34,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            38,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1157	<p><b>Analisi E.11.70.150.a</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	2,38000	1,62	3,86
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				7,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            9,72</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1158	<p><b>Analisi E.11.70.150.b</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,17000	1,60	5,07
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,26
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            11,26</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1159	<b>Analisi E.11.70.150.c</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	2,38000	2,15	5,12
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1160	<p><b>Analisi E.11.70.150.d</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,17000	1,87	5,93
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,46
	Totale parziale				11,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12
	Totale Euro				12,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            12,34</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1161	<b>Analisi E.11.70.150.e</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in acciaio inox da 8/10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	3,18000	4,22	13,42
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				19,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,87
	Totale parziale				22,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,20
	Totale Euro				24,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1162	<p><b>Analisi E.11.70.150.f</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 6/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 6/10	kg	2,62000	5,42	14,20
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				18,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70
	Totale parziale				20,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07
	Totale Euro				22,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            22,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1163	<p><b>Analisi E.11.70.150.g</b></p> <p>Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame 8/10	kg	3,51000	6,57	23,06
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				26,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,03
	Totale parziale				30,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09
	Totale Euro				34,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            34,01</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1164	<b>Analisi E.11.70.150.h</b> Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 anticato	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) In rame invecchiato 8/10	kg	3,51000	9,11	31,98
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				35,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,37
	Totale parziale				41,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,12
	Totale Euro				45,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            45,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1165	<b>Analisi E.11.70.160.a</b> Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Collari per tubazzioni in acciaio zincato	kg	1,00000	1,91	1,91
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            4,83</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1166	<b>Analisi E.11.70.160.b</b> Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Collare per tubazione in rame	kg	1,00000	3,54	3,54
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1167	<b>Analisi E.11.70.160.c</b> Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio inox	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Collare per tubazione in acciaio inox	kg	1,00000	3,25	3,25
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
	Totale parziale				5,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59
	Totale Euro				6,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1168	<p><b>Analisi E.11.70.170.a</b></p> <p>Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a mm 80</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Tubo per diametro mm 80	cad	1,00	20,74	20,74
	Totale parziale				29,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,40
	Totale parziale				33,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,37
	Totale Euro				37,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        37,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1169	<b>Analisi E.11.70.170.b</b> Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 100				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Tubo per diametro mm 100	cad	1,00	28,79	28,79
	Totale parziale				37,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,61
	Totale parziale				43,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,30
	Totale Euro				47,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        47,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1170	<p><b>Analisi E.11.70.170.c</b></p> <p>Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 125</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Tubo per diametro mm 125	cad	1,00	39,19	39,19
	Totale parziale				47,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,17
	Totale parziale				54,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,50
	Totale Euro				60,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        60,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1171	<b>Analisi E.12.10.10.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	m²	1,10	2,91	3,20
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06
	Totale parziale				8,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1172	<b>Analisi E.12.10.10.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	m²	1,10	3,41	3,75
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            9,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1173	<b>Analisi E.12.10.10.c</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	2,56	2,82
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1174	<b>Analisi E.12.10.10.d</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	3,04	3,34
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1175	<b>Analisi E.12.10.20.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	4,12	4,53
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1176	<b>Analisi E.12.10.20.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	3,70	4,07
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,19
	Totale parziale				9,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,91
	Totale Euro				10,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1177	<b>Analisi E.12.10.20.c</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 3,5 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata classe1 3,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	3,14	3,45
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,10
	Totale parziale				8,41
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,84
	Totale Euro				9,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1178	<b>Analisi E.12.10.30.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	2,56	2,82
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1179	<b>Analisi E.12.10.30.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 °C, con finitura su una faccia di uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	2,91	3,20
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06
	Totale parziale				8,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1180	<b>Analisi E.12.10.40.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	3,17	3,49
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,10
	Totale parziale				8,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85
	Totale Euro				9,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1181	<b>Analisi E.12.10.40.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	4,43	4,87
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				11,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1182	<b>Analisi E.12.10.50.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con supporto inorganico classe 1 spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	3,86	4,25
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,33
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1183	<p><b>Analisi E.12.10.50.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane classe 1 spessore mm 4 rivestita di ardesia peso 4,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	6,07	6,68
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      13,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1184	<b>Analisi E.12.10.60.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m²	1,10	2,37	2,61
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,97
	Totale parziale				7,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1185	<p><b>Analisi E.12.10.60.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	m²	1,10	2,96	3,26
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				9,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            9,01</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1186	<b>Analisi E.12.10.70.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	1,73	1,90
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,62
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1187	<b>Analisi E.12.10.70.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 4	m²	1,10	2,41	2,65
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1188	<b>Analisi E.12.10.70.c</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	2,42	2,66
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,50
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1189	<b>Analisi E.12.10.70.d</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m²	1,10	3,07	3,38
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,09
	Totale parziale				8,33
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            9,16</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1190	<b>Analisi E.12.10.70.e</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 3,5 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane con tessuto non tessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	2,43	2,67
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1191	<b>Analisi E.12.10.70.f</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane con tessuto non tessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/m²	m²	1,10	3,21	3,53
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,11
	Totale parziale				8,50
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85
	Totale Euro				9,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            9,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1192	<b>Analisi E.12.10.70.g</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane non tessuto con rivestimento in scaglie di ardesia, peso 4,5 k	m²	1,10	4,09	4,50
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25
	Totale parziale				9,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      10,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1193	<b>Analisi E.12.10.80.a</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata a filo continuo di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	1,39	1,53
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81
	Totale parziale				6,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62
	Totale Euro				6,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1194	<p><b>Analisi E.12.10.80.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata a filo continuo di spessore mm 4	m²	1,10	1,99	2,19
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,96
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,66
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            7,66</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1195	<b>Analisi E.12.10.80.c</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 3 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m²	1,10	0,89	0,98
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            6,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1196	<p><b>Analisi E.12.10.80.d</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	1,47	1,62
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,30
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            6,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1197	<p><b>Analisi E.12.10.90.a</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane con tessuto non tessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	2,35	2,59
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,97
	Totale parziale				7,42
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            8,16</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1198	<b>Analisi E.12.10.90.b</b> Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro di vetro rinforzato 3,5 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane con tessuto non tessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,98	2,18
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,95
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1199	<b>Analisi E.12.10.100.a</b> Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie colore naturale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 naturale	m <sup>2</sup>	1,10	6,17	6,79
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,60
	Totale parziale				12,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1200	<b>Analisi E.12.10.100.b</b> Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie verniciata rame, rosso o verde				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 verniciata	m <sup>2</sup>	1,10	7,39	8,13
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80
	Totale parziale				13,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38
	Totale Euro				15,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            15,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1201	<p><b>Analisi E.12.10.110.a</b></p> <p>Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm</p> <p>Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	m²	1,10	3,64	4,00
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18
	Totale parziale				9,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            9,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1202	<p><b>Analisi E.12.10.120.a</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 3 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	3,48	3,83
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            9,72</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1203	<p><b>Analisi E.12.10.120.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilità a freddo -15 °C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	4,18	4,60
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27
	Totale parziale				9,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            10,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1204	<b>Analisi E.12.20.10.a</b> Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	m²	1,10	2,37	2,61
	4) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m²	1,10	2,91	3,20
	5) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	6) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	7) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84
	Totale parziale				14,11
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            15,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1205	<p><b>Analisi E.12.20.10.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	2,20	2,91	6,40
	4) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,93
	Totale parziale				14,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,48
	Totale Euro				16,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            16,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1206	<p><b>Analisi E.12.20.20.a</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 4 mm armata con tessuto non tessuto di poli</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m²	1,10	2,91	3,20
	4) Membrane con tessutonontessuto rivestita di ardesia, peso 3,5 kg/m²	m²	1,10	2,43	2,67
	5) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	6) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,33
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,18
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            15,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1207	<p><b>Analisi E.12.20.20.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:</p> <p>prima membrana di spessore 4 mm e seconda membrana da 4,5 kg entrambe armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	2,91	3,20
	4) Membrane con tessuto non tessuto rivestita di ardesia, peso 4,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	3,21	3,53
	5) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	6) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				13,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,98
	Totale parziale				15,17
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,52
	Totale Euro				16,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      16,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1208	<p><b>Analisi E.12.20.30.a</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm e seconda membrana di spessore 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,10	3,48	3,83
	4) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,10	4,09	4,50
	5) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	6) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				14,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,22
	Totale parziale				17,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,70
	Totale Euro				18,71
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            18,71</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1209	<p><b>Analisi E.12.20.30.b</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	2,20	4,09	9,00
	4) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				15,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,32
	Totale parziale				17,78
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,78
	Totale Euro				19,56
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            19,56</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1210	<p><b>Analisi E.12.20.30.c</b></p> <p>Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Membrane armata rivestita di ardesia peso 4,8 kg/m²	m²	1,10	4,43	4,87
	4) Membrane armata con poliestere a filo continuo di spessore mm 4	m²	1,10	4,09	4,50
	5) Primer	L	0,33	1,15	0,38
	6) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,40000	0,89	0,36
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				15,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37
	Totale parziale				18,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            20,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1211	<b>Analisi E.12.30.10.a</b> Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Di densità 200 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	0,72	0,79
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				1,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1212	<b>Analisi E.12.30.10.b</b> Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 300 g/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	0,97	1,07
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1213	<b>Analisi E.12.30.10.c</b> Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 500 g/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1214	<b>Analisi E.12.30.40.a</b> Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m <sup>2</sup> : spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	7,10	7,81
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				15,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,28
	Totale parziale				17,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,75
	Totale Euro				19,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1215	<b>Analisi E.12.30.40.b</b> Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m <sup>2</sup> : spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,30	10,23
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				17,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64
	Totale parziale				20,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,03
	Totale Euro				22,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1216	<b>Analisi E.12.30.50.a</b> Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m <sup>2</sup> , per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	0,97	1,07
	4) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	5) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	6) Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	7,10	7,81
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44
	Totale parziale				18,72
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87
	Totale Euro				20,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            20,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1217	<b>Analisi E.12.30.50.b</b> Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m <sup>2</sup> , per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	0,97	1,07
	4) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	5) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	6) Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,30	10,23
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,70
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,81
	Totale parziale				21,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1218	<b>Analisi E.12.30.60.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Guaina in polipropilene con rete di poliestere da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	7,86	8,65
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				15,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37
	Totale parziale				18,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				19,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      19,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1219	<b>Analisi E.12.30.60.b</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane con fissaggio meccanico: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Guaina in polipropilene armata con rete di poliestere da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	11,50	12,65
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				19,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,97
	Totale parziale				22,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,28
	Totale Euro				25,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1220	<b>Analisi E.12.30.70.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 1,5 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Di densità 500 gr/m²	m²	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene coestruso da 1,5 mm	m²	1,10	7,12	7,83
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44
	Totale parziale				18,71
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87
	Totale Euro				20,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        20,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1221	<p><b>Analisi E.12.30.70.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc: spessore 2,0 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	8,81	9,69
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,72
	Totale parziale				20,85
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            22,94</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1222	<b>Analisi E.12.30.80.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	7,89	8,68
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				17,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,57
	Totale parziale				19,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,97
	Totale Euro				21,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            21,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1223	<b>Analisi E.12.30.80.b</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,30	10,23
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,80
	Totale parziale				21,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1224	<b>Analisi E.12.30.90.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	1,08	1,19
	5) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene per opere interrare da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	7,32	8,05
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,45
	Totale parziale				18,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,88
	Totale Euro				20,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1225	<b>Analisi E.12.30.90.b</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da pagarsi a parte: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,10	1,63	1,79
	6) Guaina in polipropilene per opere interrare da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	8,90	9,79
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,23
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,73
	Totale parziale				20,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,10
	Totale Euro				23,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            23,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1226	<b>Analisi E.12.30.100.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	1,08	1,19
	4) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	1,63	3,59
	5) Guaina in polipropilene omogeneo da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	8,02	8,82
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				17,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,61
	Totale parziale				20,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,00
	Totale Euro				22,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1227	<b>Analisi E.12.30.100.b</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per superfici carrabili, di colore nero, resistente agli idrocarburi, olii e bitumi, con successiva applicazione di strato antimibizione in polietilene spessore 0,3 mm e protetto con cappetta cementizia entrambi da pagarsi a parte: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	1,08	1,19
	4) Di densità 500 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	1,63	3,59
	5) Guaina in polipropilene omogeneo da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	10,44	11,48
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				20,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,01
	Totale parziale				23,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,31
	Totale Euro				25,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1228	<b>Analisi E.12.30.110.a</b> Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico, posto in opera con saldature per termofusione sui sormonti di spessore 1,5 mm per piscine, con trattamento antibatterico, spessore 1,5 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Di densità 500 gr/m²	m²	2,20	1,63	3,59
	4) Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	m²	1,10	8,49	9,34
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				17,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,66
	Totale parziale				20,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,04
	Totale Euro				22,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            22,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1229	<b>Analisi E.12.30.120.a</b> Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/m <sup>2</sup> : spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	0,97	2,13
	4) Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	10,21	11,23
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,72
	Totale parziale				20,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,94</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1230	<b>Analisi E.12.30.120.b</b> Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 g/m <sup>2</sup> : spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	0,97	2,13
	4) Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	13,06	14,37
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				21,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,19
	Totale parziale				24,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45
	Totale Euro				26,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1231	<b>Analisi E.12.30.130.a</b> Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere: spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	0,97	2,13
	4) Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	m <sup>2</sup>	1,10	11,39	12,53
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				19,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,91
	Totale parziale				22,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,23
	Totale Euro				24,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1232	<b>Analisi E.12.30.130.b</b> Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere: spessore 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Di densità 300 gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,20	0,97	2,13
	4) Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,10	14,31	15,74
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,40
	Totale parziale				26,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,60
	Totale Euro				28,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      28,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1233	<p><b>Analisi E.12.30.140.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in polietilene ad alta densità dello spessore di 2,0 mm (geomembrana in HDPE) posato su una superficie piana ed a falde inclinate, compreso l'onere per la formazine delle saldature a doppia pista sui bordi certificate completa dei grafici di posa e degli oneri per le attività di collaudo, compreso le attività di scarico, deposito provvisorio e movimentazione in cantiere, nonché la formazione di eventuali ponteggi per la creazione di eventuali piani di lavoro la fornitura e posa in opera di sfiati opportunamente saldati al telo in numero minimo di 1 ogni 50 ml compreso altresì la eventuale formazione dei i tagli a spicchio per la sagomatura delle falde e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>Manto in polietilene ad alta densità dello spessore di 2,00 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Manto in polietilene ad alta densità dello spessore di 2,00 mm	m <sup>2</sup>	1,08	3,06	3,30
	4) Sfiati per manti in polietilene 1/50	cad	0,02	14,30	0,29
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13
	6) Termosaldatrice per manti	cad	0,08	12,80	1,02
	Totale parziale				11,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67
	Totale parziale				12,77
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28
	Totale Euro				14,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            14,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1234	<p><b>Analisi E.12.40.10.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m<sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m<sup>2</sup> 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m<sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile Con zavorra in ghiaietto</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,91	3,06
	7) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	C e E) posa poletilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) posa brecciame				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	15) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25÷40	m³	0,0500	16,50	0,83
	16) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	F) avvicinam.to materiale				
	17) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,34
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,25
	Totale parziale				32,59
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,26
	Totale Euro				35,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        35,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1235	<p><b>Analisi E.12.40.10.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m<sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m<sup>2</sup> 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m<sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile</p> <p>Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,91	3,06
	7) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	C e E) posa poletilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) posa di pavimentazione				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	16) PAVIMENTI Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40x40x4	m²	1,02	8,95	9,13
	17) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	F) avvicinam.to materiale				
	18) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				40,49
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,07
	Totale parziale				46,56
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,66
	Totale Euro				51,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            51,22</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1236	<b>Analisi E.12.40.20.a</b> Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m <sup>2</sup> 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m <sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quonconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile Con zavorra in ghiaietto	m <sup>2</sup>	1,00		
	B) posa pannelli				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	A e C) posa poletilene a fiocco				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	D) posa breccieame				
	7) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	8) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	m <sup>3</sup>	0,0500	16,50	0,83
	9) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	E) avvicinamento materiale				
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,99
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,55
	Totale parziale				19,54
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,95
	Totale Euro				21,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1237	<b>Analisi E.12.40.20.b</b> Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m <sup>2</sup> 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m <sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quonconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC semirigido per una tipologia praticabile Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati	m <sup>2</sup>	1,00		
	B) posa pannelli				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	A e C) posa polistirene a fiocco				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	D) posa di pavimentazione				
	7) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	9) PAVIMENTI Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40x40x4	m <sup>2</sup>	1,02	8,95	9,13
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	F) avvicinamento materiale				
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,05
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,51
	Totale parziale				34,56
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,46
	Totale Euro				38,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      38,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1238	<p><b>Analisi E.12.40.30.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m<sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m<sup>2</sup> posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m<sup>2</sup> 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m<sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a vapore del peso di 200 g/m<sup>2</sup>; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per m<sup>2</sup> e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 20</p> <p>Tetto rovescio per giardino</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	7) Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	3,64	3,82
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	C e E) posa polietilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) posa breccie e terreno				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	livello -	ora	0,08	21,84	1,75
15)	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25÷40	m <sup>3</sup>	0,0500	16,50	0,83
16)	Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,2500	18,39	4,60
17)	Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
G)	avvicinamento materiale				
18)	Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				39,59
19)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94
	Totale parziale				45,53
20)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55
	Totale Euro				50,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      50,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1239	<b>Analisi E.12.40.40.a</b> Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m <sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m <sup>3</sup> in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni Con finitura con masselli autobloccanti in cls	m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,91	3,06
	7) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	C e E) posa poletilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) posa brecciamme				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	15) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25÷40	m <sup>3</sup>	0,0500	16,50	0,83
	16) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	G) Posa delle pavimentazioni				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	17) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	18) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	19) Graniglia basaltica	m³	0,0800	22,11	1,77
	20) PAVIMENTI Pavimento in masselli in cls autobloccanti da cm 6	m²	1,05	6,24	6,55
	H) avvicinamento materiale				
	21) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				42,82
	22) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,42
	Totale parziale				49,24
	23) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,92
	Totale Euro				54,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      54,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1240	<p><b>Analisi E.12.40.40.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m<sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m<sup>3</sup> in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni</p> <p>Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,91	3,06
	7) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	8,06	8,22
	C e E) posa poletilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) posa brecciamme				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25+40	m <sup>3</sup>	0,0500	16,50	0,83
	16) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	G) Posa delle pavimentazioni				
	17) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	18) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	19) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1600	62,24	9,96
	20) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	4,40000	0,46	2,02
	21) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,05	68,76	3,44
	H) avvicinamento materiale				
	22) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				49,70
	23) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,46
	Totale parziale				57,16
	24) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,72
	Totale Euro				62,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            62,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1241	<b>Analisi E.12.40.50.a</b> Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m <sup>2</sup> 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m <sup>2</sup> posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m <sup>3</sup> in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con resine, applicata sulla superficie quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 kg/m <sup>2</sup> . I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo di fissaggi meccanici Posa di tetto rovescio alleggerito	m <sup>2</sup>	1,00		
	A) posa di primer bituminoso				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	B) posa guaina inbitume polimero elastomero				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	6) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,91	3,06
	7) Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,05	2,56	2,69
	D) posa pannelli				
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	10) Polistirene espanso con malta di zavorra spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,02	9,03	9,21
	C e E) posa poletilene a fiocco				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	13) Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,66000	1,27	0,84
	F) avvicinamento materiale				
	14) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,06

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,21
	Totale parziale				32,27
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23
	Totale Euro				35,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      35,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1242	<p><b>Analisi E.12.50.10.a</b></p> <p>Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Membrana elasoplastomerica armata con lamina di alluminio da 6/100 mq	m²	1,10	3,68	4,05
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            8,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1243	<b>Analisi E.12.50.20.a</b> Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Membrana bitume polimero armata in poliestere non tessuto sp. 2,5 mm	m²	1,10	2,45	2,70
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,46
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            7,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1244	<b>Analisi E.12.50.20.b</b> Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: armata in feltro di vetro rinforzato				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Membrana bitume polimero armata in feltro rinforzato sp. 2,5 mm	m²	1,10	1,90	2,09
	4) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	5) Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000	0,89	0,18
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75
	Totale parziale				5,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            6,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1245	<b>Analisi E.12.50.30.a</b> Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,2 mm, colore nero				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	0,71	0,78
	4) Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,60	0,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1246	<b>Analisi E.12.50.30.b</b> Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	1,08	1,19
	4) Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,60	0,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1247	<b>Analisi E.12.50.30.c</b> Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,10	1,38	1,52
	4) Nastro biadesivo in polietilene	m	1,000000	0,60	0,60
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1248	<b>Analisi E.12.50.40.a</b> Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m <sup>2</sup> , posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto Strato di diffusione al vapore				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Membrana forata armata in velo vetro da 1 kg/mq	m <sup>2</sup>	1,15	1,79	2,06
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1249	<b>Analisi E.12.60.10.a</b> Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m <sup>2</sup> Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	kg	3,20000	2,11	6,75
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1250	<p><b>Analisi E.12.60.20.a</b></p> <p>Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/m<sup>2</sup></p> <p>Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Resina silossanica a solvente	L	0,50	4,91	2,46
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            7,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1251	<b>Analisi E.12.60.30.a</b> Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Bentonite sodica in pannelli	L	1,05	20,00	21,00
	Totale parziale				25,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,80
	Totale parziale				29,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,91
	Totale Euro				32,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1252	<b>Analisi E.12.60.40.a</b> Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m³ di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica Impermeabilizzazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Rck 5	m³	0,0125	56,36	0,70
	4) Bentonite sodica in pannelli	L	1,05	20,00	21,00
	Totale parziale				27,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            34,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1253	<b>Analisi E.12.60.50.a</b> Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/m <sup>2</sup> Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Verice protettiva anticarbonatazione	L	0,50	5,37	2,69
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1254	<b>Analisi E.12.60.60.a</b> spessore finale pari a 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	3,20000	0,67	2,14
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,52</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1255	<b>Analisi E.12.60.60.b</b> spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	4,80000	0,67	3,22
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
Totale Euro				8,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1256	<p><b>Analisi E.12.60.70.a</b></p> <p>Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m<sup>2</sup></p> <p>Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Malta pronta elastica silossanica	kg	4,00000	0,69	2,76
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,99
	Totale parziale				7,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,32
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            8,32</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1257	<b>Analisi E.12.60.80.a</b> Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) Verice protettiva epossicatrame	L	0,70	5,37	3,76
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1258	<b>Analisi E.12.60.90.a</b> Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm) Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	m	1,000000	8,56	8,56
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1259	<p><b>Analisi E.12.60.100.a</b></p> <p>Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio: dimensioni sezione 25x20 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,000000	11,98	11,98
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				13,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,08
	Totale parziale				15,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,57
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            17,57</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1260	<p><b>Analisi E.12.60.100.b</b></p> <p>Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio: dimensioni sezione 15x18 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	m	1,000000	9,71	9,71
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,74
	Totale parziale				13,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,34
	Totale Euro				14,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            14,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1261	<p><b>Analisi E.12.60.100.c</b></p> <p>Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio: dimensioni sezione 11x11 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	m	1,000000	7,18	7,18
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,50
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            11,50</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1262	<p><b>Analisi E.12.60.110.a</b></p> <p>Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto Giunto bentonitico idroespansivo modellabile</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	m	1,000000	10,85	10,85
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,91
	Totale parziale				14,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,47
	Totale Euro				16,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            16,14</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1263	<p><b>Analisi E.12.60.120.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di argilla compattata con <math>k \leq 10E-07</math> cm/sec per la realizzazione della barriera geologica ed impermeabilizzazione delle discariche, proveniente da cave di prestito, compreso la profilatura e la compattazione meccanica a strati di 20 cm con rullo per una densità di compattazione non minore al 95% dell' AASHO modificato con (Bollettino CNR n.°39) compreso gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.</p> <p>Fornitura e posa di argilla compattata</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	4) Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,04	50,05	2,00
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,04	39,47	1,58
	6) Argilla	m³	1,1000	17,50	19,25
	Totale parziale				24,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,70
	Totale parziale				28,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            31,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1264	<b>Analisi E.12.70.10.a</b> Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m <sup>2</sup> Preparazione del piano di posa di manti impermeabili				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Primer	L	0,30	1,15	0,35
	Totale parziale				0,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1265	<b>Analisi E.12.70.30.a</b> Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm <sup>2</sup>				
		cm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Bitume ossibato	kg	0,03000	0,86	0,03
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cm<sup>3</sup>            0,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1266	<b>Analisi E.12.70.30.b</b> Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretatiche				
		cm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretatiche	L		13,02	0,00
	4) Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	kg	0,00500	1,27	0,01
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm<sup>3</sup>            0,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1267	<p><b>Analisi E.12.70.30.c</b></p> <p>Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretano modificato, per giunti verticali</p>				
		cm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Sigillante tixopico poliuretano	L		8,37	0,00
	4) Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	kg	0,00500	1,27	0,01
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cm<sup>3</sup>            0,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1268	<b>Analisi E.12.70.30.d</b> Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretatiche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resi		1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cm <sup>3</sup>			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Sigillante bicomponente a base di resine poliuretatiche e catrame	ora	0,01	21,84	0,22
	4) Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	L		6,81	0,00
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	kg	0,00500	1,27	0,01
		ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm<sup>3</sup>            0,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1269	<b>Analisi E.12.70.40.a</b> Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	L	0,30	1,41	0,42
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				1,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1270	<b>Analisi E.12.70.40.b</b> Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	L	0,30	1,66	0,50
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				1,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21
	Totale parziale				1,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,74</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1271	<b>Analisi E.12.70.40.c</b> Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: metallizzante in veicolo bituminoso				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Vernice a base di resine acriliche metallizzante	L	0,30	1,15	0,35
	3) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				1,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18
	Totale parziale				1,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1272	<b>Analisi E.12.70.50.a</b> Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m	1,000000	8,46	8,46
	4) Cappelotti di ardesia di spessore mm 5	cad	2,50	0,89	2,23
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	95,30	0,75
	Totale parziale				17,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,58
	Totale parziale				19,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,98
	Totale Euro				21,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1273	<b>Analisi E.12.70.60.a</b> Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Lastre di spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m	2,000000	8,46	16,92
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.014/1.265	m <sup>3</sup>	0,0111	95,30	1,06
	Totale parziale				27,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,13
	Totale parziale				31,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,17
	Totale Euro				34,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            34,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1274	<b>Analisi E.12.70.70.a</b> Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	3) Lastre di spessore cm 0,8÷1	m²	1,00	36,03	36,03
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.012/1.265	m³	0,0095	95,30	0,91
	Totale parziale				58,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,77
	Totale parziale				67,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,72
	Totale Euro				73,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²        73,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1275	<b>Analisi E.12.70.80.a</b> Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, il tiro in alto, la stesura del materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi, compreso inoltre, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	m <sup>3</sup>	1,0000	14,28	14,28
	5) Feltro filtrante di protezione e separazione	m <sup>2</sup>	1,05	1,00	1,05
	Totale parziale				34,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12
	Totale parziale				39,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      43,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1276	<b>Analisi E.12.70.90.a</b> Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore Protezione di fondazioni e di strutture interrato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	m <sup>2</sup>	1,05	3,62	3,80
	Totale parziale				5,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1277	<p><b>Analisi E.13.10.10.a</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	95,30	2,26
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				14,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20
	Totale parziale				16,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
	Totale Euro				18,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      18,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1278	<p><b>Analisi E.13.10.10.b</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	95,30	2,26
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				17,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,55
	Totale parziale				19,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,96
	Totale Euro				21,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      21,53</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1279	<p><b>Analisi E.13.10.10.c</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero di marmettoncini e marmettoni di cemento</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	* 3) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				17,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,68
	Totale parziale				20,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,05
	Totale Euro				22,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      22,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1280	<b>Analisi E.13.10.10.d</b> Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,30	21,84	28,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,30	25,97	33,76
	* 3) Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia 0.02/1.25	m <sup>3</sup>	0,0160	137,80	2,20
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1.265	m <sup>3</sup>	0,0237	95,30	2,26
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				67,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,06
	Totale parziale				77,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,71
	Totale Euro				84,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            84,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1281	<b>Analisi E.13.10.10.e</b> Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero di lastre di marmo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1.265	m <sup>3</sup>	0,0237	95,30	2,26
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				33,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,05
	Totale parziale				38,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,87
	Totale Euro				42,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      42,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1282	<p><b>Analisi E.13.10.20.a</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,18000	9,72	1,75
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,19
	Totale parziale				9,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,91
	Totale Euro				10,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      10,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1283	<p><b>Analisi E.13.10.20.b</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di piastrelle di gres rosso</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	1,20000	3,62	4,34
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      13,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1284	<b>Analisi E.13.10.20.c</b> Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di parquettes e lamparquettes incollato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,35000	9,72	3,40
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1285	<p><b>Analisi E.13.10.20.d</b></p> <p>Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>        7,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1286	<b>Analisi E.13.10.20.e</b> Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di moquettes				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,18000	9,72	1,75
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,28</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1287	<b>Analisi E.13.10.20.f</b> Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero: di ceramica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	1,20000	3,62	4,34
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65
	Totale parziale				12,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27
	Totale Euro				13,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1288	<b>Analisi E.13.20.10.a</b> Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 325 bianco o colorato spianato in strato di uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 325 confezionato con 400 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da almeno 100x100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1÷2 mm escluse l'arrotatura e la lucidatura Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1.265	m <sup>3</sup>	0,0237	95,30	2,26
	4) Graniglia di marmo di colori vari per pavimenti	100 kg	3,000	8,02	24,06
	* 5) Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m Con 350 kg cemento bianco 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	137,80	2,18
	6) Listello separatore in ottone da mm 25x3	m	0,400000	4,73	1,89
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				126,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,97
	Totale parziale				145,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,54
	Totale Euro				159,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      159,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1289	<b>Analisi E.13.20.20.a</b> Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su letto sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, escluse l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a piombo Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) PAVIMENTI Marmettoni a scaglie colorato da cm 25x25	m <sup>2</sup>	1,05	13,97	14,67
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,060	10,42	0,63
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				33,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,97
	Totale parziale				38,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,81
	Totale Euro				41,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      41,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1290	<b>Analisi E.13.20.30.a</b> Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm, posti in opera su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale, escluso l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a piombo dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) PAVIMENTI Marmettoni a scaglie colorati da cm 40x40	m <sup>2</sup>	1,05	27,22	28,58
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,060	10,42	0,63
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				43,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,49
	Totale parziale				49,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,97
	Totale Euro				54,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      54,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1291	<b>Analisi E.13.20.40.a</b> Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 36 mm posti in opera su un letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale, escluso l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura a piombo Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45
	3) PAVIMENTI Marmettoni a segato di marmo colorato, da cm 40 x 40	m <sup>2</sup>	1,05	34,26	35,97
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,060	10,42	0,63
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				49,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,45
	Totale parziale				57,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,71
	Totale Euro				62,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            62,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1292	<b>Analisi E.13.20.50.a</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Bianco venato	m <sup>2</sup>	1,05	40,92	42,97
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				76,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,40
	Totale parziale				87,41
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,74
	Totale Euro				96,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            96,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1293	<b>Analisi E.13.20.50.b</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bardiglio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,05	38,27	40,18
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				73,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,98
	Totale parziale				84,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,42
	Totale Euro				92,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            92,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1294	<b>Analisi E.13.20.50.c</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Botticino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Botticino nuvolato	m <sup>2</sup>	1,05	33,19	34,85
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				67,89
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,18
	Totale parziale				78,07
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,81
	Totale Euro				85,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            85,88</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1295	<b>Analisi E.13.20.50.d</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Perlato di Sicilia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Perlato di Sicilia	m <sup>2</sup>	1,05	32,41	34,03
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				67,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,06
	Totale parziale				77,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,71
	Totale Euro				84,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            84,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1296	<b>Analisi E.13.20.50.e</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Trani scuro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,05	28,61	30,04
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				63,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,46
	Totale parziale				72,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,25
	Totale Euro				79,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        79,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1297	<b>Analisi E.13.20.50.f</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Trani chiaro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,05	35,63	37,41
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				70,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,57
	Totale parziale				81,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,10
	Totale Euro				89,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            89,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1298	<b>Analisi E.13.20.50.g</b> Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Travertino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80
	3) Travertino n	m <sup>2</sup>	1,05	29,89	31,38
	* 4) 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	90,49	2,14
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,050	18,13	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				64,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,66
	Totale parziale				74,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,41
	Totale Euro				81,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            81,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1299	<b>Analisi E.13.30.10.a</b> Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) PAVIMENTI Gres rosso a superfice liscia spessore mm 8÷10	m <sup>2</sup>	1,05	10,53	11,06
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	95,30	3,01
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,020	18,13	0,36
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				21,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,24
	Totale parziale				24,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,48
	Totale Euro				27,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1300	<p><b>Analisi E.13.30.10.b</b></p> <p>Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) PAVIMENTI Gres a colori o bianco a superficie liscia spessore mm 8÷10	m <sup>2</sup>	1,05	11,60	12,18
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	95,30	3,01
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,020	18,13	0,36
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,41
	Totale parziale				26,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61
	Totale Euro				28,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1301	<p><b>Analisi E.13.30.10.c</b></p> <p>Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colori forti a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) PAVIMENTI				
	Gres a colori forti a superfice liscia spessore mm 8÷10	m <sup>2</sup>	1,05	12,48	13,10
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
	0.04/1,265	m <sup>3</sup>	0,0316	95,30	3,01
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,020	18,13	0,36
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				23,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,54
	Totale parziale				27,17
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,72
	Totale Euro				29,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            29,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1302	<b>Analisi E.13.30.10.d</b> Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) PAVIMENTI Gres rosso di tipo carrabile spessore mm 14÷15	m²	1,05	14,86	15,60
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.04/1,265	m³	0,0316	95,30	3,01
	5) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,020	18,13	0,36
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				26,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,92
	Totale parziale				30,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,01
	Totale Euro				33,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      33,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1303	<p><b>Analisi E.13.30.20.a</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita naturale opaca</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,02	48,27	49,24
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				64,46
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,67
	Totale parziale				74,13
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,41
	Totale Euro				81,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            81,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1304	<p><b>Analisi E.13.30.20.b</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm granigliato naturale opaco</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m²	1,02	43,11	43,97
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m³	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				59,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,88
	Totale parziale				68,07
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,81
	Totale Euro				74,88
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      74,88</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1305	<p><b>Analisi E.13.30.20.c</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita levigata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,02	78,80	80,38
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				95,60
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,34
	Totale parziale				109,94
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,99
	Totale Euro				120,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      120,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1306	<p><b>Analisi E.13.30.20.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm granigliato levigato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,02	69,54	70,93
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				86,15
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,92
	Totale parziale				99,07
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,91
	Totale Euro				108,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      108,98</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1307	<p><b>Analisi E.13.30.30.a</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,02	17,01	17,35
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				32,57
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,89
	Totale parziale				37,46
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,75
	Totale Euro				41,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      41,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1308	<p><b>Analisi E.13.30.30.b</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m²	1,02	14,71	15,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m³	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				30,22
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,53
	Totale parziale				34,75
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48
	Totale Euro				38,23
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            38,23</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1309	<b>Analisi E.13.30.30.c</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m²	1,02	44,32	45,21
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m³	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				60,43
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,06
	Totale parziale				69,49
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,95
	Totale Euro				76,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            76,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1310	<p><b>Analisi E.13.30.30.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,02	38,51	39,28
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				54,50
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,18
	Totale parziale				62,68
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,27
	Totale Euro				68,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            68,95</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1311	<b>Analisi E.13.30.30.e</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: marmo levigato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI marmo levigato	m <sup>2</sup>	1,02	40,80	41,62
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				56,84
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,53
	Totale parziale				65,37
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,54
	Totale Euro				71,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        71,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1312	<p><b>Analisi E.13.30.40.a</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m²	1,02	14,94	15,24
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m³	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				30,46
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57
	Totale parziale				35,03
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            38,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1313	<b>Analisi E.13.30.40.b</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,02	13,23	13,49
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				28,71
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,02
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30
	Totale Euro				36,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1314	<p><b>Analisi E.13.30.40.c</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,02	19,78	20,18
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				35,40
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,31
	Totale parziale				40,71
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07
	Totale Euro				44,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1315	<p><b>Analisi E.13.30.40.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m²	1,02	21,15	21,57
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m³	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				36,79
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,52
	Totale parziale				42,31
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,23
	Totale Euro				46,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      46,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1316	<b>Analisi E.13.30.40.e</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: marmo levigato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI marmo levigato	m <sup>2</sup>	1,02	23,26	23,73
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				38,95
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,79
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      49,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1317	<b>Analisi E.13.30.50.a</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,02	13,80	14,08
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				30,26
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,54
	Totale parziale				34,80
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48
	Totale Euro				38,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1318	<b>Analisi E.13.30.50.b</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato naturale opaco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,02	13,00	13,26
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,44
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,42
	Totale parziale				33,86
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,39
	Totale Euro				37,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1319	<p><b>Analisi E.13.30.50.c</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita levigata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,02	21,32	21,75
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				37,93
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,69
	Totale parziale				43,62
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,36
	Totale Euro				47,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      47,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1320	<p><b>Analisi E.13.30.50.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: granigliato levigato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,02	23,56	24,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				40,21
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03
	Totale parziale				46,24
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62
	Totale Euro				50,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      50,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1321	<p><b>Analisi E.13.30.50.e</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: marmo levigato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI marmo levigato	m <sup>2</sup>	1,02	24,36	24,85
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				41,03
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,15
	Totale parziale				47,18
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,72
	Totale Euro				51,90
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      51,90</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1322	<b>Analisi E.13.30.60.a</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,02	14,48	14,77
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,99
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,49
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            37,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1323	<b>Analisi E.13.30.60.b</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,02	21,30	21,73
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				36,95
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,54
	Totale parziale				42,49
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,25
	Totale Euro				46,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            46,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1324	<b>Analisi E.13.30.60.c</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,02	14,48	14,77
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,99
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,49
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1325	<b>Analisi E.13.30.60.d</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,02	23,91	24,39
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				39,61
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94
	Totale parziale				45,55
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,56
	Totale Euro				50,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1326	<b>Analisi E.13.30.70.a</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI A tinta unita naturale opaca	m <sup>2</sup>	1,02	12,42	12,67
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				28,85
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,33
	Totale parziale				33,18
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,32
	Totale Euro				36,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,50</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1327	<b>Analisi E.13.30.70.b</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI tinta unita levigata	m <sup>2</sup>	1,02	19,19	19,57
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				35,75
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,36
	Totale parziale				41,11
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11
	Totale Euro				45,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            45,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1328	<b>Analisi E.13.30.70.c</b> Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI granigliato naturale opaco	m <sup>2</sup>	1,02	12,53	12,78
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				28,96
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,34
	Totale parziale				33,30
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,33
	Totale Euro				36,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1329	<p><b>Analisi E.13.30.70.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco granigliato levigato</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI granigliato levigato	m <sup>2</sup>	1,02	21,84	22,28
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				38,46
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,23
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42
	Totale Euro				48,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            48,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1330	<p><b>Analisi E.13.40.10.a</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 40x40</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 40x40	m <sup>2</sup>	1,02	19,68	20,07
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				35,29
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,29
	Totale parziale				40,58
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,06
	Totale Euro				44,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1331	<p><b>Analisi E.13.40.10.b</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 33x33</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 33x33	m <sup>2</sup>	1,02	18,69	19,06
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				34,28
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,14
	Totale parziale				39,42
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,94
	Totale Euro				43,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1332	<p><b>Analisi E.13.40.10.c</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 30x30</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 30x30	m <sup>2</sup>	1,02	17,44	17,79
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				33,01
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,96
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,76
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      41,76</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1333	<p><b>Analisi E.13.40.10.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 20x20</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,02	13,70	13,97
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,38
	Totale parziale				33,57
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,36
	Totale Euro				36,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      36,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1334	<b>Analisi E.13.40.10.e</b> Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate puntinate da cm 20x20				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate puntinate da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,02	14,71	15,00
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				30,22
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,53
	Totale parziale				34,75
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48
	Totale Euro				38,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            38,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1335	<b>Analisi E.13.40.10.f</b> Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate brillantate da cm 20x20				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle di graniglia marmorizzate brillantate da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,02	15,63	15,94
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				31,16
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,67
	Totale parziale				35,83
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,58
	Totale Euro				39,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1336	<p><b>Analisi E.13.40.20.a</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.</p> <p>Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 40x40</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 40x40	m <sup>2</sup>	1,02	15,17	15,47
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				30,69
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,60
	Totale parziale				35,29
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,53
	Totale Euro				38,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      38,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1337	<p><b>Analisi E.13.40.20.b</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.</p> <p>Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 30x30	m <sup>2</sup>	1,02	13,69	13,96
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				29,18
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,38
	Totale parziale				33,56
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,36
	Totale Euro				36,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      36,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1338	<p><b>Analisi E.13.40.20.c</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 20x20</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 20x20 bugnate	m <sup>2</sup>	1,02	12,15	12,39
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				27,61
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,14
	Totale parziale				31,75
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,18
	Totale Euro				34,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      34,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1339	<p><b>Analisi E.13.40.20.d</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.</p> <p>Tinta unita: a tinta unita superficie liscia da cm 20x20</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 20x20 lisce	m <sup>2</sup>	1,02	12,46	12,71
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				27,93
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,19
	Totale parziale				32,12
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21
	Totale Euro				35,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      35,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1340	<p><b>Analisi E.13.40.20.e</b></p> <p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.</p> <p>Tinta unita: a tinta unita superficie grezza da cm 20x20</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 20x20 lisce	m <sup>2</sup>	1,02	11,38	11,61
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				26,83
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,02
	Totale parziale				30,85
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09
	Totale Euro				33,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      33,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1341	<p><b>Analisi E.13.40.30.a</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 60x600	m <sup>2</sup>	1,02	52,91	53,97
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				69,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,38
	Totale parziale				79,57
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,96
	Totale Euro				87,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            87,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1342	<p><b>Analisi E.13.40.30.b</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 40x40	m <sup>2</sup>	1,02	31,76	32,40
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				47,62
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,14
	Totale parziale				54,76
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,48
	Totale Euro				60,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            60,24</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1343	<p><b>Analisi E.13.40.30.c</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 30x30	m <sup>2</sup>	1,02	21,83	22,27
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				37,49
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,62
	Totale parziale				43,11
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,31
	Totale Euro				47,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            47,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1344	<p><b>Analisi E.13.40.30.d</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 25x25 cm, spessore non inferiore a 10 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 25x25	m <sup>2</sup>	1,02	18,60	18,97
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				35,15
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,27
	Totale parziale				40,42
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,04
	Totale Euro				44,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            44,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1345	<p><b>Analisi E.13.40.30.e</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,02	18,24	18,60
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				34,78
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,22
	Totale parziale				40,00
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,00
	Totale Euro				44,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1346	<b>Analisi E.13.40.30.f</b> Piastrille in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 15x15	m <sup>2</sup>	1,02	17,50	17,85
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				34,03
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,10
	Totale parziale				39,13
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,91
	Totale Euro				43,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            43,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1347	<p><b>Analisi E.13.40.30.g</b></p> <p>Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	3) PAVIMENTI Piastrelle da cm 10x10	m <sup>2</sup>	1,02	16,88	17,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				34,36
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,15
	Totale parziale				39,51
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,95
	Totale Euro				43,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            43,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1348	<b>Analisi E.13.50.10.a</b> Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 16x36 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 16x36	m <sup>2</sup>	1,02	18,44	18,81
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				34,99
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25
	Totale parziale				40,24
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,02
	Totale Euro				44,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            44,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1349	<b>Analisi E.13.50.10.b</b> Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 20x20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,02	20,26	20,67
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				36,85
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53
	Totale parziale				42,38
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      46,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1350	<b>Analisi E.13.50.10.c</b> Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 25x25 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 25x25	m <sup>2</sup>	1,02	21,83	22,27
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				38,45
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,22
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42
	Totale Euro				48,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,64</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1351	<b>Analisi E.13.50.10.d</b> Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 30x30 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 30x30	m <sup>2</sup>	1,02	22,05	22,49
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				38,67
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,80
	Totale parziale				44,47
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45
	Totale Euro				48,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1352	<b>Analisi E.13.50.10.e</b> Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 33x33 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Piastrille da cm 33x33	m <sup>2</sup>	1,02	23,56	24,03
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,012	18,13	0,22
	8) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	10) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,01	13,29	0,13
	11) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				40,21
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03
	Totale parziale				46,24
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62
	Totale Euro				50,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1353	<b>Analisi E.13.50.20.a</b> Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) PAVIMENTI Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,22000	4,83	1,06
	Totale parziale				5,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1354	<b>Analisi E.13.60.10.a</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 24,5 x 6				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5 x 6	m <sup>2</sup>	0,98	13,67	13,40
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				35,24
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,29
	Totale parziale				40,53
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      44,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1355	<b>Analisi E.13.60.10.b</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 12 x 12				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 12 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	16,88	16,54
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				38,38
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76
	Totale parziale				44,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,41
	Totale Euro				48,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1356	<p><b>Analisi E.13.60.10.c</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrille opache da cm 24,5 x 12</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille opache da cm 24,5 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	13,46	13,19
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	32,00	0,02	0,64
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,00000	0,35	0,35
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				34,18
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,13
	Totale parziale				39,31
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,93
	Totale Euro				43,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1357	<p><b>Analisi E.13.60.10.d</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrille opache da cm 24,5x24,5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrille opache da cm 24,5x24,5	m <sup>2</sup>	0,98	14,68	14,39
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				34,04
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,11
	Totale parziale				39,15
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1358	<b>Analisi E.13.60.10.e</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 32,5x32,5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 32,5x32,5	m <sup>2</sup>	0,98	17,15	16,81
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	9,00	0,02	0,18
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,72000	0,35	0,25
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				36,29
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,44
	Totale parziale				41,73
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17
	Totale Euro				45,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      45,90</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1359	<b>Analisi E.13.60.20.a</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6	m <sup>2</sup>	0,98	14,83	14,53
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				36,37
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,46
	Totale parziale				41,83
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,18
	Totale Euro				46,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      46,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1360	<p><b>Analisi E.13.60.20.b</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrille effetto cerato semilucido da cm 12 x 12</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille effetto cerato semilucido da cm 12 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	18,04	17,68
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				39,52
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,93
	Totale parziale				45,45
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55
	Totale Euro				50,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      50,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1361	<p><b>Analisi E.13.60.20.c</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrille effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	14,66	14,37
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	32,00	0,02	0,64
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,00000	0,35	0,35
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				35,36
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,30
	Totale parziale				40,66
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07
	Totale Euro				44,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1362	<b>Analisi E.13.60.20.d</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5	m <sup>2</sup>	0,98	15,86	15,54
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				35,19
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28
	Totale parziale				40,47
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1363	<p><b>Analisi E.13.60.20.e</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori Piastrille effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrille effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5	m <sup>2</sup>	0,98	18,23	17,87
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				37,52
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,63
	Totale parziale				43,15
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,32
	Totale Euro				47,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      47,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1364	<b>Analisi E.13.60.30.a</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6	m <sup>2</sup>	0,98	15,63	15,32
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				37,16
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,57
	Totale parziale				42,73
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,27
	Totale Euro				47,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      47,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1365	<b>Analisi E.13.60.30.b</b> Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori: Piastrelle smaltate da cm 12 x 12				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle smaltate da cm 12 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	18,65	18,28
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				40,12
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,02
	Totale parziale				46,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1366	<p><b>Analisi E.13.60.30.c</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori: Piastrille smaltate da cm 24,5 x 12</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille smaltate da cm 24,5 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	15,27	14,96
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	32,00	0,02	0,64
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,00000	0,35	0,35
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				35,95
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,39
	Totale parziale				41,34
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13
	Totale Euro				45,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      45,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1367	<p><b>Analisi E.13.60.30.d</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori: Piastrille smaltate da cm 24,5x24,5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrille smaltate da cm 24,5x24,5	m <sup>2</sup>	0,98	16,45	16,12
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				35,77
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,37
	Totale parziale				41,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11
	Totale Euro				45,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      45,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1368	<p><b>Analisi E.13.60.30.e</b></p> <p>Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm<sup>2</sup>, durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8÷16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori: Piastrille smaltate da cm 32,5x32,5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrille smaltate da cm 32,5x32,5	m <sup>2</sup>	0,98	18,78	18,40
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				38,05
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,71
	Totale parziale				43,76
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,38
	Totale Euro				48,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1369	<p><b>Analisi E.13.70.10.a</b></p> <p>Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 2,0 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Linoleum di spessore mm 2	m <sup>2</sup>	1,02	16,78	17,12
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				26,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,04
	Totale parziale				30,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,10
	Totale Euro				34,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            34,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1370	<p><b>Analisi E.13.70.10.b</b></p> <p>Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 2,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Linoleum di spessore mm 2,5	m <sup>2</sup>	1,02	20,24	20,64
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				30,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57
	Totale parziale				35,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            38,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1371	<p><b>Analisi E.13.70.10.c</b></p> <p>Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale dello spessore di 3,2 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Linoleum di spessore mm 3,2	m <sup>2</sup>	1,02	21,73	22,16
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				31,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80
	Totale parziale				36,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68
	Totale Euro				40,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            40,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1372	<p><b>Analisi E.13.70.20.a</b></p> <p>Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale omogeneo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,02	17,02	17,36
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,12000	3,62	0,43
	5) Gru a torre, sbraio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				27,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,10
	Totale parziale				31,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,14
	Totale Euro				34,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      34,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1373	<b>Analisi E.13.70.20.b</b> Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale eterogeneo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,02	18,55	18,92
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,12000	3,62	0,43
	5) Gru a torre, sbraio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,33
	Totale parziale				33,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,32
	Totale Euro				36,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      36,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1374	<p><b>Analisi E.13.70.30.a</b></p> <p>Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguenta. spessore 3 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,02	21,59	22,02
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,12000	3,62	0,43
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				31,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,79
	Totale parziale				36,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68
	Totale Euro				40,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            40,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1375	<b>Analisi E.13.70.30.b</b> Pavimento in gomma tipo civile, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguenta. spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,02	23,11	23,57
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,12000	3,62	0,43
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,03
	Totale parziale				38,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,85
	Totale Euro				42,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            42,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1376	<b>Analisi E.13.70.40.a</b> Pavimento in gomma tipo industriale, posto in opera con idoneo collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale, superficie a rilievo, autoestinguenta in piastrelle con rovescio a coda di rondine, posta in opera con cemento, spessore 10 mm gomma tipo industriale, superficie a rilievo, autoestinguenta in piastrelle con rovescio a coda di rondine				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	3) Piastre da cm 100x100	m <sup>2</sup>	1,02	20,26	20,67
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,35000	3,62	1,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,00
	Totale parziale				38,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84
	Totale Euro				42,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1377	<b>Analisi E.13.70.50.a</b> Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale senza alzata				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) senza alzata	m	1,020000	16,89	17,23
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,120000	3,62	0,43
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				27,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,08
	Totale parziale				31,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13
	Totale Euro				34,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            34,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1378	<b>Analisi E.13.70.50.b</b> Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale con alzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con alzata	m	1,020000	20,84	21,26
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,12000	3,62	0,43
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				31,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,69
	Totale parziale				35,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59
	Totale Euro				39,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      39,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1379	<b>Analisi E.13.70.60.a</b> Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli in PVC spessore mm 2,8	m <sup>2</sup>	1,02	19,62	20,01
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,10000	3,62	0,36
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				29,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,48
	Totale parziale				34,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,44
	Totale Euro				37,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1380	<b>Analisi E.13.70.60.b</b> Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 3,6				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Teli in PVC spessore mm 3,6	m <sup>2</sup>	1,02	22,48	22,93
	4) Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,10000	3,62	0,36
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				32,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,92
	Totale parziale				37,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,77
	Totale Euro				41,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            41,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1381	<b>Analisi E.13.80.10.a</b> Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucchiolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,02	30,21	30,81
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,35000	0,21	0,07
	Totale parziale				39,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,92
	Totale parziale				45,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,54
	Totale Euro				49,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            49,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1382	<b>Analisi E.13.80.10.b</b> Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucchiolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,02	36,63	37,36
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,35000	0,21	0,07
	Totale parziale				46,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,90
	Totale parziale				52,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,29
	Totale Euro				58,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            58,22</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1383	<b>Analisi E.13.80.10.c</b> Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucchiolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 6	m <sup>2</sup>	1,02	41,20	42,02
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,35000	0,21	0,07
	Totale parziale				50,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,60
	Totale parziale				58,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,83
	Totale Euro				64,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            64,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1384	<b>Analisi E.13.80.20.a</b> Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte spessore 2,8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento vinilico spessore mm 2,8	m <sup>2</sup>	1,02	16,51	16,84
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	Totale parziale				25,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1385	<b>Analisi E.13.80.20.b</b> Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte spessore 3,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento vinilico spessore mm 3,5	m <sup>2</sup>	1,02	18,49	18,86
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	Totale parziale				27,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,17
	Totale parziale				31,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,20
	Totale Euro				35,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      35,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1386	<p><b>Analisi E.13.80.20.c</b></p> <p>Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte spessore 4,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) Pavimento vinilico spessore mm 4,5	m <sup>2</sup>	1,02	20,65	21,06
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,07500	4,25	0,32
	Totale parziale				29,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      37,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1387	<p><b>Analisi E.13.90.10.a</b></p> <p>Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:                      agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé,) con supporto in resina, spessore 4+4,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Moquettes a fibre di polipropilene a pelo riccio	m <sup>2</sup>	1,02	8,44	8,61
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,10000	9,72	0,97
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				13,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,08
	Totale parziale				15,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            17,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1388	<p><b>Analisi E.13.90.10.b</b></p> <p>Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante: tessuto tufting a pelo riccio (bouclé,) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide tinta unita o disegnata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Moquettes tufting a pelo riccio su supporto in juta	m <sup>2</sup>	1,02	16,52	16,85
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,10000	9,72	0,97
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      27,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1389	<b>Analisi E.13.90.10.c</b> Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante: tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Moquettes tufting a pelo raso su supporto in juta	m <sup>2</sup>	1,02	20,06	20,46
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,10000	9,72	0,97
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				25,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1390	<p><b>Analisi E.13.90.20.a</b></p> <p>Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione 100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto)</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Moquettes 100% lana a pelo riccio su juta sintetica	m <sup>2</sup>	1,02	39,71	40,50
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,10000	9,72	0,97
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				45,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,88
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            57,88</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1391	<p><b>Analisi E.13.90.20.b</b></p> <p>Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Moquettes misto lana a pelo riccio su juta sintetica	m <sup>2</sup>	1,02	29,19	29,77
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,10000	9,72	0,97
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				35,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25
	Totale parziale				40,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,03
	Totale Euro				44,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1392	<b>Analisi E.13.100.10.a</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Iroko		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m²	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Iroko	m²	1,02	50,35	51,36
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m³	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				73,59
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,04
	Totale parziale				84,63
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,46
	Totale Euro				93,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            93,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1393	<b>Analisi E.13.100.10.b</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Rovere UNI A				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Rovere UNI A	m <sup>2</sup>	1,02	62,49	63,74
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				85,97
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,90
	Totale parziale				98,87
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,89
	Totale Euro				108,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            108,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1394	<b>Analisi E.13.100.10.c</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Rovere UNI B				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Rovere UNI B	m <sup>2</sup>	1,02	59,20	60,38
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				82,61
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,39
	Totale parziale				95,00
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,50
	Totale Euro				104,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            104,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1395	<b>Analisi E.13.100.10.d</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Teak				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Teak	m <sup>2</sup>	1,02	63,59	64,86
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				87,09
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,06
	Totale parziale				100,15
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,02
	Totale Euro				110,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            110,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1396	<b>Analisi E.13.100.10.e</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Panga Panga				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Panga Panga	m <sup>2</sup>	1,02	72,32	73,77
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				96,00
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,40
	Totale parziale				110,40
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,04
	Totale Euro				121,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            121,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1397	<b>Analisi E.13.100.10.f</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Sucupirà				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Sucupirà	m²	1,02	62,91	64,17
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m³	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				86,40
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,96
	Totale parziale				99,36
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,94
	Totale Euro				109,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            109,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1398	<b>Analisi E.13.100.10.g</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Ciliegio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Ciliegio	m <sup>2</sup>	1,02	67,71	69,06
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				91,29
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,69
	Totale parziale				104,98
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,50
	Totale Euro				115,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            115,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1399	<b>Analisi E.13.100.10.h</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Doussie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Doussie	m <sup>2</sup>	1,02	57,29	58,44
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				80,67
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,10
	Totale parziale				92,77
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,28
	Totale Euro				102,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            102,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1400	<p><b>Analisi E.13.100.10.i</b></p> <p>Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Lapacho</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Lapacho	m <sup>2</sup>	1,02	43,59	44,46
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				66,69
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,00
	Totale parziale				76,69
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,67
	Totale Euro				84,36
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            84,36</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1401	<b>Analisi E.13.100.10.j</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Mutenye				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Mutenye	m²	1,02	59,57	60,76
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m³	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				82,99
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,45
	Totale parziale				95,44
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,54
	Totale Euro				104,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            104,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1402	<b>Analisi E.13.100.10.k</b> Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Wengè				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Wengè	m <sup>2</sup>	1,02	71,08	72,50
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				94,73
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,21
	Totale parziale				108,94
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,89
	Totale Euro				119,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            119,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1403	<p><b>Analisi E.13.100.20.a</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Iroko</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Iroko	m <sup>2</sup>	1,02	35,18	35,88
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				58,11
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,72
	Totale parziale				66,83
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,68
	Totale Euro				73,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            73,51</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1404	<p><b>Analisi E.13.100.20.b</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Rovere UNI A</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Rovere UNI A	m <sup>2</sup>	1,02	55,07	56,17
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				78,40
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,76
	Totale parziale				90,16
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,02
	Totale Euro				99,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            99,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1405	<p><b>Analisi E.13.100.20.c</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Rovere UNI B</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Rovere UNI B	m <sup>2</sup>	1,02	49,70	50,69
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				72,92
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,94
	Totale parziale				83,86
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,39
	Totale Euro				92,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            92,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1406	<p><b>Analisi E.13.100.20.d</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Teak</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Teak	m <sup>2</sup>	1,02	51,71	52,74
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				74,97
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,25
	Totale parziale				86,22
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,62
	Totale Euro				94,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            94,84</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1407	<p><b>Analisi E.13.100.20.e</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura</p> <p>Listoncini in Panga Panga</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Panga Panga	m <sup>2</sup>	1,02	62,41	63,66
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				85,89
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,88
	Totale parziale				98,77
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,88
	Totale Euro				108,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            108,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1408	<p><b>Analisi E.13.100.20.f</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Sucupirà</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Sucupirà	m <sup>2</sup>	1,02	45,03	45,93
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				68,16
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,22
	Totale parziale				78,38
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,84
	Totale Euro				86,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            86,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1409	<p><b>Analisi E.13.100.20.g</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Talà</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Talà	m <sup>2</sup>	1,02	32,08	32,72
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				54,95
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,24
	Totale parziale				63,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,32
	Totale Euro				69,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            69,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1410	<p><b>Analisi E.13.100.20.h</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Mutenye</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Mutenye	m <sup>2</sup>	1,02	33,32	33,99
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				56,22
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,43
	Totale parziale				64,65
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,47
	Totale Euro				71,12
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            71,12</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1411	<p><b>Analisi E.13.100.20.i</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Lapacho</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Lapacho	m <sup>2</sup>	1,02	25,33	25,84
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				48,07
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,21
	Totale parziale				55,28
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,53
	Totale Euro				60,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            60,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1412	<b>Analisi E.13.100.20.j</b> Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Jatobà				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Jatobà	m <sup>2</sup>	1,02	26,42	26,95
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				49,18
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,38
	Totale parziale				56,56
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,66
	Totale Euro				62,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            62,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1413	<b>Analisi E.13.100.20.k</b> Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Ciliegio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Ciliegio	m <sup>2</sup>	1,02	37,04	37,78
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				60,01
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,00
	Totale parziale				69,01
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,90
	Totale Euro				75,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            75,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1414	<p><b>Analisi E.13.100.20.I</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Afrormosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Afrormosia	m <sup>2</sup>	1,02	41,31	42,14
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				64,37
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,66
	Totale parziale				74,03
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,40
	Totale Euro				81,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            81,43</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1415	<p><b>Analisi E.13.100.20.m</b></p> <p>Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Listoncini in Acero</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Listoncini in Acero	m <sup>2</sup>	1,02	33,41	34,08
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01800	3,62	0,07
	5) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0200	305,73	6,11
	6) Stucco sintetico per legno	kg	0,14000	1,52	0,21
	7) Vernice sintetica trasparente	kg	0,12000	3,07	0,37
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,09	8,31	0,75
	9) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,09	6,59	0,59
	10) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				56,31
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,45
	Totale parziale				64,76
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48
	Totale Euro				71,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            71,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1416	<p><b>Analisi E.13.100.30.a</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Iroko</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Iroko	m <sup>2</sup>	1,02	20,78	21,20
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,54
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,58
	Totale parziale				35,12
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51
	Totale Euro				38,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      38,63</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1417	<p><b>Analisi E.13.100.30.b</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Rovere UNI A</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Rovere UNI A	m <sup>2</sup>	1,02	35,18	35,88
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				45,22
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,78
	Totale parziale				52,00
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20
	Totale Euro				57,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      57,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1418	<b>Analisi E.13.100.30.c</b> Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Rovere UNI B				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Rovere UNI B	m²	1,02	33,20	33,86
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				43,20
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,48
	Totale parziale				49,68
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,97
	Totale Euro				54,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            54,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1419	<p><b>Analisi E.13.100.30.d</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Teak</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Teak	m <sup>2</sup>	1,02	44,28	45,17
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				54,51
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,18
	Totale parziale				62,69
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,27
	Totale Euro				68,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      68,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1420	<p><b>Analisi E.13.100.30.e</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Panga Panga</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Panga Panga	m <sup>2</sup>	1,02	47,24	48,18
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				57,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,63
	Totale parziale				66,15
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,62
	Totale Euro				72,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      72,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1421	<p><b>Analisi E.13.100.30.f</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Sucupirà</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Sucupirà	m <sup>2</sup>	1,02	36,52	37,25
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				46,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,99
	Totale parziale				53,58
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,36
	Totale Euro				58,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      58,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1422	<b>Analisi E.13.100.30.g</b> Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Ulivo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Ulivo	m <sup>2</sup>	1,02	46,90	47,84
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				57,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,58
	Totale parziale				65,76
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,58
	Totale Euro				72,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      72,34</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1423	<p><b>Analisi E.13.100.30.h</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Mutenye</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Mutenye	m <sup>2</sup>	1,02	34,13	34,81
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				44,15
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,62
	Totale parziale				50,77
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,08
	Totale Euro				55,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      55,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1424	<b>Analisi E.13.100.30.i</b> Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Lapacho				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Lapacho	m <sup>2</sup>	1,02	27,33	27,88
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				37,22
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,58
	Totale parziale				42,80
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,28
	Totale Euro				47,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      47,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1425	<b>Analisi E.13.100.30.j</b> Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Jatobà				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Jatobà	m²	1,02	27,80	28,36
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				37,70
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,66
	Totale parziale				43,36
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,34
	Totale Euro				47,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²      47,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1426	<p><b>Analisi E.13.100.30.k</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Faggio	m <sup>2</sup>	1,02	25,80	26,32
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				35,66
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,35
	Totale parziale				41,01
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,10
	Totale Euro				45,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      45,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1427	<p><b>Analisi E.13.100.30.I</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Doussie</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Doussie	m <sup>2</sup>	1,02	32,63	33,28
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				42,62
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,39
	Totale parziale				49,01
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90
	Totale Euro				53,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      53,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1428	<b>Analisi E.13.100.30.m</b> Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Ciliegio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Ciliegio	m <sup>2</sup>	1,02	32,99	33,65
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				42,99
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,45
	Totale parziale				49,44
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,94
	Totale Euro				54,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      54,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1429	<p><b>Analisi E.13.100.30.n</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Acero</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Acero	m <sup>2</sup>	1,02	26,13	26,65
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				35,99
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,40
	Totale parziale				41,39
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,14
	Totale Euro				45,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      45,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1430	<p><b>Analisi E.13.100.30.o</b></p> <p>Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Afrormosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Afrormosia	m <sup>2</sup>	1,02	36,74	37,47
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				46,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,02
	Totale parziale				53,83
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,38
	Totale Euro				59,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      59,21</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1431	<b>Analisi E.13.100.40.a</b> Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Mutenye				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Mutenye	m <sup>2</sup>	1,02	20,91	21,33
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,67
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,60
	Totale parziale				35,27
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,53
	Totale Euro				38,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      38,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1432	<b>Analisi E.13.100.40.b</b> Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Rovere	m <sup>2</sup>	1,02	27,91	28,47
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				37,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,67
	Totale parziale				43,48
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,35
	Totale Euro				47,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            47,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1433	<b>Analisi E.13.100.50.a</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Acero				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Acero	m²	1,02	48,12	49,08
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				58,42
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,76
	Totale parziale				67,18
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,72
	Totale Euro				73,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            73,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1434	<p><b>Analisi E.13.100.50.b</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm</p> <p>Afrormosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Afrormosia	m <sup>2</sup>	1,02	39,74	40,53
	4) Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				49,87
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,48
	Totale parziale				57,35
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74
	Totale Euro				63,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      63,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1435	<b>Analisi E.13.100.50.c</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Cabreuva				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Cabreuva	m <sup>2</sup>	1,02	44,58	45,47
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				54,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,22
	Totale parziale				63,03
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,30
	Totale Euro				69,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      69,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1436	<p><b>Analisi E.13.100.50.d</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Ciliegio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Ciliegio	m <sup>2</sup>	1,02	57,72	58,87
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				68,21
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,23
	Totale parziale				78,44
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,84
	Totale Euro				86,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      86,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1437	<p><b>Analisi E.13.100.50.e</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Doussié, Africa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Doussié, Africa	m <sup>2</sup>	1,02	42,98	43,84
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				53,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,98
	Totale parziale				61,16
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,12
	Totale Euro				67,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      67,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1438	<b>Analisi E.13.100.50.f</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Faggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Faggio	m <sup>2</sup>	1,02	38,59	39,36
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				48,70
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,31
	Totale parziale				56,01
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,60
	Totale Euro				61,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      61,61</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1439	<b>Analisi E.13.100.50.g</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Frassino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Frassino	m <sup>2</sup>	1,02	41,54	42,37
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				51,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,76
	Totale parziale				59,47
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,95
	Totale Euro				65,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      65,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1440	<b>Analisi E.13.100.50.h</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Iroko				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Iroko	m²	1,02	33,46	34,13
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				43,47
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,52
	Totale parziale				49,99
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,00
	Totale Euro				54,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²      54,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1441	<b>Analisi E.13.100.50.i</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Rovere	m <sup>2</sup>	1,02	42,14	42,98
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				52,32
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,85
	Totale parziale				60,17
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,02
	Totale Euro				66,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      66,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1442	<b>Analisi E.13.100.50.j</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Teak				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Teak	m <sup>2</sup>	1,02	55,99	57,11
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				66,45
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,97
	Totale parziale				76,42
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,64
	Totale Euro				84,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      84,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1443	<b>Analisi E.13.100.50.k</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm Wengé				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Wengé	m <sup>2</sup>	1,02	47,81	48,77
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				58,11
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,72
	Totale parziale				66,83
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,68
	Totale Euro				73,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      73,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1444	<b>Analisi E.13.100.60.a</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Acero				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Acero canadese	m <sup>2</sup>	1,02	51,15	52,17
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				61,51
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,23
	Totale parziale				70,74
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,07
	Totale Euro				77,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        77,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1445	<b>Analisi E.13.100.60.b</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Afrormosia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Afrormosia	m <sup>2</sup>	1,02	46,56	47,49
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				56,83
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,52
	Totale parziale				65,35
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,54
	Totale Euro				71,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        71,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1446	<b>Analisi E.13.100.60.c</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva	m <sup>2</sup>	1,02	50,87	51,89
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				61,23
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,18
	Totale parziale				70,41
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        77,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1447	<b>Analisi E.13.100.60.d</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Doussié Africa				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Doussié Africa	m²	1,02	52,45	53,50
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				62,84
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,43
	Totale parziale				72,27
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,23
	Totale Euro				79,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            79,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1448	<b>Analisi E.13.100.60.f</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino	m <sup>2</sup>	1,02	43,79	44,67
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				54,01
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,10
	Totale parziale				62,11
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,21
	Totale Euro				68,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      68,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1449	<b>Analisi E.13.100.60.g</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko	m <sup>2</sup>	1,02	40,27	41,08
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				50,42
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,56
	Totale parziale				57,98
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,80
	Totale Euro				63,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        63,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1450	<b>Analisi E.13.100.60.h</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere	m²	1,02	44,28	45,17
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				54,51
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,18
	Totale parziale				62,69
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,27
	Totale Euro				68,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            68,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1451	<b>Analisi E.13.100.60.i</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Teak				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Teak	m <sup>2</sup>	1,02	66,82	68,16
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				77,50
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,63
	Totale parziale				89,13
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,91
	Totale Euro				98,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      98,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1452	<p><b>Analisi E.13.100.70.a</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Acero canadese</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Acero	m <sup>2</sup>	1,02	46,40	47,33
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				56,67
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,50
	Totale parziale				65,17
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,52
	Totale Euro				71,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        71,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1453	<p><b>Analisi E.13.100.70.b</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Afrommosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Afrommosia	m <sup>2</sup>	1,02	40,31	41,12
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				50,46
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,57
	Totale parziale				58,03
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,80
	Totale Euro				63,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            63,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1454	<p><b>Analisi E.13.100.70.c</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Cabreuva</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Cabreuva	m <sup>2</sup>	1,02	45,14	46,04
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				55,38
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,31
	Totale parziale				63,69
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,37
	Totale Euro				70,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        70,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1455	<b>Analisi E.13.100.70.d</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Ciliegio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Ciliegio	m <sup>2</sup>	1,02	59,43	60,62
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				69,96
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,49
	Totale parziale				80,45
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,05
	Totale Euro				88,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            88,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1456	<p><b>Analisi E.13.100.70.e</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Doussié Africa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Doussié Africa	m <sup>2</sup>	1,02	45,73	46,64
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				55,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,40
	Totale parziale				64,38
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,44
	Totale Euro				70,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        70,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1457	<b>Analisi E.13.100.70.f</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Faggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Faggio	m <sup>2</sup>	1,02	40,30	41,11
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				50,45
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,57
	Totale parziale				58,02
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,80
	Totale Euro				63,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            63,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1458	<b>Analisi E.13.100.70.g</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Frassino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Frassino	m <sup>2</sup>	1,02	40,96	41,78
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				51,12
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,67
	Totale parziale				58,79
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,88
	Totale Euro				64,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            64,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1459	<b>Analisi E.13.100.70.h</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Iroko				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Iroko	m <sup>2</sup>	1,02	35,17	35,87
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				45,21
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,78
	Totale parziale				51,99
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20
	Totale Euro				57,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            57,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1460	<b>Analisi E.13.100.70.i</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Rovere	m <sup>2</sup>	1,02	39,28	40,07
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				49,41
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,41
	Totale parziale				56,82
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,68
	Totale Euro				62,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1461	<b>Analisi E.13.100.70.j</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Teak				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Teak	m <sup>2</sup>	1,02	57,69	58,84
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				68,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,23
	Totale parziale				78,41
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,84
	Totale Euro				86,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            86,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1462	<b>Analisi E.13.100.70.k</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Wengé				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: Wengé	m <sup>2</sup>	1,02	47,24	48,18
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				57,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,63
	Totale parziale				66,15
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,62
	Totale Euro				72,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            72,77</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1463	<p><b>Analisi E.13.100.80.a</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Acero</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Acero	m <sup>2</sup>	1,02	51,71	52,74
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				62,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,31
	Totale parziale				71,39
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,14
	Totale Euro				78,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        78,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1464	<p><b>Analisi E.13.100.80.b</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Afrommosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Afrommosia	m <sup>2</sup>	1,02	44,83	45,73
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				55,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,26
	Totale parziale				63,33
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,33
	Totale Euro				69,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            69,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1465	<b>Analisi E.13.100.80.c</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Cabreuva	m <sup>2</sup>	1,02	49,15	50,13
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				59,47
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,92
	Totale parziale				68,39
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,84
	Totale Euro				75,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            75,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1466	<p><b>Analisi E.13.100.80.d</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Doussié Africa</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Doussié Africa	m²	1,02	50,73	51,74
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				61,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,16
	Totale parziale				70,24
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,02
	Totale Euro				77,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            77,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1467	<p><b>Analisi E.13.100.80.e</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Faggio	m <sup>2</sup>	1,02	44,03	44,91
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				54,25
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,14
	Totale parziale				62,39
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,24
	Totale Euro				68,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            68,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1468	<p><b>Analisi E.13.100.80.f</b></p> <p>Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Frassino	m <sup>2</sup>	1,02	43,22	44,08
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				53,42
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,01
	Totale parziale				61,43
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,14
	Totale Euro				67,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            67,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1469	<b>Analisi E.13.100.80.g</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Iroko	m <sup>2</sup>	1,02	40,82	41,64
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				50,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,65
	Totale parziale				58,63
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,86
	Totale Euro				64,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            64,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1470	<b>Analisi E.13.100.80.h</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Rovere	m <sup>2</sup>	1,02	43,69	44,56
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				53,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,09
	Totale parziale				61,99
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,20
	Totale Euro				68,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            68,19</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1471	<b>Analisi E.13.100.80.i</b> Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Teak				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: Teak	m <sup>2</sup>	1,02	65,31	66,62
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				75,96
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,39
	Totale parziale				87,35
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,74
	Totale Euro				96,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            96,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1472	<b>Analisi E.13.100.90.a</b> Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350+600 mm, larghezza 70 mm Acero				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Acero	m <sup>2</sup>	1,02	32,30	32,95
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				42,29
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,34
	Totale parziale				48,63
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,86
	Totale Euro				53,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            53,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1473	<p><b>Analisi E.13.100.90.b</b></p> <p>Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350+600 mm, larghezza 70 mm Cabreuva</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Cabreuva	m <sup>2</sup>	1,02	34,45	35,14
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				44,48
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,67
	Totale parziale				51,15
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            56,27</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1474	<p><b>Analisi E.13.100.90.c</b></p> <p>Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm Doussié Africa</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Doussié Africa	m²	1,02	31,27	31,90
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				41,24
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,19
	Totale parziale				47,43
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,74
	Totale Euro				52,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            52,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1475	<p><b>Analisi E.13.100.90.d</b></p> <p>Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350+600 mm, larghezza 70 mm Faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Faggio	m <sup>2</sup>	1,02	26,97	27,51
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				36,85
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53
	Totale parziale				42,38
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            46,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1476	<p><b>Analisi E.13.100.90.e</b></p> <p>Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350+600 mm, larghezza 70 mm Frassino</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Frassino	m²	1,02	30,13	30,73
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				40,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,01
	Totale parziale				46,08
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            50,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1477	<b>Analisi E.13.100.90.f</b> Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm Iroko				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Iroko	m²	1,02	26,82	27,36
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				36,70
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51
	Totale parziale				42,21
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,22
	Totale Euro				46,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            46,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1478	<b>Analisi E.13.100.90.g</b> Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350+600 mm, larghezza 70 mm Rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Rovere	m <sup>2</sup>	1,02	28,79	29,37
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				38,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,81
	Totale parziale				44,52
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45
	Totale Euro				48,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            48,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1479	<b>Analisi E.13.100.90.h</b> Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm Teak				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di Teak	m²	1,02	46,33	47,26
	4) Collante poliuretano per pavimentazioni	kg	0,01000	3,62	0,04
	5) Stucco sintetico per legno	kg	0,08000	1,52	0,12
	6) Vernice sintetica trasparente	kg	0,10000	3,07	0,31
	7) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 kW/h	ora	0,07	8,31	0,58
	8) Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,07	6,59	0,46
	9) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				56,60
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,49
	Totale parziale				65,09
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,51
	Totale Euro				71,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            71,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1480	<b>Analisi E.13.110.10.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Pietrisco calcareo per massciata stradali da cm 4÷7	m <sup>3</sup>	0,2000	16,50	3,30
	4) Pietrisco calcareo per massciate stradali da mm 2.5÷4	m <sup>3</sup>	0,0205	18,48	0,38
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,02	39,47	0,79
	Totale parziale				6,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            8,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1481	<p><b>Analisi E.13.110.10.b</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per ogni cm in più di spessore</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Pietrisco calcareo per massciate stradali da mm 2.5÷4	ora m <sup>3</sup>	0,0105	21,84 18,48	0,00 0,19
	Totale parziale				0,19
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1482	<b>Analisi E.13.110.20.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m <sup>2</sup> , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,05	0,71	0,75
	Totale parziale				0,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1483	<b>Analisi E.13.110.30.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm <sup>2</sup> , lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m <sup>2</sup> , fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m <sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per uno spessore di 10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	4) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1000	63,76	6,38
	5) Quarzo	kg	3,00000	0,41	1,23
	6) Cemento tipo 325 in sacchi 12/400	100 kg	0,030	10,42	0,31
	7) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,01	23,90	0,24
	Totale parziale				11,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,69
	Totale parziale				12,93
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1484	<p><b>Analisi E.13.110.30.b</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per ogni cm in più di spessore</p>				
	1) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>2</sup>	1,00		
		m <sup>3</sup>	0,0100	63,76	0,64
	Totale parziale				0,64
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1485	<p><b>Analisi E.13.110.30.c</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose                      sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi</p>				
	1) Ossido per conglomerati	m <sup>2</sup>	1,00		
		kg	1,50000	0,22	0,33
	Totale parziale				0,33
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,38
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1486	<p><b>Analisi E.13.110.30.d</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose                      sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)</p>				
	1) Ossido per conglomerati	m <sup>2</sup> kg	1,00 1,80000	0,22	0,40
	Totale parziale				0,40
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,46
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      0,51</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1487	<p><b>Analisi E.13.110.30.e</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose                      sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo)</p>				
	1) Ossido di cromo	m <sup>2</sup> kg	1,00 1,30000	0,51	0,66
	Totale parziale				0,66
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,76
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      0,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1488	<p><b>Analisi E.13.110.30.f</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose                      sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche</p>				
	1) Resina a base di epossidico	m <sup>2</sup>	1,00		
		kg	0,16000	4,91	0,79
	Totale parziale				0,79
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				1,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            1,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1489	<p><b>Analisi E.13.110.30.g</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm<sup>2</sup>, lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m<sup>2</sup>, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9÷12 m<sup>2</sup> realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose                      strato di epossidico colorato in resina spessore non inferiore a mm 2</p>				
	1) Resina a base di epossidico	m <sup>2</sup> kg	1,00 1,30000	4,91	6,38
	Totale parziale				6,38
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,07
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            8,07</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1490	<b>Analisi E.13.110.40.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 m <sup>2</sup> . per uno spessore di 3 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Quarzo	kg	12,00000	0,41	4,92
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,060	10,42	0,63
	6) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora		23,90	0,00
	Totale parziale				6,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01
	Totale parziale				7,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            8,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1491	<p><b>Analisi E.13.110.40.b</b></p> <p>PAVIMENTI INDUSTRIALI                      Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 m<sup>2</sup>.                      sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro)</p>				
	1) Ossido per conglomerati	m <sup>2</sup> kg	1,00 3,00000	0,22	0,66
	Totale parziale				0,66
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,76
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            0,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1492	<b>Analisi E.13.110.50.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm <sup>2</sup> , resistenza a flessione pari a 10 N/mm <sup>2</sup> , modulo elastico pari a 9.900 N/mm <sup>2</sup> , resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/450	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/450	ora	0,02	25,97	0,52
	3) Malta sintetica a base di epossidico bicomponente 6000/400	kg	15,00000	2,60	39,00
	Totale parziale				40,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,06
	Totale parziale				46,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,65
	Totale Euro				51,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            51,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1493	<b>Analisi E.13.110.60.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura) spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/450	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/450	ora	0,02	25,97	0,52
	3) Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	2,00000	2,60	5,20
	4) Sabbia o silice micronizzata	kg	1,80000	11,43	20,57
	Totale parziale				27,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,07
	Totale parziale				31,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,12
	Totale Euro				34,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1494	<b>Analisi E.13.110.60.b</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura) spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/450	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/450	ora	0,02	25,97	0,52
	3) Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	3,00000	2,60	7,80
	4) Sabbia o silice micronizzata	kg	2,70000	11,43	30,86
	Totale parziale				40,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,01
	Totale parziale				46,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      50,67</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1495	<b>Analisi E.13.110.70.a</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/450	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/450	ora	0,02	25,97	0,52
	3) Quarzo	kg	1,50000	0,41	0,62
	4) Resina poliuretanica	kg	2,00000	9,55	19,10
	Totale parziale				21,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17
	Totale parziale				24,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43
	Totale Euro				26,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1496	<b>Analisi E.13.110.70.b</b> PAVIMENTI INDUSTRIALI Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/450	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/450	ora	0,02	25,97	0,52
	3) Quarzo	kg	2,20000	0,41	0,90
	4) Resina poliuretanica	kg	3,00000	9,55	28,65
	Totale parziale				30,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,64
	Totale parziale				35,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56
	Totale Euro				39,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      39,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1497	<p><b>Analisi E.13.120.10.a</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte Pannello autoposante bilaminato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Pannello autoposante bilaminato	m <sup>2</sup>	1,00	27,64	27,64
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				45,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,75
	Totale parziale				51,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,18
	Totale Euro				56,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1498	<p><b>Analisi E.13.120.10.b</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte Laminato antistatico</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato antistatico	m²	1,00	35,78	35,78
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				53,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,98
	Totale parziale				61,15
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,12
	Totale Euro				67,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            67,27</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1499	<p><b>Analisi E.13.120.10.c</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte Laminato a disegno</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato a disegno	m <sup>2</sup>	1,00	42,09	42,09
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				59,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,92
	Totale parziale				68,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,84
	Totale Euro				75,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>        75,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1500	<p><b>Analisi E.13.120.10.d</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In PVC</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC	m <sup>2</sup>	1,00	32,70	32,70
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				50,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,51
	Totale parziale				57,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,76
	Totale Euro				63,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            63,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1501	<p><b>Analisi E.13.120.10.e</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In linoleum</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC antistatico	m²	1,00	39,62	39,62
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				57,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,55
	Totale parziale				65,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,56
	Totale Euro				72,12
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²        72,12</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1502	<p><b>Analisi E.13.120.10.f</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In linoleum da 2,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In linoleum da 2,5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	46,43	46,43
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				63,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,57
	Totale parziale				73,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,34
	Totale Euro				80,73
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            80,73</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1503	<p><b>Analisi E.13.120.10.g</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In gomma puntinata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma puntinata	m <sup>2</sup>	1,00	54,70	54,70
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				72,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,81
	Totale parziale				82,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,29
	Totale Euro				91,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            91,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1504	<p><b>Analisi E.13.120.10.h</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In gomma marmorizzata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma marmorizzata	m <sup>2</sup>	1,00	60,90	60,90
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				78,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,74
	Totale parziale				90,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,00
	Totale Euro				99,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            99,03</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1505	<p><b>Analisi E.13.120.10.i</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In granito bianco sardo</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In granito bianco sardo	m²	1,00	124,00	124,00
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m²	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				143,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,46
	Totale parziale				164,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,45
	Totale Euro				180,97
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²        180,97</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1506	<p><b>Analisi E.13.120.10.j</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In granito rosa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In granito rosa	m <sup>2</sup>	1,00	114,47	114,47
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				133,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,03
	Totale parziale				153,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,36
	Totale Euro				168,92
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      168,92</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1507	<p><b>Analisi E.13.120.10.k</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In granito nero impala</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In granito nero impala	m <sup>2</sup>	1,00	160,02	160,02
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				179,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,86
	Totale parziale				205,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,59
	Totale Euro				226,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      226,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1508	<p><b>Analisi E.13.120.10.I</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In bianco carrara</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In bianco carrara	m <sup>2</sup>	1,00	151,55	151,55
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				170,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,59
	Totale parziale				196,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,62
	Totale Euro				215,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      215,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1509	<p><b>Analisi E.13.120.10.m</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In rosso verona</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In rosso verona	m <sup>2</sup>	1,00	175,98	175,98
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				195,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,26
	Totale parziale				224,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,43
	Totale Euro				246,73
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      246,73</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1510	<p><b>Analisi E.13.120.10.n</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte In giallo d'istria</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In giallo d'istria	m <sup>2</sup>	1,00	151,55	151,55
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				170,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,59
	Totale parziale				196,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,62
	Totale Euro				215,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      215,82</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1511	<p><b>Analisi E.13.120.20.a</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Pannello autoposante bilaminato	m²	1,00	29,99	29,99
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				47,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,11
	Totale parziale				54,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,45
	Totale Euro				59,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        59,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1512	<p><b>Analisi E.13.120.20.b</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato antistatico	m <sup>2</sup>	1,00	36,77	36,77
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				54,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,12
	Totale parziale				62,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,23
	Totale Euro				68,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      68,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1513	<p><b>Analisi E.13.120.20.c</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato a disegno</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato a disegno	m²	1,00	43,08	43,08
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				60,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,07
	Totale parziale				69,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,95
	Totale Euro				76,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        76,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1514	<p><b>Analisi E.13.120.20.d</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC	m <sup>2</sup>	1,00	35,11	35,11
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				52,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,88
	Totale parziale				60,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,04
	Totale Euro				66,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            66,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1515	<p><b>Analisi E.13.120.20.e</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC antistatico	m²	1,00	41,98	41,98
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				59,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,91
	Totale parziale				68,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,83
	Totale Euro				75,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        75,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1516	<p><b>Analisi E.13.120.20.f</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC conduttivo	m <sup>2</sup>	1,00	78,49	78,49
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				95,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,38
	Totale parziale				110,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,03
	Totale Euro				121,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      121,29</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1517	<p><b>Analisi E.13.120.20.g</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In linoleum da 2 mm	m <sup>2</sup>	1,00	46,48	46,48
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				63,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,58
	Totale parziale				73,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,35
	Totale Euro				80,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            80,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1518	<p><b>Analisi E.13.120.20.h</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In linoleum da 2,5 mm	m²	1,00	48,76	48,76
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				66,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,92
	Totale parziale				76,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,61
	Totale Euro				83,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            83,68</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1519	<p><b>Analisi E.13.120.20.i</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma puntinata	m <sup>2</sup>	1,00	57,05	57,05
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				74,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,17
	Totale parziale				85,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,56
	Totale Euro				94,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      94,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1520	<p><b>Analisi E.13.120.20.j</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma antistatica	m <sup>2</sup>	1,00	63,67	63,67
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				81,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,16
	Totale parziale				93,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,32
	Totale Euro				102,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      102,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1521	<p><b>Analisi E.13.120.20.k</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di faggio	m <sup>2</sup>	1,00	103,47	103,47
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				120,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,13
	Totale parziale				138,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,90
	Totale Euro				152,89
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      152,89</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1522	<p><b>Analisi E.13.120.20.I</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di frassino</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di frassino	m²	1,00	107,81	107,81
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				125,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,78
	Totale parziale				143,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,40
	Totale Euro				158,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        158,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1523	<p><b>Analisi E.13.120.20.m</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di iroko</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di iroko	m²	1,00	102,36	102,36
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				119,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,96
	Totale parziale				137,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,77
	Totale Euro				151,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      151,48</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1524	<p><b>Analisi E.13.120.20.n</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di rovere</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di rovere	m <sup>2</sup>	1,00	105,63	105,63
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				123,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,45
	Totale parziale				141,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,15
	Totale Euro				155,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      155,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1525	<p><b>Analisi E.13.120.20.o</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoidurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di doussie</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di doussie	m <sup>2</sup>	1,00	108,86	108,86
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				126,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,94
	Totale parziale				145,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,52
	Totale Euro				159,71
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      159,71</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1526	<p><b>Analisi E.13.120.20.p</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di ciliegio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di ciliegio	m <sup>2</sup>	1,00	116,01	116,01
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				133,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,01
	Totale parziale				153,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,34
	Totale Euro				168,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      168,75</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1527	<p><b>Analisi E.13.120.20.q</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestingente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di afrormosia</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di afrormosia	m²	1,00	114,22	114,22
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				131,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,74
	Totale parziale				151,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,14
	Totale Euro				166,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      166,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1528	<p><b>Analisi E.13.120.20.r</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gres porcellanato da 30 x 30 cm	m²	1,00	72,70	72,70
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m²	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				91,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,76
	Totale parziale				105,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,55
	Totale Euro				116,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      116,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1529	<p><b>Analisi E.13.120.20.s</b></p> <p>Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/mc), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gres porcellanato da 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	1,00	81,47	81,47
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				100,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,08
	Totale parziale				115,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,56
	Totale Euro				127,17
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      127,17</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1530	<b>Analisi E.13.120.30.a</b> Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	Totale parziale				2,60
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	3) Pannello autoposante bilaminato	m <sup>2</sup>	1,00	52,05	52,05
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				67,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,15
	Totale parziale				77,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,78
	Totale Euro				85,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      85,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1531	<p><b>Analisi E.13.120.30.b</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato antistatico	m <sup>2</sup>	1,00	66,57	66,57
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				83,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,59
	Totale parziale				96,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,66
	Totale Euro				106,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      106,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1532	<p><b>Analisi E.13.120.30.c</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato a disegno</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Laminato a disegno	m <sup>2</sup>	1,00	72,94	72,94
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				90,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,55
	Totale parziale				103,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,39
	Totale Euro				114,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      114,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1533	<p><b>Analisi E.13.120.30.d</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestingente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC	m <sup>2</sup>	1,00	64,95	64,95
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				82,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,35
	Totale parziale				94,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,47
	Totale Euro				104,16
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      104,16</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1534	<p><b>Analisi E.13.120.30.e</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC antistatico	m <sup>2</sup>	1,00	71,76	71,76
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				89,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,37
	Totale parziale				102,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,25
	Totale Euro				112,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      112,77</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1535	<p><b>Analisi E.13.120.30.f</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In PVC conduttivo	m <sup>2</sup>	1,00	96,74	96,74
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				114,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,12
	Totale parziale				131,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,13
	Totale Euro				144,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      144,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1536	<p><b>Analisi E.13.120.30.g</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In linoleum da 2 mm	m²	1,00	76,34	76,34
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m²	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				93,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,06
	Totale parziale				107,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,78
	Totale Euro				118,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      118,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1537	<p><b>Analisi E.13.120.30.h</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In linoleum da 2,5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	78,63	78,63
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				96,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,40
	Totale parziale				110,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,04
	Totale Euro				121,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      121,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1538	<p><b>Analisi E.13.120.30.i</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma antistatica	m <sup>2</sup>	1,00	93,53	93,53
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				110,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,64
	Totale parziale				127,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,76
	Totale Euro				140,32
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      140,32</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1539	<b>Analisi E.13.120.30.j</b> Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gomma puntinata	m <sup>2</sup>	1,00	86,91	86,91
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				104,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,65
	Totale parziale				119,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,00
	Totale Euro				131,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      131,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1540	<p><b>Analisi E.13.120.30.k</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di faggio	m <sup>2</sup>	1,00	134,44	134,44
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				151,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,77
	Totale parziale				174,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,46
	Totale Euro				192,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      192,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1541	<b>Analisi E.13.120.30.I</b> Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di frassino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di frassino	m <sup>2</sup>	1,00	138,76	138,76
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				156,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,42
	Totale parziale				179,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,96
	Totale Euro				197,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      197,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1542	<p><b>Analisi E.13.120.30.m</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di iroko</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di iroko	m <sup>2</sup>	1,00	133,44	133,44
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				150,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,62
	Totale parziale				173,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,35
	Totale Euro				190,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      190,80</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1543	<b>Analisi E.13.120.30.n</b> Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di rovere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di rovere	m <sup>2</sup>	1,00	136,59	136,59
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				153,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,10
	Totale parziale				177,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,71
	Totale Euro				194,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      194,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1544	<p><b>Analisi E.13.120.30.o</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di doussie</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di doussie	m <sup>2</sup>	1,00	139,89	139,89
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				157,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,59
	Totale parziale				180,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,09
	Totale Euro				198,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      198,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1545	<p><b>Analisi E.13.120.30.p</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di ciliegio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di ciliegio	m <sup>2</sup>	1,00	147,35	147,35
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				164,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,71
	Totale parziale				189,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,95
	Totale Euro				208,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      208,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1546	<p><b>Analisi E.13.120.30.q</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In parquet di afrormosia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In parquet di afrormosia	m <sup>2</sup>	1,00	145,20	145,20
	4) Sezione traversa a U 18x28x18 mm	m <sup>2</sup>	1,00	12,61	12,61
	Totale parziale				162,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,39
	Totale parziale				186,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,70
	Totale Euro				205,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      205,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1547	<p><b>Analisi E.13.120.30.r</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gres porcellanato da 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	1,00	118,87	118,87
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				137,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,69
	Totale parziale				158,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,86
	Totale Euro				174,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      174,48</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1548	<p><b>Analisi E.13.120.30.s</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) In gres porcellanato da 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	1,00	140,06	140,06
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				159,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,87
	Totale parziale				182,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,30
	Totale Euro				201,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      201,29</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1549	<b>Analisi E.13.120.30.t</b> Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Granito rosa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Granito rosa	m <sup>2</sup>	1,00	140,06	140,06
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				159,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,87
	Totale parziale				182,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,30
	Totale Euro				201,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      201,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1550	<p><b>Analisi E.13.120.30.u</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Granito bianco sardo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Granito bianco sardo	m <sup>2</sup>	1,00	149,64	149,64
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				168,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,31
	Totale parziale				194,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,40
	Totale Euro				213,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      213,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1551	<p><b>Analisi E.13.120.30.v</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Giallo d'istria</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Giallo d'istria	m <sup>2</sup>	1,00	177,14	177,14
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				196,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,43
	Totale parziale				225,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,56
	Totale Euro				248,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      248,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1552	<p><b>Analisi E.13.120.30.w</b></p> <p>Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Bianco carrara</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Bianco carrara	m²	1,00	191,97	191,97
	4) Sezione traversa a U 38x28x38 mm	m²	1,00	14,28	14,28
	Totale parziale				211,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,65
	Totale parziale				242,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,27
	Totale Euro				266,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      266,95</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1553	<b>Analisi E.13.130.160.a</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	0,98	0,98
	Totale parziale				2,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            2,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1554	<b>Analisi E.13.130.160.b</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,31	1,31
	Totale parziale				2,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1555	<b>Analisi E.13.130.160.c</b>				
	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,14	1,14
	Totale parziale				2,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1556	<p><b>Analisi E.13.130.170.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	3,60	3,60
	Totale parziale				5,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1557	<p><b>Analisi E.13.130.170.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,000000	4,68	4,68
	Totale parziale				6,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1558	<p><b>Analisi E.13.130.170.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,95	3,95
	Totale parziale				5,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				6,99
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,99</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1559	<p><b>Analisi E.13.130.170.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	4,06	4,06
	Totale parziale				5,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,12
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,12</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1560	<p><b>Analisi E.13.130.170.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	4,86	4,86
	Totale parziale				6,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1561	<p><b>Analisi E.13.130.170.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	3,01	3,01
	Totale parziale				4,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            5,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1562	<b>Analisi E.13.130.180.a</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	2,81	2,81
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1563	<p><b>Analisi E.13.130.180.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	4,06	4,06
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1564	<b>Analisi E.13.130.180.c</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti				
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	m cad	1,000000 4,00	3,08 0,33	3,08 1,32
	Totale parziale				6,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1565	<p><b>Analisi E.13.130.180.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	3,19	3,19
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1566	<p><b>Analisi E.13.130.180.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	4,22	4,22
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,88</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1567	<p><b>Analisi E.13.130.180.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C	m	1,000000	3,54	3,54
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				9,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1568	<p><b>Analisi E.14.10.10.a</b></p> <p>Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Bianco venato</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Bianco venato	m²	0,20	48,96	9,79
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				19,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,98
	Totale parziale				22,82
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,28
	Totale Euro				25,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            25,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1569	<b>Analisi E.14.10.10.b</b> Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Bardiglio	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Bardiglio	m²	0,20	50,91	10,18
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				20,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            25,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1570	<p><b>Analisi E.14.10.10.c</b></p> <p>Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Botticino</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Botticino nuvolato	m²	0,20	57,32	11,46
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				21,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,23
	Totale parziale				24,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47
	Totale Euro				27,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            27,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1571	<p><b>Analisi E.14.10.10.d</b></p> <p>Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Perlato di Sicilia</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Perlato di Sicilia	m²	0,20	53,11	10,62
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				20,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,77
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,38
	Totale Euro				26,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            26,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1572	<p><b>Analisi E.14.10.10.e</b></p> <p>Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Trani chiaro	m²	0,20	54,60	10,92
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				20,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,15
	Totale parziale				24,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,41
	Totale Euro				26,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            26,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1573	<b>Analisi E.14.10.10.f</b> Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani scuro	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Trani scuro	m²	0,20	49,65	9,93
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				19,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,00
	Totale parziale				22,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,30
	Totale Euro				25,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            25,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1574	<b>Analisi E.14.10.10.g</b> Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Travertino	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Travertino	m²	0,20	44,81	8,96
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0150	67,97	1,02
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				19,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,85
	Totale parziale				21,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1575	<p><b>Analisi E.14.10.20.a</b></p> <p>Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Bianco venato	m <sup>2</sup>	1,10	48,96	53,86
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				82,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,44
	Totale parziale				95,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,54
	Totale Euro				104,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      104,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1576	<b>Analisi E.14.10.20.b</b> Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bardiglio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,10	50,91	56,00
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				85,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,77
	Totale parziale				97,87
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,79
	Totale Euro				107,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            107,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1577	<p><b>Analisi E.14.10.20.c</b></p> <p>Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Botticino</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Botticino nuvolato	m <sup>2</sup>	1,10	57,32	63,05
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				92,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,82
	Totale parziale				105,97
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,60
	Totale Euro				116,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            116,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1578	<p><b>Analisi E.14.10.20.d</b></p> <p>Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Perlato di Sicilia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Perlato di Sicilia	m <sup>2</sup>	1,10	53,11	58,42
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				87,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,13
	Totale parziale				100,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,07
	Totale Euro				110,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      110,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1579	<b>Analisi E.14.10.20.e</b> Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Trani chiaro	m²	1,10	54,60	60,06
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				89,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,37
	Totale parziale				102,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,25
	Totale Euro				112,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            112,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1580	<b>Analisi E.14.10.20.f</b> Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani scuro	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,10	49,65	54,62
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				83,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,56
	Totale parziale				96,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,63
	Totale Euro				105,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            105,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1581	<b>Analisi E.14.10.20.g</b> Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Travertino	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Travertino	m²	1,10	44,81	49,29
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	m³	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				78,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,76
	Totale parziale				90,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,02
	Totale Euro				99,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            99,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1582	<b>Analisi E.14.10.30.a</b> Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Bianco venato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Bianco Carrara	m <sup>2</sup>	1,10	62,84	69,12
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				92,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,95
	Totale parziale				106,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,69
	Totale Euro				117,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      117,62</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1583	<p><b>Analisi E.14.10.30.b</b></p> <p>Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Bardiglio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,10	66,03	72,63
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				96,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,54
	Totale parziale				111,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,15
	Totale Euro				122,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      122,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1584	<b>Analisi E.14.10.30.c</b> Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Botticino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Botticino	m <sup>2</sup>	1,10	71,26	78,39
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				102,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,41
	Totale parziale				118,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,81
	Totale Euro				129,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      129,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1585	<b>Analisi E.14.10.30.d</b> Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Perlato Sicilia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Perlato Sicilia	m <sup>2</sup>	1,10	69,17	76,09
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				100,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,06
	Totale parziale				115,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,55
	Totale Euro				127,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      127,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1586	<b>Analisi E.14.10.30.e</b> Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Trani chiaro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,10	69,91	76,90
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				101,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,18
	Totale parziale				116,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,64
	Totale Euro				128,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      128,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1587	<p><b>Analisi E.14.10.30.f</b></p> <p>Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Trani scuro</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,10	64,73	71,20
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				95,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,33
	Totale parziale				109,85
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,99
	Totale Euro				120,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      120,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1588	<p><b>Analisi E.14.10.30.g</b></p> <p>Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Travertino	m <sup>2</sup>	1,10	57,95	63,75
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				87,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,14
	Totale parziale				100,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,08
	Totale Euro				110,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      110,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1589	<b>Analisi E.14.10.30.h</b> Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: Peperino grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Peperino grigio	m <sup>2</sup>	1,10	62,55	68,81
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				93,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,97
	Totale parziale				107,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,71
	Totale Euro				117,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      117,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1590	<p><b>Analisi E.14.10.40.a</b></p> <p>Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>Battente di pietra naturale o marmo</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Battente in pietra	m²	1,00	5,76	5,76
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,005	18,13	0,09
	Totale parziale				9,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,40
	Totale parziale				10,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,07
	Totale Euro				11,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            11,80</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1591	<p><b>Analisi E.14.10.50.a</b></p> <p>Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Bianco venato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Bianco Carrara	m <sup>2</sup>	1,10	62,23	68,45
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				97,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,63
	Totale parziale				112,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,22
	Totale Euro				123,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      123,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1592	<p><b>Analisi E.14.10.50.b</b></p> <p>Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Bardiglio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,10	64,52	70,97
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				100,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,01
	Totale parziale				115,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,51
	Totale Euro				126,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      126,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1593	<b>Analisi E.14.10.50.c</b> Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Botticino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Botticino nuvolato	m <sup>2</sup>	1,10	70,98	78,08
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				107,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,08
	Totale parziale				123,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,33
	Totale Euro				135,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      135,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1594	<b>Analisi E.14.10.50.d</b> Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Perlato di Sicilia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Perlato Sicilia	m <sup>2</sup>	1,10	67,76	74,54
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				103,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,55
	Totale parziale				119,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,92
	Totale Euro				131,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      131,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1595	<b>Analisi E.14.10.50.e</b> Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,10	68,76	75,64
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				104,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,71
	Totale parziale				120,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,05
	Totale Euro				132,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      132,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1596	<b>Analisi E.14.10.50.f</b> Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Trani scuro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,10	63,45	69,80
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				98,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,84
	Totale parziale				113,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,37
	Totale Euro				125,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      125,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1597	<b>Analisi E.14.10.50.g</b> Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Travertino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Travertino noce	m <sup>2</sup>	1,10	57,95	63,75
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,010	18,13	0,18
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	67,97	2,72
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				92,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,93
	Totale parziale				106,78
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,68
	Totale Euro				117,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      117,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1598	<p><b>Analisi E.14.20.10.a</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso fino a 50 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso fino a 50 kg	dm <sup>3</sup>	1	3,37	3,37
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,001	18,13	0,02
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0010	67,97	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				3,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            4,98</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1599	<p><b>Analisi E.14.20.10.b</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso da 51 a 100 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm <sup>3</sup>	1	2,26	2,26
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg		18,13	0,00
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0001	67,97	0,01
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1600	<p><b>Analisi E.14.20.10.c</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso da 101 a 200 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementi di peso da 101 a 200 kg	dm <sup>3</sup>	1	2,26	2,26
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg		18,13	0,00
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0001	67,97	0,01
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1601	<p><b>Analisi E.14.20.10.d</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementii di peso superiore a 200 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per elementii di peso superiore a 200 kg	dm <sup>3</sup>	1	2,25	2,25
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg		18,13	0,00
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>		67,97	0,00
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            2,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1602	<p><b>Analisi E.14.30.160.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	0,86	0,86
	Totale parziale				1,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            2,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1603	<p><b>Analisi E.14.30.160.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,21	1,21
	Totale parziale				2,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            2,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1604	<p><b>Analisi E.14.30.160.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,04	1,04
	Totale parziale				2,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            2,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1605	<p><b>Analisi E.14.30.170.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	3,43	3,43
	Totale parziale				5,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75
	Totale parziale				5,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1606	<p><b>Analisi E.14.30.170.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,000000	4,50	4,50
	Totale parziale				6,07
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,68</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1607	<p><b>Analisi E.14.30.170.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,77	3,77
	Totale parziale				5,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1608	<p><b>Analisi E.14.30.170.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	3,89	3,89
	Totale parziale				5,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1609	<p><b>Analisi E.14.30.170.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	4,67	4,67
	Totale parziale				6,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,90
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,90</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1610	<p><b>Analisi E.14.30.170.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	3,01	3,01
	Totale parziale				4,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            5,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1611	<p><b>Analisi E.14.30.180.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	2,57	2,57
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92
	Totale parziale				7,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            7,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1612	<p><b>Analisi E.14.30.180.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	3,81	3,81
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,11
	Totale parziale				8,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85
	Totale Euro				9,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1613	<p><b>Analisi E.14.30.180.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	2,85	2,85
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,97
	Totale parziale				7,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1614	<p><b>Analisi E.14.30.180.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	2,97	2,97
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,29</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1615	<b>Analisi E.14.30.180.e</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	3,98	3,98
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1616	<b>Analisi E.14.30.180.f</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C	m	1,000000	3,21	3,21
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1617	<p><b>Analisi E.15.10.10.a</b></p> <p>Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro, nonché, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				10,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62
	Totale parziale				12,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25
	Totale Euro				13,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      13,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1618	<p><b>Analisi E.15.20.10.a</b></p> <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 20x25 in tinta	m <sup>2</sup>	1,05	11,10	11,66
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				27,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,16
	Totale parziale				31,89
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,19
	Totale Euro				35,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            35,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1619	<b>Analisi E.15.20.10.b</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 20x25 marmorizzate	m <sup>2</sup>	1,05	10,45	10,97
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				27,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06
	Totale parziale				31,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1620	<p><b>Analisi E.15.20.10.c</b></p> <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori chiari	m <sup>2</sup>	1,05	12,42	13,04
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				29,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,37
	Totale parziale				33,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,35
	Totale Euro				36,83
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            36,83</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1621	<b>Analisi E.15.20.10.d</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) Piastrelle da cm 20x25 vetrificate a colori brillanti	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Cemento bianco in sacchi	m <sup>2</sup>	1,05	13,68	14,36
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	100 kg	0,004	18,13	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	kg	1,40000	0,21	0,29
		ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				30,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,56
	Totale parziale				34,99
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            38,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1622	<b>Analisi E.15.20.10.e</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 bianche				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 20x25 bianche	m <sup>2</sup>	1,05	10,29	10,80
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				26,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,03
	Totale parziale				30,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09
	Totale Euro				33,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,99</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1623	<b>Analisi E.15.20.20.a</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 20x20	m <sup>2</sup>	1,05	10,45	10,97
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				27,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06
	Totale parziale				31,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1624	<b>Analisi E.15.20.20.b</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 15x15 in tinta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 15x15 in tinta	m <sup>2</sup>	1,05	12,07	12,67
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				28,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            36,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1625	<b>Analisi E.15.20.20.c</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 15x15 bianche				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 15x15 bianche	m <sup>2</sup>	1,05	11,27	11,83
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				27,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,19
	Totale parziale				32,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21
	Totale Euro				35,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            35,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1626	<b>Analisi E.15.20.20.d</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 10x10 in tinta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 10x10 in tinta	m <sup>2</sup>	1,05	14,83	15,57
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				31,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,75
	Totale parziale				36,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64
	Totale Euro				40,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1627	<b>Analisi E.15.20.20.e</b> Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 10x10 bianche				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle da cm 10x10 bianche	m <sup>2</sup>	1,05	12,24	12,85
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				28,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,34
	Totale parziale				33,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,33
	Totale Euro				36,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            36,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1628	<b>Analisi E.15.20.30.a</b> Rivestimento di pareti con tessere di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali Bianco lucido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Bianco lucido	m <sup>2</sup>	1,05	15,16	15,92
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				31,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80
	Totale parziale				36,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68
	Totale Euro				40,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1629	<b>Analisi E.15.20.30.b</b> Rivestimento di pareti con tessere di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI In tinta	m <sup>2</sup>	1,05	16,74	17,58
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				33,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,05
	Totale parziale				38,70
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,87
	Totale Euro				42,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1630	<p><b>Analisi E.15.20.30.c</b></p> <p>Rivestimento di pareti con tessere di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori brillanti e/o puntinate</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI In tinta a colori brillanti e o puntinate	m <sup>2</sup>	1,05	19,01	19,96
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				36,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,40
	Totale parziale				41,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,14
	Totale Euro				45,57
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            45,57</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1631	<p><b>Analisi E.15.20.40.a</b></p> <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, escluso, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura</p> <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Piastrelle litogres da cm 7,5x15	m <sup>2</sup>	1,05	9,19	9,65
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				25,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,58
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            32,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1632	<b>Analisi E.15.20.50.a</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie grezza colori vari Da cm 12x12 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille opache da cm 12 x 12	m²	1,05	16,88	17,72
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				33,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,07
	Totale parziale				38,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89
	Totale Euro				42,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            42,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1633	<p><b>Analisi E.15.20.50.b</b></p> <p>Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli.</p> <p>Superficie grezza colori vari Da cm 12x24,5 cm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	m²	1,05	13,46	14,13
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				30,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,53
	Totale parziale				34,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,47
	Totale Euro				38,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            38,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1634	<b>Analisi E.15.20.50.c</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie grezza colori vari Da cm 24,5x24,5 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	m²	1,05	14,68	15,41
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				31,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,72
	Totale parziale				36,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,62
	Totale Euro				39,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      39,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1635	<b>Analisi E.15.20.50.d</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie grezza colori vari Da cm 24,5x6 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5 x 6	m²	1,05	13,67	14,35
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				30,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,56
	Totale parziale				34,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            38,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1636	<p><b>Analisi E.15.20.60.a</b></p> <p>Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 12x12 cm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle smaltate da cm 12 x 12	m²	1,05	18,65	19,58
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				35,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,35
	Totale parziale				41,00
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,10
	Totale Euro				45,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      45,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1637	<b>Analisi E.15.20.60.b</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 12x24,5 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12	m²	1,05	15,27	16,03
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				32,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,82
	Totale parziale				36,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,69
	Totale Euro				40,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            40,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1638	<b>Analisi E.15.20.60.c</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x24,5 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrille smaltate da cm 24,5x24,5	m²	1,05	16,45	17,27
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				33,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,00
	Totale parziale				38,34
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,83
	Totale Euro				42,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            42,17</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1639	<b>Analisi E.15.20.60.d</b> Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo a coda di rondine, spessore 1÷1,4 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e spigoli. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x6 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrlle smaltate da cm 24,5 x 6	m²	1,05	15,63	16,41
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				32,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,87
	Totale parziale				37,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,74
	Totale Euro				41,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            41,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1640	<b>Analisi E.15.30.10.a</b> Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio: dello spessore di 2,0 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Linoleum di spessore mm 2	m <sup>2</sup>	1,02	16,78	17,12
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,10000	4,25	0,43
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        28,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1641	<b>Analisi E.15.30.10.b</b> Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio: dello spessore di 2,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Linoleum di spessore mm 2,5	m <sup>2</sup>	1,02	20,24	20,64
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,10000	4,25	0,43
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				26,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,95
	Totale parziale				30,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,03
	Totale Euro				33,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1642	<b>Analisi E.15.30.10.c</b> Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio: dello spessore di 3,2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Linoleum di spessore mm 3,2	m <sup>2</sup>	1,02	21,73	22,16
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,10000	4,25	0,43
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				27,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,17
	Totale parziale				32,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,20
	Totale Euro				35,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      35,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1643	<b>Analisi E.15.30.20.a</b> Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: Teli di spessore mm 3				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Teli di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,02	17,02	17,36
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,15000	4,25	0,64
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				24,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,63
	Totale parziale				27,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78
	Totale Euro				30,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1644	<b>Analisi E.15.30.20.b</b> Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: Teli di spessore mm 4				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Teli di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,02	18,55	18,92
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,15000	4,25	0,64
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				25,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1645	<b>Analisi E.15.30.30.a</b> Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestingente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: spessore 3 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Teli di spessore mm 3	m <sup>2</sup>	1,02	21,59	22,02
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,15000	4,25	0,64
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				28,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,33
	Totale parziale				33,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,32
	Totale Euro				36,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        36,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1646	<b>Analisi E.15.30.30.b</b> Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestingente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Teli di spessore mm 4	m <sup>2</sup>	1,02	23,11	23,57
	4) Adesivo a base di resine sintetiche ed alcool	kg	0,15000	4,25	0,64
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				30,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,56
	Totale parziale				34,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,50
	Totale Euro				38,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        38,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1647	<b>Analisi E.15.40.10.a</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Bianco venato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Bianco venato	m <sup>2</sup>	1,02	48,96	49,94
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				90,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,65
	Totale parziale				104,62
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,46
	Totale Euro				115,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            115,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1648	<b>Analisi E.15.40.10.b</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Bardiglio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,02	50,91	51,93
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				92,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,94
	Totale parziale				106,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,69
	Totale Euro				117,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            117,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1649	<b>Analisi E.15.40.10.c</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Botticino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Botticino nuvolato	m <sup>2</sup>	1,02	57,32	58,47
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				99,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,93
	Totale parziale				114,43
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,44
	Totale Euro				125,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            125,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1650	<b>Analisi E.15.40.10.d</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Perlato di Sicilia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Perlato di Sicilia	m <sup>2</sup>	1,02	53,11	54,17
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				95,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,28
	Totale parziale				109,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,95
	Totale Euro				120,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      120,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1651	<b>Analisi E.15.40.10.e</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Trani chiaro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,02	54,60	55,69
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				96,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,51
	Totale parziale				111,23
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,12
	Totale Euro				122,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            122,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1652	<b>Analisi E.15.40.10.f</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Trani scuro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,02	49,65	50,64
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				91,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,75
	Totale parziale				105,42
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,54
	Totale Euro				115,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      115,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1653	<b>Analisi E.15.40.10.g</b> Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi: Travertino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	3) Travertino 1.02/1,265	m <sup>2</sup>	0,81	44,81	36,30
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0200	95,30	1,91
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	Totale parziale				77,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,66
	Totale parziale				89,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,94
	Totale Euro				98,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            98,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1654	<b>Analisi E.15.50.10.a</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Porfido	100 kg	0,850	17,25	14,66
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				36,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,47
	Totale parziale				41,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,19
	Totale Euro				46,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            46,12</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1655	<b>Analisi E.15.50.10.b</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Trani				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Trani scorzette di cava	100 kg	0,550	12,65	6,96
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				28,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            36,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1656	<b>Analisi E.15.50.10.c</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Luserna				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Luserna	m <sup>2</sup>	0,40	15,52	6,21
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				28,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,20
	Totale parziale				32,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,22
	Totale Euro				35,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            35,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1657	<b>Analisi E.15.50.10.d</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Gialla				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Quarzite gialla	m <sup>2</sup>	1,10	20,68	22,75
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				44,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,68
	Totale parziale				51,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1658	<b>Analisi E.15.50.10.e</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Rosa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Quarzite rosa	m <sup>2</sup>	1,10	20,68	22,75
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				44,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,68
	Totale parziale				51,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            56,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1659	<p><b>Analisi E.15.50.10.f</b></p> <p>Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte</p> <p>Con lastre di Quarzite mista</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Quarzite mista	m <sup>2</sup>	1,10	18,39	20,23
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				42,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,30
	Totale parziale				48,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,83
	Totale Euro				53,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            53,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1660	<b>Analisi E.15.50.10.g</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Rio Giallo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Quarzite Rio Giallo	m <sup>2</sup>	1,10	16,43	18,07
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				39,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,98
	Totale parziale				45,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59
	Totale Euro				50,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            50,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1661	<b>Analisi E.15.50.20.a</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo predisposto, ad opera incerta con giunti stilate. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Porfido	100 kg	0,850	17,25	14,66
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				24,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,64
	Totale parziale				27,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,79
	Totale Euro				30,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1662	<b>Analisi E.15.50.20.b</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo predisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Trani				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Trani scorzette di cava	100 kg	0,550	12,65	6,96
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				16,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,49
	Totale parziale				19,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
	Totale Euro				20,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      20,98</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1663	<p><b>Analisi E.15.50.20.c</b></p> <p>Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo predisposto, ad opera incerta con giunti stilate. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Luserna</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Luserna	m <sup>2</sup>	0,40	15,52	6,21
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				15,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37
	Totale parziale				18,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      20,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1664	<b>Analisi E.15.50.20.d</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Gialla				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Quarzite gialla	m <sup>2</sup>	1,10	20,68	22,75
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				32,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,86
	Totale parziale				37,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,72
	Totale Euro				40,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1665	<p><b>Analisi E.15.50.20.e</b></p> <p>Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo predisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Rosa</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Quarzite rosa	m <sup>2</sup>	1,10	20,68	22,75
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				32,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,86
	Totale parziale				37,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,72
	Totale Euro				40,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      40,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1666	<b>Analisi E.15.50.20.f</b> Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo predisposto, ad opera incerta con giunti stilate. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite mista				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Quarzite mista	m <sup>2</sup>	1,10	18,39	20,23
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				29,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,48
	Totale parziale				34,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43
	Totale Euro				37,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      37,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1667	<p><b>Analisi E.15.50.20.g</b></p> <p>Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, ad opera incerta con giunti stilati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Con lastre di Quarzite Rio Giallo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) PAVIMENTI Quarzite Rio Giallo	m <sup>2</sup>	1,10	16,43	18,07
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	88,72	1,40
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				27,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,15
	Totale parziale				31,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,18
	Totale Euro				35,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      35,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1668	<b>Analisi E.15.50.30.a</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 20				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 20	m <sup>2</sup>	1,00	29,90	29,90
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				45,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      57,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1669	<b>Analisi E.15.50.30.b</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 30				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 30	m <sup>2</sup>	1,00	32,75	32,75
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				48,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,27
	Totale parziale				55,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,58
	Totale Euro				61,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            61,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1670	<b>Analisi E.15.50.30.c</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 40				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 40	m <sup>2</sup>	1,00	40,24	40,24
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				55,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,40
	Totale parziale				64,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,44
	Totale Euro				70,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        70,82</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1671	<b>Analisi E.15.50.30.d</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 50				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 50	m <sup>2</sup>	1,00	48,27	48,27
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				64,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            80,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1672	<b>Analisi E.15.50.30.e</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Tranciato spessore cm 8,00÷14,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI tranciato spessore cm 8,00÷14,00	t	0,230	178,15	40,97
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				61,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,23
	Totale parziale				70,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,07
	Totale Euro				77,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        77,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1673	<b>Analisi E.15.50.30.f</b> Rivestimento formato da piastrelle di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Tranciato spessore cm 14,00÷18,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI tranciato spessore cm 14,00÷18,00	t	0,280	163,22	45,70
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				66,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,93
	Totale parziale				76,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,62
	Totale Euro				83,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      83,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1674	<b>Analisi E.15.60.10.a</b> Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali Da 2,5x5,5x25 liscio				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Da 2,5x5,5x25 liscio	cad	64,00	0,19	12,16
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				32,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,81
	Totale parziale				36,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,69
	Totale Euro				40,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        40,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1675	<b>Analisi E.15.60.10.b</b> Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 2,5x5.5x25 puntinato				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Da 2,5x5,5x25 puntinato	cad	64,00	0,21	13,44
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,00
	Totale parziale				38,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84
	Totale Euro				42,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            42,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1676	<b>Analisi E.15.60.10.c</b> Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 2,5x5.5x25 calibrato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Da 2,5x5,5x25 calibrato	cad	64,00	0,22	14,08
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				33,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,10
	Totale parziale				39,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,91
	Totale Euro				43,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1677	<b>Analisi E.15.60.10.d</b> Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 4x5.5x25 cotto grezzo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Da 4x5,5x25 cotto grezzo	cad	42,00	0,18	7,56
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				27,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            34,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1678	<p><b>Analisi E.15.60.10.e</b></p> <p>Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico, incluso, di malta bastarda compreso l'allettamento con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato</p>		1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Da 4x5,5x25 cotto liscio o puntinato	cad	42,00	0,21	8,82
	4) Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,80000	0,26	0,47
	5) Tasselli per fughe mm 6	cad	18,00	0,02	0,36
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				28,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30
	Totale Euro				36,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/            36,34</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1679	<b>Analisi E.15.70.10.a</b> Rivestimento di pareti con tessere di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali A tinta unita				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI A tinta unita	m <sup>2</sup>	1,05	24,49	25,71
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				41,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,27
	Totale parziale				48,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,81
	Totale Euro				52,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1680	<b>Analisi E.15.70.10.b</b> Rivestimento di pareti con tessere di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori tenui				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI In tinta	m <sup>2</sup>	1,05	26,66	27,99
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				44,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,61
	Totale parziale				50,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07
	Totale Euro				55,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1681	<b>Analisi E.15.70.10.c</b> Rivestimento di pareti con tessere di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali In tinta a colori brillanti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI In tinta a colori brillanti	m <sup>2</sup>	1,05	29,42	30,89
	4) Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,004	18,13	0,07
	5) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,40000	0,21	0,29
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				46,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,04
	Totale parziale				54,00
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,40
	Totale Euro				59,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            59,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1682	<b>Analisi E.15.80.10.a</b> Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Bianco venato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Bianco venato	m <sup>2</sup>	1,02	48,96	49,94
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				72,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,93
	Totale parziale				83,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,38
	Totale Euro				92,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            92,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1683	<b>Analisi E.15.80.10.b</b> Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Botticino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Botticino nuvolato	m <sup>2</sup>	1,02	57,32	58,47
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				81,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,21
	Totale parziale				93,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,36
	Totale Euro				102,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      102,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1684	<p><b>Analisi E.15.80.10.c</b></p> <p>Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani scuro</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Trani scuro	m <sup>2</sup>	1,02	49,65	50,64
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				73,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,04
	Totale parziale				84,61
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,46
	Totale Euro				93,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            93,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1685	<p><b>Analisi E.15.80.10.d</b></p> <p>Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Perlato di Sicilia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Perlato di Sicilia	m <sup>2</sup>	1,02	53,11	54,17
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				77,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,57
	Totale parziale				88,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,87
	Totale Euro				97,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            97,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1686	<b>Analisi E.15.80.10.e</b> Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Bardiglio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Bardiglio	m <sup>2</sup>	1,02	50,91	51,93
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				74,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,23
	Totale parziale				86,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,61
	Totale Euro				94,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            94,70</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1687	<b>Analisi E.15.80.10.f</b> Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani chiaro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Trani chiaro	m <sup>2</sup>	1,02	54,60	55,69
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				78,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,79
	Totale parziale				90,41
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,04
	Totale Euro				99,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            99,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1688	<b>Analisi E.15.80.10.g</b> Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Travertino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Travertino	m <sup>2</sup>	1,02	44,81	45,71
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	5) Zanche di ferro zincato	kg	0,40000	1,14	0,46
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				68,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,30
	Totale parziale				78,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,89
	Totale Euro				86,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            86,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1689	<p><b>Analisi E.15.80.20.a</b></p> <p>Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Marmo 8x1	m	1,000000	6,22	6,22
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            10,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1690	<p><b>Analisi E.15.80.20.b</b></p> <p>Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Marmo 10x1	m	1,000000	7,60	7,60
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            12,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1691	<b>Analisi E.15.80.30.a</b> Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Afrormosia, faggio, rovere	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Afrormosia, faggio, rovere	m	1,000000	6,85	6,85
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,03000	9,72	0,29
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1692	<b>Analisi E.15.80.30.b</b> Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Ciliegio	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Ciliegio	m	1,000000	7,36	7,36
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,03000	9,72	0,29
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49
	Totale parziale				11,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,14
	Totale Euro				12,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1693	<b>Analisi E.15.80.30.c</b> Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Teak				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Teak	m	1,000000	11,87	11,87
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,03000	9,72	0,29
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				14,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,17
	Totale parziale				16,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,66
	Totale Euro				18,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            18,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1694	<b>Analisi E.15.80.30.d</b> Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Noce				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Noce	m	1,000000	6,41	6,41
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,03000	9,72	0,29
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35
	Totale parziale				10,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,37</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1695	<b>Analisi E.15.80.30.e</b> Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betulla; noce	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Intinto	m	1,000000	4,11	4,11
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,03000	9,72	0,29
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1696	<b>Analisi E.15.80.40.a</b> Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da cm 7,5	m	1,000000	4,41	4,41
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,80
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1697	<b>Analisi E.15.80.50.a</b> Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa gres fine da cm 7,5	m	1,000000	6,70	6,70
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1698	<b>Analisi E.15.80.50.b</b> Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Ad " L" tinta unita naturale, granigliato naturale	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa gres fine a L	m	1,000000	9,13	9,13
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,73
	Totale parziale				13,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,32
	Totale Euro				14,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1699	<b>Analisi E.15.80.50.c</b> Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato	m	1,000000	8,22	8,22
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1700	<b>Analisi E.15.80.60.a</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x12x3,5	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,00	1,68	6,72
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1701	<b>Analisi E.15.80.60.b</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x4,3x4,3				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,000000	5,65	5,65
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,20
	Totale parziale				9,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,92
	Totale Euro				10,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1702	<b>Analisi E.15.80.60.c</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,000000	6,26	6,26
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            10,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1703	<b>Analisi E.15.80.60.d</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,000000	8,67	8,67
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				11,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,66
	Totale parziale				12,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27
	Totale Euro				13,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1704	<b>Analisi E.15.80.70.a</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x12x3,5	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,00	1,90	7,60
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1705	<b>Analisi E.15.80.70.b</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,000000	6,50	6,50
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33
	Totale parziale				10,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1706	<b>Analisi E.15.80.70.c</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,000000	7,08	7,08
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				9,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42
	Totale parziale				10,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09
	Totale Euro				11,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1707	<b>Analisi E.15.80.70.d</b> Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,000000	9,70	9,70
	4) Adesivo comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,40000	0,21	0,08
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1708	<b>Analisi E.15.80.80.a</b> Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 6	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Battiscopa da cm 6 e spessore mm 2,8	m	1,020000	4,44	4,53
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,02800	9,72	0,27
	Totale parziale				5,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1709	<b>Analisi E.15.80.80.b</b> Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Battiscopa da cm 10 e spessore mm 2,8	m	1,020000	5,93	6,05
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,02800	9,72	0,27
	Totale parziale				7,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,12
	Totale parziale				8,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86
	Totale Euro				9,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            9,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1710	<p><b>Analisi E.15.80.80.c</b></p> <p>Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Battiscopa da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11	m	1,020000	8,22	8,38
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,02800	9,72	0,27
	Totale parziale				9,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            12,38</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1711	<b>Analisi E.15.90.10.a</b> Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Da mm 30				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 30	m	1,000000	2,00	2,00
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				4,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,71
	Totale parziale				5,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54
	Totale Euro				5,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1712	<b>Analisi E.15.90.10.b</b> Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Da mm 40				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 40	m	1,000000	2,92	2,92
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,06000	9,72	0,58
	Totale parziale				5,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1713	<b>Analisi E.15.90.10.c</b> Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Da mm 50				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 50	m	1,000000	3,30	3,30
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,07000	9,72	0,68
	Totale parziale				6,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1714	<b>Analisi E.15.90.10.d</b> Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Da mm 60				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Guardaspigoli in alluminio anodizzato da mm 60	m	1,000000	4,84	4,84
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,08000	9,72	0,78
	Totale parziale				7,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18
	Totale parziale				9,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1715	<b>Analisi E.15.90.20.a</b> Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25 a superficie liscia o zigrinata fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Da mm 25				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Guardaspigoli in materiale plastico da mm 25	m	1,000000	1,52	1,52
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				2,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1716	<b>Analisi E.15.90.30.a</b> Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante Da mm 45 grigio o nero	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Da mm 45 grigio o nero	m	1,000000	3,66	3,66
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				4,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            6,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1717	<b>Analisi E.15.90.30.b</b> Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante Da mm 45 a colori	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Da mm 45 a colori	m	1,000000	3,90	3,90
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				5,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
	Totale parziale				5,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59
	Totale Euro				6,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1718	<b>Analisi E.15.90.30.c</b> Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante Da mm 45 bianco	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Da mm 45 bianco	m	1,000000	3,84	3,84
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				5,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76
	Totale parziale				5,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1719	<b>Analisi E.15.90.40.a</b> Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 25÷40	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Guardaspigoli di legno abete da cm 2 a 4	m	1,000000	3,42	3,42
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				4,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70
	Totale parziale				5,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54
	Totale Euro				5,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1720	<b>Analisi E.15.90.40.b</b> Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40÷80	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Guardaspigoli di legno abete da cm 6 a 8	m	1,000000	4,79	4,79
	4) Collante tipo "Bostik" in barattolo	kg	0,05000	9,72	0,49
	Totale parziale				6,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
	Totale parziale				6,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1721	<b>Analisi E.16.10.10.a</b> Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Guardiaspigoli in lamierino zincato	m	1,000000	0,33	0,33
	Totale parziale				1,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				1,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            2,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1722	<b>Analisi E.16.10.10.b</b> Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in retino zincato				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Guardiaspigoli in retino zincato	m	1,000000	0,18	0,18
	Totale parziale				1,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            1,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1723	<b>Analisi E.16.10.20.b</b> Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,00000	0,79	0,79
	Totale parziale				2,18
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1724	<b>Analisi E.16.10.20.c</b> Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73
	3) Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	kg	1,00200	2,22	2,22
	Totale parziale				9,07
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            11,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1725	<b>Analisi E.16.10.30.a</b> Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Rete in fibra sintetica da 250 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	1,75	1,75
	Totale parziale				2,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1726	<b>Analisi E.16.10.40.a</b> Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Rete in fibra peso non inferiore a g 150/mq				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Rete in fibra di vetro da 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	1,65	1,65
	Totale parziale				2,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				3,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,30</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1727	<b>Analisi E.16.10.40.b</b> Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Tessuto in fibra peso non inferiore a 120 g/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	2,53	2,53
	Totale parziale				3,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				4,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1728	<b>Analisi E.16.10.50.a</b> Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2x1 cm Compenso per l'esecuzione di canaletti	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	Totale parziale				2,90
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
	Totale parziale				3,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1729	<b>Analisi E.16.20.03.a</b> Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.005/1,265	m <sup>3</sup>	0,0040	77,41	0,31
	Totale parziale				2,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            2,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1730	<b>Analisi E.16.20.05.a</b> Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
*	3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.005/1,265	m <sup>3</sup>	0,0040	95,30	0,38
	4) Antiritiro	kg	0,18000	1,05	0,19
	Totale parziale				2,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1731	<p><b>Analisi E.16.20.10.a</b></p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				7,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1732	<p><b>Analisi E.16.20.10.b</b></p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di sabbia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				7,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1733	<p><b>Analisi E.16.20.10.c</b></p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta idraulica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				7,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1734	<b>Analisi E.16.20.10.d</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				7,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13
	Totale parziale				8,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,52</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1735	<p><b>Analisi E.16.20.10.e</b></p> <p>Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta di cemento</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				7,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,19
	Totale parziale				9,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,92
	Totale Euro				10,07
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      10,07</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1736	<b>Analisi E.16.20.20.a</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				8,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1737	<b>Analisi E.16.20.20.b</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				8,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30
	Totale parziale				9,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				10,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1738	<b>Analisi E.16.20.20.c</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				8,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30
	Totale parziale				9,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1739	<b>Analisi E.16.20.20.d</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				8,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1740	<b>Analisi E.16.20.20.e</b> Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				8,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33
	Totale parziale				10,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1741	<b>Analisi E.16.20.30.a</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta fine di pozzolana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				9,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09
	Totale Euro				12,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1742	<b>Analisi E.16.20.30.b</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta fine di sabbia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				9,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,14</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1743	<b>Analisi E.16.20.30.c</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta idraulica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				9,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1744	<b>Analisi E.16.20.30.d</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta bastarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				9,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,40
	Totale parziale				10,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1745	<b>Analisi E.16.20.30.e</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta di cemento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				9,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1746	<b>Analisi E.16.20.40.a</b> Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico per ogni cm in più di spessore	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	83,57	0,66
	Totale parziale				2,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1747	<p><b>Analisi E.16.20.50.a</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				12,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84
	Totale parziale				14,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      15,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1748	<p><b>Analisi E.16.20.50.b</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per interni su pareti verticali con malta fine di sabbia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				12,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      15,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1749	<b>Analisi E.16.20.50.c</b> Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				12,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1750	<p><b>Analisi E.16.20.50.d</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per interni su pareti verticali con malta bastarda</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				12,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale parziale				13,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            15,32</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1751	<p><b>Analisi E.16.20.50.e</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per interni su pareti verticali con malta di cemento</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				12,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale parziale				14,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      15,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1752	<p><b>Analisi E.16.20.60.a</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				13,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,98
	Totale parziale				15,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,52
	Totale Euro				16,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      16,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1753	<p><b>Analisi E.16.20.60.b</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				13,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,99
	Totale parziale				15,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      16,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1754	<p><b>Analisi E.16.20.60.c</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta idraulica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				13,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,99
	Totale parziale				15,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,52
	Totale Euro				16,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      16,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1755	<p><b>Analisi E.16.20.60.d</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta bastarda</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				13,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96
	Totale parziale				15,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50
	Totale Euro				16,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            16,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1756	<p><b>Analisi E.16.20.60.e</b></p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.</p> <p>Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				13,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,02
	Totale parziale				15,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,55
	Totale Euro				17,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      17,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1757	<b>Analisi E.16.20.70.a</b> con malta fine di pozzolana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	Totale parziale				15,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25
	Totale parziale				17,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,73
	Totale Euro				19,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1758	<b>Analisi E.16.20.70.b</b> con malta fine di sabbia				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	83,57	1,32
	Totale parziale				15,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27
	Totale parziale				17,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74
	Totale Euro				19,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,13</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1759	<b>Analisi E.16.20.70.c</b> con malta idraulica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	80,97	1,28
	Totale parziale				15,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,26
	Totale parziale				17,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,73
	Totale Euro				19,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1760	<b>Analisi E.16.20.70.d</b> con malta bastarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	67,97	1,07
	Totale parziale				14,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,23
	Totale parziale				17,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71
	Totale Euro				18,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1761	<b>Analisi E.16.20.70.e</b> con malta di cemento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				15,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,30
Totale parziale				17,61	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,76	
Totale Euro				19,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      19,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1762	<b>Analisi E.16.20.80.a</b> Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	83,57	0,66
	Totale parziale				2,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1763	<b>Analisi E.16.20.90.a</b> Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico. su pareti interne				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.005/1,265	m <sup>3</sup>	0,0040	310,99	1,24
	Totale parziale				14,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,16
	Totale parziale				16,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,66
	Totale Euro				18,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      18,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1764	<b>Analisi E.16.20.90.b</b> Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico. su soffitti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.005/1,265	m <sup>3</sup>	0,0040	310,99	1,24
	Totale parziale				15,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,30
	Totale parziale				17,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,77
	Totale Euro				19,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1765	<b>Analisi E.16.20.100.a</b> Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti interne				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	310,99	2,46
	Totale parziale				15,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,35
	Totale parziale				18,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,80
	Totale Euro				19,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            19,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1766	<b>Analisi E.16.20.100.b</b> Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su soffitti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	* 3) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.01/1,265	m <sup>3</sup>	0,0079	310,99	2,46
	Totale parziale				16,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,49
	Totale parziale				19,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
	Totale Euro				20,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1767	<b>Analisi E.16.20.110.a</b> Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) Gesso da intonaco additivato	100 kg	0,010	13,46	0,13
	4) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	0,008	6,76	0,05
	Totale parziale				3,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1768	<b>Analisi E.16.20.120.a</b> Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm: granulometria fine				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	6,40000	0,41	2,62
	Totale parziale				15,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,26
	Totale parziale				17,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,73
	Totale Euro				19,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1769	<b>Analisi E.16.20.120.b</b> Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm: granulometria grossa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	6,60000	0,32	2,11
	Totale parziale				14,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,18
	Totale parziale				16,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,67
	Totale Euro				18,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1770	<b>Analisi E.16.20.130.a</b> Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	3,00000	0,41	1,23
	Totale parziale				6,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
	Totale parziale				6,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1771	<b>Analisi E.16.20.150.a</b> Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Rasante per intonaco a base di leganti idraulici aditivati	kg	4,50000	0,20	0,90
	Totale parziale				6,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92
	Totale parziale				7,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1772	<b>Analisi E.16.20.160.a</b> Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	kg	4,50000	0,18	0,81
	Totale parziale				6,07
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1773	<b>Analisi E.16.20.170.a</b> Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta				
	1) Idrofugo	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	0,20000	1,28	0,26
		ora	0,01	21,84	0,22
	Totale parziale				0,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1774	<b>Analisi E.16.20.180.a</b> Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di spessore Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di spessore				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Fluidificante impermeabilizzante	kg	0,20000	2,11	0,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Totale parziale				0,64
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,81</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1775	<p><b>Analisi E.16.30.10.a</b></p> <p>Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato</p> <p>Intonaco premiscelato di fondo base cemento</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,50000	0,12	1,86
	Totale parziale				5,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1776	<b>Analisi E.16.30.10.b</b> Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,50000	0,14	2,17
	Totale parziale				6,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
	Totale parziale				6,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69
	Totale Euro				7,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1777	<b>Analisi E.16.30.20.a</b> Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	15,50000	0,12	1,86
	Totale parziale				5,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            7,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1778	<b>Analisi E.16.30.30.a</b> Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	4,65000	0,24	1,12
	Totale parziale				6,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1779	<b>Analisi E.16.30.40.a</b> Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	4,65000	0,22	1,02
	Totale parziale				6,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1780	<b>Analisi E.16.40.10.a</b> Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	3,60000	0,45	1,62
	4) Premiscelato per intonaco pronto base	kg	10,80000	0,47	5,08
	5) Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,20000	0,10	0,32
	Totale parziale				14,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13
	Totale parziale				16,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63
	Totale Euro				17,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1781	<b>Analisi E.16.40.10.b</b> Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani.				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Premiscelato per intonaco pronto sottofondo	kg	5,80000	0,45	2,61
	4) Premiscelato per intonaco pronto base	kg	14,20000	0,47	6,67
	5) Premiscelato per intonaco pronto finitura	kg	3,20000	0,10	0,32
	Totale parziale				16,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,52
	Totale parziale				19,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1782	<b>Analisi E.16.40.20.a</b> Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2 Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	15,50000	0,26	4,03
	Totale parziale				8,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32
	Totale parziale				10,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,14</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1783	<p><b>Analisi E.16.40.30.a</b></p> <p>Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su struttura in ferro, spessore minimo cm 2, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,50000	0,18	2,79
	Totale parziale				9,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35
	Totale parziale				10,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      11,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1784	<p><b>Analisi E.16.40.30.b</b></p> <p>Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su calcestruzzo, spessore minimo cm 1, al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	7,25000	0,18	1,31
	Totale parziale				6,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				7,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1785	<p><b>Analisi E.16.40.40.a</b></p> <p>Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano</p> <p>Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Premiscelato per intonaco REI 120	kg	15,50000	0,18	2,79
	Totale parziale				7,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            9,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1786	<b>Analisi E.16.40.50.a</b> con sabbia e granulato di pietra locali				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0220	80,97	1,78
	4) Resina acrilica in soluzione	kg	1,28000	3,18	4,07
	5) VERNICI Granulato di pietra per malta	m <sup>3</sup>	0,0100	148,20	1,48
	Totale parziale				18,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82
	Totale parziale				21,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16
	Totale Euro				23,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1787	<b>Analisi E.16.40.50.b</b> con polvere di marmo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Resina acrilica in soluzione	kg	0,95000	3,18	3,02
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	m <sup>3</sup>	0,0200	310,99	6,22
	Totale parziale				18,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82
	Totale parziale				21,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16
	Totale Euro				23,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        23,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1788	<b>Analisi E.16.40.50.c</b> con polvere di travertino				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,31	25,97	8,05
	* 3) Malta con calce idraulica e sabbia composta da 400 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 500 kg di calce idraulica per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0220	80,97	1,78
	4) Resina acrilica in soluzione	kg	1,35000	3,18	4,29
	5) VERNICI Granulato di travertino	m <sup>3</sup>	0,0120	375,70	4,51
	Totale parziale				25,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81
	Totale parziale				29,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92
	Totale Euro				32,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1789	<b>Analisi E.17.10.10.a</b> Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento: rete del peso fino a 0,85 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) rete del peso fino a 0,85 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	1,04	1,06
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				22,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,34
	Totale parziale				25,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,56
	Totale Euro				28,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            28,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1790	<b>Analisi E.17.10.10.b</b> Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento: rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	1,29	1,32
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				22,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,38
	Totale parziale				25,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,59
	Totale Euro				28,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            28,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1791	<b>Analisi E.17.10.10.c</b> Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzafo di malta di cemento: rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	1,72	1,75
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				22,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,44
	Totale parziale				26,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64
	Totale Euro				29,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      29,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1792	<b>Analisi E.17.10.20.a</b> Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	1,05	2,54	2,67
	4) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	5) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	6) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	7) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	8) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	9) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				16,63
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,49
	Totale parziale				19,12
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
	Totale Euro				21,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      21,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1793	<b>Analisi E.17.10.20.b</b> Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15	m <sup>2</sup>	1,05	3,06	3,21
	4) Guida a "U" da mm 55	m	0,750000	1,12	0,84
	5) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,000000	1,22	2,44
	6) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	7) Viti autoperforante da mm 35	cad	15,00	0,01	0,15
	8) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	9) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				19,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,86
	Totale parziale				21,94
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            24,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1794	<b>Analisi E.17.20.10.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 50x50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 50x50 mm	m <sup>2</sup>	1,10	43,78	48,16
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				58,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,77
	Totale parziale				67,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,72
	Totale Euro				73,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        73,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1795	<b>Analisi E.17.20.10.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 60x60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 60x60 mm	m <sup>2</sup>	1,10	36,52	40,17
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				50,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,57
	Totale parziale				58,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,80
	Totale Euro				63,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      63,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1796	<p><b>Analisi E.17.20.10.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 75x75 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 75x75 mm	m <sup>2</sup>	1,10	22,88	25,17
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				35,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,29
	Totale parziale				40,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1797	<b>Analisi E.17.20.10.d</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 100x100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	16,99	18,69
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				28,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      36,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1798	<b>Analisi E.17.20.10.e</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 150x150 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	15,77	17,35
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				26,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,97
	Totale parziale				30,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,48</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1799	<b>Analisi E.17.20.10.f</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco 200x200 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	13,04	14,34
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				23,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,52
	Totale parziale				26,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70
	Totale Euro				29,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      29,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1800	<p><b>Analisi E.17.20.20.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 50x50 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 50x50 mm	m <sup>2</sup>	1,10	54,78	60,26
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				70,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,58
	Totale parziale				81,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,11
	Totale Euro				89,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            89,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1801	<b>Analisi E.17.20.20.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 60x60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 60x60 mm	m <sup>2</sup>	1,10	47,52	52,27
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				62,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,39
	Totale parziale				71,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,20
	Totale Euro				79,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        79,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1802	<b>Analisi E.17.20.20.c</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 75x75 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 75x75 mm	m <sup>2</sup>	1,10	37,55	41,31
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				51,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,71
	Totale parziale				59,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,91
	Totale Euro				65,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      65,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1803	<p><b>Analisi E.17.20.20.d</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 100x100 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	31,13	34,24
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				44,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,65
	Totale parziale				50,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,10
	Totale Euro				56,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      56,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1804	<b>Analisi E.17.20.20.e</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 150x150 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	21,01	23,11
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				32,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,83
	Totale parziale				37,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,71
	Totale Euro				40,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      40,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1805	<b>Analisi E.17.20.20.f</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato 200x200 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	16,81	18,49
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				27,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,14
	Totale parziale				31,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,18
	Totale Euro				34,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      34,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1806	<b>Analisi E.17.20.30.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 50x50 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 50x50 mm	m <sup>2</sup>	1,10	46,79	51,47
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				61,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,27
	Totale parziale				71,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,10
	Totale Euro				78,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        78,14</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1807	<b>Analisi E.17.20.30.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 60x60 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 60x60 mm	m <sup>2</sup>	1,10	40,36	44,40
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				54,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,21
	Totale parziale				62,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,29
	Totale Euro				69,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            69,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1808	<p><b>Analisi E.17.20.30.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 75x75 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 75x75 mm	m <sup>2</sup>	1,10	27,81	30,59
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				40,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,10
	Totale parziale				46,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68
	Totale Euro				51,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      51,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1809	<b>Analisi E.17.20.30.d</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 100x100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	21,58	23,74
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				33,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,07
	Totale parziale				38,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89
	Totale Euro				42,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1810	<b>Analisi E.17.20.30.e</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 150x150 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	18,78	20,66
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				29,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,47
	Totale parziale				34,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43
	Totale Euro				37,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      37,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1811	<p><b>Analisi E.17.20.30.f</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato 200x200 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	14,94	16,43
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				25,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,94
	Totale Euro				32,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      32,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1812	<p><b>Analisi E.17.20.40.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco 100x100 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	28,69	31,56
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				40,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,14
	Totale parziale				47,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,70
	Totale Euro				51,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      51,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1813	<p><b>Analisi E.17.20.40.b</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco 120x120 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 120x120 mm	m <sup>2</sup>	1,10	22,00	24,20
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				33,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,03
	Totale parziale				38,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,86
	Totale Euro				42,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      42,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1814	<p><b>Analisi E.17.20.40.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco 150x150 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	18,52	20,37
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				29,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,42
	Totale parziale				33,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,39
	Totale Euro				37,30
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      37,30</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1815	<b>Analisi E.17.20.40.d</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco 200x200 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	13,46	14,81
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				23,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1816	<p><b>Analisi E.17.20.40.e</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco 300x300 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 300x300 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,97	10,97
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				20,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,01
	Totale parziale				23,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,31
	Totale Euro				25,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      25,41</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1817	<b>Analisi E.17.20.50.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato 100x100 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	27,96	30,76
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				40,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,02
	Totale parziale				46,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      50,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1818	<b>Analisi E.17.20.50.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato 120x120 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 120x120 mm	m <sup>2</sup>	1,10	21,63	23,79
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				33,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,97
	Totale parziale				38,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,81
	Totale Euro				41,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      41,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1819	<b>Analisi E.17.20.50.c</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato 150x150 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	18,07	19,88
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				29,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,35
	Totale parziale				33,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34
	Totale Euro				36,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      36,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1820	<p><b>Analisi E.17.20.50.d</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato 200x200 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	12,81	14,09
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				23,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,48
	Totale parziale				26,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,67
	Totale Euro				29,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      29,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1821	<p><b>Analisi E.17.20.50.e</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato 300x300 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 300x300 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,61	10,57
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				19,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,95
	Totale parziale				22,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,26
	Totale Euro				24,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      24,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1822	<p><b>Analisi E.17.20.60.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato 100x100 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 100x100 mm	m <sup>2</sup>	1,10	23,70	26,07
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				35,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,31
	Totale parziale				40,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07
	Totale Euro				44,79
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,79</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1823	<b>Analisi E.17.20.60.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato 120x120 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) 120x120 mm	m <sup>2</sup>	1,10	18,63	20,49
	4) Listello portante per controsoffitti	m	3,330000	1,09	3,63
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				29,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,47
	Totale parziale				34,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43
	Totale Euro				37,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      37,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1824	<p><b>Analisi E.17.20.60.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato 150x150 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	1,10	15,69	17,26
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				26,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,03
	Totale Euro				33,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      33,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1825	<b>Analisi E.17.20.60.d</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato 200x200 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 200x200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	11,67	12,84
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				21,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,29
	Totale parziale				25,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53
	Totale Euro				27,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1826	<b>Analisi E.17.20.60.e</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato 300x300 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) 300x300 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,01	9,91
	4) Listello portante per controsoffitti	m	4,000000	1,09	4,36
	5) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				19,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,85
	Totale parziale				21,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1827	<b>Analisi E.17.20.70.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali 20x20 mm, altezza 15 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 20x20 mm, altezza 15 mm	m <sup>2</sup>	1,10	29,89	32,88
	4) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				39,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,93
	Totale parziale				45,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55
	Totale Euro				50,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        50,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1828	<b>Analisi E.17.20.70.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali 40x40 mm, altezza 30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 40x40 mm, altezza 30 mm	m <sup>2</sup>	1,10	31,13	34,24
	4) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				40,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,14
	Totale parziale				47,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,71
	Totale Euro				51,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            51,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1829	<b>Analisi E.17.20.70.c</b> Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali 80x80 mm, altezza 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) 80x80 mm, altezza 40 mm	m <sup>2</sup>	1,10	27,91	30,70
	4) molla di chiusura in acciaio	cad	3,00	0,31	0,93
	Totale parziale				37,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,61
	Totale parziale				42,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,30
	Totale Euro				47,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      47,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1830	<b>Analisi E.17.20.80.a</b> Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro con listelli bianchi	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli bianchi	m <sup>2</sup>	1,10	20,98	23,08
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				32,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,84
	Totale parziale				37,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,71
	Totale Euro				40,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      40,80</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1831	<b>Analisi E.17.20.80.b</b> Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro con listelli satinati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli satinati	m <sup>2</sup>	1,10	27,30	30,03
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				39,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88
	Totale parziale				45,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51
	Totale Euro				49,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            49,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1832	<p><b>Analisi E.17.20.80.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro con listelli metallizzati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli metallizzati	m <sup>2</sup>	1,10	22,85	25,14
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				34,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,15
	Totale parziale				39,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,95
	Totale Euro				43,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1833	<p><b>Analisi E.17.20.90.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro con listelli bianchi</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli bianchi	m <sup>2</sup>	1,10	22,96	25,26
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				34,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,16
	Totale parziale				39,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,96
	Totale Euro				43,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1834	<p><b>Analisi E.17.20.90.b</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro con listelli satinati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli satinati	m <sup>2</sup>	1,10	29,31	32,24
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				41,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,21
	Totale parziale				47,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76
	Totale Euro				52,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            52,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1835	<p><b>Analisi E.17.20.90.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro con listelli metallizzati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con listelli metallizzati	m <sup>2</sup>	1,10	24,29	26,72
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				35,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,38
	Totale parziale				41,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13
	Totale Euro				45,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      45,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1836	<b>Analisi E.17.20.100.a</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrate, senza aletta di aggancio finitura bianca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura bianca	m <sup>2</sup>	1,10	15,37	16,91
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				26,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,91
	Totale parziale				29,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,00
	Totale Euro				32,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1837	<p><b>Analisi E.17.20.100.b</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrate, senza aletta di aggancio finitura satinata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura satinata	m <sup>2</sup>	1,10	17,11	18,82
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				27,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,20
	Totale parziale				32,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,22
	Totale Euro				35,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      35,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1838	<p><b>Analisi E.17.20.100.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrate, senza aletta di aggancio finitura metallizzata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura metallizzata	m <sup>2</sup>	1,10	15,67	17,24
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				26,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      33,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1839	<b>Analisi E.17.20.110.a</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadriati, con aletta di aggancio finitura bianca		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) finitura bianca	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Profilo protante verniciato	m <sup>2</sup>	1,10	16,31	17,94
	5) Squadretta molla pendino	m	1,000000	1,24	1,24
		m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				27,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,07
	Totale parziale				31,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,12
	Totale Euro				34,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      34,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1840	<b>Analisi E.17.20.110.b</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadriati, con aletta di aggancio finitura satinata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura satinata	m <sup>2</sup>	1,10	18,06	19,87
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				29,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36
	Totale parziale				33,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34
	Totale Euro				36,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      36,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1841	<p><b>Analisi E.17.20.110.c</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadriati, con aletta di aggancio finitura metallizzata</p>		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura metallizzata	m²	1,10	16,60	18,26
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m²	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				27,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,11
	Totale parziale				31,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,15
	Totale Euro				34,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      34,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1842	<b>Analisi E.17.20.120.a</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio finitura bianca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura bianca	m <sup>2</sup>	1,10	14,52	15,97
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				25,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,77
	Totale parziale				28,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      31,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1843	<p><b>Analisi E.17.20.120.b</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio finitura satinata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura satinata	m <sup>2</sup>	1,10	16,21	17,83
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				27,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,05
	Totale parziale				31,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      34,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1844	<b>Analisi E.17.20.120.c</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio finitura metallizzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura metallizzata	m <sup>2</sup>	1,10	14,82	16,30
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				25,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,82
	Totale parziale				29,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,93
	Totale Euro				32,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1845	<b>Analisi E.17.20.130.a</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio finitura bianca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura bianca	m <sup>2</sup>	1,10	15,41	16,95
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				26,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,92
	Totale parziale				30,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,00
	Totale Euro				33,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1846	<b>Analisi E.17.20.130.b</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio finitura satinata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura satinata	m <sup>2</sup>	1,10	17,35	19,09
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				28,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,24
	Totale parziale				32,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,25
	Totale Euro				35,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      35,75</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1847	<b>Analisi E.17.20.130.c</b> Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio finitura metallizzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) finitura metallizzata	m <sup>2</sup>	1,10	15,97	17,57
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				26,74
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1848	<p><b>Analisi E.17.30.10.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrate, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm doga da 150x20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) doga da 150x20 mm	m <sup>2</sup>	1,10	12,40	13,64
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				22,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1849	<p><b>Analisi E.17.30.10.b</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrate, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm doga da 200x20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) doga da 200x20 mm	m <sup>2</sup>	1,10	10,12	11,13
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				20,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,05
	Totale parziale				23,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,34
	Totale Euro				25,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      25,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1850	<p><b>Analisi E.17.30.20.a</b></p> <p>Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio passo 100 mm, 85x15 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) doga da 85x15 mm	m <sup>2</sup>	1,10	10,02	11,02
	4) Profilo protante verniciato	m	1,000000	1,24	1,24
	5) Squadretta molla pendino	m <sup>2</sup>	1,00	0,75	0,75
	Totale parziale				20,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      25,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1851	<b>Analisi E.17.40.10.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con finitura smaltata	m <sup>2</sup>	1,10	10,27	11,30
	4) Struttura modulare per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	1,81	1,81
	Totale parziale				20,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,04
	Totale parziale				23,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1852	<b>Analisi E.17.40.10.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura lucida				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con finitura lucida	m <sup>2</sup>	1,10	12,24	13,46
	4) Struttura modulare per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	1,81	1,81
	Totale parziale				22,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,37
	Totale parziale				25,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,58
	Totale Euro				28,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1853	<b>Analisi E.17.40.10.c</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura decorata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con finitura decorata	m <sup>2</sup>	1,10	18,51	20,36
	4) Struttura modulare per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	1,81	1,81
	Totale parziale				29,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,40
	Totale parziale				33,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,38
	Totale Euro				37,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1854	<b>Analisi E.17.40.20.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con struttura metallica a vista, REI 120 pannelli 600x600÷1200 mm	m <sup>2</sup>	1,10	9,60	10,56
	4) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				20,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        25,58</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1855	<b>Analisi E.17.40.20.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	m <sup>2</sup>	1,10	11,41	12,55
	4) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				22,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33
	Totale parziale				25,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            28,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1856	<b>Analisi E.17.40.30.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali pannelli 600x600 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) pannelli 600x600 mm	m <sup>2</sup>	1,10	13,40	14,74
	4) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				24,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,66
	Totale parziale				28,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81
	Totale Euro				30,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      30,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1857	<b>Analisi E.17.40.40.a</b> Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	m <sup>2</sup>	1,10	13,70	15,07
	4) Struttura retrostrutturata con profili ad omega	m <sup>2</sup>	1,00	8,30	8,30
	Totale parziale				32,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,94
	Totale parziale				37,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      41,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1858	<b>Analisi E.17.40.40.b</b> Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	m <sup>2</sup>	1,10	16,73	18,40
	4) Struttura retrostrutturata con profili ad omega	m <sup>2</sup>	1,00	8,30	8,30
	Totale parziale				36,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,44
	Totale parziale				41,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17
	Totale Euro				45,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      45,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1859	<b>Analisi E.17.40.50.a</b> Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	m <sup>2</sup>	1,10	15,89	17,48
	4) Struttura retrostrutturata con profili ad omega	m <sup>2</sup>	1,00	8,30	8,30
	Totale parziale				35,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,30
	Totale parziale				40,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,06
	Totale Euro				44,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      44,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1860	<b>Analisi E.17.40.50.b</b> Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	m <sup>2</sup>	1,10	18,88	20,77
	4) Struttura retrostrutturata con profili ad omega	m <sup>2</sup>	1,00	8,30	8,30
	Totale parziale				38,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,79
	Totale parziale				44,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,44
	Totale Euro				48,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1861	<b>Analisi E.17.40.60.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm pannelli a superficie non forata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) pannelli a superficie non forata sp 9,5 mm	m <sup>2</sup>	1,05	12,29	12,90
	4) Portante 15 x 38	m	0,900000	0,86	0,77
	5) Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,63	0,47
	6) Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,78	1,64
	7) Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,50	0,54	0,81
	8) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	9) Stucco a base gesso	kg	0,400000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				27,12
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,07
	Totale parziale				31,19
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,12
	Totale Euro				34,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      34,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1862	<b>Analisi E.17.40.60.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	m²	1,05	13,61	14,29
	4) Portante 15 x 38	m	0,900000	0,86	0,77
	5) Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,63	0,47
	6) Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,78	1,64
	7) Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,50	0,54	0,81
	8) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				28,51
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,28
	Totale parziale				32,79
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,28
	Totale Euro				36,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            36,07</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1863	<b>Analisi E.17.40.70.a</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm pannelli a superficie non forata				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) pannelli a superficie non forata	m²	1,05	14,24	14,95
	4) Portante 15 x 38	m	0,900000	0,86	0,77
	5) Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,63	0,47
	6) Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,78	1,64
	7) Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,50	0,54	0,81
	8) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	9) Stucco a base gesso	kg	0,400000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				29,17
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,38
	Totale parziale				33,55
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,36
	Totale Euro				36,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²      36,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1864	<b>Analisi E.17.40.70.b</b> Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	m <sup>2</sup>	1,05	15,10	15,86
	4) Portante 15 x 38	m	0,900000	0,86	0,77
	5) Perimetrale a L 19 x 24	m	0,750000	0,63	0,47
	6) Profili intermedi 15 x 38	m	2,100000	0,78	1,64
	7) Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,50	0,54	0,81
	8) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	9) Stucco a base gesso	kg	0,40000	0,62	0,25
	10) Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,700000	0,08	0,06
	Totale parziale				30,08
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,51
	Totale parziale				34,59
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,46
	Totale Euro				38,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            38,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1865	<p><b>Analisi E.17.50.10.a</b></p> <p>Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m <sup>2</sup>	2,10	2,54	5,33
	4) Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,12	0,78
	5) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,22	2,68
	6) Viti autoperforante da mm 35	cad	24,00	0,01	0,24
	7) Stucco a base gesso	kg	0,800000	0,62	0,50
	8) Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,30	0,26
	9) Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,00	0,60	1,20
	Totale parziale				21,50
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,23
	Totale parziale				24,73
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47
	Totale Euro				27,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      27,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1866	<p><b>Analisi E.17.50.10.b</b></p> <p>Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	m²	4,20	2,54	10,67
	4) Guida a "U" da mm 55	m	0,700000	1,12	0,78
	5) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	2,200000	1,22	2,68
	6) Viti autoperforante da mm 35	cad	24,00	0,01	0,24
	7) Stucco a base gesso	kg	0,800000	0,62	0,50
	8) Nastro in feltro di vetro per armatura dei giunti	m	0,200000	1,30	0,26
	9) Chiodo sparato "tipo Spit" prezzo medio in opera	cad	2,00	0,60	1,20
	Totale parziale				30,67
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,60
	Totale parziale				35,27
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,53
	Totale Euro				38,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      38,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1867	<p><b>Analisi E.17.50.10.c</b></p> <p>Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Pannello di lana di vetro spessore cm 4	m <sup>2</sup>	1,05	2,78	2,92
	Totale parziale				3,36
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            4,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1868	<b>Analisi E.17.50.10.d</b> Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	m <sup>2</sup>	1,05	16,73	17,57
	Totale parziale				18,01
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70
	Totale parziale				20,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07
	Totale Euro				22,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1869	<b>Analisi E.17.60.10.a</b> Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm REI 120	m <sup>2</sup>	1,10	11,93	13,12
	4) Pannello UNI M-A-I 600 x600 mm spessore mm 25	m <sup>2</sup>	1,10	11,02	12,12
	5) Maggior onere per pannello bianco	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76
	6) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				40,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,01
	Totale parziale				46,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1870	<p><b>Analisi E.17.60.10.b</b></p> <p>Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia &lt; a 50 kg/m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180	m <sup>2</sup>	1,10	15,41	16,95
	4) Pannello di lana di vetro spessore cm 5	m <sup>2</sup>	1,10	3,93	4,32
	5) Maggior onere per pannello bianco	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76
	6) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				36,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41
	Totale parziale				41,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      45,63</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1871	<p><b>Analisi E.17.60.10.c</b></p> <p>Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia &lt; a 50 kg/m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180	m <sup>2</sup>	1,10	16,44	18,08
	4) Pannello di lana di vetro spessore cm 5	m <sup>2</sup>	1,10	3,93	4,32
	5) Maggior onere per pannello bianco	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76
	6) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				37,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,58
	Totale parziale				42,78
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,28
	Totale Euro				47,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            47,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1872	<b>Analisi E.17.60.20.a</b> Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa	m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Lastra i calcio silicato spessore 12 peso 11,7 mq	m²	1,10	22,10	24,31
	4) Pannello di lana di vetro spessore cm 5	m²	1,10	3,93	4,32
	5) Maggior onere per pannello bianco	m²	1,00	2,76	2,76
	6) Struttura retrostrutturata con profili ad omega	m²	1,00	8,30	8,30
	Totale parziale				50,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,53
	Totale parziale				57,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,77
	Totale Euro				63,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            63,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1873	<p><b>Analisi E.17.60.30.a</b></p> <p>Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato</p> <p>Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati	m <sup>2</sup>	1,10	29,26	32,19
	4) Maggior onere per pannello bianco	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76
	5) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				46,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,05
	Totale parziale				54,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,40
	Totale Euro				59,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            59,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1874	<p><b>Analisi E.17.60.40.a</b></p> <p>Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato</p> <p>Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi diritti	m <sup>2</sup>	1,10	32,05	35,26
	4) Maggior onere per pannello bianco	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76
	5) Struttura in acciaio zincato per pannelli	m <sup>2</sup>	1,00	2,48	2,48
	Totale parziale				50,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,51
	Totale parziale				57,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,76
	Totale Euro				63,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            63,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1875	<b>Analisi E.17.60.50.a</b> Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m <sup>2</sup> e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti Protezione antincendio di solai in latero cemento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	m <sup>2</sup>	1,15	10,02	11,52
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				23,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,46
	Totale parziale				26,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,66
	Totale Euro				29,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1876	<b>Analisi E.17.60.60.a</b> Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m <sup>2</sup> e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	m <sup>2</sup>	1,15	13,49	15,51
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				27,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06
	Totale parziale				31,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11
	Totale Euro				34,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1877	<b>Analisi E.17.60.60.b</b> Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m <sup>2</sup> e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>	1,15	15,77	18,14
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				29,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,46
	Totale parziale				34,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,42
	Totale Euro				37,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            37,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1878	<b>Analisi E.17.60.70.a</b> Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti Protezione antincendio di solai in legno				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	m²	1,15	10,02	11,52
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				24,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,75
	Totale parziale				28,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,87
	Totale Euro				31,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            31,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1879	<p><b>Analisi E.17.60.80.a</b></p> <p>Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m<sup>3</sup>, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m<sup>3</sup>, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti con una lastra spessore 12 mm REI 120</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,17	24,18	4,11
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	4) lastre e strisce spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	m <sup>2</sup>	1,15	13,49	15,51
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	6) Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,00	6,17	6,17
	Totale parziale				34,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,20
	Totale parziale				39,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,99
	Totale Euro				43,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1880	<p><b>Analisi E.17.60.80.b</b></p> <p>Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m<sup>3</sup>, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m<sup>3</sup>, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	m <sup>2</sup>	1,10	13,49	14,84
	5) lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	m <sup>2</sup>	1,15	15,77	18,14
	6) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	7) Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,00	6,17	6,17
	Totale parziale				53,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,07
	Totale parziale				61,87
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,19
	Totale Euro				68,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            68,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1881	<b>Analisi E.17.60.90.a</b> Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) lastra di densità 875 kg/mc spessore mm 8	m <sup>2</sup>	1,10	7,46	8,21
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				20,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,01
	Totale parziale				23,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,31
	Totale Euro				25,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1882	<p><b>Analisi E.17.60.90.b</b></p> <p>Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/ mp, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	4) lastra densità 900 kg/mc spessore mm 20	m <sup>2</sup>	1,10	22,78	25,06
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,00	1,42	2,84
	Totale parziale				36,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53
	Totale parziale				42,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1883	<p><b>Analisi E.17.60.100.a</b></p> <p>Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m<sup>3</sup>, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m<sup>3</sup> e spessore 50 mm</p> <p>Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,22	0,73
	5) Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,12	1,12
	6) Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,10	6,17	6,79
	7) lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 10	m <sup>2</sup>	2,20	12,66	27,85
	Totale parziale				48,30
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,25
	Totale parziale				55,55
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,56
	Totale Euro				61,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            61,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1884	<p><b>Analisi E.17.60.110.a</b></p> <p>Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m<sup>3</sup> e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m<sup>3</sup> e spessore 100 mm</p> <p>Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,22	0,73
	5) Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,12	1,12
	6) Pannello di lana di roccia trapuntato spessore mm 50	m <sup>2</sup>	1,10	6,17	6,79
	7) lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 12	m <sup>2</sup>	2,20	14,89	32,76
	Totale parziale				53,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,98
	Totale parziale				61,19
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,12
	Totale Euro				67,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            67,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1885	<b>Analisi E.17.60.120.a</b> Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m <sup>3</sup> , con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,22	0,73
	5) Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,12	1,12
	6) lastra di densità 875 kg/mc spessore mm 8	m <sup>2</sup>	1,10	7,46	8,21
	7) lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 12	m <sup>2</sup>	2,20	14,89	32,76
	Totale parziale				60,52
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,08
	Totale parziale				69,60
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,96
	Totale Euro				76,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            76,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1886	<b>Analisi E.17.60.120.b</b> Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,22	0,73
	5) Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,12	1,12
	6) lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 125	m²	3,30	16,86	55,64
	Totale parziale				75,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,28
	Totale parziale				86,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,65
	Totale Euro				95,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      95,12</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1887	<b>Analisi E.17.60.120.c</b> Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Montante in acciaio zincato da mm 54	m	0,600000	1,22	0,73
	5) Guida a "U" da mm 55	m	1,000000	1,12	1,12
	6) lastra di densità 900 kg/mc spessore mm 125	m²	4,40	16,86	74,18
	Totale parziale				93,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,06
	Totale parziale				107,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,78
	Totale Euro				118,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²      118,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1888	<b>Analisi E.18.10.10.a</b> Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Portone a due battenti in legno castagno	m <sup>2</sup>	1,00	322,56	322,56
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	Totale parziale				353,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,01
	Totale parziale				406,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,64
	Totale Euro				447,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            447,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1889	<p><b>Analisi E.18.10.10.b</b></p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di pino russo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Portone a due battenti in legno pino russo	m <sup>2</sup>	1,00	213,16	213,16
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	Totale parziale				244,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,60
	Totale parziale				280,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,06
	Totale Euro				308,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            308,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1890	<b>Analisi E.18.10.10.c</b> Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di pich-pine				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Portone a due battenti in legno pich-pine	m <sup>2</sup>	1,00	227,33	227,33
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	Totale parziale				258,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,73
	Totale parziale				296,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,69
	Totale Euro				326,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            326,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1891	<p><b>Analisi E.18.10.10.d</b></p> <p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di douglas</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Portone a due battenti in legno douglas	m <sup>2</sup>	1,00	248,71	248,71
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	Totale parziale				279,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,93
	Totale parziale				321,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,15
	Totale Euro				353,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            353,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1892	<p><b>Analisi E.18.10.20.a</b></p> <p>Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotata di almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.</p> <p>Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,00	24,18	24,18
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	4) Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220	cad	1,00	693,19	693,19
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0200	88,72	1,77
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				767,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				115,18
	Totale parziale				883,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				88,30
	Totale Euro				971,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      971,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1893	<p><b>Analisi E.18.10.20.b</b></p> <p>Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro diservizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotata di almeno n° 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.</p> <p>A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,00	24,18	24,18
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	4) A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220	cad	1,00	723,05	723,05
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0200	88,72	1,77
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				797,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				119,66
	Totale parziale				917,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				91,74
	Totale Euro				1.009,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      1.009,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1894	<b>Analisi E.18.10.30.a</b> Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno castagno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno castagno	m <sup>2</sup>	1,00	289,48	289,48
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				315,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,29
	Totale parziale				362,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,25
	Totale Euro				398,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      398,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1895	<b>Analisi E.18.10.30.b</b> Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno pino russo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno pino russo	m <sup>2</sup>	1,00	191,91	191,91
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				217,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,65
	Totale parziale				250,33
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,03
	Totale Euro				275,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            275,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1896	<b>Analisi E.18.10.30.c</b> Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno douglas				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno douglas	m <sup>2</sup>	1,00	220,30	220,30
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				246,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,91
	Totale parziale				282,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,30
	Totale Euro				311,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            311,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1897	<b>Analisi E.18.10.30.d</b> Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno di pioppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	201,04	201,04
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				226,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,02
	Totale parziale				260,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,08
	Totale Euro				286,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            286,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1898	<b>Analisi E.18.10.30.e</b> Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20 In legno di mogano				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	m <sup>2</sup>	1,00	190,69	190,69
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				216,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,47
	Totale parziale				248,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,89
	Totale Euro				273,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            273,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1899	<b>Analisi E.18.10.40.a</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In compensato di pioppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	113,75	113,75
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				139,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,93
	Totale parziale				160,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,05
	Totale Euro				176,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      176,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1900	<b>Analisi E.18.10.40.b</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di mogano				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	m <sup>2</sup>	1,00	176,86	176,86
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				202,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,39
	Totale parziale				233,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,30
	Totale Euro				256,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            256,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1901	<b>Analisi E.18.10.40.c</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00	141,91	141,91
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				167,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,15
	Totale parziale				192,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,28
	Totale Euro				212,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      212,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1902	<b>Analisi E.18.10.40.d</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di castagno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno castagno	m <sup>2</sup>	1,00	273,39	273,39
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				299,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,87
	Totale parziale				344,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,40
	Totale Euro				378,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            378,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1903	<b>Analisi E.18.10.40.e</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di pino russo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno pino russo	m <sup>2</sup>	1,00	180,45	180,45
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				206,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,93
	Totale parziale				237,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,72
	Totale Euro				260,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      260,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1904	<b>Analisi E.18.10.40.f</b> Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 In legno di douglas				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno douglas	m <sup>2</sup>	1,00	209,97	209,97
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				235,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,36
	Totale parziale				271,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,11
	Totale Euro				298,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            298,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1905	<p><b>Analisi E.18.10.50.a</b></p> <p>Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5,5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato</p> <p>A un battente rivestita in compensato di pioppo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in compensato di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	116,90	116,90
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				142,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,40
	Totale parziale				164,07
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,41
	Totale Euro				180,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            180,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1906	<p><b>Analisi E.18.10.50.b</b></p> <p>Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5,5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zocchetto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato</p> <p>A un battente rivestita in legno pregiato</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta di caposcala in legno pregiato lucidato	m <sup>2</sup>	1,00	128,80	128,80
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				154,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,19
	Totale parziale				177,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,78
	Totale Euro				195,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      195,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1907	<p><b>Analisi E.18.10.60.a</b></p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete due battenti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	151,54	151,54
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				165,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,80
	Totale parziale				190,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,01
	Totale Euro				209,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      209,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1908	<p><b>Analisi E.18.10.60.b</b></p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno battente</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	151,54	151,54
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				165,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,80
	Totale parziale				190,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,01
	Totale Euro				209,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      209,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1909	<p><b>Analisi E.18.10.70.a</b></p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassati per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccanismi a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete due battenti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna in legno di abete a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	157,77	157,77
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				171,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,73
	Totale parziale				197,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,73
	Totale Euro				217,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      217,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1910	<p><b>Analisi E.18.10.70.b</b></p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Porta interna in legno di abete ad uno battente</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna in legno di abete a un battente	m <sup>2</sup>	1,00	150,47	150,47
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				164,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,64
	Totale parziale				188,89
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,89
	Totale Euro				207,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      207,78</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1911	<b>Analisi E.18.10.80.a</b> Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna rivestimento in compensato in legno di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	123,75	123,75
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				137,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,63
	Totale parziale				158,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,82
	Totale Euro				173,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            173,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1912	<p><b>Analisi E.18.10.80.b</b></p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	m <sup>2</sup>	1,00	139,77	139,77
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				153,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,03
	Totale parziale				176,58
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,66
	Totale Euro				194,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            194,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1913	<b>Analisi E.18.10.90.a</b> Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	110,90	110,90
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				124,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,70
	Totale parziale				143,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,34
	Totale Euro				157,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            157,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1914	<p><b>Analisi E.18.10.90.b</b></p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta interna tamburata rivestimento in compensato in legno di mogano	m <sup>2</sup>	1,00	117,84	117,84
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				131,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,74
	Totale parziale				151,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,14
	Totale Euro				166,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            166,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1915	<b>Analisi E.18.10.100.a</b> Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	119,05	119,05
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				132,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,92
	Totale parziale				152,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,28
	Totale Euro				168,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      168,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1916	<p><b>Analisi E.18.10.100.b</b></p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura</p> <p>Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	m <sup>2</sup>	1,00	126,95	126,95
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				140,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,11
	Totale parziale				161,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,18
	Totale Euro				178,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      178,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1917	<p><b>Analisi E.18.10.110.a</b></p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	105,99	105,99
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				119,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,97
	Totale parziale				137,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,77
	Totale Euro				151,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      151,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1918	<p><b>Analisi E.18.10.110.b</b></p> <p>Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zocchetto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta in legno di abete rivestimento in compensato in legno di mogano	m <sup>2</sup>	1,00	111,33	111,33
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				125,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,77
	Totale parziale				143,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,39
	Totale Euro				158,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            158,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1919	<b>Analisi E.18.10.120.a</b> Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pino russo	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta vetrata in legno pino russo	m <sup>2</sup>	1,00	100,21	100,21
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				113,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,10
	Totale parziale				131,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,11
	Totale Euro				144,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      144,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1920	<b>Analisi E.18.10.120.b</b> Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta vetrata in legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00	107,39	107,39
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				121,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,18
	Totale parziale				139,35
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,94
	Totale Euro				153,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      153,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1921	<p><b>Analisi E.18.10.120.c</b></p> <p>Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pich-pine o douglas</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	m <sup>2</sup>	1,00	114,78	114,78
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				128,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,28
	Totale parziale				147,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,78
	Totale Euro				162,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      162,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1922	<p><b>Analisi E.18.10.130.a</b></p> <p>Scurello di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di abete</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Scurello legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00	95,04	95,04
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				101,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,22
	Totale parziale				116,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,67
	Totale Euro				128,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            128,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1923	<b>Analisi E.18.10.130.b</b> Scurello di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Scurello douglas	m <sup>2</sup>	1,00	99,69	99,69
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				106,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,92
	Totale parziale				122,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,21
	Totale Euro				134,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      134,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1924	<b>Analisi E.18.20.10.a</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata noce tanganika	cad	1,00	167,02	167,02
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				173,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,02
	Totale parziale				199,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,95
	Totale Euro				219,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        219,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1925	<b>Analisi E.18.20.10.b</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia laccata bianca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	cad	1,00	191,35	191,35
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				197,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,67
	Totale parziale				227,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,75
	Totale Euro				250,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      250,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1926	<b>Analisi E.18.20.10.c</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia rovere naturale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta interna in legno con anta mobile tamburata rovere naturale	cad	1,00	209,17	209,17
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				215,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,34
	Totale parziale				247,96
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,80
	Totale Euro				272,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      272,76</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1927	<b>Analisi E.18.20.20.a</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro noce tanganika				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika	cad	1,00	191,16	191,16
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				197,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,64
	Totale parziale				227,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,73
	Totale Euro				249,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        249,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1928	<b>Analisi E.18.20.20.b</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca	cad	1,00	211,27	211,27
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				217,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,66
	Totale parziale				250,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,04
	Totale Euro				275,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        275,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1929	<b>Analisi E.18.20.20.c</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro rovere naturale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale	cad	1,00	242,78	242,78
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				249,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,38
	Totale parziale				286,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,66
	Totale Euro				315,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        315,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1930	<b>Analisi E.18.20.30.a</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganika				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganika	cad	1,00	245,90	245,90
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				252,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,85
	Totale parziale				290,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,02
	Totale Euro				319,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        319,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1931	<b>Analisi E.18.20.30.b</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca	cad	1,00	343,44	343,44
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				349,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,48
	Totale parziale				402,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,24
	Totale Euro				442,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      442,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1932	<p><b>Analisi E.18.20.30.c</b></p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale	cad	1,00	373,55	373,55
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				380,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,00
	Totale parziale				437,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,70
	Totale Euro				480,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      480,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1933	<b>Analisi E.18.20.40.a</b> Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: noce tanganika	cad	1,00	368,43	368,43
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				374,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,23
	Totale parziale				431,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,11
	Totale Euro				474,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        474,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1934	<p><b>Analisi E.18.20.40.b</b></p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: laccata bianca	cad	1,00	393,24	393,24
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				399,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				59,95
	Totale parziale				459,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,96
	Totale Euro				505,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      505,60</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1935	<p><b>Analisi E.18.20.40.c</b></p> <p>Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:: rovere naturale	cad	1,00	410,49	410,49
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				416,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,54
	Totale parziale				479,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,95
	Totale Euro				527,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        527,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1936	<p><b>Analisi E.18.20.50.a</b></p> <p>Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte</p> <p>Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,21	24,18	5,08
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	88,72	1,40
	5) Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli	cad	1,00	123,12	123,12
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				150,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,52
	Totale parziale				172,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,27
	Totale Euro				189,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        189,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1937	<b>Analisi E.18.20.60.a</b> Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso noce tanganika	cad	1,00	238,83	238,83
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				245,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,79
	Totale parziale				282,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,21
	Totale Euro				310,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        310,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1938	<b>Analisi E.18.20.60.b</b> Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Laccata bianca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso laccata bianca	cad	1,00	269,48	269,48
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				275,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,39
	Totale parziale				317,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,73
	Totale Euro				349,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        349,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1939	<b>Analisi E.18.20.60.c</b> Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spesso rovere naturale	cad	1,00	290,10	290,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				296,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,48
	Totale parziale				341,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,10
	Totale Euro				375,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        375,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1940	<b>Analisi E.18.20.70.a</b> Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Noce tanganka				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Noce tanganka	cad	1,00	272,55	272,55
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				279,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,85
	Totale parziale				320,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,09
	Totale Euro				352,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        352,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1941	<p><b>Analisi E.18.20.70.b</b></p> <p>Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Laccata bianca</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Laccata bianca	cad	1,00	288,19	288,19
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				294,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,20
	Totale parziale				338,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,88
	Totale Euro				372,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      372,72</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1942	<b>Analisi E.18.20.70.c</b> Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80. Con specchiatura a vetro Rovere naturale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) con specchiatura predisposta per il montaggio vetro: Rovere naturale	cad	1,00	320,05	320,05
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				326,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,98
	Totale parziale				375,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,55
	Totale Euro				413,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      413,03</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1943	<b>Analisi E.18.30.10.a</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a tre battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno abete a tre battenti	m <sup>2</sup>	1,00	120,55	120,55
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				145,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,88
	Totale parziale				167,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,78
	Totale Euro				184,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            184,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1944	<b>Analisi E.18.30.10.b</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a tre battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno pino russo a tre battenti	m <sup>2</sup>	1,00	143,58	143,58
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				168,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,34
	Totale parziale				194,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,43
	Totale Euro				213,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            213,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1945	<b>Analisi E.18.30.10.c</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a tre battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno castagno a tre battenti	m <sup>2</sup>	1,00	199,41	199,41
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				224,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,71
	Totale parziale				258,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,85
	Totale Euro				284,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            284,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1946	<b>Analisi E.18.30.10.d</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine tre battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno pich-pine tre battenti	m <sup>2</sup>	1,00	183,40	183,40
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				208,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,31
	Totale parziale				240,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,00
	Totale Euro				264,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            264,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1947	<b>Analisi E.18.30.10.e</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas tre battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno douglas tre battenti	m <sup>2</sup>	1,00	199,41	199,41
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				224,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,71
	Totale parziale				258,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,85
	Totale Euro				284,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            284,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1948	<b>Analisi E.18.30.10.f</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno abete a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	100,10	100,10
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				125,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,81
	Totale parziale				144,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,42
	Totale Euro				158,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            158,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1949	<b>Analisi E.18.30.10.g</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno pino russo a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	127,66	127,66
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				152,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,95
	Totale parziale				175,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,59
	Totale Euro				193,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            193,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1950	<b>Analisi E.18.30.10.h</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno castagno a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	183,40	183,40
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				208,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,31
	Totale parziale				240,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,00
	Totale Euro				264,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      264,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1951	<b>Analisi E.18.30.10.i</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno douglas due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	183,40	183,40
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				208,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,31
	Totale parziale				240,04
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,00
	Totale Euro				264,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            264,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1952	<p><b>Analisi E.18.30.10.j</b></p> <p>Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine due battenti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	4) Invetriata in legno pich-pine due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	175,49	175,49
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				200,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,12
	Totale parziale				230,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,09
	Totale Euro				254,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            254,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1953	<b>Analisi E.18.30.10.k</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno abete a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	4) Invetriata in legno abete a un battente	m <sup>2</sup>	1,00	79,76	79,76
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				100,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,12
	Totale parziale				115,91
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,59
	Totale Euro				127,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            127,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1954	<b>Analisi E.18.30.10.I</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pino russo a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	4) Invetriata in legno pino russo a un battente	m <sup>2</sup>	1,00	119,57	119,57
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				140,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,09
	Totale parziale				161,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,17
	Totale Euro				177,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            177,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1955	<b>Analisi E.18.30.10.m</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	4) Invetriata in legno castagno a un battente	m <sup>2</sup>	1,00	175,49	175,49
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				196,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,48
	Totale parziale				226,00
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,60
	Totale Euro				248,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            248,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1956	<b>Analisi E.18.30.10.n</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno pich-pine un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	4) Invetriata in legno pich-pine un battente	m <sup>2</sup>	1,00	167,41	167,41
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1,265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				188,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,27
	Totale parziale				216,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,67
	Totale Euro				238,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            238,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1957	<b>Analisi E.18.30.10.o</b> Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno douglas un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	4) Invetriata in legno douglas un battente	m <sup>2</sup>	1,00	175,49	175,49
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				196,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,48
	Totale parziale				226,00
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,60
	Totale Euro				248,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            248,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1958	<b>Analisi E.18.30.20.a</b> Invetriata di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 con o senza sopra- luce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno castagno o pino siberiano				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Invetriata di legno castagno o pino siberiano	m <sup>2</sup>	1,00	169,55	169,55
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				197,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,67
	Totale parziale				227,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,74
	Totale Euro				250,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            250,18</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1959	<b>Analisi E.18.30.20.b</b> Invetriata di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 con o senza sopraluca fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Invetriata di legno abete	m <sup>2</sup>	1,00	147,46	147,46
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				175,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,35
	Totale parziale				202,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,20
	Totale Euro				222,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            222,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1960	<b>Analisi E.18.30.20.c</b> Invetriata di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 con o senza sopralucente fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno pich-pine				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Invetriata di legno pich-pine	m <sup>2</sup>	1,00	191,35	191,35
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.026/1.265	m <sup>3</sup>	0,0206	67,97	1,40
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				219,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,94
	Totale parziale				252,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,25
	Totale Euro				277,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            277,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1961	<p><b>Analisi E.18.30.30.a</b></p> <p>Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici fino a 3.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da :controte Per superfici fino a 3.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	245,33	245,33
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				257,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,66
	Totale parziale				296,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,64
	Totale Euro				326,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            326,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1962	<p><b>Analisi E.18.30.30.b</b></p> <p>Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da :controtele Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	238,50	238,50
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				250,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,64
	Totale parziale				288,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,86
	Totale Euro				317,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      317,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1963	<p><b>Analisi E.18.30.30.c</b></p> <p>Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Per superfici oltre a 5.01 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da :controte Per superfici oltre a 5.01 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	231,90	231,90
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				244,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,65
	Totale parziale				280,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,10
	Totale Euro				309,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            309,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1964	<p><b>Analisi E.18.30.40.a</b></p> <p>Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopra-luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: Per superfici fino a 3.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	188,29	188,29
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				200,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,11
	Totale parziale				230,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,08
	Totale Euro				253,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            253,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1965	<p><b>Analisi E.18.30.40.b</b></p> <p>Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	180,93	180,93
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				193,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,00
	Totale parziale				222,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,23
	Totale Euro				244,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            244,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1966	<b>Analisi E.18.30.50.a</b> Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta	cad	1,00	35,22	35,22
	Totale parziale				38,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            49,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1967	<b>Analisi E.18.30.50.b</b> Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	m <sup>2</sup>	1,00	17,61	17,61
	Totale parziale				21,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20
	Totale parziale				24,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45
	Totale Euro				26,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      26,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1968	<b>Analisi E.18.30.50.c</b> Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta basculante	cad	1,00	18,53	18,53
	Totale parziale				22,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33
	Totale parziale				25,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,56
	Totale Euro				28,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        28,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1969	<b>Analisi E.18.40.10.a</b> Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pino russo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di pino russo	m <sup>2</sup>	1,00	159,37	159,37
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				171,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,78
	Totale parziale				197,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,77
	Totale Euro				217,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      217,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1970	<b>Analisi E.18.40.10.b</b> Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pich-pine o douglas				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di pich-pine o douglas	m <sup>2</sup>	1,00	170,14	170,14
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				182,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,40
	Totale parziale				210,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,01
	Totale Euro				231,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      231,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1971	<b>Analisi E.18.40.10.c</b> Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m <sup>2</sup> , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni d in legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00	139,00	139,00
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				151,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,73
	Totale parziale				174,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,42
	Totale Euro				191,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      191,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1972	<b>Analisi E.18.40.20.a</b> Sovrapprezzo alle persiane Per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Sovrapprezzo alle persiane Per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente	m <sup>2</sup>	1,00	24,97	24,97
	Totale parziale				25,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81
	Totale parziale				29,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92
	Totale Euro				32,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1973	<b>Analisi E.18.40.20.b</b> Sovrapprezzo alle persiane Per sportellino inferiore apribile per ogni battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Sovrapprezzo alle persiane Per sportellino inferiore apribile per ogni battente	m <sup>2</sup>	1,00	14,82	14,82
	Totale parziale				15,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,29
	Totale parziale				17,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,76
	Totale Euro				19,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1974	<b>Analisi E.18.40.30.a</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pino russo a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana in legno pino russo a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	156,36	156,36
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				168,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,33
	Totale parziale				194,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,42
	Totale Euro				213,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            213,62</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1975	<b>Analisi E.18.40.30.b</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno castagno a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana in legno castagno a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	166,99	166,99
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				179,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,93
	Totale parziale				206,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,64
	Totale Euro				227,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            227,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1976	<b>Analisi E.18.40.30.c</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pitch-pine a due battenti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana in legno pitch-pine a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	177,67	177,67
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				190,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,53
	Totale parziale				218,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,87
	Totale Euro				240,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            240,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1977	<p><b>Analisi E.18.40.30.d</b></p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m<sup>2</sup> 3 senza sopra-luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno douglas a due battenti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Persiana in legno douglas a due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	177,67	177,67
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				190,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,53
	Totale parziale				218,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,87
	Totale Euro				240,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            240,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1978	<b>Analisi E.18.40.30.e</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pino russo a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Persiana in legno di pino russo ad un battente	m <sup>2</sup>	1,00	145,68	145,68
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				155,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,38
	Totale parziale				179,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,93
	Totale Euro				197,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            197,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1979	<b>Analisi E.18.40.30.f</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno castagno a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Persiana in legno castagno ad un battente	m <sup>2</sup>	1,00	152,80	152,80
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				163,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,45
	Totale parziale				187,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,75
	Totale Euro				206,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            206,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1980	<p><b>Analisi E.18.40.30.g</b></p> <p>Persiana di legno di superficie superiore a m<sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno pitch-pine a un battente</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Persiana in legno pitch-pine ad un battente	m <sup>2</sup>	1,00	163,42	163,42
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				173,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,04
	Totale parziale				199,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,97
	Totale Euro				219,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            219,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1981	<b>Analisi E.18.40.30.h</b> Persiana di legno di superficie superiore a m <sup>2</sup> 3 senza sopra- luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera In legno douglas a un battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Persiana in legno douglas ad un battente	m <sup>2</sup>	1,00	163,42	163,42
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				173,63
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,04
	Totale parziale				199,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,97
	Totale Euro				219,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      219,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1982	<b>Analisi E.18.50.10.a</b> Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica $k = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , insonorizzazione $R_w$ ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 1 battente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Con lamiera da 15/10 di mm un battente	m <sup>2</sup>	1,00	142,12	142,12
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				167,89
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,18
	Totale parziale				193,07
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,31
	Totale Euro				212,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            212,38</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1983	<p><b>Analisi E.18.50.10.b</b></p> <p>Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica <math>k = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}</math>, insonorizzazione <math>R_w</math> ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Con lamiera da 15/10 di mm due battenti	m <sup>2</sup>	1,00	134,45	134,45
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				160,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,03
	Totale parziale				184,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,43
	Totale Euro				202,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      202,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1984	<p><b>Analisi E.18.50.20.a</b></p> <p>Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica <math>k = 2,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}</math>), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico</p> <p>Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	m <sup>2</sup>	1,00	113,50	113,50
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				139,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,89
	Totale parziale				160,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,02
	Totale Euro				176,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      176,18</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1985	<b>Analisi E.18.50.30.a</b> Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiera zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Porta per interni in acciaio spessore 40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	91,87	91,87
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				117,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,65
	Totale parziale				135,29
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,53
	Totale Euro				148,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      148,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1986	<p><b>Analisi E.18.50.40.a</b></p> <p>Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura</p> <p>Porta basculante singola per box auto</p>	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta basculante per box auto	m <sup>2</sup>	1,00	39,75	39,75
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				52,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,89
	Totale parziale				60,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,05
	Totale Euro				66,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      66,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1987	<p><b>Analisi E.18.50.50.a</b></p> <p>Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie</p> <p>Porta basculante doppia per box auto</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta basculante doppia per box auto	m <sup>2</sup>	1,00	65,25	65,25
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				78,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,72
	Totale parziale				89,84
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,98
	Totale Euro				98,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            98,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1988	<b>Analisi E.18.50.60.a</b> Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie Portone sezionale per box auto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Porta sezionabile per box auto	m <sup>2</sup>	1,00	94,93	94,93
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				107,80
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,17
	Totale parziale				123,97
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,40
	Totale Euro				136,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            136,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1989	<p><b>Analisi E.18.50.70.a</b></p> <p>Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e gofrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliesteri, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie</p> <p>Portone sezionale per box auto</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) Portone sezionale per box auto	m²	1,00	129,96	129,96
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	m³	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				142,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,42
	Totale parziale				164,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,43
	Totale Euro				180,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        180,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1990	<b>Analisi E.18.60.10.a</b> Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 10/10	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) realizzati in lamiera 10/10	m <sup>2</sup>	1,00	55,60	55,60
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				68,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,27
	Totale parziale				78,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,87
	Totale Euro				86,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      86,61</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1991	<b>Analisi E.18.60.10.b</b> Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopra-luce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 15/10	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) realizzati in lamiera 15/10	m <sup>2</sup>	1,00	66,72	66,72
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0100	88,72	0,89
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				79,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,94
	Totale parziale				91,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,15
	Totale Euro				100,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      100,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1992	<b>Analisi E.18.70.10.a</b> Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di porte in alluminio per superficie fino a m <sup>2</sup> 2,5	m <sup>2</sup>	1,00	163,51	163,51
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				181,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,26
	Totale parziale				208,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,90
	Totale Euro				229,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            229,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1993	<b>Analisi E.18.70.10.b</b> Per superfici da m <sup>2</sup> 2.5 fino a 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di porte in alluminio per superficie da m <sup>2</sup> 2,5 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	159,67	159,67
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				177,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,68
	Totale parziale				204,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,46
	Totale Euro				225,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        225,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1994	<b>Analisi E.18.70.10.c</b> Per superfici oltre m <sup>2</sup> 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di porte in alluminio per superficie oltre i 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	155,77	155,77
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				173,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,10
	Totale parziale				200,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,01
	Totale Euro				220,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            220,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1995	<p><b>Analisi E.18.70.20.a</b></p> <p>Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano	m <sup>2</sup>	1,00	155,97	155,97
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				167,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,11
	Totale parziale				192,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,25
	Totale Euro				211,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        211,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1996	<p><b>Analisi E.18.70.20.b</b></p> <p>Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano	m²	1,00	160,60	160,60
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				172,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,80
	Totale parziale				197,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,78
	Totale Euro				217,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            217,60</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1997	<p><b>Analisi E.18.80.10.a</b></p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.</p> <p>Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici fino a m<sup>2</sup> 2.5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici fino a m <sup>2</sup> 2,5	m <sup>2</sup>	1,00	192,34	192,34
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				219,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,93
	Totale parziale				252,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,25
	Totale Euro				277,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            277,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1998	<p><b>Analisi E.18.80.10.b</b></p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.</p> <p>Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici da m<sup>2</sup> 2.5 fino a 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici da m <sup>2</sup> 2,5 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	188,48	188,48
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				215,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,35
	Totale parziale				248,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,80
	Totale Euro				272,83
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            272,83</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1999	<p><b>Analisi E.18.80.10.c</b></p> <p>Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno.</p> <p>Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici oltre m<sup>2</sup> 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici oltre m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	185,06	185,06
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				212,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,84
	Totale parziale				244,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,41
	Totale Euro				268,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            268,51</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2000	<p><b>Analisi E.18.80.20.a</b></p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici fino a m<sup>2</sup> 2.5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici fino a m <sup>2</sup> 2,5	m <sup>2</sup>	1,00	221,26	221,26
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				248,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,27
	Totale parziale				285,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,57
	Totale Euro				314,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            314,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2001	<p><b>Analisi E.18.80.20.b</b></p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici da m<sup>2</sup> 2.5 fino a 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici da m <sup>2</sup> 2,5 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	216,74	216,74
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				243,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,59
	Totale parziale				280,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,05
	Totale Euro				308,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            308,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2002	<p><b>Analisi E.18.80.20.c</b></p> <p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m<sup>2</sup>, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm</p> <p>Per superfici oltre m<sup>2</sup> 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Monoblocco di alluminio per superfici oltre m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	212,23	212,23
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				239,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,91
	Totale parziale				275,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,53
	Totale Euro				302,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            302,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2003	<b>Analisi E.18.80.30.a</b> Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controlaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio per superfici fino a m <sup>2</sup> 2,5	m <sup>2</sup>	1,00	154,47	154,47
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				172,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,90
	Totale parziale				198,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,86
	Totale Euro				218,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            218,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2004	<b>Analisi E.18.80.30.b</b> Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m <sup>2</sup> 2.5 fino a 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio superfici da m <sup>2</sup> 2,5 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	151,37	151,37
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				169,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,44
	Totale parziale				195,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,50
	Totale Euro				214,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            214,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2005	<b>Analisi E.18.80.30.c</b> Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio per superfici oltre m² 5	m²	1,00	149,76	149,76
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				167,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,20
	Totale parziale				193,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,32
	Totale Euro				212,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            212,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2006	<p><b>Analisi E.18.80.40.a</b></p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio per superfici fino a m² 2,5	m²	1,00	184,16	184,16
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				202,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,36
	Totale parziale				232,74
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,27
	Totale Euro				256,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²        256,01</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2007	<p><b>Analisi E.18.80.40.b</b></p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici da m<sup>2</sup> 2.5 fino a 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio superfici da m <sup>2</sup> 2,5 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	182,89	182,89
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				201,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,17
	Totale parziale				231,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,13
	Totale Euro				254,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            254,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2008	<p><b>Analisi E.18.80.40.c</b></p> <p>Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso di alluminio per superfici oltre m² 5	m²	1,00	181,26	181,26
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				199,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,92
	Totale parziale				229,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,94
	Totale Euro				252,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        252,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2009	<b>Analisi E.18.80.50.a</b> Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a m <sup>2</sup> 3	m <sup>2</sup>	1,00	160,97	160,97
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				179,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,88
	Totale parziale				206,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,61
	Totale Euro				226,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            226,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2010	<b>Analisi E.18.80.50.b</b> Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m² 2.5 fino a 5				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio superfice da m² 3 a m² 5	m²	1,00	159,88	159,88
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				178,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,72
	Totale parziale				204,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,48
	Totale Euro				225,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            225,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2011	<p><b>Analisi E.18.80.50.c</b></p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre m² 5	m²	1,00	156,92	156,92
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				175,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,27
	Totale parziale				201,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,14
	Totale Euro				221,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            221,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2012	<p><b>Analisi E.18.80.60.a</b></p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m<sup>2</sup> 2.5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio per superficie fino a m <sup>2</sup> 3	m <sup>2</sup>	1,00	163,64	163,64
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				181,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,28
	Totale parziale				209,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,91
	Totale Euro				230,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      230,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2013	<p><b>Analisi E.18.80.60.b</b></p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici da m<sup>2</sup> 2.5 fino a 5</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio superficie da m <sup>2</sup> 3 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	161,16	161,16
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				179,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,91
	Totale parziale				206,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,63
	Totale Euro				226,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            226,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2014	<p><b>Analisi E.18.80.60.c</b></p> <p>Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri: Per superfici oltre m² 5</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Infisso in profilato scorrevole di alluminio per superficie oltre m² 5	m²	1,00	160,58	160,58
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				178,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,82
	Totale parziale				205,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,56
	Totale Euro				226,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            226,18</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2015	<p><b>Analisi E.18.80.70.a</b></p> <p>Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;</li> <li>- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;</li> </ul> <p>realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C.</li> </ul> <p>Per superfici fino a 3.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per esterni di superficie fino a m <sup>2</sup> 3	m <sup>2</sup>	1,00	121,54	121,54
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				133,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,09
	Totale parziale				154,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,40
	Totale Euro				169,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            169,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2016	<p><b>Analisi E.18.80.70.b</b></p> <p>Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;</li> <li>- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;</li> </ul> <p>realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C.</li> </ul> <p>Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m²</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per esterni di superficie da m² 3 a m² 5	m²	1,00	119,85	119,85
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				132,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,83
	Totale parziale				152,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,21
	Totale Euro				167,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            167,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2017	<p><b>Analisi E.18.80.70.c</b></p> <p>Invetriate esterne fisse anche per sopraluce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto;</li> <li>- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;</li> </ul> <p>realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C.</li> </ul> <p>Per superfici oltre a 5.01 m²</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per esterni di superficie oltre a m² 5	m²	1,00	117,03	117,03
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				129,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,41
	Totale parziale				148,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,88
	Totale Euro				163,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            163,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2018	<p><b>Analisi E.18.80.80.a</b></p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopra luce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;</li> <li>- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )</li> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C</li> </ul> <p>Per superfici fino a 3.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per interni di superficie fino a m <sup>2</sup> 3	m <sup>2</sup>	1,00	108,72	108,72
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				121,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,17
	Totale parziale				139,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,93
	Totale Euro				153,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            153,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2019	<p><b>Analisi E.18.80.80.b</b></p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopra luce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;</li> <li>- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )</li> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C</li> </ul> <p>Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per interni di superficie da m <sup>2</sup> 3 a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	106,81	106,81
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				119,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,88
	Totale parziale				137,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,71
	Totale Euro				150,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            150,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2020	<p><b>Analisi E.18.80.80.c</b></p> <p>Invetriate fisse interne anche per sopra-luce costituite da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio;</li> <li>- telaio fisso comprensivo di :</li> <li>- imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato;</li> <li>- montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte )</li> <li>- righelli ferma - vetro del tipo a scatto;</li> <li>- guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri;</li> </ul> <p>Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo;</li> <li>- per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C</li> </ul> <p>Per superfici oltre a 5.00 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Invetriate di alluminio per interni di superficie oltre a m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>	1,00	105,62	105,62
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				118,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,70
	Totale parziale				135,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,57
	Totale Euro				149,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      149,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2021	<b>Analisi E.18.90.10.a</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Fissi 70x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x130 cm	cad	1,00	247,99	247,99
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				254,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,17
	Totale parziale				292,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,26
	Totale Euro				321,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        321,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2022	<b>Analisi E.18.90.10.b</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Fissi 70x150 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x150 cm	cad	1,00	261,32	261,32
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				267,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,17
	Totale parziale				307,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,79
	Totale Euro				338,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        338,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2023	<b>Analisi E.18.90.10.c</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Fissi 70x200 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x200 cm	cad	1,00	324,66	324,66
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				331,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,67
	Totale parziale				380,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,08
	Totale Euro				418,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      418,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2024	<b>Analisi E.18.90.10.d</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Fissi 70x220 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x220 cm	cad	1,00	336,36	336,36
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				342,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,42
	Totale parziale				394,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,42
	Totale Euro				433,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      433,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2025	<b>Analisi E.18.90.20.a</b> 70x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x130 cm	cad	1,00	254,82	254,82
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				261,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,19
	Totale parziale				300,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,05
	Totale Euro				330,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      330,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2026	<b>Analisi E.18.90.20.b</b> 70x150 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x150 cm	cad	1,00	265,94	265,94
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				272,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,86
	Totale parziale				313,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,33
	Totale Euro				344,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        344,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2027	<b>Analisi E.18.90.20.c</b> 70x200 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x200 cm	cad	1,00	331,63	331,63
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				338,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,71
	Totale parziale				388,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,88
	Totale Euro				427,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      427,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2028	<b>Analisi E.18.90.20.d</b> 70x220 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio arm 70x220 cm	cad	1,00	343,32	343,32
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				349,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,47
	Totale parziale				402,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,22
	Totale Euro				442,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            442,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2029	<p><b>Analisi E.18.90.30.a</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x130 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) a due battenti: 120x130 cm	cad	1,00	363,94	363,94
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				370,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,56
	Totale parziale				425,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,60
	Totale Euro				468,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      468,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2030	<p><b>Analisi E.18.90.30.b</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x150 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) a due battenti: 120x150 cm	cad	1,00	377,83	377,83
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				384,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,64
	Totale parziale				441,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,19
	Totale Euro				486,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      486,11</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2031	<p><b>Analisi E.18.90.30.c</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x200 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) a due battenti: 120x200 cm	cad	1,00	444,79	444,79
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				451,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				67,69
	Totale parziale				518,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,89
	Totale Euro				570,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      570,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2032	<p><b>Analisi E.18.90.30.d</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A due battenti 120x220 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) a due battenti: 120x220 cm	cad	1,00	475,37	475,37
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				481,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,27
	Totale parziale				554,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,41
	Totale Euro				609,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        609,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2033	<b>Analisi E.18.90.40.a</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 70x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x130 cm	cad	1,00	271,16	271,16
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				277,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,64
	Totale parziale				319,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,93
	Totale Euro				351,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        351,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2034	<p><b>Analisi E.18.90.40.b</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 70x150 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 70x150 cm	cad	1	284,48	284,48
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				290,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				43,64
	Totale parziale				334,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,46
	Totale Euro				368,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      368,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2035	<b>Analisi E.18.90.40.c</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 100x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 100x130 cm	cad	1,00	347,83	347,83
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				354,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,14
	Totale parziale				407,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,74
	Totale Euro				448,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        448,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2036	<b>Analisi E.18.90.40.d</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta: 100x150 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 100x150 cm	cad	1,00	359,53	359,53
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				365,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,90
	Totale parziale				420,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,09
	Totale Euro				462,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        462,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2037	<p><b>Analisi E.18.90.50.a</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x100 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 120x100 cm	cad	1,00	376,35	376,35
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				382,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,42
	Totale parziale				440,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,02
	Totale Euro				484,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      484,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2038	<b>Analisi E.18.90.50.b</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 120x130 cm	cad	1,00	401,35	401,35
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				407,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,17
	Totale parziale				468,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,90
	Totale Euro				515,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        515,87</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2039	<p><b>Analisi E.18.90.50.c</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 120x150 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 120x150 cm	cad	1,00	463,32	463,32
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				469,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				70,47
	Totale parziale				540,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,02
	Totale Euro				594,26
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        594,26</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2040	<b>Analisi E.18.90.50.d</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x100 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 150x100 cm	cad	1,00	492,24	492,24
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				498,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,80
	Totale parziale				573,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,35
	Totale Euro				630,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        630,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2041	<b>Analisi E.18.90.50.e</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 150x130 cm	cad	1,00	512,90	512,90
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				519,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,90
	Totale parziale				597,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,73
	Totale Euro				656,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        656,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2042	<p><b>Analisi E.18.90.50.f</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale 150x150 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 150x150 cm	cad	1,00	537,45	537,45
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				543,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,59
	Totale parziale				625,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,55
	Totale Euro				688,04
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      688,04</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2043	<b>Analisi E.18.90.60.a</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A vasistas 80x80 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 80x80 cm	cad	1,00	218,92	218,92
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				225,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,81
	Totale parziale				259,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,92
	Totale Euro				285,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        285,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2044	<b>Analisi E.18.90.60.b</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A vasistas 80x130 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 80x130 cm	cad	1,00	234,91	234,91
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				241,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,20
	Totale parziale				277,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,76
	Totale Euro				305,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        305,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2045	<b>Analisi E.18.90.60.c</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. A vasistas 100x80 cm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 100x800 cm	cad	1,00	239,29	239,29
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				245,74
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,86
	Totale parziale				282,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,26
	Totale Euro				310,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        310,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2046	<b>Analisi E.18.90.70.a</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x130 cm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x130 cm	cad	1,00	438,89	438,89
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				445,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,80
	Totale parziale				512,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,21
	Totale Euro				563,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        563,35</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2047	<b>Analisi E.18.90.70.b</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificata 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x150 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x150 cm	cad	1,00	451,85	451,85
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				458,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,75
	Totale parziale				527,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,71
	Totale Euro				579,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        579,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2048	<p><b>Analisi E.18.90.70.c</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x200 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x200 cm	cad	1,00	477,79	477,79
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				484,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,64
	Totale parziale				556,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,69
	Totale Euro				612,57
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      612,57</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2049	<p><b>Analisi E.18.90.70.d</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa 160x220 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x220 cm	cad	1,00	527,00	527,00
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				533,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,02
	Totale parziale				613,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,35
	Totale Euro				674,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        674,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2050	<p><b>Analisi E.18.90.80.a</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x130 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x130 cm	cad	1,00	491,82	491,82
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				498,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,74
	Totale parziale				573,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,30
	Totale Euro				630,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        630,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2051	<p><b>Analisi E.18.90.80.b</b></p> <p>Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m<sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x150 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x150 cm	cad	1,00	498,77	498,77
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				505,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,78
	Totale parziale				581,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				58,10
	Totale Euro				639,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      639,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2052	<b>Analisi E.18.90.80.c</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x200 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x200 cm	cad	1,00	521,49	521,49
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				527,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,19
	Totale parziale				607,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,71
	Totale Euro				667,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        667,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2053	<b>Analisi E.18.90.80.d</b> Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificatore 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m <sup>2</sup> °C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili 160x220 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	4) Infissi in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato 160x220 cm	cad	1,00	539,21	539,21
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				545,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,85
	Totale parziale				627,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,75
	Totale Euro				690,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        690,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2054	<b>Analisi E.18.100.10.a</b> Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In legno abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Persiana avvolgibile in legno di abete	m <sup>2</sup>	1,00	50,96	50,96
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				56,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,51
	Totale parziale				65,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,52
	Totale Euro				71,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      71,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2055	<p><b>Analisi E.18.100.10.b</b></p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In legno pino di Svezia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Persiana avvolgibile in pino di Svezia	m <sup>2</sup>	1,00	64,86	64,86
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				70,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,59
	Totale parziale				81,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,12
	Totale Euro				89,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      89,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2056	<b>Analisi E.18.100.10.c</b> Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In plastica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Persiane avvolgibili con stecche in plastica	m <sup>2</sup>	1,00	16,00	16,00
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				21,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,26
	Totale parziale				25,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,50
	Totale Euro				27,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2057	<p><b>Analisi E.18.100.10.e</b></p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	m <sup>2</sup>	1,00	43,69	43,69
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				50,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,56
	Totale parziale				57,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,80
	Totale Euro				63,75
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      63,75</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2058	<p><b>Analisi E.18.100.10.f</b></p> <p>Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	18,95	18,95
	4) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				24,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,70
	Totale parziale				28,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      31,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2059	<b>Analisi E.18.100.20.a</b> Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo Per persiane avvolgibili				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Apparecchio a sporgere persiane avvolgibili con leva laterale	cad	1,00	17,37	17,37
	Totale parziale				20,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,02
	Totale parziale				23,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,31
	Totale Euro				25,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        25,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2060	<b>Analisi E.18.100.30.a</b> Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo Per persiane avvolgibili				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	1,00	37,08	37,08
	Totale parziale				44,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,71
	Totale parziale				51,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,14
	Totale Euro				56,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        56,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2061	<p><b>Analisi E.18.100.40.a</b></p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>In alluminio altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	25,97	17,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	m <sup>2</sup>	1,00	34,37	34,37
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0012	82,13	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				59,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,89
	Totale parziale				68,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,82
	Totale Euro				74,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        74,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2062	<p><b>Analisi E.18.100.40.b</b></p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanic e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	25,97	17,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanic e superficie preverniciata, compresi sup altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	m <sup>2</sup>	1,00	30,46	30,46
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0012	82,13	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				55,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,31
	Totale parziale				63,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,37
	Totale Euro				70,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        70,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2063	<p><b>Analisi E.18.100.50.a</b></p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanic a e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	25,97	17,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) in acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	m <sup>2</sup>	1,00	38,15	38,15
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0012	82,13	0,10
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				63,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,46
	Totale parziale				72,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,25
	Totale Euro				79,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      79,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2064	<p><b>Analisi E.18.100.50.b</b></p> <p>Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretana e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	25,97	17,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) in acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg	m <sup>2</sup>	1,00	34,37	34,37
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0012	82,13	0,10
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				59,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,89
	Totale parziale				68,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,82
	Totale Euro				74,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        74,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2065	<p><b>Analisi E.18.100.60.a</b></p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in PVC</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Per avvolgibili in plastica	cad	1,00	132,67	132,67
	4) Punto pulsante		1	23,22	23,22
	Totale parziale				171,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,75
	Totale parziale				197,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,74
	Totale Euro				217,16
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      217,16</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2066	<p><b>Analisi E.18.100.60.b</b></p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in alluminio</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Per avvolgibili in alluminio	cad	1,00	162,17	162,17
	4) Punto pulsante		1	23,22	23,22
	Totale parziale				201,17
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,18
	Totale parziale				231,35
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,14
	Totale Euro				254,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      254,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2067	<p><b>Analisi E.18.100.60.c</b></p> <p>Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per avvolgibili in acciaio</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	3) Per avvolgibili in acciaio	cad	1,00	170,59	170,59
	4) Punto pulsante		1	23,22	23,22
	Totale parziale				209,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,44
	Totale parziale				241,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,10
	Totale Euro				265,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      265,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2068	<p><b>Analisi E.18.110.10.a</b></p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 8/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Serranda a rotolo in strisce di spessore da mm 6/10 a 8/10	m <sup>2</sup>	1,00	34,09	34,09
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				57,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,64
	Totale parziale				66,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,62
	Totale Euro				72,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      72,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2069	<b>Analisi E.18.110.10.b</b> Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 10/10				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Serranda a rotolo in strisce spessore da mm 10/10 a 12/10	m <sup>2</sup>	1,00	40,46	40,46
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				63,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,59
	Totale parziale				73,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,35
	Totale Euro				80,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        80,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2070	<p><b>Analisi E.18.110.10.c</b></p> <p>Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10	m <sup>2</sup>	1,00	48,42	48,42
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				71,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,79
	Totale parziale				82,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,27
	Totale Euro				90,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            90,96</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2071	<b>Analisi E.18.110.10.d</b> Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 13/10				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) In acciaio zincato, spessore 13/10	m <sup>2</sup>	1,00	51,89	51,89
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				75,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,31
	Totale parziale				86,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,67
	Totale Euro				95,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            95,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2072	<p><b>Analisi E.18.110.20.a</b></p> <p>Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) in acciaio zincato	m <sup>2</sup>	1,00	48,88	48,88
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				72,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,85
	Totale parziale				83,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,32
	Totale Euro				91,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            91,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2073	<p><b>Analisi E.18.110.20.b</b></p> <p>Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio	m <sup>2</sup>	1,00	52,00	52,00
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				75,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,32
	Totale parziale				86,80
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,68
	Totale Euro				95,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            95,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2074	<p><b>Analisi E.18.110.30.a</b></p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) A maglie di ferro tubolare o profili "C" 8/10	m <sup>2</sup>	1,00	52,13	52,13
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				75,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,34
	Totale parziale				86,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,70
	Totale Euro				95,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            95,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2075	<p><b>Analisi E.18.110.30.b</b></p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 10/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) A maglie di ferro tubolare o profili "C" 10/10	m <sup>2</sup>	1,00	62,55	62,55
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				86,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,90
	Totale parziale				98,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,89
	Totale Euro				108,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            108,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2076	<p><b>Analisi E.18.110.40.a</b></p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Senza barretta di rinforzo 8/10	m <sup>2</sup>	1,00	94,98	94,98
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				118,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,77
	Totale parziale				136,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,62
	Totale Euro				149,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      149,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2077	<p><b>Analisi E.18.110.40.b</b></p> <p>Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Con barretta di rinforzo 10/10	m <sup>2</sup>	1,00	113,50	113,50
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0005	67,97	0,03
	Totale parziale				136,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,55
	Totale parziale				157,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,75
	Totale Euro				173,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            173,28</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2078	<b>Analisi E.18.110.50.a</b> Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: laterali				
		coppia	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili	cad	2,00	11,44	22,88
	Totale parziale				34,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,22
	Totale parziale				40,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01
	Totale Euro				44,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/coppia            44,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2079	<b>Analisi E.18.110.50.b</b> Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili	cad	1,00	16,34	16,34
	Totale parziale				28,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,24
	Totale parziale				32,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,25
	Totale Euro				35,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      35,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2080	<p><b>Analisi E.18.110.50.c</b></p> <p>Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera: centrale con chiave a doppia mappa</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	1,00	25,60	25,60
	Totale parziale				37,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,63
	Totale parziale				43,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,32
	Totale Euro				47,50
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        47,50</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2081	<p><b>Analisi E.18.120.10.a</b></p> <p>Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagona diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	m <sup>2</sup>	1,00	49,08	49,08
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0004/1.265	m <sup>3</sup>	0,0003	67,97	0,02
	Totale parziale				72,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,88
	Totale parziale				83,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,34
	Totale Euro				91,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            91,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2082	<p><b>Analisi E.18.120.10.b</b></p> <p>Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	4) Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagona diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	m <sup>2</sup>	1,00	63,82	63,82
	* 5) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0004/1.265	m <sup>3</sup>	0,0003	67,97	0,02
	Totale parziale				87,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,09
	Totale parziale				100,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,04
	Totale Euro				110,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            110,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2083	<b>Analisi E.18.130.10.a</b> Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Controtelaio in legno larghezza fino a cm 8	m	1,000000	2,63	2,63
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.002/1,265	m³	0,0016	67,97	0,11
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				8,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32
	Totale parziale				10,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2084	<b>Analisi E.18.130.10.b</b> Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 8 a 10	m	1,000000	2,83	2,83
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.003/1,265	m³	0,0024	67,97	0,16
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				9,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49
	Totale parziale				11,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            12,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2085	<b>Analisi E.18.130.10.c</b> Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,19	24,18	4,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12	m	1,000000	3,03	3,03
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.004/1,265	m³	0,0032	67,97	0,22
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				10,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57
	Totale parziale				12,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20
	Totale Euro				13,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2086	<b>Analisi E.18.130.10.d</b> Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Controtelaio in legno larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	3,22	3,22
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.004/1,265	m³	0,0032	67,97	0,22
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				10,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,64
	Totale parziale				12,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25
	Totale Euro				13,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2087	<b>Analisi E.18.130.20.a</b> Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno di abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Cassonetto legno abete	m	1,000000	78,18	78,18
*	4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.005/1.265	m <sup>3</sup>	0,0040	67,97	0,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				95,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,31
	Totale parziale				109,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,97
	Totale Euro				120,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      120,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2088	<b>Analisi E.18.130.20.b</b> Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Cassonetto douglas o mogano	m	1,000000	103,05	103,05
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.005/1.265	m <sup>3</sup>	0,0040	67,97	0,27
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				120,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,04
	Totale parziale				138,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,83
	Totale Euro				152,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        152,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2089	<b>Analisi E.18.130.30.a</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno faggio lucidato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Corrimano in legno faggio lucidato	m	1,000000	10,69	10,69
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44
	Totale parziale				18,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87
	Totale Euro				20,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2090	<b>Analisi E.18.130.30.b</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno douglas				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Corrimano in legno douglas	m	1,000000	12,84	12,84
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				18,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,76
	Totale parziale				21,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,12
	Totale Euro				23,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            23,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2091	<b>Analisi E.18.130.40.a</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno di faggio lucidato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	18,96	18,96
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				24,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,68
	Totale parziale				28,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,82
	Totale Euro				31,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            31,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2092	<b>Analisi E.18.130.40.b</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno mogano o douglas				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	22,73	22,73
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				28,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,25
	Totale parziale				32,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,26
	Totale Euro				35,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            35,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2093	<b>Analisi E.18.130.50.a</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno di faggio lucidato				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,000000	20,25	20,25
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				31,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74
	Totale parziale				36,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63
	Totale Euro				39,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            39,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2094	<b>Analisi E.18.130.50.b</b> Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; in opera compreso, ferramenta In legno mogano o douglas				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,000000	27,69	27,69
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				39,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,85
	Totale parziale				44,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,49
	Totale Euro				49,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            49,35</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2095	<b>Analisi E.18.130.60.a</b> Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 30				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Corrimano in plastica da mm 30x8	m	1,000000	6,72	6,72
	Totale parziale				11,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,68
	Totale parziale				12,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            14,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2096	<b>Analisi E.18.130.60.b</b> Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 35				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Corrimano in plastica da mm 35x8	m	1,000000	9,27	9,27
	Totale parziale				13,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06
	Totale parziale				15,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58
	Totale Euro				17,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            17,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2097	<b>Analisi E.18.130.60.c</b> Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; in opera compreso, ferramenta Su ferro piatto da mm 40				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Corrimano in plastica da mm 40x8	m	1,000000	10,97	10,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	Totale parziale				15,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,32
	Totale parziale				17,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,78
	Totale Euro				19,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            19,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2098	<b>Analisi E.18.130.70.a</b> Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza fino a 12 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Mostra o dietromostra larghezza fino a cm 12	m	1,000000	9,02	9,02
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,05000	0,64	0,03
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				10,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,61
	Totale parziale				12,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2099	<b>Analisi E.18.130.70.b</b> Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre 12 fino a 15 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Mostra o dietromostra larghezza da cm 12 a 15	m	1,000000	10,51	10,51
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,05000	0,64	0,03
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				12,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83
	Totale parziale				14,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2100	<p><b>Analisi E.18.130.70.c</b></p> <p>Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre cm 15 fino a 20</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Mostra o dietromostra larghezza da cm 15 a 20	m	1,000000	14,31	14,31
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				16,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44
	Totale parziale				18,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87
	Totale Euro				20,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            20,60</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2101	<b>Analisi E.18.130.80.a</b> Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di abete				
	1) Fronticello di dietromostra legno di abete	m	1,000000		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m	1,000000	3,71	3,71
		ora	0,02	24,18	0,48
	Totale parziale				4,19
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2102	<b>Analisi E.18.130.80.b</b> Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero: in legno di douglas o mogano				
		m	1,000000		
	1) Fronticello di dietromostra legno douglas o mogano	m	1,000000	5,09	5,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	Totale parziale				5,57
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				7,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2103	<b>Analisi E.18.130.90.a</b> con pannelli in compensato di pioppo	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	m <sup>2</sup>	0,35	44,11	15,44
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				21,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,16
	Totale parziale				24,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42
	Totale Euro				26,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            26,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2104	<b>Analisi E.18.130.90.b</b> con pannelli in compensato di douglas o mogano	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di mogano o douglas	m²	0,35	59,18	20,71
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				26,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,95
	Totale parziale				30,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,03
	Totale Euro				33,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            33,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2105	<b>Analisi E.18.130.100.a</b> Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta In tavole di abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Imbotto o succielo di legname spessore non inferiore a mm 25	m <sup>2</sup>	1,00	39,38	39,38
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				42,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,35
	Totale parziale				48,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2106	<p><b>Analisi E.18.130.110.a</b></p> <p>Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta Armato a telaio con liste di abete</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Imbotto o succielo di legname compensato di pioppo	m <sup>2</sup>	1,00	56,48	56,48
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				59,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,91
	Totale parziale				68,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,83
	Totale Euro				75,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      75,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2107	<p><b>Analisi E.18.130.120.a</b></p> <p>Succiolo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta Succiolo in legno con specchio liscio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Succiolo in legno con specchio liscio	m <sup>2</sup>	1,00	43,99	43,99
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				49,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,44
	Totale parziale				57,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,71
	Totale Euro				62,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      62,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2108	<p><b>Analisi E.18.130.120.b</b></p> <p>Succiolo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compreso, ferramenta Succiolo in legno con specchio bugnato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Succiolo in legno con specchio bugnato	m <sup>2</sup>	1,00	62,55	62,55
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,06000	0,64	0,04
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				68,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,23
	Totale parziale				78,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,84
	Totale Euro				86,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            86,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2109	<p><b>Analisi E.18.130.130.a</b></p> <p>Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo comune a borsa</p>	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Serratura del tipo comune a borsa	cad	1,00	5,79	5,79
	Totale parziale				8,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30
	Totale parziale				9,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				10,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      10,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2110	<b>Analisi E.18.130.140.a</b> Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) A due mandate e tre chiavi in dotazione	cad	1,00	19,70	19,70
	Totale parziale				23,86
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,58
Totale parziale				27,44	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,74	
Totale Euro				30,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            30,18</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2111	<b>Analisi E.18.130.150.a</b> Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci in opera compreso, ferramenta Ganci e catenelle				
		coppia	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Ritieni di ottone	cad	2,00	8,11	16,22
	Totale parziale				18,30
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,75
	Totale parziale				21,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,11
	Totale Euro				23,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/coppia            23,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2112	<b>Analisi E.18.130.160.a</b> Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta a pavimento o a muro in ottone	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Fermaporta a pavimento in ottone	cad	1,00	6,95	6,95
	Totale parziale				10,82
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62
	Totale parziale				12,44
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24	
	Totale Euro				13,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            13,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2113	<b>Analisi E.18.130.170.a</b> Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; in opera compreso, ferramenta Per pavimenti in ottone				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	2) Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	cad	1,00	8,54	8,54
	Totale parziale				14,59
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19
Totale parziale				16,78	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68	
Totale Euro				18,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            18,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2114	<b>Analisi E.18.130.180.a</b> Fermaporta in materiale plastico; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,13	24,18	3,14
	2) Fermaporta in materiale plastico	cad	1,00	4,43	4,43
	Totale parziale				7,57
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            9,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2115	<b>Analisi E.18.130.190.a</b> Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; in opera compreso, ferramenta In materiale plastico, autoadesivo				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	cad	1,00	1,20	1,20
	Totale parziale				2,95
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
Totale parziale				3,39	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	
Totale Euro				3,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            3,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2116	<b>Analisi E.18.140.10.a</b> Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Sistema di apertura a wasistas	cad	1,00	58,27	58,27
	Totale parziale				62,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,39
	Totale parziale				71,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,20
	Totale Euro				79,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        79,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2117	<b>Analisi E.18.140.10.b</b> Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera con attuatore				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Sistema di apertura a vasistas con attuatore	cad	1,00	131,62	131,62
	Totale parziale				135,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,39
	Totale parziale				156,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,63
	Totale Euro				171,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        171,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2118	<b>Analisi E.18.140.20.a</b> Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso, ferramenta Cariglione a leva in alluminio				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Cariglione a leva	cad	1,00	62,90	62,90
	Totale parziale				67,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,08
	Totale parziale				77,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,73
	Totale Euro				85,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            85,02</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2119	<p><b>Analisi E.18.140.30.a</b></p> <p>Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Serratura speciale per infissi in alluminio	cad	1,00	20,97	20,97
	Totale parziale				32,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,94
	Totale parziale				37,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        41,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2120	<b>Analisi E.18.140.40.a</b> Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	1,00	23,37	23,37
	Totale parziale				35,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,30
	Totale parziale				40,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,06
	Totale Euro				44,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        44,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2121	<b>Analisi E.18.140.50.a</b> Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,00	95,93	95,93
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0002/1.265	m³	0,0002	82,13	0,02
	Totale parziale				131,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,79
	Totale parziale				151,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,17
	Totale Euro				166,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        166,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2122	<b>Analisi E.18.140.50.b</b> Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,00	95,93	95,93
	Totale parziale				107,88
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,18
	Totale parziale				124,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,41
	Totale Euro				136,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        136,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2123	<b>Analisi E.18.140.60.a</b> Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta Per specchiature fisse				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Profilati in lega di alluminio	m	1,600000	23,39	37,42
	4) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				49,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,43
	Totale parziale				56,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            62,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2124	<b>Analisi E.18.140.70.a</b> Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di porta o balconi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Profilati in lega di alluminio	m	1,800000	23,39	42,10
	Totale parziale				56,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,47
	Totale parziale				64,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,49
	Totale Euro				71,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            71,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2125	<b>Analisi E.18.140.70.b</b> Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, in opera compreso, ferramenta Per anta di finestra				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Profilati in lega di alluminio	m	1,800000	23,39	42,10
	Totale parziale				58,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,82
	Totale parziale				67,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,77
	Totale Euro				74,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            74,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2126	<p><b>Analisi E.18.150.10.a</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1300 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	1.752,86	1.752,86
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				1.853,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				278,08
	Totale parziale				2.131,97
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				213,20
	Totale Euro				2.345,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      2.345,17</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2127	<p><b>Analisi E.18.150.10.b</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1700 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	2.096,76	2.096,76
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				2.197,79
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				329,67
	Totale parziale				2.527,46
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				252,75
	Totale Euro				2.780,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      2.780,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2128	<p><b>Analisi E.18.150.10.c</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 30 L x H = 1900 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 30 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	2.272,93	2.272,93
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				2.373,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				356,09
	Totale parziale				2.730,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				273,01
	Totale Euro				3.003,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      3.003,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2129	<p><b>Analisi E.18.150.10.d</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1700 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	3.150,77	3.150,77
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				3.251,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				487,77
	Totale parziale				3.739,57
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				373,96
	Totale Euro				4.113,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.113,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2130	<b>Analisi E.18.150.10.e</b> Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1300 x 2150				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	2.571,66	2.571,66
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				2.672,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				400,90
	Totale parziale				3.073,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				307,36
	Totale Euro				3.380,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      3.380,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2131	<p><b>Analisi E.18.150.10.f</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 60 L x H = 1900 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 60 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	3.382,53	3.382,53
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				3.483,56
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				522,53
	Totale parziale				4.006,09
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				400,61
	Totale Euro				4.406,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.406,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2132	<p><b>Analisi E.18.150.10.g</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1300 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,00	3.683,99	3.683,99
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				3.785,02
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				567,75
	Totale parziale				4.352,77
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				435,28
	Totale Euro				4.788,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.788,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2133	<p><b>Analisi E.18.150.10.h</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1700 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,00	4.430,97	4.430,97
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				4.532,00
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				679,80
	Totale parziale				5.211,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				521,18
	Totale Euro				5.732,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      5.732,98</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2134	<p><b>Analisi E.18.150.10.i</b></p> <p>Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita REI 120 L x H = 1900 x 2150</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	6) Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So REI 120 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,00	5.108,46	5.108,46
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				5.209,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				781,42
	Totale parziale				5.990,91
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				599,09
	Totale Euro				6.590,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      6.590,00</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2135	<p><b>Analisi E.18.150.20.a</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Noce tanganica</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce tanganica	cad	1,00	655,71	655,71
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				717,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				107,64
	Totale parziale				825,22
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,52
	Totale Euro				907,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      907,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2136	<p><b>Analisi E.18.150.20.b</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Rovere – mogano – frassino</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Rovere – mogano – frassino	cad	1,00	683,86	683,86
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				745,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				111,86
	Totale parziale				857,59
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				85,76
	Totale Euro				943,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        943,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2137	<p><b>Analisi E.18.150.20.c</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	cad	1,00	727,08	727,08
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				788,95
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,34
	Totale parziale				907,29
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,73
	Totale Euro				998,02
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        998,02</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2138	<p><b>Analisi E.18.150.20.d</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	cad	1,00	821,46	821,46
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				883,33
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				132,50
	Totale parziale				1.015,83
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				101,58
	Totale Euro				1.117,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      1.117,41</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2139	<p><b>Analisi E.18.150.20.e</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	1,00	726,55	726,55
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				788,42
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,26
	Totale parziale				906,68
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,67
	Totale Euro				997,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      997,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2140	<p><b>Analisi E.18.150.20.f</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	cad	1,00	870,46	870,46
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				932,33
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				139,85
	Totale parziale				1.072,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				107,22
	Totale Euro				1.179,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      1.179,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2141	<p><b>Analisi E.18.150.20.g</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	1,00	726,40	726,40
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				788,27
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,24
	Totale parziale				906,51
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,65
	Totale Euro				997,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      997,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2142	<p><b>Analisi E.18.150.20.h</b></p> <p>Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico.</p> <p>La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta.</p> <p>Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100</p> <p>Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,020	11,08	0,22
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0200	25,33	0,51
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Porta in legno ad un anta cieca, REI 30 liscia o bugnata Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	1,00	793,67	793,67
	7) Acqua	m³	0,0100	0,69	0,01
	8) Energia elettrica	kwh	0,50	0,20	0,10
	Totale parziale				855,54
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				128,33
	Totale parziale				983,87
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				98,39
	Totale Euro				1.082,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      1.082,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2143	<p><b>Analisi E.18.150.30.a</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce tanganica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce tanganica	m <sup>2</sup>	1,00	631,51	631,51
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				661,06
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				99,16
	Totale parziale				760,22
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				76,02
	Totale Euro				836,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      836,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2144	<p><b>Analisi E.18.150.30.b</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Rovere - mogano - frassino</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Rovere - mogano - frassino	m <sup>2</sup>	1,00	674,59	674,59
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				704,14
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				105,62
	Totale parziale				809,76
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				80,98
	Totale Euro				890,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      890,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2145	<p><b>Analisi E.18.150.30.c</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	m <sup>2</sup>	1,00	686,17	686,17
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				715,72
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				107,36
	Totale parziale				823,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,31
	Totale Euro				905,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      905,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2146	<p><b>Analisi E.18.150.30.d</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto	m <sup>2</sup>	1,00	729,96	729,96
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				759,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				113,93
	Totale parziale				873,44
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				87,34
	Totale Euro				960,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      960,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2147	<p><b>Analisi E.18.150.30.e</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laccata a base poliuretanic a opaca tabella colori RAL chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretanic a opaca tabella colori RAL chiari	m <sup>2</sup>	1,00	691,74	691,74
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				721,29
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				108,19
	Totale parziale				829,48
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,95
	Totale Euro				912,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            912,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2148	<p><b>Analisi E.18.150.30.f</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	756,60	756,60
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				786,15
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				117,92
	Totale parziale				904,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,41
	Totale Euro				994,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            994,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2149	<p><b>Analisi E.18.150.30.g</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanicò (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	m <sup>2</sup>	1,00	720,94	720,94
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				750,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				112,57
	Totale parziale				863,06
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				86,31
	Totale Euro				949,37
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            949,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2150	<p><b>Analisi E.18.150.30.h</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	m <sup>2</sup>	1,00	747,56	747,56
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				777,11
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				116,57
	Totale parziale				893,68
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,37
	Totale Euro				983,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      983,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2151	<p><b>Analisi E.18.150.30.i</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce tanganica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce tanganica	m <sup>2</sup>	1,00	1.013,52	1.013,52
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.043,07
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				156,46
	Totale parziale				1.199,53
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				119,95
	Totale Euro				1.319,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      1.319,48</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2152	<p><b>Analisi E.18.150.30.j</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Rovere - mogano - frassino</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Rovere - mogano - frassino	m <sup>2</sup>	1,00	1.079,31	1.079,31
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.108,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				166,33
	Totale parziale				1.275,19
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				127,52
	Totale Euro				1.402,71
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      1.402,71</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2153	<p><b>Analisi E.18.150.30.k</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	m <sup>2</sup>	1,00	1.087,76	1.087,76
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.117,31
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				167,60
	Totale parziale				1.284,91
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				128,49
	Totale Euro				1.413,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup> 1.413,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2154	<p><b>Analisi E.18.150.30.I</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto	m <sup>2</sup>	1,00	1.111,96	1.111,96
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.141,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				171,23
	Totale parziale				1.312,74
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				131,27
	Totale Euro				1.444,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      1.444,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2155	<p><b>Analisi E.18.150.30.m</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanicò (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laccata a base poliuretànica opaca tabella colori RAL chiari</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretànica opaca tabella colori RAL chiari	m²	1,00	1.091,36	1.091,36
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.120,91
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				168,14
	Totale parziale				1.289,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				128,91
	Totale Euro				1.417,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      1.417,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2156	<p><b>Analisi E.18.150.30.n</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laccata a base poliuretana lucida colori ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	1.170,23	1.170,23
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.199,78
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				179,97
	Totale parziale				1.379,75
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				137,98
	Totale Euro				1.517,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      1.517,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2157	<p><b>Analisi E.18.150.30.o</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanicò (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	m <sup>2</sup>	1,00	1.112,16	1.112,16
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.141,71
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				171,26
	Totale parziale				1.312,97
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				131,30
	Totale Euro				1.444,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      1.444,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2158	<p><b>Analisi E.18.150.30.p</b></p> <p>Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanicò (fornitura esclusa), complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	m <sup>2</sup>	1,00	1.147,42	1.147,42
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.176,97
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				176,55
	Totale parziale				1.353,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				135,35
	Totale Euro				1.488,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      1.488,87</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2159	<b>Analisi E.18.150.40.a</b> Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Noce tanganica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Noce tanganica	m <sup>2</sup>	1,00	1.604,24	1.604,24
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.638,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				245,79
	Totale parziale				1.884,37
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				188,44
	Totale Euro				2.072,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      2.072,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2160	<b>Analisi E.18.150.40.b</b> Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Altre essenze				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Altre essenze	m <sup>2</sup>	1,00	1.644,79	1.644,79
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.679,13
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				251,87
	Totale parziale				1.931,00
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				193,10
	Totale Euro				2.124,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      2.124,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2161	<b>Analisi E.18.150.40.c</b> Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori Ral chiari				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanic opaca tabella colori Ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	1.702,94	1.702,94
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.737,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				260,59
	Totale parziale				1.997,87
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				199,79
	Totale Euro				2.197,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      2.197,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2162	<p><b>Analisi E.18.150.40.d</b></p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 60 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	1.760,62	1.760,62
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.794,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				269,24
	Totale parziale				2.064,20
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				206,42
	Totale Euro				2.270,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      2.270,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2163	<p><b>Analisi E.18.150.40.e</b></p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Noce tanganica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Noce tanganica	m <sup>2</sup>	1,00	3.255,07	3.255,07
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.292,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				493,91
	Totale parziale				3.786,66
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				378,67
	Totale Euro				4.165,33
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4.165,33</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2164	<b>Analisi E.18.150.40.f</b> Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Altre essenze				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Altre essenze	m <sup>2</sup>	1,00	3.306,96	3.306,96
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.344,64
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				501,70
	Totale parziale				3.846,34
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				384,63
	Totale Euro				4.230,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      4.230,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2165	<p><b>Analisi E.18.150.40.g</b></p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Laccata a base poliuretanicca opaca tabella colori Ral chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanicca opaca tabella colori Ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	3.431,12	3.431,12
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.468,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				520,32
	Totale parziale				3.989,12
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				398,91
	Totale Euro				4.388,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      4.388,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2166	<p><b>Analisi E.18.150.40.h</b></p> <p>Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51. Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio REI 120 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120 Laccata a base poliuretanic lucida tabella colori Ral chiari	m <sup>2</sup>	1,00	3.537,80	3.537,80
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.575,48
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				536,32
	Totale parziale				4.111,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				411,18
	Totale Euro				4.522,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4.522,98</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2167	<p><b>Analisi E.18.150.50.a</b></p> <p>Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 30</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 30	m <sup>2</sup>	1,00	477,46	477,46
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				502,24
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,34
	Totale parziale				577,58
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,76
	Totale Euro				635,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            635,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2168	<p><b>Analisi E.18.150.50.b</b></p> <p>Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale REI 60</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 REI 60	m <sup>2</sup>	1,00	671,00	671,00
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				695,78
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				104,37
	Totale parziale				800,15
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				80,02
	Totale Euro				880,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            880,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2169	<p><b>Analisi E.18.160.10.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,00	267,79	267,79
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				297,34
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,60
	Totale parziale				341,94
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,19
	Totale Euro				376,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        376,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2170	<p><b>Analisi E.18.160.10.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,00	282,59	282,59
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				312,14
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,82
	Totale parziale				358,96
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,90
	Totale Euro				394,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        394,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2171	<p><b>Analisi E.18.160.10.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,00	295,46	295,46
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				325,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,75
	Totale parziale				373,76
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,38
	Totale Euro				411,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        411,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2172	<p><b>Analisi E.18.160.10.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	355,69	355,69
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				385,24
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,79
	Totale parziale				443,03
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,30
	Totale Euro				487,33
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      487,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2173	<p><b>Analisi E.18.160.10.e</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,00	281,55	281,55
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				311,10
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,67
	Totale parziale				357,77
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,78
	Totale Euro				393,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        393,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2174	<p><b>Analisi E.18.160.10.f</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,00	295,49	295,49
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				325,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,76
	Totale parziale				373,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,38
	Totale Euro				411,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      411,18</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2175	<p><b>Analisi E.18.160.10.g</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,00	306,92	306,92
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				336,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,47
	Totale parziale				386,94
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,69
	Totale Euro				425,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      425,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2176	<p><b>Analisi E.18.160.10.h</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	370,66	370,66
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				400,21
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,03
	Totale parziale				460,24
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,02
	Totale Euro				506,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        506,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2177	<p><b>Analisi E.18.160.20.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm	cad	1,00	314,90	314,90
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				344,45
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,67
	Totale parziale				396,12
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,61
	Totale Euro				435,73
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        435,73</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2178	<p><b>Analisi E.18.160.20.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm	cad	1,00	334,25	334,25
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				363,80
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,57
	Totale parziale				418,37
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,84
	Totale Euro				460,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        460,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2179	<p><b>Analisi E.18.160.20.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,00	352,37	352,37
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				381,92
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,29
	Totale parziale				439,21
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,92
	Totale Euro				483,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      483,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2180	<p><b>Analisi E.18.160.20.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	415,15	415,15
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				444,70
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,71
	Totale parziale				511,41
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,14
	Totale Euro				562,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        562,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2181	<p><b>Analisi E.18.160.20.e</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 800 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm	cad	1,00	327,14	327,14
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				356,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,50
	Totale parziale				410,19
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,02
	Totale Euro				451,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      451,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2182	<p><b>Analisi E.18.160.20.f</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm	cad	1,00	348,08	348,08
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				377,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,64
	Totale parziale				434,27
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,43
	Totale Euro				477,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        477,70</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2183	<p><b>Analisi E.18.160.20.g</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,00	367,34	367,34
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				396,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				59,53
	Totale parziale				456,42
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,64
	Totale Euro				502,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        502,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2184	<p><b>Analisi E.18.160.20.h</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	440,18	440,18
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				469,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				70,46
	Totale parziale				540,19
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,02
	Totale Euro				594,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        594,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2185	<p><b>Analisi E.18.160.30.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	477,48	477,48
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				507,03
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				76,05
	Totale parziale				583,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				58,31
	Totale Euro				641,39
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            641,39</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2186	<p><b>Analisi E.18.160.30.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	487,03	487,03
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				516,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,49
	Totale parziale				594,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,41
	Totale Euro				653,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        653,48</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2187	<p><b>Analisi E.18.160.30.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,00	493,27	493,27
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				522,82
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,42
	Totale parziale				601,24
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,12
	Totale Euro				661,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        661,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2188	<p><b>Analisi E.18.160.30.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,00	500,71	500,71
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				530,26
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,54
	Totale parziale				609,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,98
	Totale Euro				670,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            670,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2189	<p><b>Analisi E.18.160.30.e</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	509,75	509,75
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				539,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,90
	Totale parziale				620,20
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,02
	Totale Euro				682,22
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        682,22</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2190	<p><b>Analisi E.18.160.30.f</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,00	517,47	517,47
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				547,02
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				82,05
	Totale parziale				629,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,91
	Totale Euro				691,98
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        691,98</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2191	<p><b>Analisi E.18.160.30.g</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	533,71	533,71
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				563,26
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,49
	Totale parziale				647,75
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,78
	Totale Euro				712,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        712,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2192	<p><b>Analisi E.18.160.30.h</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,00	555,06	555,06
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				584,61
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				87,69
	Totale parziale				672,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,23
	Totale Euro				739,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        739,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2193	<b>Analisi E.18.160.30.i</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm	cad	1,00	496,45	496,45
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				526,00
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,90
	Totale parziale				604,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,49
	Totale Euro				665,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            665,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2194	<p><b>Analisi E.18.160.30.j</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,00	502,48	502,48
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				532,03
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,80
	Totale parziale				611,83
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,18
	Totale Euro				673,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        673,01</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2195	<p><b>Analisi E.18.160.30.k</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,00	508,73	508,73
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				538,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,74
	Totale parziale				619,02
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,90
	Totale Euro				680,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      680,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2196	<p><b>Analisi E.18.160.30.I</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	518,27	518,27
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				547,82
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				82,17
	Totale parziale				629,99
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				63,00
	Totale Euro				692,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      692,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2197	<p><b>Analisi E.18.160.30.m</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm	cad	1,00	528,31	528,31
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				557,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				83,68
	Totale parziale				641,54
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,15
	Totale Euro				705,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        705,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2198	<b>Analisi E.18.160.30.n</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,00	536,52	536,52
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				566,07
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,91
	Totale parziale				650,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,10
	Totale Euro				716,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        716,08</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2199	<b>Analisi E.18.160.30.o</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,00	550,20	550,20
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				579,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,96
	Totale parziale				666,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,67
	Totale Euro				733,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        733,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2200	<p><b>Analisi E.18.160.30.p</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,00	570,65	570,65
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				600,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				90,03
	Totale parziale				690,23
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				69,02
	Totale Euro				759,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        759,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2201	<p><b>Analisi E.18.160.40.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	539,77	539,77
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				569,32
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				85,40
	Totale parziale				654,72
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,47
	Totale Euro				720,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        720,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2202	<p><b>Analisi E.18.160.40.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,00	549,16	549,16
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				578,71
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,81
	Totale parziale				665,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,55
	Totale Euro				732,07
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        732,07</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2203	<p><b>Analisi E.18.160.40.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,00	561,31	561,31
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				590,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				88,63
	Totale parziale				679,49
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,95
	Totale Euro				747,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        747,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2204	<p><b>Analisi E.18.160.40.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,00	572,08	572,08
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				601,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				90,24
	Totale parziale				691,87
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				69,19
	Totale Euro				761,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        761,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2205	<p><b>Analisi E.18.160.40.e</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	588,54	588,54
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				618,09
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				92,71
	Totale parziale				710,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,08
	Totale Euro				781,88
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        781,88</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2206	<p><b>Analisi E.18.160.40.f</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,00	602,90	602,90
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				632,45
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,87
	Totale parziale				727,32
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,73
	Totale Euro				800,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        800,05</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2207	<p><b>Analisi E.18.160.40.g</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	621,31	621,31
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				650,86
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				97,63
	Totale parziale				748,49
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				74,85
	Totale Euro				823,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        823,34</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2208	<b>Analisi E.18.160.40.h</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,00	657,30	657,30
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				686,85
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				103,03
	Totale parziale				789,88
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				78,99
	Totale Euro				868,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        868,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2209	<b>Analisi E.18.160.40.i</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm	cad	1	566,41	566,41
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				595,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,39
	Totale parziale				685,35
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,54
	Totale Euro				753,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        753,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2210	<p><b>Analisi E.18.160.40.j</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm	cad	1	583,11	583,11
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				612,66
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				91,90
	Totale parziale				704,56
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				70,46
	Totale Euro				775,02
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        775,02</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2211	<b>Analisi E.18.160.40.k</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,00	591,78	591,78
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				621,33
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				93,20
	Totale parziale				714,53
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,45
	Totale Euro				785,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        785,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2212	<p><b>Analisi E.18.160.40.I</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	608,10	608,10
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				637,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				95,65
	Totale parziale				733,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				73,33
	Totale Euro				806,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        806,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2213	<b>Analisi E.18.160.40.m</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,00	608,10	608,10
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				637,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				95,65
	Totale parziale				733,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				73,33
	Totale Euro				806,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        806,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2214	<b>Analisi E.18.160.40.n</b> Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,00	622,24	622,24
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				651,79
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				97,77
	Totale parziale				749,56
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				74,96
	Totale Euro				824,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            824,52</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2215	<p><b>Analisi E.18.160.40.o</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,00	645,18	645,18
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				674,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				101,21
	Totale parziale				775,94
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				77,59
	Totale Euro				853,53
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        853,53</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2216	<p><b>Analisi E.18.160.40.p</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,00	683,40	683,40
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				712,95
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,94
	Totale parziale				819,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,99
	Totale Euro				901,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        901,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2217	<b>Analisi E.18.160.50.a</b> Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI 60	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm REI 60	cad	1,00	173,75	173,75
	Totale parziale				173,75
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,06
	Totale parziale				199,81
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,98
	Totale Euro				219,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      219,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2218	<b>Analisi E.18.160.50.b</b> Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 300x400 mm REI 120	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 300x400 mm, spessore vetro 52 ñ 3 mm, REI 120	cad	1,00	277,99	277,99
	Totale parziale				277,99
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,70
	Totale parziale				319,69
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,97
	Totale Euro				351,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        351,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2219	<b>Analisi E.18.160.50.c</b> Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm REI 60	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 60	cad	1,00	257,15	257,15
	Totale parziale				257,15
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,57
	Totale parziale				295,72
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,57
	Totale Euro				325,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        325,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2220	<b>Analisi E.18.160.50.d</b> Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura 400x600 mm REI 120	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del vetro per d 400x600 mm REI 120	cad	1,00	474,90	474,90
	Totale parziale				474,90
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,24
	Totale parziale				546,14
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,61
	Totale Euro				600,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        600,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2221	<b>Analisi E.18.160.60.a</b> Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 300 mm REI 60	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni diametro 300 mm REI 60	cad	1,00	266,41	266,41
	Totale parziale				266,41
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,96
	Totale parziale				306,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,64
	Totale Euro				337,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      337,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2222	<b>Analisi E.18.160.60.b</b> Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 300 mm REI 120	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni diametro 300 mm REI 120	cad	1,00	454,06	454,06
	Totale parziale				454,06
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,11
	Totale parziale				522,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,22
	Totale Euro				574,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        574,39</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2223	<b>Analisi E.18.160.60.c</b> Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 60	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni diametro 400 mm REI 60	cad	1,00	561,78	561,78
	Totale parziale				561,78
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,27
	Totale parziale				646,05
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,61
	Totale Euro				710,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        710,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2224	<b>Analisi E.18.160.60.d</b> Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura diametro 400 mm REI 120	cad	1,00		
	1) Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, compreso taglio e posizionamento del vetro per dimensioni diametro 400 mm REI 60	cad	1,00	561,78	561,78
	Totale parziale				561,78
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,27
	Totale parziale				646,05
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,61
	Totale Euro				710,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        710,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2225	<p><b>Analisi E.18.160.70.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	1.615,89	1.615,89
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				1.645,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				246,82
	Totale parziale				1.892,26
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				189,23
	Totale Euro				2.081,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      2.081,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2226	<p><b>Analisi E.18.160.70.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	2.129,19	2.129,19
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				2.158,74
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				323,81
	Totale parziale				2.482,55
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				248,26
	Totale Euro				2.730,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      2.730,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2227	<p><b>Analisi E.18.160.70.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	2.559,85	2.559,85
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				2.589,40
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				388,41
	Totale parziale				2.977,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				297,78
	Totale Euro				3.275,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      3.275,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2228	<p><b>Analisi E.18.160.70.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	3.000,00	3.000,00
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.029,55
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				454,43
	Totale parziale				3.483,98
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				348,40
	Totale Euro				3.832,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      3.832,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2229	<p><b>Analisi E.18.160.80.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	2.670,12	2.670,12
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				2.699,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				404,95
	Totale parziale				3.104,62
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				310,46
	Totale Euro				3.415,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      3.415,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2230	<p><b>Analisi E.18.160.80.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico.</p> <p>REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	3.651,39	3.651,39
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.680,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				552,14
	Totale parziale				4.233,08
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				423,31
	Totale Euro				4.656,39
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.656,39</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2231	<b>Analisi E.18.160.80.c</b> Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	4.297,74	4.297,74
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				4.327,29
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				649,09
	Totale parziale				4.976,38
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				497,64
	Totale Euro				5.474,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      5.474,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2232	<p><b>Analisi E.18.160.80.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	5.143,24	5.143,24
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				5.172,79
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				775,92
	Totale parziale				5.948,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				594,87
	Totale Euro				6.543,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      6.543,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2233	<p><b>Analisi E.18.160.90.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	1,00	3.185,34	3.185,34
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.214,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				482,23
	Totale parziale				3.697,12
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				369,71
	Totale Euro				4.066,83
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.066,83</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2234	<b>Analisi E.18.160.90.b</b>  Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	1,00	4.181,47	4.181,47
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				4.211,02
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				631,65
	Totale parziale				4.842,67
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				484,27
	Totale Euro				5.326,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      5.326,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2235	<p><b>Analisi E.18.160.90.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	5.189,64	5.189,64
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				5.219,19
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				782,88
	Totale parziale				6.002,07
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				600,21
	Totale Euro				6.602,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      6.602,28</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2236	<p><b>Analisi E.18.160.90.d</b></p> <p>Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.750 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	cad	1,00	6.116,53	6.116,53
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				6.146,08
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				921,91
	Totale parziale				7.067,99
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				706,80
	Totale Euro				7.774,79
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      7.774,79</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2237	<p><b>Analisi E.18.160.100.a</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	2.913,18	2.913,18
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				2.942,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				441,41
	Totale parziale				3.384,14
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				338,41
	Totale Euro				3.722,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      3.722,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2238	<p><b>Analisi E.18.160.100.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	3.427,18	3.427,18
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.456,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				518,51
	Totale parziale				3.975,24
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				397,52
	Totale Euro				4.372,76
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.372,76</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2239	<p><b>Analisi E.18.160.100.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	3.776,82	3.776,82
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				3.806,37
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				570,96
	Totale parziale				4.377,33
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				437,73
	Totale Euro				4.815,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      4.815,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2240	<b>Analisi E.18.160.110.a</b> Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	4.534,81	4.534,81
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				4.564,36
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				684,65
	Totale parziale				5.249,01
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				524,90
	Totale Euro				5.773,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      5.773,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2241	<p><b>Analisi E.18.160.110.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	5.419,46	5.419,46
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				5.449,01
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				817,35
	Totale parziale				6.266,36
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				626,64
	Totale Euro				6.893,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      6.893,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2242	<p><b>Analisi E.18.160.110.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	6.302,10	6.302,10
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				6.331,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				949,75
	Totale parziale				7.281,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				728,14
	Totale Euro				8.009,54
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      8.009,54</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2243	<b>Analisi E.18.160.120.a</b> Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipánico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	1,00	5.357,16	5.357,16
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				5.386,71
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				808,01
	Totale parziale				6.194,72
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				619,47
	Totale Euro				6.814,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      6.814,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2244	<p><b>Analisi E.18.160.120.b</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 1.800 x 2.000 mm	cad	1,00	6.406,34	6.406,34
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				6.435,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				965,38
	Totale parziale				7.401,27
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				740,13
	Totale Euro				8.141,40
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      8.141,40</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2245	<p><b>Analisi E.18.160.120.c</b></p> <p>Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,55	25,97	14,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	3) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,012	11,08	0,13
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m³	0,0150	25,33	0,38
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	6) Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro 2.100 x 2.000 mm	cad	1,00	7.367,26	7.367,26
	7) Acqua	m³	0,0055	0,69	0,00
	8) Energia elettrica	kwh	0,03	0,20	0,01
	Totale parziale				7.396,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.109,52
	Totale parziale				8.506,33
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				850,63
	Totale Euro				9.356,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      9.356,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2246	<b>Analisi E.18.160.130.a</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno e placca esterna	cad	1,00	110,25	110,25
	Totale parziale				125,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,81
	Totale parziale				144,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,42
	Totale Euro				158,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        158,65</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2247	<b>Analisi E.18.160.130.b</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno e maniglia esterna	cad	1,00	121,62	121,62
	Totale parziale				136,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,52
	Totale parziale				157,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,73
	Totale Euro				173,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        173,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2248	<b>Analisi E.18.160.130.c</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	1,00	127,41	127,41
	Totale parziale				142,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,39
	Totale parziale				163,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,40
	Totale Euro				180,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        180,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2249	<b>Analisi E.18.160.130.d</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno tipo pusc	cad	1,00	119,53	119,53
	Totale parziale				134,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,21
	Totale parziale				154,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,49
	Totale Euro				170,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        170,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2250	<b>Analisi E.18.160.130.e</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	1,00	126,49	126,49
	Totale parziale				141,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,25
	Totale parziale				162,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,29
	Totale Euro				179,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        179,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2251	<b>Analisi E.18.160.130.f</b> Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	cad	1,00	124,51	124,51
	Totale parziale				139,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,95
	Totale parziale				160,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,06
	Totale Euro				176,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        176,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2252	<p><b>Analisi E.18.170.10.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.</p> <p>La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato.</p> <p>Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio.</p> <p>Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:</p> <p>a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo.</p> <p>b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.</p> <p>- N° 2 cerniere in alluminio.</p> <p>- N° 1 maniglia in alluminio anodizzato.</p> <p>- N° 1 serratura.</p> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1,00	405,40	405,40
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				418,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,74
	Totale parziale				481,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				48,10
	Totale Euro				529,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        529,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2253	<p><b>Analisi E.18.170.10.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.</p> <p>La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato.</p> <p>Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio.</p> <p>Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente:</p> <p>a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo.</p> <p>b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.</p> <p>- N° 2 cerniere in alluminio.</p> <p>- N° 1 maniglia in alluminio anodizzato.</p> <p>- N° 1 serratura.</p> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1,00	419,10	419,10
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				431,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				64,80
	Totale parziale				496,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,68
	Totale Euro				546,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        546,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2254	<p><b>Analisi E.18.170.10.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.</p> <p>La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato.</p> <p>Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio.</p> <p>Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telesopicamente:</p> <p>a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo.</p> <p>b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio.</p> <p>- N° 2 cerniere in alluminio.</p> <p>- N° 1 maniglia in alluminio anodizzato.</p> <p>- N° 1 serratura.</p> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	4) da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	1,00	707,62	707,62
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				720,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				108,08
	Totale parziale				828,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,86
	Totale Euro				911,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        911,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2255	<p><b>Analisi E.18.170.20.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</li> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96.</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-1.000 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	1,00	2.843,11	2.843,11
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				2.857,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				428,58
	Totale parziale				3.285,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				328,58
	Totale Euro				3.614,35

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      3.614,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2256	<p><b>Analisi E.18.170.20.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</li> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96.</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	2.932,61	2.932,61
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				2.946,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				442,00
	Totale parziale				3.388,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				338,87
	Totale Euro				3.727,56

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      3.727,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2257	<p><b>Analisi E.18.170.20.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</li> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96.</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.122,15	3.122,15
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				3.136,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				470,43
	Totale parziale				3.606,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				360,67
	Totale Euro				3.967,33

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      3.967,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2258	<p><b>Analisi E.18.170.30.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.</li> <li>- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron.</li> <li>- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.</li> <li>- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.</li> </ul> <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-1.000 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.011,59	3.011,59
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				3.025,67

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				453,85
	Totale parziale				3.479,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				347,95
	Totale Euro				3.827,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad     3.827,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2259	<p><b>Analisi E.18.170.30.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.</li> <li>- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron.</li> <li>- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.</li> <li>- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.</li> </ul> <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.227,46	3.227,46
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				3.241,54

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				486,23
	Totale parziale				3.727,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				372,78
	Totale Euro				4.100,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad     4.100,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2260	<p><b>Analisi E.18.170.30.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare.</li> <li>- Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo.</li> <li>- Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza.</li> <li>- Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa.</li> <li>- Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.</li> <li>- Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron.</li> <li>- Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral.</li> <li>- Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.</li> </ul> <p>Le porte dovranno essere conformi alle norme CE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96.</li> <li>- Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96.</li> <li>- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96</li> </ul> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.400-1.600 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	1,00	3.490,70	3.490,70
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				3.504,78

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				525,72
	Totale parziale				4.030,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				403,05
	Totale Euro				4.433,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      4.433,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2261	<p><b>Analisi E.18.170.40.a</b></p> <p>Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti</p> <p>Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura	cad	1,00	131,30	131,30
	Totale parziale				146,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,97
	Totale parziale				168,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,84
	Totale Euro				185,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      185,28</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2262	<p><b>Analisi E.18.170.50.a</b></p> <p>Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V.</p> <p>- Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro.</p> <p>- Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi.</p> <p>Opzioni per applicazioni speciali:</p> <p>- Organi di comando: Badge magnetico, interruttore a codice numerico, interruttore a chiave codificata.</p> <p>- Visiva del tipo complanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m</p> <p>completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte</p> <p>Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Kit per automatismo porte a tenuta Kit per automatismo porte a tenuta	cad	1,00	405,40	405,40
	Totale parziale				429,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				64,40
	Totale parziale				493,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,37
	Totale Euro				543,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      543,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2263	<b>Analisi E.18.170.60.a</b> Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	m <sup>2</sup>	1,00	173,75	173,75
	Totale parziale				179,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,92
	Totale parziale				206,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,64
	Totale Euro				227,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      227,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2264	<p><b>Analisi E.18.170.80.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: N. 1 Motoriduttore. N. 1 Trasformatore, alimentatore. N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. N. 2 radar volumetrici di impulso. N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,00	6.265,36	6.265,36
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				6.296,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				944,43
	Totale parziale				7.240,66
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				724,07
	Totale Euro				7.964,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      7.964,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2265	<p><b>Analisi E.18.170.80.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: N. 1 Motoriduttore. N. 1 Trasformatore, alimentatore. N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. N. 2 radar volumetrici di impulso. N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 1.200-1.400 x h 2.100 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO da 1.600-1.800 x h 2.100 mm	cad	1,00	6.934,01	6.934,01
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				6.964,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.044,73
	Totale parziale				8.009,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				800,96
	Totale Euro				8.810,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      8.810,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2266	<b>Analisi E.18.170.90.a</b> Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) PORTA INTERNA IN ALLUMINIO Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche	cad	1,00	747,62	747,62
	Totale parziale				752,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				112,86
	Totale parziale				865,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				86,53
	Totale Euro				951,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        951,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2267	<b>Analisi E.19.10.10.a</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	8) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,10	0,10	0,01
	9) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	10) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	12) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,05
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,36
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2268	<b>Analisi E.19.10.10.b</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,00000	0,09	0,09
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,10	0,10	0,01
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	13) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,46
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2269	<b>Analisi E.19.10.10.c</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,00000	0,22	0,22
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,10	0,10	0,01
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	13) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,27
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2270	<b>Analisi E.19.10.20.a</b> Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiera, ecc, compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,82000	0,76	0,62
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,10000	0,18	0,20
	8) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,22000	0,80	0,18
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				3,00
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,45
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2271	<b>Analisi E.19.10.20.b</b> Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiera, ecc, compreso le schiaccature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,82000	0,76	0,62
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,10000	0,18	0,20
	8) Maggiorazione per qualità	kg	1,10000	0,09	0,10
	9) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,22000	0,80	0,18
	10) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	11) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	12) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	13) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	14) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	17) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	18) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	19) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				3,10
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,57
	21) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2272	<b>Analisi E.19.10.20.c</b> Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,82000	0,76	0,62
	7) Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,10000	0,18	0,20
	8) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,10000	0,22	0,24
	9) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,22000	0,80	0,18
	10) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	11) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	12) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	13) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	14) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	17) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	18) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	19) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				3,24
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,73
	21) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            4,10</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2273	<b>Analisi E.19.10.30.a</b> Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldada, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,82000	0,67	0,55
	7) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	11) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	12) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	16) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	17) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,72
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
	Totale parziale				3,13
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2274	<b>Analisi E.19.10.30.b</b> Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldada, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,82000	0,67	0,55
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,10000	0,09	0,10
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,82
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,24
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2275	<b>Analisi E.19.10.30.c</b> Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldada, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C, compreso eventuali tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,82000	0,67	0,55
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,10000	0,22	0,24
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,96
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
	Totale parziale				3,40
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2276	<b>Analisi E.19.10.40.a</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	11) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	12) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	16) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	17) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,77
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,19
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2277	<b>Analisi E.19.10.40.b</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,10000	0,09	0,10
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,87
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43
	Totale parziale				3,30
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2278	<b>Analisi E.19.10.40.c</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510 gr.C	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,10000	0,22	0,24
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				3,01
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,46
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2279	<b>Analisi E.19.10.50.a</b> Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999 Solo posa di carpenteria metallica				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				0,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2280	<p><b>Analisi E.19.10.60.a</b></p> <p>Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio Fe 360 gr.B</p> <p>Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei</p>				
	1) Maggor onere per saldatura continua a filo	kg kg	1,00000 1,00000	0,09	0,09
	Totale parziale				0,09
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,10
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,11</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2281	<b>Analisi E.19.10.70.a</b> Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Inferriate in profilati normali e a linee diritte	kg	1,00000	2,63	2,63
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	82,13	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2282	<b>Analisi E.19.10.70.b</b> Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Inferriate in profilati normali apribili	kg	1,00000	2,74	2,74
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	82,13	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2283	<b>Analisi E.19.10.70.c</b> Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Ringhiere in profilati normali e a linee diritte	kg	1,00000	2,86	2,86
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	82,13	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            4,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2284	<b>Analisi E.19.10.70.d</b> Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee curve				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Ringhiere in profilati normali e a linee curve	kg	1,00000	3,00	3,00
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	82,13	0,07
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            5,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2285	<p><b>Analisi E.19.10.70.e</b></p> <p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte	kg	1,00000	3,10	3,10
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	82,13	0,07
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            5,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2286	<b>Analisi E.19.10.80.a</b> Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannello in rete metallica e telaio in ferro				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Compreso telaio in ferro profilato, per recinzione e protezioni	kg	1,00000	2,12	2,12
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	5) Con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	m³	0,0010	63,84	0,06
	6) Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,02	12,43	0,25
	Totale parziale				3,89
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58
	Totale parziale				4,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2287	<b>Analisi E.19.10.90.a</b> Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Pannelli completi di accessori	kg	1,00000	2,30	2,30
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	5) Con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	m³	0,0010	63,84	0,06
	6) Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,04	12,43	0,50
	Totale parziale				4,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,97
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            5,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2288	<b>Analisi E.19.10.100.a</b> Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con profilati				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,05000	0,82	0,86
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	Totale parziale				2,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            3,51</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2289	<b>Analisi E.19.10.110.a</b> Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,05000	1,62	1,70
	Totale parziale				3,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53
	Totale parziale				4,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41
	Totale Euro				4,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2290	<b>Analisi E.19.10.120.a</b> Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato Posa in opera di ferro lavorato già fornito				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Totale parziale				0,46
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2291	<b>Analisi E.19.10.130.1</b> Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,05000	0,82	0,86
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	Totale parziale				3,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2292	<b>Analisi E.19.10.130.a</b> Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie In profilati normali lavorato per staffe				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Profilati inferiori a mm 39	kg	1,05000	0,82	0,86
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	Totale parziale				3,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            4,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2293	<p><b>Analisi E.19.20.10.a</b></p> <p>Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non inear, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco</p> <p>Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine</p>	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,82000	2,17	1,78
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,22000	4,22	0,93
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	10) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	Per montaggio in opera				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				4,90
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,64
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,20

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            6,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2294	<b>Analisi E.19.20.10.b</b> Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non inear, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,82000	2,17	1,78
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,22000	4,22	0,93
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	10) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,00200	12,67	0,03
	11) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,01	8,51	0,09
	Per montaggio in opera				
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	16) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				5,74
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            7,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2295	<b>Analisi E.19.20.20.a</b> Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine				
	Per tracciamento e taglio	kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	1,00000	2,17	2,17
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	8) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	9) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	Per montaggio in opera				
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	13) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	14) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				5,08
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76
	Totale parziale				5,84
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Euro/kg            6,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2296	<b>Analisi E.19.20.20.b</b> Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido				
	Per tracciamento e taglio	kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	1,00000	2,17	2,17
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	8) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	9) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,00250	12,67	0,03
	10) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,01	8,51	0,09
	Per montaggio in opera				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	14) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				5,20
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,98
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Euro/kg            6,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2297	<b>Analisi E.19.20.30.a</b> Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,12000	2,17	0,26
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,88000	1,83	1,61
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	10) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	Per montaggio in opera				
	11) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	14) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	15) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				4,78
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            6,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2298	<b>Analisi E.19.20.30.b</b> Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature così come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrate secondo archi circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	6) Profili piatti - angolari - tondi in acciaio inox AISI 304	kg	0,12000	2,17	0,26
	7) Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,88000	1,83	1,61
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,20	0,24	0,05
	10) Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,00250	12,67	0,03
	11) Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,01	8,51	0,09
	Per montaggio in opera				
	12) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	16) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				4,90
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,64
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            6,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2299	<p><b>Analisi E.19.20.40.a</b></p> <p>Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, età, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Pannello in rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	4) Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,00000	4,50	4,50
	5)	kg	0,005 *		0,00
	Totale parziale				4,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75
	Totale parziale				5,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            6,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2300	<p><b>Analisi E.19.20.50.a</b></p> <p>Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Parapetto con profilo in acciaio inox satinato</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	4) Parapetto con profili e trefoli di acciaio inox AISI 304 satinato	kg	1,00000	5,89	5,89
	5)	kg	0,005 *		0,00
	Totale parziale				6,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				8,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            8,06</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2301	<p><b>Analisi E.19.20.50.b</b></p> <p>Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Parapetto con profilo in acciaio inox lucido</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	4) Pannello con tondi pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,00000	6,45	6,45
	5)	kg	0,005 *		0,00
	Totale parziale				6,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04
	Totale parziale				7,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            8,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2302	<b>Analisi E.19.30.10.a</b> Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato carrabile industriale				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Grigliato carrabili industriali	kg	1,00000	2,00	2,00
	Totale parziale				2,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            3,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2303	<b>Analisi E.19.30.10.b</b> Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Grigliato pedonale industriale	kg	1,00000	2,09	2,09
	Totale parziale				2,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            3,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2304	<p><b>Analisi E.19.30.20.a</b></p> <p>Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte</p> <p>Gradini in grigliato elettroforgiato</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Gradini in grigliato elettroforgiato	kg	1,00000	2,70	2,70
	Totale parziale				3,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,99
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            3,99</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2305	<b>Analisi E.19.30.30.a</b> Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Recinzione da pannello grigliato	kg	1,00000	2,23	2,23
	Totale parziale				2,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            3,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2306	<b>Analisi E.19.30.40.a</b>				
	Cancello pedonale ad una o più ante	kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Cancello pedonale ad una o più ante	kg	1,00000	2,43	2,43
	Totale parziale				2,89
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	
Totale parziale				3,32	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	
Totale Euro				3,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2307	<p><b>Analisi E.19.30.50.a</b></p> <p>Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura</p> <p>Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	4) Grigliato in pannelli in acciaio AISI 304	kg	1,00000	3,61	3,61
	5)	kg	0,005 *		0,00
	Totale parziale				4,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            5,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2308	<p><b>Analisi E.19.40.30.a</b></p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000		
	2) Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	ora		21,84	0,00
	3) Autocarro con gru	kg	1,00000	0,54	0,54
		ora		56,30	0,00
	Totale parziale				0,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,68</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2309	<p><b>Analisi E.19.40.30.b</b></p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000		
	2) Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	ora		21,84	0,00
	3) Autocarro con gruetta	kg	1,00000	0,47	0,47
		ora		56,30	0,00
	Totale parziale				0,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2310	<p><b>Analisi E.19.40.30.c</b></p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000		
	2) Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	ora		21,84	0,00
	3) Autocarro con gruetta	kg	1,00000	0,54	0,54
		ora		56,30	0,00
	Totale parziale				0,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2311	<p><b>Analisi E.19.40.30.d</b></p> <p>Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000		
	2) Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	ora		21,84	0,00
	3) Autocarro con gruetta	kg	1,00000	0,47	0,47
		ora		56,30	0,00
	Totale parziale				0,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            0,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2312	<b>Analisi E.20.10.10.a</b> Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00	10,21	10,21
	Totale parziale				13,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96
	Totale parziale				15,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50
	Totale Euro				16,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            16,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2313	<b>Analisi E.20.10.10.b</b> Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	18,34	18,34
	Totale parziale				21,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,18
	Totale parziale				24,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,44
	Totale Euro				26,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2314	<b>Analisi E.20.10.10.c</b> Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	23,69	23,69
	Totale parziale				26,56
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,98
	Totale parziale				30,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,05
	Totale Euro				33,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2315	<b>Analisi E.20.10.20.a</b> vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) spessore 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00	4,41	4,41
	Totale parziale				16,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,45
Totale parziale				18,81	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,88	
Totale Euro				20,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      20,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2316	<b>Analisi E.20.10.20.b</b> vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,77	6,77
	Totale parziale				24,46
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,67	
Totale parziale				28,13	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81	
Totale Euro				30,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,94</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2317	<b>Analisi E.20.10.20.c</b> vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	8,33	8,33
	Totale parziale				29,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,48
Totale parziale				34,33	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43	
Totale Euro				37,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      37,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2318	<b>Analisi E.20.10.50.a</b> vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) incolore	m <sup>2</sup>	1,00	15,17	15,17
	Totale parziale				21,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,21
Totale parziale				24,60	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46	
Totale Euro				27,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2319	<b>Analisi E.20.10.50.b</b> vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: colorato	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) colorato	m <sup>2</sup>	1,00	21,04	21,04
	Totale parziale				27,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,09
	Totale parziale				31,35
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,14
	Totale Euro				34,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      34,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2320	<b>Analisi E.20.10.60.a</b> vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2 vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	3) vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2	m <sup>2</sup>	1,00	9,55	9,55
	Totale parziale				11,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2321	<b>Analisi E.20.10.70.a</b> tipo sottile, spessore 4 mm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) tipo sottile, spessore 4 mm	ora	0,06	25,97	1,56
		m <sup>2</sup>	1,00	13,18	13,18
	Totale parziale				
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					2,41
Totale parziale					18,46
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,85
Totale Euro					20,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      20,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2322	<b>Analisi E.20.10.70.b</b> tipo normale, spessore 5 mm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) tipo normale, spessore 5 mm	ora	0,06	25,97	1,56
		m <sup>2</sup>	1,00	28,75	28,75
	Totale parziale				
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					4,74
Totale parziale					36,36
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,64
Totale Euro					40,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      40,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2323	<b>Analisi E.20.10.70.c</b>				
	tipo normale, spessore 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo normale, spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	17,90	17,90
	Totale parziale				20,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,12
	Totale parziale				23,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
Totale Euro				26,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      26,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2324	<b>Analisi E.20.10.70.d</b> tipo forte, spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo forte, spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	23,88	23,88
	Totale parziale				26,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,01
	Totale parziale				30,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      33,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2325	<b>Analisi E.20.10.70.e</b> tipo spesso, spessore 10 mm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) tipo spesso, spessore 10 mm	ora	0,06	25,97	1,56
		m <sup>2</sup>	1,00	28,66	28,66
	Totale parziale				31,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,73
	Totale parziale				36,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63
	Totale Euro				39,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            39,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2326	<b>Analisi E.20.10.70.f</b> tipo extraspesso, spessore 12 mm				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) tipo extraspesso, spessore 12 mm	ora	0,06	25,97	1,56
		m <sup>2</sup>	1,00	37,55	37,55
	Totale parziale				40,42
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,06	
Totale parziale				46,48	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,65	
Totale Euro				51,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2327	<b>Analisi E.20.10.80.a</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo sottile, spessore 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00	15,18	15,18
	Totale parziale				18,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,71
Totale parziale				20,76	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,08	
Totale Euro				22,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2328	<b>Analisi E.20.10.80.b</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo normale, spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	18,58	18,58
	Totale parziale				21,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,22
Totale parziale				24,67	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47	
Totale Euro				27,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2329	<b>Analisi E.20.10.80.c</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo normale, spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	21,49	21,49
	Totale parziale				24,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				28,01
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					2,80
	Totale Euro				30,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2330	<b>Analisi E.20.10.80.d</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo forte, spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo forte, spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	29,11	29,11
	Totale parziale				31,98
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80	
Totale parziale				36,78	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68	
Totale Euro				40,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      40,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2331	<b>Analisi E.20.10.80.e</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso, spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo spesso, spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	37,61	37,61
	Totale parziale				40,48
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,07	
Totale parziale				46,55	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,66	
Totale Euro				51,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2332	<b>Analisi E.20.10.80.f</b> cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo extraspesso, spessore 12 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) tipo extraspesso, spessore 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	48,63	48,63
	Totale parziale				51,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,73
	Totale parziale				59,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,92
	Totale Euro				65,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      65,15</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2333	<b>Analisi E.20.10.90.a</b> vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	49,13	49,13
	Totale parziale				52,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,80
Totale parziale				59,80	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,98	
Totale Euro				65,78	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      65,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2334	<b>Analisi E.20.10.90.b</b> vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	62,36	62,36
	Totale parziale				65,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,78
Totale parziale				75,01	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,50	
Totale Euro				82,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      82,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2335	<b>Analisi E.20.10.100.a</b> vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	62,98	62,98
	Totale parziale				65,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,88
Totale parziale				75,73	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,57	
Totale Euro				83,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      83,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2336	<b>Analisi E.20.10.100.b</b> vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	81,25	81,25
	Totale parziale				84,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,62
Totale parziale				96,74	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,67	
Totale Euro				106,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      106,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2337	<b>Analisi E.20.10.110.a</b> cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	35,28	35,28
	Totale parziale				38,15
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,72	
Totale parziale				43,87	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,39	
Totale Euro				48,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2338	<b>Analisi E.20.10.110.b</b> cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	40,95	40,95
	Totale parziale				43,82
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,57	
Totale parziale				50,39	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,04	
Totale Euro				55,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      55,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2339	<b>Analisi E.20.10.110.c</b> cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	54,80	54,80
	Totale parziale				57,67
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,65	
Totale parziale				66,32	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,63	
Totale Euro				72,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        72,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2340	<b>Analisi E.20.10.110.d</b> cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	69,91	69,91
	Totale parziale				72,78
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,92	
Totale parziale				83,70	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,37	
Totale Euro				92,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      92,07</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2341	<b>Analisi E.20.10.110.e</b> cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 12 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) spessore 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	88,20	88,20
	Totale parziale				91,07
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,66	
Totale parziale				104,73	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,47	
Totale Euro				115,20	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      115,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2342	<b>Analisi E.20.10.120.a</b> cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	37,92	37,92
	Totale parziale				45,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,84
	Totale parziale				52,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,24
	Totale Euro				57,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      57,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2343	<b>Analisi E.20.10.120.b</b> cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	44,21	44,21
	Totale parziale				51,86
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,78	
Totale parziale				59,64	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,96	
Totale Euro				65,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      65,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2344	<b>Analisi E.20.10.120.c</b> cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 8 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	60,59	60,59
	Totale parziale				68,24
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,24	
Totale parziale				78,48	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,85	
Totale Euro				86,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      86,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2345	<b>Analisi E.20.10.120.d</b> cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 10 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	1,00	78,84	78,84
	Totale parziale				86,49
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,97	
Totale parziale				99,46	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,95	
Totale Euro				109,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      109,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2346	<b>Analisi E.20.10.120.e</b> cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 12 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	105,92	105,92
	Totale parziale				113,57
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,04	
Totale parziale				130,61	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,06	
Totale Euro				143,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      143,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2347	<b>Analisi E.20.10.130.a</b> cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 6/7 mm	m <sup>2</sup>	1,00	35,99	35,99
	Totale parziale				43,64
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55	
Totale parziale				50,19	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02	
Totale Euro				55,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      55,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2348	<b>Analisi E.20.10.130.b</b> cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 8/9 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 8/9 mm	m <sup>2</sup>	1,00	40,24	40,24
	Totale parziale				47,89
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,18	
Totale parziale				55,07	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,51	
Totale Euro				60,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            60,58</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2349	<b>Analisi E.20.10.130.c</b> cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 10/11 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 10/11 mm	m <sup>2</sup>	1,00	49,21	49,21
	Totale parziale				56,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,53
Totale parziale				65,39	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,54	
Totale Euro				71,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        71,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2350	<b>Analisi E.20.10.130.d</b> cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 11/12 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 11/12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	67,63	67,63
	Totale parziale				75,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,29
Totale parziale				86,57	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,66	
Totale Euro				95,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            95,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2351	<b>Analisi E.20.10.130.e</b> cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 19/21 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 19/21 mm	m <sup>2</sup>	1,00	182,89	182,89
	Totale parziale				190,54
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,58	
Totale parziale				219,12	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,91	
Totale Euro				241,03	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      241,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2352	<b>Analisi E.20.10.140.a</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 18/19 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 18/19 mm	m <sup>2</sup>	1,00	94,73	94,73
	Totale parziale				102,38
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,36	
Totale parziale				117,74	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,77	
Totale Euro				129,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      129,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2353	<b>Analisi E.20.10.140.b</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 26/27 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 26/27 mm	m <sup>2</sup>	1,00	132,52	132,52
	Totale parziale				140,17
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,03	
Totale parziale				161,20	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,12	
Totale Euro				177,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            177,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2354	<b>Analisi E.20.10.140.c</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 36/38 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore 36/38 mm	m <sup>2</sup>	1,00	196,75	196,75
	Totale parziale				204,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,66
Totale parziale				235,06	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,51	
Totale Euro				258,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      258,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2355	<b>Analisi E.20.10.150.a</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 27/29 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 27/29 mm	m <sup>2</sup>	1,00	172,59	172,59
	Totale parziale				177,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,61
	Totale parziale				203,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,40
	Totale Euro				224,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            224,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2356	<b>Analisi E.20.10.150.b</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 29/31 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 29/31 mm	m <sup>2</sup>	1,00	228,51	228,51
	Totale parziale				233,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,99
Totale parziale				268,28	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,83	
Totale Euro				295,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            295,11</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2357	<b>Analisi E.20.10.150.c</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 39/41 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 39/41 mm	m <sup>2</sup>	1,00	309,12	309,12
	Totale parziale				313,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,09
	Totale parziale				360,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,10
	Totale Euro				397,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            397,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2358	<b>Analisi E.20.10.150.d</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 28/30 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 28/30 mm	m <sup>2</sup>	1,00	485,59	485,59
	Totale parziale				490,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,56
	Totale parziale				563,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,39
	Totale Euro				620,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            620,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2359	<b>Analisi E.20.10.150.e</b> cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 38/40 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 38/40 mm	m <sup>2</sup>	1,00	503,23	503,23
	Totale parziale				508,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				76,20
	Totale parziale				584,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				58,42
	Totale Euro				642,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            642,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2360	<b>Analisi E.20.10.160.a</b> Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura per smerigliatura uniforme				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) per smerigliatura uniforme	m <sup>2</sup>	1,00	1,36	1,36
	Totale parziale				3,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2361	<b>Analisi E.20.20.10.a</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti silicnici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	3) intercapedine lastre 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	30,71	30,71
	Totale parziale				35,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25
	Totale parziale				40,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,03
	Totale Euro				44,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      44,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2362	<b>Analisi E.20.20.10.b</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	3) intercapedine lastre 9 mm	m <sup>2</sup>	1,00	31,75	31,75
	Totale parziale				36,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41
	Totale parziale				41,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15
	Totale Euro				45,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      45,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2363	<b>Analisi E.20.20.10.c</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti silicnici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) intercapedine lastre 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	33,50	33,50
	Totale parziale				37,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,60
	Totale parziale				42,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,29
	Totale Euro				47,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            47,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2364	<b>Analisi E.20.20.20.a</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) intercapedine lastre 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	30,45	30,45
	Totale parziale				37,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,64
	Totale parziale				43,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,33
	Totale Euro				47,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      47,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2365	<b>Analisi E.20.20.20.b</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 9 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	3) intercapedine lastre 9 mm	m <sup>2</sup>	1,00	33,74	33,74
	Totale parziale				38,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,71
	Totale parziale				43,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,38
	Totale Euro				48,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2366	<b>Analisi E.20.20.20.c</b> Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) intercapedine lastre 12 mm	m <sup>2</sup>	1,00	35,12	35,12
	Totale parziale				38,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      49,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2367	<b>Analisi E.20.20.30.a</b>  Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)	m <sup>2</sup>	1,00	35,32	35,32
	Totale parziale				43,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,52
	Totale parziale				49,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,00
	Totale Euro				54,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            54,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2368	<b>Analisi E.20.20.30.b</b> Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) intercapedine lastre 15 mm, (4+15+4)	m <sup>2</sup>	1,00	40,47	40,47
	Totale parziale				45,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            57,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2369	<b>Analisi E.20.20.40.a</b>  Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (5+12+5)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) intercapedine lastre 12 mm, (5+12+5)	m <sup>2</sup>	1,00	38,62	38,62
	Totale parziale				47,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,16
	Totale parziale				54,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,49
	Totale Euro				60,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            60,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2370	<b>Analisi E.20.20.40.b</b> Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)	m <sup>2</sup>	1,00	43,83	43,83
	Totale parziale				49,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,44
	Totale parziale				57,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2371	<b>Analisi E.20.20.50.a</b> Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4)	m <sup>2</sup>	1,00	40,16	40,16
	Totale parziale				49,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,46
	Totale parziale				57,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,72
	Totale Euro				62,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2372	<b>Analisi E.20.20.60.a</b> Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d gas Krypton, coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) intercapedine lastre 14 mm, (4+14+4)	m <sup>2</sup>	1,00	68,45	68,45
	Totale parziale				85,18
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,78
	Totale parziale				97,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,80
	Totale Euro				107,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      107,76</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2373	<b>Analisi E.20.20.70.a</b> Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 16 mm, (4+12+6)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) intercapedine lastre 16 mm, (4+12+6)	m <sup>2</sup>	1,00	39,51	39,51
	Totale parziale				48,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,29
	Totale parziale				55,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,59
	Totale Euro				61,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            61,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2374	<b>Analisi E.20.20.80.a</b> Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (5+12+6)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45
	3) intercapedine lastre 12 mm, (5+12+6)	m <sup>2</sup>	1,00	42,51	42,51
	Totale parziale				52,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,88
	Totale parziale				60,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,04
	Totale Euro				66,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      66,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2375	<b>Analisi E.20.25.10.a</b> Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 Vetro stratificato di sicurezza lastre 12 mm, (5+12+5)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Vetro stratificato di sicurezza lastre 12 mm, (5+12+5)	m <sup>2</sup>	1,00	39,13	39,13
	Totale parziale				48,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,30
	Totale parziale				55,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,60
	Totale parziale				61,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,16
	Totale Euro				67,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            67,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2376	<b>Analisi E.20.25.10.b</b> Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m <sup>2</sup> K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)	m <sup>2</sup>	1,00	43,83	43,83
	Totale parziale				49,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,44
	Totale parziale				57,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2377	<p><b>Analisi E.20.30.10.a</b></p> <p>Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33	m <sup>2</sup>	1,00	28,18	28,18
	Totale parziale				32,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,94
	Totale parziale				37,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      41,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2378	<p><b>Analisi E.20.30.10.b</b></p> <p>Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33	m <sup>2</sup>	1,00	30,01	30,01
	Totale parziale				34,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,22
	Totale parziale				40,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,00
	Totale Euro				44,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      44,01</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2379	<p><b>Analisi E.20.30.10.c</b></p> <p>Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33	m <sup>2</sup>	1,00	33,99	33,99
	Totale parziale				38,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,82
	Totale parziale				44,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,46
	Totale Euro				49,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      49,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2380	<b>Analisi E.20.40.10.a</b> Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'	m <sup>2</sup>	1,00	336,48	336,48
	Totale parziale				344,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,69
	Totale parziale				396,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,63
	Totale Euro				435,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            435,92</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2381	<b>Analisi E.20.40.20.a</b> Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, RE 60'				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, RE 60'	m <sup>2</sup>	1,00	63,84	63,84
	Totale parziale				68,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,29
	Totale parziale				78,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,89
	Totale Euro				86,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            86,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2382	<b>Analisi E.20.40.30.a</b> Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30	m <sup>2</sup>	1,00	288,15	288,15
	Totale parziale				299,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,87
	Totale parziale				344,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,40
	Totale Euro				378,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      378,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2383	<b>Analisi E.20.40.30.b</b> Vetrata antifluoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio lastra composta antifluoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) lastra composta antifluoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60	m <sup>2</sup>	1,00	431,82	431,82
	Totale parziale				440,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,06
	Totale parziale				506,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,65
	Totale Euro				557,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      557,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2384	<b>Analisi E.20.40.30.c</b> Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetratura di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio astra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) astra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120	m <sup>2</sup>	1,00	940,85	940,85
	Totale parziale				953,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				143,06
	Totale parziale				1.096,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				109,68
	Totale Euro				1.206,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      1.206,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2385	<p><b>Analisi E.20.50.10.a</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 3 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) spessore lastra 3 mm	m <sup>2</sup>	1,00	26,40	26,40
	Totale parziale				31,18
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,68
	Totale parziale				35,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59
	Totale Euro				39,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      39,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2386	<p><b>Analisi E.20.50.10.b</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) spessore lastra 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00	33,74	33,74
	Totale parziale				39,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,92
	Totale parziale				45,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,54
	Totale Euro				49,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      49,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2387	<p><b>Analisi E.20.50.10.c</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) spessore lastra 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	42,58	42,58
	Totale parziale				48,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,32
	Totale parziale				56,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,61
	Totale Euro				61,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      61,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2388	<p><b>Analisi E.20.50.10.d</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 6 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) spessore lastra 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	51,62	51,62
	Totale parziale				58,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,82
	Totale parziale				67,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,76
	Totale Euro				74,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        74,38</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2389	<p><b>Analisi E.20.50.10.e</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 8 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) spessore lastra 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	73,05	73,05
	Totale parziale				80,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,03
	Totale parziale				92,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,23
	Totale Euro				101,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      101,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2390	<p><b>Analisi E.20.50.20.a</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 3 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) spessore lastra 3 mm	m <sup>2</sup>	1,00	22,65	22,65
	Totale parziale				26,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,97
	Totale parziale				30,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,05
	Totale Euro				33,50
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      33,50</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2391	<p><b>Analisi E.20.50.20.b</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 4 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) spessore lastra 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00	29,01	29,01
	Totale parziale				34,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,14
	Totale parziale				39,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,94
	Totale Euro				43,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2392	<b>Analisi E.20.50.20.c</b> Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) spessore lastra 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	37,95	37,95
	Totale parziale				43,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55
	Totale parziale				50,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02
	Totale Euro				55,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2393	<p><b>Analisi E.20.50.20.d</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 6 mm</p>		1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) spessore lastra 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	45,76	45,76
	Totale parziale				52,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,87
	Totale parziale				60,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,03
	Totale Euro				66,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/            66,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2394	<p><b>Analisi E.20.50.20.e</b></p> <p>Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 8 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) spessore lastra 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	53,24	53,24
	Totale parziale				60,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,06
	Totale parziale				69,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,95
	Totale Euro				76,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>        76,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2395	<p><b>Analisi E.20.50.30.a</b></p> <p>Lastra trasparente in polycarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 3 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) spessore lastra 3 mm	m <sup>2</sup>	1,00	34,37	34,37
	Totale parziale				39,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94
	Totale parziale				45,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,56
	Totale Euro				50,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      50,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2396	<p><b>Analisi E.20.50.30.b</b></p> <p>Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 4 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) spessore lastra 4 mm	m²	1,00	45,60	45,60
	Totale parziale				52,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,85
	Totale parziale				60,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,02
	Totale Euro				66,17
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²        66,17</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2397	<p><b>Analisi E.20.50.30.c</b></p> <p>Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore lastra 5 mm	m <sup>2</sup>	1,00	56,17	56,17
	Totale parziale				63,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,57
	Totale parziale				73,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,34
	Totale Euro				80,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      80,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2398	<p><b>Analisi E.20.50.30.d</b></p> <p>Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 6 mm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) spessore lastra 6 mm	m²	1,00	72,25	72,25
	Totale parziale				79,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,99
	Totale parziale				91,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,19
	Totale Euro				101,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²      101,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2399	<p><b>Analisi E.20.50.30.e</b></p> <p>Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetratura di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 8 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) spessore lastra 8 mm	m <sup>2</sup>	1,00	87,06	87,06
	Totale parziale				96,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,42
	Totale parziale				110,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,06
	Totale Euro				121,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      121,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2400	<b>Analisi E.20.60.10.a</b> su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm	m	1,000000	1,56	1,56
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
Totale parziale				5,09	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51	
Totale Euro				5,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2401	<b>Analisi E.20.60.10.b</b> su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm	m	1,000000	1,76	1,76
	Totale parziale				5,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
Totale parziale				5,88	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	
Totale Euro				6,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2402	<b>Analisi E.20.60.10.c</b> su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm	m	1,000000	1,88	1,88
	Totale parziale				6,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
Totale parziale				7,66	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77	
Totale Euro				8,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2403	<b>Analisi E.20.60.10.d</b> su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm	m	1,000000	1,88	1,88
	Totale parziale				6,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2404	<b>Analisi E.20.60.10.e</b> su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm	m	1,000000	4,69	4,69
	Totale parziale				16,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50
Totale parziale				19,14	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91	
Totale Euro					21,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2405	<b>Analisi E.20.60.10.f</b> su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm	m	1,000000	5,95	5,95
	Totale parziale				22,21
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33	
Totale parziale				25,54	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55	
Totale Euro				28,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            28,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2406	<b>Analisi E.20.60.10.g</b> su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm	m	1,000000	7,67	7,67
	Totale parziale				27,75
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,16	
Totale parziale				31,91	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,19	
Totale Euro				35,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            35,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2407	<b>Analisi E.20.60.10.h</b> su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32
	3) su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm	m	1,000000	10,65	10,65
	Totale parziale				38,86
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,83	
Totale parziale				44,69	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,47	
Totale Euro				49,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            49,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2408	<b>Analisi E.20.60.10.i</b> su vetrate di sicurezza oltre 38 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,68	21,84	14,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,68	25,97	17,66
	3) su vetrate di sicurezza oltre 38 mm	m	1,000000	11,89	11,89
	Totale parziale				44,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,66
Totale parziale				51,06	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,11	
Totale Euro				56,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m        56,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2409	<b>Analisi E.20.60.20.a</b> dello spessore fino a 8 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) dello spessore fino a 8 mm	m	1,000000	1,56	1,56
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2410	<b>Analisi E.20.60.20.b</b> dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm	m	1,000000	1,88	1,88
	Totale parziale				6,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,43
<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Euro/m            8,43</b>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2411	<b>Analisi E.20.60.30.a</b>				
	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: del diametro fino a 3 cm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	1,56	1,56
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        5,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2412	<b>Analisi E.20.60.30.b</b> Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	3,75	3,75
	Totale parziale				13,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
	Totale parziale				15,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            16,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2413	<b>Analisi E.20.60.30.c</b>				
	Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo: del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,51	21,84	11,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,51	25,97	13,24
	3) del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	8,93	8,93
	Totale parziale				33,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,00
	Totale parziale				38,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,83
	Totale Euro				42,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      42,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2414	<b>Analisi E.20.60.40.a</b> su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm: del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	1,56	1,56
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2415	<b>Analisi E.20.60.40.b</b> su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm: del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	4,69	4,69
	Totale parziale				16,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50
	Totale parziale				19,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
	Totale Euro				21,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            21,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2416	<b>Analisi E.20.60.40.c</b> su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm: del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32
	3) del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	10,65	10,65
	Totale parziale				38,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,83
	Totale parziale				44,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,47
	Totale Euro				49,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            49,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2417	<b>Analisi E.20.60.50.a</b> su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	1,56	1,56
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2418	<b>Analisi E.20.60.50.b</b> su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	4,69	4,69
	Totale parziale				16,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50
	Totale parziale				19,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91
	Totale Euro				21,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            21,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2419	<b>Analisi E.20.60.50.c</b> su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32
	3) del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	10,65	10,65
	Totale parziale				38,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,83
	Totale parziale				44,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,47
	Totale Euro				49,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            49,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2420	<b>Analisi E.20.60.60.a</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm: del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	2,81	2,81
	Totale parziale				9,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            12,64</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2421	<b>Analisi E.20.60.60.b</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32
	3) del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	10,65	10,65
	Totale parziale				38,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,83
	Totale parziale				44,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,47
	Totale Euro				49,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      49,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2422	<b>Analisi E.20.60.60.c</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,02	21,84	22,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,02	25,97	26,49
	3) del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	17,84	17,84
	Totale parziale				66,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,99
	Totale parziale				76,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,66
	Totale Euro				84,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            84,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2423	<b>Analisi E.20.60.70.a</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm: del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	3,75	3,75
	Totale parziale				13,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
	Totale parziale				15,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
	Totale Euro				16,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            16,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2424	<b>Analisi E.20.60.70.b</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,76	21,84	16,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,76	25,97	19,74
	3) del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	13,61	13,61
	Totale parziale				49,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,49
	Totale parziale				57,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74
	Totale Euro				63,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            63,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2425	<b>Analisi E.20.60.70.c</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,11	21,84	24,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,11	25,97	28,83
	3) del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	19,10	19,10
	Totale parziale				72,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,83
	Totale parziale				83,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,30
	Totale Euro				91,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      91,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2426	<b>Analisi E.20.60.80.a</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm: del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	3,75	3,75
					13,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00
					15,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53
					16,84
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            16,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2427	<b>Analisi E.20.60.80.b</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,85	21,84	18,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,85	25,97	22,07
	3) del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	14,88	14,88
	Totale parziale				55,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,33
	Totale parziale				63,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,38
	Totale Euro				70,22
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            70,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2428	<b>Analisi E.20.60.80.c</b> su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,25	21,84	27,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,25	25,97	32,46
	3) del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	21,66	21,66
	Totale parziale				81,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,21
	Totale parziale				93,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,36
	Totale Euro				102,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        102,99</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2429	<b>Analisi E.20.60.90.a</b> del diametro fino a 3 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) del diametro fino a 3 cm	cad	1,00	5,95	5,95
	Totale parziale				22,21
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33	
Totale parziale				25,54	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55	
Totale Euro				28,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            28,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2430	<b>Analisi E.20.60.90.b</b> del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,02	21,84	22,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,02	25,97	26,49
	3) del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm	cad	1,00	17,84	17,84
	Totale parziale				66,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,99
	Totale parziale				76,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,66
	Totale Euro				84,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            84,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2431	<b>Analisi E.20.60.90.c</b> del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,53	21,84	33,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,53	25,97	39,73
	3) del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm	cad	1,00	26,77	26,77
	Totale parziale				99,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,99
	Totale parziale				114,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,49
	Totale Euro				126,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      126,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2432	<b>Analisi E.20.60.100.a</b> Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) con viti e filettati	cad	1,00	2,81	2,81
	Totale parziale				9,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            12,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2433	<p><b>Analisi E.20.60.110.a</b></p> <p>Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore fino a 6 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	3) in cristallo dello spessore fino a 6 mm	cad	1,00	10,72	10,72
	Totale parziale				30,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,55
	Totale parziale				34,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,49
	Totale Euro				38,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            38,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2434	<p><b>Analisi E.20.60.110.b</b></p> <p>Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,49	21,84	10,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,49	25,97	12,73
	3) in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm	cad	1,00	14,35	14,35
	Totale parziale				37,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,67
	Totale parziale				43,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,35
	Totale Euro				47,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            47,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2435	<b>Analisi E.20.60.110.c</b> Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32
	3) in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm	cad	1,00	19,47	19,47
	Totale parziale				47,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,15
	Totale parziale				54,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,48
	Totale Euro				60,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            60,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2436	<b>Analisi E.20.60.110.d</b> Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33
	3) in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm	cad	1,00	17,35	17,35
	Totale parziale				58,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,77
	Totale parziale				67,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,72
	Totale Euro				73,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            73,95</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2437	<p><b>Analisi E.20.60.110.e</b></p> <p>Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,08	21,84	23,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,08	25,97	28,05
	3) in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm	cad	1,00	21,59	21,59
	Totale parziale				73,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,98
	Totale parziale				84,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,42
	Totale Euro				92,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            92,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2438	<p><b>Analisi E.20.60.110.f</b></p> <p>Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,30	21,84	28,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,30	25,97	33,76
	3) in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm	cad	1,00	31,34	31,34
	Totale parziale				93,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,02
	Totale parziale				107,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,75
	Totale Euro				118,26
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        118,26</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2439	<p><b>Analisi E.20.60.110.g</b></p> <p>Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,53	21,84	33,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,53	25,97	39,73
	3) in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm	cad	1,00	38,78	38,78
	Totale parziale				111,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,79
	Totale parziale				128,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,87
	Totale Euro				141,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        141,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2440	<b>Analisi E.20.60.110.h</b> Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,52	21,84	33,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,52	25,97	39,47
	3) in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm	cad	1,00	46,33	46,33
	Totale parziale				119,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,85
	Totale parziale				136,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,69
	Totale Euro				150,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        150,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2441	<b>Analisi E.20.60.120.a</b> Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre	m <sup>2</sup>	1,00	3,27	3,27
	Totale parziale				9,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      12,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2442	<p><b>Analisi E.20.60.130.a</b></p> <p>Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura: opacatura a disegno lineare</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) opacatura a disegno lineare	m <sup>2</sup>	1,00	7,62	7,62
	Totale parziale				24,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				28,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,80
	Totale Euro				30,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        30,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2443	<b>Analisi E.20.60.130.b</b> Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura: givrettatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53
	3) givrettatura	m <sup>2</sup>	1,00	6,08	6,08
	Totale parziale				19,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,99
	Totale parziale				22,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29
	Totale Euro				25,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2444	<b>Analisi E.20.60.130.c</b> Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura: satinatura ad acido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,43	21,84	9,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,43	25,97	11,17
	3) satinatura ad acido	m <sup>2</sup>	1,00	7,23	7,23
	Totale parziale				27,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,17
	Totale parziale				31,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,20
	Totale Euro				35,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      35,16</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2445	<b>Analisi E.21.10.05.a</b> Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				1,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20
	Totale parziale				1,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2446	<b>Analisi E.21.10.05.b</b> Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Totale parziale				0,92
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2447	<b>Analisi E.21.10.10.a</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) FISSATIVI E FONDI Fissativo a base di resine acriliche	L	0,14	2,79	0,39
	Totale parziale				1,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27
	Totale parziale				2,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21
	Totale Euro				2,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2448	<b>Analisi E.21.10.20.a</b> Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) FISSATIVI E FONDI Fondo a base di silicato di potassio	kg	0,10000	3,59	0,36
	Totale parziale				1,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2449	<b>Analisi E.21.20.10.a</b> Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne imprimitura ad una mano eseguita a pennello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,020	7,48	0,15
	Totale parziale				1,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2450	<b>Analisi E.21.20.10.b</b> Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne per ogni strato a coprire eseguito a pennello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,060	7,48	0,45
	Totale parziale				2,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2451	<b>Analisi E.21.20.20.a</b> Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne imprimitura ad una mano eseguita a pennello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,020	7,48	0,15
	Totale parziale				1,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2452	<b>Analisi E.21.20.20.b</b> Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne per ogni strato a coprire eseguito a pennello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Ossido di calcio	100 kg	0,060	7,48	0,45
	Totale parziale				2,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,94</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2453	<b>Analisi E.21.20.30.a</b> Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per due mani a coprire	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura a tempera bianca	kg	0,22000	1,16	0,26
	Totale parziale				2,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2454	<b>Analisi E.21.20.30.b</b> Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso per uno strato in più				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura a tempera bianca	kg	0,11000	1,16	0,13
	Totale parziale				2,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2455	<b>Analisi E.21.20.40.a</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura traspirante	kg	0,33000	1,99	0,66
	Totale parziale				3,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58
	Totale parziale				4,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2456	<b>Analisi E.21.20.40.b</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,33000	2,90	0,96
	Totale parziale				4,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2457	<b>Analisi E.21.20.40.c</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura lavabile	kg	0,33000	3,35	1,11
	Totale parziale				4,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2458	<b>Analisi E.21.20.50.a</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura traspirante	kg	0,33000	1,99	0,66
	Totale parziale				5,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76
	Totale parziale				5,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58
	Totale Euro				6,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2459	<b>Analisi E.21.20.50.b</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,33000	2,90	0,96
	Totale parziale				5,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62
	Totale Euro				6,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2460	<b>Analisi E.21.20.50.c</b> Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0010	0,69	0,00
	4) Idropittura lavabile	kg	0,33000	3,35	1,11
	Totale parziale				5,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2461	<b>Analisi E.21.20.60.a</b> Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto brillante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Idrosmalto brillante	kg	0,08300	8,11	0,67
	Totale parziale				3,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55
	Totale parziale				4,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42
	Totale Euro				4,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2462	<b>Analisi E.21.20.60.b</b> Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Idrosmalto satinato	kg	0,08300	9,81	0,81
	Totale parziale				3,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2463	<b>Analisi E.21.20.60.c</b> Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico opaco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,08300	7,49	0,62
	Totale parziale				3,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54
Totale parziale				4,17	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	
Totale Euro					4,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2464	<b>Analisi E.21.20.60.d</b> Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico brillante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,08300	7,07	0,59
	Totale parziale				3,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54
	Totale parziale				4,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41
	Totale Euro				4,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2465	<b>Analisi E.21.20.70.a</b> Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,10	3,87	0,39
	Totale parziale				5,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2466	<b>Analisi E.21.20.70.b</b> Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,10	3,87	0,39
	4) Colore di terra in polvere (prezzo medio)	kg	0,15000	1,92	0,29
	Totale parziale				5,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				7,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2467	<b>Analisi E.21.20.80.a</b> Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metro quadro su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	0,25000	6,00	1,50
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,30	0,86
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0020	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				7,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,06
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2468	<b>Analisi E.21.30.10.a</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie lamata opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo lamato opaco	kg	0,67000	2,79	1,87
	Totale parziale				4,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,71
	Totale parziale				5,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2469	<b>Analisi E.21.30.10.b</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata fine opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo fine opaco	kg	0,67000	2,69	1,80
	Totale parziale				4,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70
	Totale parziale				5,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54
	Totale Euro				5,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2470	<b>Analisi E.21.30.10.c</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata media opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio opaco	kg	0,50000	3,13	1,57
	Totale parziale				4,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2471	<b>Analisi E.21.30.10.d</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni superficie bucciata media lucida				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo medio lucido	kg	0,50000	2,79	1,40
	Totale parziale				4,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,71
	Totale parziale				5,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2472	<b>Analisi E.21.30.20.a</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie lamata opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento fine lamato opaco	kg	1,00000	2,96	2,96
	Totale parziale				6,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95
	Totale parziale				7,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73
	Totale Euro				7,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2473	<b>Analisi E.21.30.20.b</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie bucciata fine opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata fine opaca	kg	0,50000	2,45	1,23
	Totale parziale				5,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				7,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2474	<b>Analisi E.21.30.20.c</b> Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni superficie bucciata media opaca				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento finitura bucciata media opaca	kg	0,50000	2,28	1,14
	Totale parziale				5,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2475	<b>Analisi E.21.30.30.a</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni granulometria fine, per spessore 1 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,00000	2,08	4,16
	Totale parziale				7,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,20
	Totale parziale				9,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,92
	Totale Euro				10,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2476	<p><b>Analisi E.21.30.30.b</b></p> <p>Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulata per interni granulometria media, per spessore 1,5 mm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,00000	1,96	3,92
	Totale parziale				7,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            9,80</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2477	<b>Analisi E.21.30.30.c</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni granulometria grossa, per spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,00000	1,77	5,31
	Totale parziale				9,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,37
	Totale parziale				10,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2478	<b>Analisi E.21.30.40.a</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni granulometria fine, per spessore 1 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,00000	2,08	4,16
	Totale parziale				8,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2479	<b>Analisi E.21.30.40.b</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulata per esterni granulometria media, per spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,00000	1,96	3,92
	Totale parziale				8,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				11,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2480	<b>Analisi E.21.30.40.c</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni granulometria grossa, per spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,00000	1,77	5,31
	Totale parziale				10,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,51
	Totale parziale				11,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16
	Totale Euro				12,76
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      12,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2481	<b>Analisi E.21.30.50.a</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per interni granulometria media, per spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico graffiato granulometria fine	kg	2,90000	1,52	4,41
	Totale parziale				8,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2482	<b>Analisi E.21.30.50.b</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per interni granulometria grossa, per spessore 2,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	3,50000	1,52	5,32
	Totale parziale				9,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,37
	Totale parziale				10,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2483	<b>Analisi E.21.30.60.a</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni granulometria media, per spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico graffiato granulometria fine	kg	2,90000	1,52	4,41
	Totale parziale				9,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38
Totale parziale				10,57	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	
Totale Euro					11,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2484	<b>Analisi E.21.30.60.b</b> Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni granulometria grossa, per spessore 2,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico graffiato granulometria fine	kg	3,50000	1,52	5,32
	Totale parziale				10,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,52
	Totale parziale				11,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16
	Totale Euro				12,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,78</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2485	<b>Analisi E.21.30.70.a</b> Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria fine, per spessore 1,5 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	3,50000	1,48	5,18
	Totale parziale				9,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49
	Totale parziale				11,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            12,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2486	<b>Analisi E.21.30.70.b</b> Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte granulometria media, per spessore 2 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	4,50000	1,48	6,66
	Totale parziale				11,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,72
	Totale parziale				13,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,32
	Totale Euro				14,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      14,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2487	<b>Analisi E.21.30.90.a</b> Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m <sup>2</sup> di 3,7 kg Granigliato di marmo a grana piccola				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Granigliato di marmo piccolo	kg	3,70000	1,88	6,96
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				10,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,63
	Totale parziale				12,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25
	Totale Euro				13,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      13,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2488	<b>Analisi E.21.30.100.a</b> Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 2 con peso per m <sup>2</sup> di 5,0 kg Granigliato di marmo a grana media				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Granigliato di marmo medio	kg	5,00000	1,68	8,40
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84
	Totale parziale				14,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2489	<b>Analisi E.21.30.110.a</b> Fornitura in opera di rivestimento rasato fine policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m <sup>2</sup> di 2.4 kg Rasato fine di graniglie di marmo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rasato fine al marmo	kg	2,50000	1,65	4,13
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				8,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2490	<b>Analisi E.21.30.120.a</b> Fornitura in opera di rivestimento rasato fine pigmentato policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m <sup>2</sup> di 2.2 kg Rasato fine pigmentato di graniglie di marmo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Rasato fine al marmo pigmentato	kg	2,20000	1,63	3,59
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				8,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2491	<p><b>Analisi E.21.30.130.a</b></p> <p>Fornitura in opera rivestimento rasato rustico chiuso a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine di quarzo e graniglie di marmo colorato da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta o a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m<sup>2</sup> di 2.0 kg Rivestimento rasato rustico pigmentato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Fratazzato rustico fine al quarzo	kg	2,00000	1,38	2,76
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				6,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            8,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2492	<b>Analisi E.21.30.140.a</b> Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m <sup>2</sup> di 3.0 kg Rivestimento rasato rustico pigmentato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) RIVESTIMENTI A SPESSORE Graffiato normale al quarzo rigato	kg	2,50000	1,38	3,45
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				7,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,10
	Totale parziale				8,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,84
	Totale Euro				9,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2493	<b>Analisi E.21.30.150.a</b> Fornitura in opera di rivestimento policromo satinato per interni esenti da solventi, lavabili con acqua a base di polimeri in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed inerti micacei da applicare a spruzzo in mano singola su fondo trattato Rivestimento policromo satinato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Rivestimento policromo per interni	L	0,35	9,13	3,20
	4) Fondo colorato per rivestimento policromo per interni	L	0,10	6,27	0,63
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				9,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,06
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11
	Totale Euro				12,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      12,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2494	<p><b>Analisi E.21.30.160.a</b></p> <p>Fornitura di rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani di fondo ed una di finitura con spessore di circa mm 1 e consumo peso per m<sup>2</sup> di 1,7 kg. Compreso protettivo idrorepellente a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e polisilossano, da applicare a spruzzo con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni Spatolato lucido</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Spatolato lucido per interni	kg	1,80000	5,47	9,85
	4) Vernice trasparente per spatolati	L	0,10	7,69	0,77
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				20,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,33
	Totale Euro				25,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      25,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2495	<p><b>Analisi E.21.30.170.a</b></p> <p>Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rasato</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	kg	1,80000	1,16	2,09
	4) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,20	3,87	0,77
	5) Acqua	m³	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				7,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,30
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            9,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2496	<b>Analisi E.21.30.170.b</b> Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro Ad aspetto rustico				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	kg	2,80000	1,17	3,28
	4) Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,20	3,87	0,77
	5) Acqua	m³	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				8,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33
	Totale parziale				10,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            11,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2497	<b>Analisi E.21.30.180.a</b> Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m <sup>3</sup> su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Ad aspetto rasato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	1,80000	2,32	4,18
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,30	0,86
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				9,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            11,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2498	<b>Analisi E.21.30.180.b</b> Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m <sup>3</sup> su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa Ad aspetto rustico				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	2,80000	2,37	6,64
	4) Fissativo idrofobizzante acrilossilossanico	L	0,20	4,30	0,86
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2499	<b>Analisi E.21.40.10.a</b> Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) VERNICI Isolante a base siliconica	L	0,03	4,19	0,13
	Totale parziale				1,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2500	<b>Analisi E.21.40.20.a</b> Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				2,80
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,54</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2501	<b>Analisi E.21.40.20.b</b> Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Totale parziale				1,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2502	<b>Analisi E.21.40.30.a</b> Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,09	24,18	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	Totale parziale				3,27
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2503	<b>Analisi E.21.40.30.b</b> Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	Totale parziale				2,11
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2504	<b>Analisi E.21.40.40.a</b> Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) VERNICI Impregnante protettivo	L	0,20	4,23	0,85
	Totale parziale				2,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2505	<b>Analisi E.21.40.40.b</b> Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Olio di lino cotto	kg	0,20000	3,72	0,74
	Totale parziale				2,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2506	<b>Analisi E.21.40.50.a</b> smalto oleosintetico opaco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,10000	7,49	0,75
	Totale parziale				3,55
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	
Totale parziale				4,08	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41	
Totale Euro				4,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2507	<b>Analisi E.21.40.50.b</b> smalto oleosintetico brillante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,10000	7,07	0,71
	Totale parziale				3,51
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	
Totale parziale				4,04	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	
Totale Euro				4,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2508	<b>Analisi E.21.40.60.a</b> Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante sintetica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Vernice sintetica trasparente brillante	kg	0,08333	6,54	0,54
	Totale parziale				3,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,22</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2509	<b>Analisi E.21.40.60.b</b> Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente satinata poliuretanica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Vernice satinata poliuretanica	kg	0,10000	6,54	0,65
	Totale parziale				3,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				3,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2510	<b>Analisi E.21.40.70.a</b> Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,10000	2,22	0,22
	Totale parziale				3,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2511	<b>Analisi E.21.40.70.b</b> Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,10000	2,10	0,21
	Totale parziale				3,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2512	<p><b>Analisi E.21.40.80.a</b></p> <p>Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,01333	7,49	0,10
	Totale parziale				1,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
	Totale parziale				2,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,50
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            2,50</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2513	<b>Analisi E.21.40.80.b</b> Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,04200	7,49	0,31
	Totale parziale				2,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2514	<b>Analisi E.21.40.80.c</b> Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,08600	7,49	0,64
	Totale parziale				4,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2515	<p><b>Analisi E.21.40.80.d</b></p> <p>Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,11000	7,49	0,82
	Totale parziale				6,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,97
	Totale parziale				7,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2516	<p><b>Analisi E.21.40.90.a</b></p> <p>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,01333	7,07	0,09
	Totale parziale				1,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23
	Totale Euro				2,48
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            2,48</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2517	<p><b>Analisi E.21.40.90.b</b></p> <p>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,04200	7,07	0,30
	Totale parziale				2,65
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,36
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            3,36</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2518	<b>Analisi E.21.40.90.c</b> Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,08600	7,07	0,61
	Totale parziale				4,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
	Totale parziale				4,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2519	<p><b>Analisi E.21.40.90.d</b></p> <p>Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,11000	7,07	0,78
	Totale parziale				6,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,10
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,10</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2520	<p><b>Analisi E.21.40.100.a</b></p> <p>Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento</p> <p>Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,04000	7,49	0,30
	4) Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,02000	2,10	0,04
	Totale parziale				1,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            2,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2521	<b>Analisi E.21.40.110.a</b> Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Smalto oleosintetico opaco	kg	0,08333	7,49	0,62
	Totale parziale				7,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2522	<b>Analisi E.21.40.110.b</b> Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico brillante				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Smalto oleosintetico brillante	kg	0,08333	7,07	0,59
	Totale parziale				7,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2523	<b>Analisi E.21.40.120.a</b> Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Vernice antigraffiti trasparente	kg	0,75000	6,54	4,91
	Totale parziale				8,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2524	<b>Analisi E.21.50.10.a</b> Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) FISSATIVI E FONDI Fissativo a base di resine acriliche	L	0,02	2,79	0,06
	Totale parziale				1,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,86</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2525	<b>Analisi E.21.50.20.a</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm fodera				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Carta bianca da fondo	m <sup>2</sup>	1,02	0,60	0,61
	Totale parziale				2,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            3,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2526	<b>Analisi E.21.50.20.b</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm lavabile	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Carta parato lavabile	m <sup>2</sup>	1,02	3,19	3,25
	Totale parziale				8,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2527	<b>Analisi E.21.50.20.c</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm a stampa tradizionale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Carta parato la stampa	m <sup>2</sup>	1,02	6,62	6,75
	Totale parziale				11,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2528	<b>Analisi E.21.50.20.d</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm duplex a stampa rotocalco				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Carta parato duplex	m <sup>2</sup>	1,02	3,66	3,73
	Totale parziale				8,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33
	Totale parziale				10,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2529	<b>Analisi E.21.50.20.e</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm serigrafico espanso				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,11	24,18	2,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Carta serigrafico espanso	m <sup>2</sup>	1,02	4,33	4,42
	Totale parziale				9,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2530	<b>Analisi E.21.50.30.a</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su cotone				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Vinilico su cotone	m <sup>2</sup>	1,02	8,33	8,50
	Totale parziale				14,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,12
	Totale parziale				16,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,62
	Totale Euro				17,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2531	<b>Analisi E.21.50.30.b</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su fibre sintetiche	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Vinilico su fibre	m <sup>2</sup>	1,02	7,99	8,15
	Totale parziale				13,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,07
	Totale parziale				15,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58
	Totale Euro				17,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2532	<b>Analisi E.21.50.30.c</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico su carta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Colla cellulosica	cad	0,04	2,55	0,10
	4) Vinilico su carta	m <sup>2</sup>	1,02	5,70	5,81
	Totale parziale				11,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,71
	Totale parziale				13,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,31
	Totale Euro				14,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            14,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2533	<b>Analisi E.21.50.30.d</b> Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico lamina di alluminio su supporto di carta				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Colla cellulosica	cad	0,05	2,55	0,13
	4) Vinilico su lamina di alluminio	m <sup>2</sup>	1,02	23,74	24,21
	Totale parziale				31,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,76
	Totale parziale				36,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,65
	Totale Euro				40,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      40,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2534	<b>Analisi E.21.60.10.a</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m <sup>2</sup> tela media				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	2,28	2,33
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				5,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				6,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2535	<b>Analisi E.21.60.10.b</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m <sup>2</sup> tela fine				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	2,53	2,58
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				5,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2536	<b>Analisi E.21.60.10.c</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m <sup>2</sup> tela grande				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,02	2,79	2,85
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				5,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2537	<b>Analisi E.21.60.10.d</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> spiga grande				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> spiga grande	m <sup>2</sup>	1,02	4,02	4,10
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				7,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2538	<b>Analisi E.21.60.10.e</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> spiga piccola				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> spiga piccola	m <sup>2</sup>	1,02	4,12	4,20
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				7,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				8,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2539	<b>Analisi E.21.60.10.f</b> Fornitura in opera di rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> tela diagonale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m <sup>2</sup> spiga diagonale	m <sup>2</sup>	1,02	4,19	4,27
	4) Colla cellulosica	cad	0,01	2,55	0,03
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0005	0,69	0,00
	Totale parziale				7,17
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2540	<b>Analisi E.22.10.10.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 4x4x6 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,105	183,43	19,26
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				36,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53
	Totale parziale				42,41
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24
	Totale Euro				46,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,65</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2541	<b>Analisi E.22.10.10.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,143	164,75	23,56
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				38,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76
	Totale parziale				44,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42
	Totale Euro				48,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      48,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2542	<b>Analisi E.22.10.10.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,198	141,29	27,98
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				40,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,06
	Totale parziale				46,43
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,64
	Totale Euro				51,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      51,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2543	<b>Analisi E.22.10.10.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x12 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,250	141,29	35,32
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,1000	17,09	1,71
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				46,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,00
	Totale parziale				53,66
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,37
	Totale Euro				59,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      59,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2544	<b>Analisi E.22.10.20.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 4x4x6 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,105	183,43	19,26
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				35,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28
	Totale parziale				40,49
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2545	<b>Analisi E.22.10.20.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 6x6x8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,143	164,75	23,56
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				36,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51
	Totale parziale				42,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,22
	Totale Euro				46,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2546	<b>Analisi E.22.10.20.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 8x8x10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,198	141,29	27,98
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				38,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,81
	Totale parziale				44,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45
	Totale Euro				48,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2547	<b>Analisi E.22.10.20.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x12 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini a più colori	t	0,250	141,29	35,32
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,1000	17,09	1,71
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				44,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,75
	Totale parziale				51,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,17
	Totale Euro				56,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      56,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2548	<b>Analisi E.22.10.30.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 4x4x6 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6	t	0,105	201,14	21,12
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				38,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,81
	Totale parziale				44,55
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,46
	Totale Euro				49,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      49,01</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2549	<b>Analisi E.22.10.30.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8	t	0,143	201,14	28,76
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				43,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,54
	Totale parziale				50,14
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,01
	Totale Euro				55,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      55,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2550	<b>Analisi E.22.10.30.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10	t	0,198	183,91	36,41
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				48,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,32
	Totale parziale				56,12
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,61
	Totale Euro				61,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            61,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2551	<b>Analisi E.22.10.40.a</b>				
	4x4x6 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 4x4x6	t	0,105	201,14	21,12
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				37,07
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,56
Totale parziale				42,63	
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,26	
Totale Euro				46,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      46,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2552	<b>Analisi E.22.10.40.b</b> 6x6x8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 6x6x8	t	0,143	201,14	28,76
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				41,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,29
	Totale parziale				48,22
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,82
	Totale Euro				53,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2553	<b>Analisi E.22.10.40.c</b>				
	8x8x10 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini di marmo bianco cm 8x8x10	t	0,198	183,91	36,41
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				47,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,07
Totale parziale				54,20	
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,42	
Totale Euro				59,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      59,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2554	<b>Analisi E.22.10.50.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x6 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,120	229,88	27,59
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				37,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,69
	Totale parziale				43,59
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,36
	Totale Euro				47,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      47,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2555	<b>Analisi E.22.10.50.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,160	218,38	34,94
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				45,60
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,84
	Totale parziale				52,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,24
	Totale Euro				57,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      57,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2556	<b>Analisi E.22.10.50.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x10 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,200	206,90	41,38
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				52,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,86
	Totale parziale				60,24
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,02
	Totale Euro				66,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      66,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2557	<b>Analisi E.22.10.50.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 15x15x6/8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,160	183,91	29,43
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				40,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,01
	Totale parziale				46,10
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,61
	Totale Euro				50,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      50,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2558	<b>Analisi E.22.10.60.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x6 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,120	229,88	27,59
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				36,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,43
	Totale parziale				41,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17
	Totale Euro				45,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      45,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2559	<b>Analisi E.22.10.60.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,160	218,38	34,94
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				43,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,59
	Totale parziale				50,52
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,05
	Totale Euro				55,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      55,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2560	<b>Analisi E.22.10.60.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,200	206,90	41,38
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				50,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,61
	Totale parziale				58,32
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,83
	Totale Euro				64,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      64,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2561	<b>Analisi E.22.10.60.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 15x15x6/8 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,160	183,91	29,43
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				38,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76
	Totale parziale				44,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42
	Totale Euro				48,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2562	<b>Analisi E.22.10.70.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x6cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,120	252,86	30,34
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	5) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				40,65
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,10
	Totale parziale				46,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68
	Totale Euro				51,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2563	<b>Analisi E.22.10.70.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x8cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,160	241,37	38,62
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				49,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,39
	Totale parziale				56,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,67
	Totale Euro				62,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      62,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2564	<b>Analisi E.22.10.70.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x10cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,200	225,27	45,05
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				56,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,41
	Totale parziale				64,46
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,45
	Totale Euro				70,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      70,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2565	<b>Analisi E.22.10.70.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 15x15x6/8cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,160	202,28	32,36
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				43,02
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,45
	Totale parziale				49,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95
	Totale Euro				54,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      54,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2566	<b>Analisi E.22.10.80.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x6cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,120	252,86	30,34
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				38,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,85
	Totale parziale				44,83
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      49,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2567	<b>Analisi E.22.10.80.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x8cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,160	241,37	38,62
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				47,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,14
	Totale parziale				54,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,48
	Totale Euro				60,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        60,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2568	<b>Analisi E.22.10.80.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 10x10x10cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,200	225,27	45,05
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				54,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,16
	Totale parziale				62,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,25
	Totale Euro				68,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      68,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2569	<b>Analisi E.22.10.80.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia: 15x15x6/8cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) PAVIMENTI Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,160	202,28	32,36
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				41,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,20
	Totale parziale				47,55
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76
	Totale Euro				52,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      52,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2570	<b>Analisi E.22.10.90.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 6x6x8 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,143	191,94	27,45
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				42,29
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,34
	Totale parziale				48,63
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,86
	Totale Euro				53,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2571	<b>Analisi E.22.10.90.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 8x8x10 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm 8x8x10	t	0,198	172,42	34,14
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,160	10,42	1,67
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	7) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				46,53
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,98
	Totale parziale				53,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,35
	Totale Euro				58,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      58,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2572	<b>Analisi E.22.10.100.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia 6x6x8 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) PAVIMENTI Pietrini granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,143	191,94	27,45
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				40,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,09
	Totale parziale				46,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,67
	Totale Euro				51,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      51,38</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2573	<b>Analisi E.22.10.100.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia 8x8x10 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) PAVIMENTI Pietrini granito bianco grezzo, dimensioni cm 8x8x10	t	0,198	172,42	34,14
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0800	17,09	1,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,05	8,31	0,42
	Totale parziale				44,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,73
	Totale parziale				51,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,16
	Totale Euro				56,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      56,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2574	<b>Analisi E.22.10.110.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Bitume naturale penetrazione 40+50	m <sup>3</sup>	0,0180	23,40	0,42
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0010	17,09	0,02
	Totale parziale				1,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27
	Totale parziale				2,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21
	Totale Euro				2,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2575	<b>Analisi E.22.10.120.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI Lastrame opera incerta spessore cm 2,50÷5,00	t	0,130	86,20	11,21
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1,265	m <sup>3</sup>	0,0237	88,72	2,10
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				25,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87
	Totale parziale				29,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97
	Totale Euro				32,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2576	<p><b>Analisi E.22.10.120.b</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 20</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI Piastrille spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 20	m <sup>2</sup>	1,05	29,90	31,40
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				45,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            57,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2577	<b>Analisi E.22.10.120.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 30				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI Piastrelle spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 30	m <sup>2</sup>	1,05	32,75	34,39
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				48,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,30
	Totale parziale				55,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,60
	Totale Euro				61,57
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            61,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2578	<b>Analisi E.22.10.120.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 40				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI Piastrille spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 40	m <sup>2</sup>	1,05	40,24	42,25
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				56,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,48
	Totale parziale				65,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,50
	Totale Euro				71,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      71,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2579	<b>Analisi E.22.10.120.e</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle da cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre larghezza fino a cm 50				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI Piastrille spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre fino a cm 50	m <sup>2</sup>	1,05	48,27	50,68
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				64,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,74
	Totale parziale				74,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,47
	Totale Euro				82,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            82,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2580	<b>Analisi E.22.10.120.f</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. tranciato spessore cm 8,00÷14,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI tranciato spessore cm 8,00÷14,00	t	0,230	178,15	40,97
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				55,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,29
	Totale parziale				63,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,35
	Totale Euro				69,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            69,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2581	<b>Analisi E.22.10.120.g</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. tranciato spessore cm 14,00÷18,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) PAVIMENTI tranciato spessore cm 14,00÷18,00	t	0,280	163,22	45,70
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1,265	m <sup>3</sup>	0,0198	88,72	1,76
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				59,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,00
	Totale parziale				68,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,90
	Totale Euro				75,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>        75,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2582	<b>Analisi E.22.10.130.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di l scelta di spessore pari a 18 cm		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) Lastre di spessore cm 16÷18	ora	0,35	21,84	7,64
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>2</sup>	1,01	87,98	88,86
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0791	88,72	7,02
		ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				113,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,98
	Totale parziale				130,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,02
	Totale Euro				143,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            143,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2583	<b>Analisi E.22.10.130.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di l scelta di spessore pari a 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Lastre di spessore cm 14÷16	m <sup>2</sup>	1,01	84,48	85,32
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>3</sup>	0,0791	88,72	7,02
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				109,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,45
	Totale parziale				126,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,61
	Totale Euro				138,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            138,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2584	<b>Analisi E.22.10.130.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di l scelta di spessore pari a 12 cm		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	3) Lastre di spessore cm 10÷14	ora	0,35	21,84	7,64
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>2</sup>	1,01	72,64	73,37
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0791	88,72	7,02
		ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				97,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,65
	Totale parziale				112,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,23
	Totale Euro				123,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            123,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2585	<b>Analisi E.22.10.140.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,70	25,97	18,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>3</sup>	0,0791	88,72	7,02
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				41,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,16
	Totale parziale				47,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,72
	Totale Euro				51,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      51,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2586	<b>Analisi E.22.10.150.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1,265	m <sup>3</sup>	0,0791	88,72	7,02
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				24,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				27,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,80
	Totale Euro				30,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      30,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2587	<b>Analisi E.22.10.160.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,35	24,18	8,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				10,64
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,60
	Totale parziale				12,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2588	<b>Analisi E.22.10.160.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				11,85
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,78
	Totale parziale				13,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,36
	Totale Euro				14,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,99</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2589	<b>Analisi E.22.10.160.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,43	24,18	10,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				12,58
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89
	Totale parziale				14,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45
	Totale Euro				15,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2590	<p><b>Analisi E.22.10.160.d</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: taglio a scalpello</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,60
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            5,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2591	<b>Analisi E.22.10.160.e</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: configurazione di gaveta a superficie curva in opera				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	Totale parziale				2,90
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
	Totale parziale				3,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2592	<b>Analisi E.22.10.170.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta Bitumatura a caldo dei giunti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Bitume naturale penetrazione 40+50	m <sup>3</sup>	0,0180	23,40	0,42
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0010	17,09	0,02
	Totale parziale				3,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2593	<b>Analisi E.22.10.180.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,1200	17,09	2,05
	Totale parziale				9,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2594	<b>Analisi E.22.10.190.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. Scheggioni di pietrame di spessore cm 20				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Scheggioni di pietrame di spessore cm 20	m <sup>2</sup>	1,00	18,92	18,92
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	88,72	3,55
	Totale parziale				29,84
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,48
	Totale parziale				34,32
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43
	Totale Euro				37,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            37,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2595	<b>Analisi E.22.10.190.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. Scheggioni di pietrame di spessore cm 10				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Scheggioni di pietrame di spessore cm 10	m <sup>2</sup>	1,00	14,17	14,17
	* 4) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	88,72	3,55
	Totale parziale				25,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,76
	Totale parziale				28,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2596	<b>Analisi E.22.10.200.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Scheglionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. Scheglionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	* 3) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	0,0400	88,72	3,55
	Totale parziale				10,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,61
	Totale parziale				12,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,57</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2597	<p><b>Analisi E.22.20.10.a</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore 4+6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm                      finitura superiore standard colore grigio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	9,72	9,91
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				18,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,79
	Totale parziale				21,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,14
	Totale Euro				23,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        23,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2598	<b>Analisi E.22.20.10.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4+6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore standard altri colori	m <sup>2</sup>	1,02	11,72	11,95
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2599	<b>Analisi E.22.20.10.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4+6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	11,95	12,19
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13
	Totale parziale				24,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40
	Totale Euro				26,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2600	<b>Analisi E.22.20.10.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4+6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1,02	14,12	14,40
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,46
	Totale parziale				26,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,66
	Totale Euro				29,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2601	<b>Analisi E.22.20.20.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	9,72	9,91
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				18,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,79
	Totale parziale				21,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,14
	Totale Euro				23,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            23,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2602	<b>Analisi E.22.20.20.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard altri colori	m <sup>2</sup>	1	11,72	11,72
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,06
	Totale parziale				23,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35
	Totale Euro				25,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2603	<b>Analisi E.22.20.20.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	11,95	11,95
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2604	<b>Analisi E.22.20.20.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	14,12	14,12
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      28,85</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2605	<b>Analisi E.22.20.20.e</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	15,75	15,75
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,67
	Totale parziale				28,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81
	Totale Euro				30,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2606	<b>Analisi E.22.20.30.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	10,14	10,34
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				19,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,85
	Totale parziale				21,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,19
	Totale Euro				24,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2607	<b>Analisi E.22.20.30.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	m <sup>2</sup>	1,02	12,22	12,46
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				21,15
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17
	Totale parziale				24,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43
	Totale Euro				26,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2608	<b>Analisi E.22.20.30.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	12,42	12,67
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				21,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20
	Totale parziale				24,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46
	Totale Euro				27,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2609	<b>Analisi E.22.20.30.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1,02	14,38	14,67
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,50
	Totale parziale				26,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,69
	Totale Euro				29,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2610	<b>Analisi E.22.20.40.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1	11,84	11,84
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08
	Totale parziale				23,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36
	Totale Euro				25,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      25,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2611	<p><b>Analisi E.22.20.40.b</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:                      finitura superiore standard altri colori</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	m <sup>2</sup>	1	14,02	14,02
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,41
	Totale parziale				26,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61
	Totale Euro				28,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      28,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2612	<b>Analisi E.22.20.40.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	14,28	14,28
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45
	Totale parziale				26,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64
	Totale Euro				29,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2613	<b>Analisi E.22.20.40.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	16,67	16,67
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				25,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,80
	Totale parziale				29,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92
	Totale Euro				32,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2614	<b>Analisi E.22.20.50.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1	9,72	9,72
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				18,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,76
	Totale parziale				21,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,12
	Totale Euro				23,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2615	<b>Analisi E.22.20.50.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori	m <sup>2</sup>	1	11,72	11,72
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,06
	Totale parziale				23,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35
	Totale Euro				25,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2616	<b>Analisi E.22.20.50.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	11,95	11,95
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,10
	Totale parziale				23,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37
	Totale Euro				26,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2617	<b>Analisi E.22.20.50.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	14,12	14,12
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,42
	Totale parziale				26,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,62
	Totale Euro				28,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      28,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2618	<p><b>Analisi E.22.20.50.e</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:                      finitura superiore tipo porfido</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	15,75	15,75
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,67
	Totale parziale				28,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81
	Totale Euro				30,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2619	<b>Analisi E.22.20.60.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	m <sup>2</sup>	1	11,84	11,84
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08
	Totale parziale				23,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36
	Totale Euro				25,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      25,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2620	<b>Analisi E.22.20.60.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: Spessore 8 cm tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	14,15	14,43
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,47
	Totale parziale				26,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,66
	Totale Euro				29,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2621	<b>Analisi E.22.20.60.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	15,97	15,97
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,70
	Totale parziale				28,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2622	<b>Analisi E.22.20.60.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	17,25	17,25
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				25,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,89
	Totale parziale				29,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,98
	Totale Euro				32,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2623	<b>Analisi E.22.20.70.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	12,18	12,18
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13
	Totale parziale				24,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40
	Totale Euro				26,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2624	<b>Analisi E.22.20.70.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	15,61	15,61
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				27,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,80
	Totale Euro				30,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2625	<b>Analisi E.22.20.70.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	16,21	16,21
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,74
	Totale parziale				28,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,86
	Totale Euro				31,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2626	<b>Analisi E.22.20.80.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	12,18	12,18
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13
	Totale parziale				24,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40
	Totale Euro				26,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2627	<p><b>Analisi E.22.20.80.b</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm:                      finitura superiore tipo quarzo altri colori</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	15,61	15,61
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				27,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,80
	Totale Euro				30,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      30,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2628	<b>Analisi E.22.20.80.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 24 cm, altezza 16 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	16,21	16,21
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,74
	Totale parziale				28,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,86
	Totale Euro				31,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,50</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2629	<b>Analisi E.22.20.90.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1	12,18	12,18
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13
	Totale parziale				24,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40
	Totale Euro				26,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2630	<b>Analisi E.22.20.90.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	m <sup>2</sup>	1	15,61	15,61
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,65
	Totale parziale				27,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,80
	Totale Euro				30,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            30,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2631	<b>Analisi E.22.20.90.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo porfido				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo porfido	m <sup>2</sup>	1	16,21	16,21
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,74
	Totale parziale				28,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,86
	Totale Euro				31,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            31,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2632	<p><b>Analisi E.22.20.100.a</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:                      finitura superiore tipo quarzo misto bicolore</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) finitura superiore tipo quarzo misto bicolore	m <sup>2</sup>	1	17,01	17,01
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				25,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,52
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            32,52</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2633	<b>Analisi E.22.20.100.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo porfido misto bicolore				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) finitura superiore tipo porfido misto bicolore	m <sup>2</sup>	1	17,01	17,01
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				25,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86
	Totale parziale				29,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96
	Totale Euro				32,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2634	<b>Analisi E.22.20.110.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm grigie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massett grigie	m <sup>2</sup>	1	11,84	11,84
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				20,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08
	Totale parziale				23,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36
	Totale Euro				25,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      25,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2635	<b>Analisi E.22.20.110.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm rosse				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massett rosse	m <sup>2</sup>	1	12,76	12,76
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				21,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,22
	Totale parziale				24,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47
	Totale Euro				27,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2636	<b>Analisi E.22.20.120.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	m <sup>2</sup>	1	12,99	12,99
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				21,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,25
	Totale parziale				24,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,49
	Totale Euro				27,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            27,42</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2637	<b>Analisi E.22.20.120.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	m <sup>2</sup>	1	13,39	13,39
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,31
	Totale parziale				25,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            27,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2638	<b>Analisi E.22.20.120.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	m <sup>2</sup>	1	16,09	16,09
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,72
	Totale parziale				28,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,85
	Totale Euro				31,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      31,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2639	<b>Analisi E.22.20.120.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	m <sup>2</sup>	1	16,09	16,09
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,72
	Totale parziale				28,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,85
	Totale Euro				31,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      31,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2640	<b>Analisi E.22.20.130.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	m <sup>2</sup>	1	13,68	13,68
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,36
	Totale parziale				25,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,57
	Totale Euro				28,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            28,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2641	<b>Analisi E.22.20.130.b</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	m <sup>2</sup>	1	14,74	14,74
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,51
	Totale parziale				26,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,69
	Totale Euro				29,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            29,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2642	<b>Analisi E.22.20.130.c</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	m <sup>2</sup>	1	14,79	14,79
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,52
	Totale parziale				27,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70
	Totale Euro				29,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            29,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2643	<b>Analisi E.22.20.130.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	m <sup>2</sup>	1	15,97	15,97
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				24,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,70
	Totale parziale				28,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,84
	Totale Euro				31,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            31,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2644	<b>Analisi E.22.20.140.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1	7,30	7,30
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				15,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,40
	Totale parziale				18,39
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84
	Totale Euro				20,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2645	<b>Analisi E.22.20.150.a</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm	m <sup>2</sup>	1	13,28	13,28
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				21,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30
	Totale parziale				25,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53
	Totale Euro				27,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2646	<p><b>Analisi E.22.20.160.a</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompreso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore fino a 8 cm colore grigio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: Spessore 8 cm colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	13,11	13,37
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				22,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,31
	Totale parziale				25,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            27,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2647	<p><b>Analisi E.22.20.160.b</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompreso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore fino a 8 cm tipo quarzo colore grigio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: Spessore 8 cm tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	14,53	14,82
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				23,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,53
	Totale parziale				27,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70
	Totale Euro				29,74
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            29,74</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2648	<p><b>Analisi E.22.20.160.c</b></p> <p>PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE                      Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompreso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.                      Spessore oltre i 10 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: Spessore 10 cm	m <sup>2</sup>	1,02	16,52	16,85
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				25,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,83
	Totale parziale				29,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,94
	Totale Euro				32,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            32,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2649	<b>Analisi E.22.20.160.d</b> PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompreso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm tipo quarzo colore grigio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0400	17,09	0,68
	4) PAVIMENTI spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: Spessore 10 cm tipo quarzo colore grigio	m <sup>2</sup>	1,02	17,34	17,69
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				26,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,03
	Totale Euro				33,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2650	<b>Analisi E.22.25.10.a</b>  Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L., gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni pieni comuni posti di coltello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	53,00	0,20	10,60
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.003/1,265	m <sup>3</sup>	0,0024	121,67	0,29
	Totale parziale				34,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,17
	Totale parziale				39,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,97
	Totale Euro				43,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      43,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2651	<b>Analisi E.22.25.10.b</b>  Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L., gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni faccia vista posti di coltello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x14x28	cad	59,00	0,29	17,11
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.003/1,265	m <sup>3</sup>	0,0024	121,67	0,29
	Totale parziale				41,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,15
	Totale parziale				47,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,72
	Totale Euro				51,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            51,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2652	<p><b>Analisi E.22.25.10.c</b></p> <p>Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L., gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni pieni comuni posti di piatto</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	26,00	0,20	5,20
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1,265	m <sup>3</sup>	0,0012	121,67	0,15
	Totale parziale				26,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,98
	Totale parziale				30,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,05
	Totale Euro				33,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            33,59</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2653	<p><b>Analisi E.22.25.10.d</b></p> <p>Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L., gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni pieni faccia vista posti di piatto</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,00	0,33	10,23
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1,265	m <sup>3</sup>	0,0012	121,67	0,15
	Totale parziale				31,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74
	Totale parziale				36,33
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63
	Totale Euro				39,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2654	<b>Analisi E.22.30.10.a</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di piatto di colore rosato o fiammato	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,00	0,33	10,23
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				19,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89
	Totale parziale				22,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,22
	Totale Euro				24,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            24,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2655	<b>Analisi E.22.30.10.b</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di piatto di colore bruno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 da cortina sabbiati	cad	31,00	0,35	10,85
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				19,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,98
	Totale parziale				22,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29
	Totale Euro				25,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      25,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2656	<b>Analisi E.22.30.10.c</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di coltello di colore rosato o fiammato	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	62,00	0,33	20,46
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				33,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,07
	Totale parziale				38,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89
	Totale Euro				42,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            42,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2657	<b>Analisi E.22.30.10.d</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di coltello di colore bruno	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 da cortina sabbiati	cad	62,00	0,35	21,70
	5) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				35,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25
	Totale parziale				40,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,03
	Totale Euro				44,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2658	<b>Analisi E.22.30.20.a</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di piatto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05
	3) Da 2,5x5,5x25 calibrato	cad	96,00	0,22	21,12
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1,265	m <sup>3</sup>	0,0012	121,67	0,15
	Totale parziale				46,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,02
	Totale parziale				53,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,38
	Totale Euro				59,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      59,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2659	<b>Analisi E.22.30.20.b</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di coltello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05
	3) Mattoni pieni da cm 3x6x23	cad	96,00	0,37	35,52
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,002	10,42	0,02
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.05/1,265	m <sup>3</sup>	0,0395	88,72	3,50
	* 6) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.0015/1,265	m <sup>3</sup>	0,0012	121,67	0,15
	Totale parziale				61,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,18
	Totale parziale				70,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        77,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2660	<b>Analisi E.22.30.30.a</b> Trattamento per pavimento in cotto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	3) PAVIMENTI Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,22000	4,83	1,06
	Totale parziale				5,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,16</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2661	<b>Analisi E.22.30.40.a</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di piatto, dimensione di faccia per singolo blocchetto cm 39x29	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	0,0100	21,94	0,22
	5) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	8,80	0,55	4,84
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,10	8,31	0,83
	Totale parziale				16,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,47
	Totale parziale				18,95
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,90
	Totale Euro				20,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2662	<b>Analisi E.22.30.40.b</b> PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di lato, dimensione di faccia per singolo blocchetto cm 39x13	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0600	17,09	1,03
	4) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	0,0150	21,94	0,33
	5) Blocchetti da cm 12x25x39	cad	19,00	0,55	10,45
	6) Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,15	8,31	1,25
	Totale parziale				23,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,54
	Totale parziale				27,11
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,71
	Totale Euro				29,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2663	<b>Analisi E.22.40.10.a</b> PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale: cm 24,5 x 12				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	13,46	13,19
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	32,00	0,02	0,64
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,00000	0,35	0,35
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				34,18
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,13
	Totale parziale				39,31
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,93
	Totale Euro				43,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            43,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2664	<b>Analisi E.22.40.10.b</b> PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale: cm 12 x 12				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 12 x 12	m <sup>2</sup>	0,98	16,88	16,54
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	64,00	0,02	1,28
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,60000	0,35	0,56
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				38,38
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76
	Totale parziale				44,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,41
	Totale Euro				48,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            48,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2665	<b>Analisi E.22.40.10.c</b> PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale: cm 24,5x24,5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 24,5x24,5	m <sup>2</sup>	0,98	14,68	14,39
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	16,00	0,02	0,32
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,80000	0,35	0,28
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				34,04
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,11
	Totale parziale				39,15
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92
	Totale Euro				43,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            43,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2666	<b>Analisi E.22.40.10.d</b> PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm <sup>2</sup> , durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale: cm 32,5x32,5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) PAVIMENTI Piastrelle opache da cm 32,5x32,5	m <sup>2</sup>	0,98	17,15	16,81
	4) Sabbia di fiume vagliata e lavata	m <sup>3</sup>	0,0450	25,33	1,14
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,112	10,42	1,17
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0030	0,69	0,00
	7) Tasselli per fughe mm 6	cad	9,00	0,02	0,18
	8) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,72000	0,35	0,25
	9) Segatura di legno asciutta	100 kg	0,001	8,01	0,01
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	11) Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,02	13,29	0,27
	12) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				36,29
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,44
	Totale parziale				41,73
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17
	Totale Euro				45,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            45,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2667	<b>Analisi E.22.40.30.a</b> PAVIMENTAZIONI IN KLINKER E CERAMICA Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie netta Zincorete per posa di massi di sottofondo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Zincorete per massetti di sottofondo	m <sup>2</sup>	1,10	0,60	0,66
	4) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	Totale parziale				1,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2668	<b>Analisi E.22.50.10.a</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	m	1,000000	2,68	2,68
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				15,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,35
	Totale parziale				18,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,80
	Totale Euro				19,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            19,82</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2669	<b>Analisi E.22.50.10.b</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	m	1,000000	3,10	3,10
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	95,30	1,51
	Totale parziale				16,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,41
	Totale parziale				18,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85
	Totale Euro				20,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2670	<b>Analisi E.22.50.10.c</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	m	1,000000	3,66	3,66
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	88,72	1,40
	Totale parziale				16,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,48
	Totale parziale				19,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,90
	Totale Euro				20,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2671	<b>Analisi E.22.50.10.d</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	m	1,000000	3,79	3,79
	4) Rck 20	m³	0,0900	62,84	5,66
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.024/1.265	m³	0,0190	88,72	1,69
	Totale parziale				18,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,78
	Totale parziale				21,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,13
	Totale Euro				23,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            23,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2672	<b>Analisi E.22.50.10.e</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	m	1,000000	4,73	4,73
	4) Rck 20	m³	0,0900	62,84	5,66
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.024/1,265	m³	0,0190	88,72	1,69
	Totale parziale				19,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,92
	Totale parziale				22,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24
	Totale Euro				24,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2673	<b>Analisi E.22.50.10.f</b> CORDONI PREFABBRICATI Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	m	1,000000	6,30	6,30
	4) Rck 20	m³	0,1000	62,84	6,28
	* 5) 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.03/1,265	m³	0,0237	88,72	2,10
	Totale parziale				22,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,44
	Totale parziale				26,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64
	Totale Euro				29,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            29,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2674	<p><b>Analisi E.22.60.10.a</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso fino a 50 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per i primi 50 kg di peso	dm <sup>3</sup>	1	3,50	3,50
	Totale parziale				3,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60
	Totale parziale				4,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46
	Totale Euro				5,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            5,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2675	<p><b>Analisi E.22.60.10.b</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso da 51 a 100 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	dm <sup>3</sup>	1	3,08	3,08
	Totale parziale				3,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            3,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2676	<p><b>Analisi E.22.60.10.c</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso da 101 a 200 kg</p>				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	dm <sup>3</sup>	1	2,77	2,77
	Totale parziale				2,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm<sup>3</sup>            3,51</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2677	<p><b>Analisi E.22.60.10.d</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementii di peso superiore a 200 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	2,27	2,27
	Totale parziale				2,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2678	<p><b>Analisi E.22.60.20.a</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso fino a 50 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per i primi 50 kg di peso	ora	0,01	25,97	0,26
		dm <sup>3</sup>	1	3,54	3,54
	Totale parziale				4,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60
	Totale parziale				4,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46
	Totale Euro				5,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            5,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2679	<p><b>Analisi E.22.60.20.b</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso da 51 a 100 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	3,11	3,11
	Totale parziale				3,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,94
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            3,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2680	<p><b>Analisi E.22.60.20.c</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso da 101 a 200 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	2,81	2,81
	Totale parziale				2,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            3,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2681	<p><b>Analisi E.22.60.20.d</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.</p> <p>Per elemento : per elementi di peso superiore a 200 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	2,29	2,29
	Totale parziale				2,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm<sup>3</sup>            2,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2682	<p><b>Analisi E.22.60.30.a</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso fino a 50 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per i primi 50 kg di peso	ora	0,01	25,97	0,26
		dm <sup>3</sup>	1	10,34	10,34
	Totale parziale				10,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62
	Totale parziale				12,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24
	Totale Euro				13,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            13,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2683	<p><b>Analisi E.22.60.30.b</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso da 51 a 100 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 51 a 100 kg oltre i primi	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	7,17	7,17
	Totale parziale				7,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            9,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2684	<p><b>Analisi E.22.60.30.c</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso da 101 a 200 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per pesi successivi da 101 a 200 kg oltre i precedenti	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	5,87	5,87
	Totale parziale				5,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            7,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2685	<p><b>Analisi E.22.60.30.d</b></p> <p>Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m<sup>3</sup>, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementii di peso superiore a 200 kg</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	dm <sup>3</sup>	1		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) PAVIMENTI ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per manufatti di peso superiore ai 200 kg oltre i precedenti	ora		25,97	0,00
		dm <sup>3</sup>	1	5,42	5,42
	Totale parziale				5,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81
	Totale parziale				6,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62
	Totale Euro				6,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            6,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2686	<p><b>Analisi E.22.60.40.a</b></p> <p>Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello così come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali : per numero di pezzi forniti fino a 10</p>	dm³	1		
	<p>1) PAVIMENTI MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti fino a 10</p>	dm³	1	6,04	6,04
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				6,04 0,91
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				6,95 0,70
	<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm³            7,65</b></p>				7,65

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2687	<p><b>Analisi E.22.60.40.b</b></p> <p>Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello così come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali : per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi 10</p>	dm³	1		
	<p>1) PAVIMENTI MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 11 a 25 oltre i primi 10</p>	dm³	1	2,26	2,26
	Totale parziale				2,26
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,34
	Totale parziale				2,60
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,26
	Totale Euro				2,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm³            2,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2688	<p><b>Analisi E.22.60.40.c</b></p> <p>Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello così come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali : per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1		
	<p>1) PAVIMENTI MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 26 a 50 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1	0,81	0,81
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,81 0,12
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,93 0,09
	<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm<sup>3</sup>            1,02</b></p>				1,02

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2689	<p><b>Analisi E.22.60.40.d</b></p> <p>Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello così come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali : per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1		
	<p>1) PAVIMENTI MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 51 a 75 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1	0,34	0,34
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,34 0,05
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,39 0,04
	<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm<sup>3</sup>            0,43</b></p>				0,43

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2690	<p><b>Analisi E.22.60.40.e</b></p> <p>Maggior prezzo all'articolo precedente per la fornitura di manufatto rispondente all'esatta riproduzione di elementi artistici ricavato da modello così come da elaborati progettuali. Per numero di pezzi uguali : per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1		
	<p>1) PAVIMENTI MAGGIOR PREZZO PER ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA per numero di pezzi forniti da 76 a 99 oltre i precedenti</p>	dm <sup>3</sup>	1	0,15	0,15
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				0,15 0,02
	<p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				0,17 0,02
	<p style="text-align: right;">Totale Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/dm<sup>3</sup>            0,19</b></p>				0,19

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2691	<p><b>Analisi E.23.10.10.a</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 25 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Altezza 25 mm	m	1,030000	32,20	33,17
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				44,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,72
	Totale parziale				51,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,15
	Totale Euro				56,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            56,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2692	<p><b>Analisi E.23.10.10.b</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 35 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Altezza 35 mm	m	1,030000	36,46	37,55
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				49,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,37
	Totale parziale				56,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,65
	Totale Euro				62,18
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            62,18</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2693	<p><b>Analisi E.23.10.10.c</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Altezza 50 mm	m	1,030000	41,08	42,31
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				53,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,09
	Totale parziale				62,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,20
	Totale Euro				68,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            68,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2694	<p><b>Analisi E.23.10.20.a</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30÷35 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Altezza 30÷35 mm	m	1,030000	55,01	56,66
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				74,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,10
	Totale parziale				85,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,51
	Totale Euro				93,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            93,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2695	<b>Analisi E.23.10.20.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 40÷55 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Altezza 40÷55 mm	m	1,030000	59,25	61,03
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				78,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,76
	Totale parziale				90,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,01
	Totale Euro				99,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            99,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2696	<b>Analisi E.23.10.20.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 60÷75 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Altezza 60÷75 mm	m	1,030000	63,19	65,09
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				82,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,37
	Totale parziale				94,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,48
	Totale Euro				104,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            104,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2697	<p><b>Analisi E.23.10.20.d</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75÷90 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Altezza 75÷90 mm	m	1,030000	67,42	69,44
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				86,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,02
	Totale parziale				99,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,98
	Totale Euro				109,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            109,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2698	<p><b>Analisi E.23.10.20.e</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 90÷105 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Altezza 90÷105 mm	m	1,030000	71,45	73,59
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				90,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,64
	Totale parziale				104,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,46
	Totale Euro				115,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        115,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2699	<b>Analisi E.23.10.30.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 15 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	38,94	40,11
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				56,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,48
	Totale parziale				64,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,50
	Totale Euro				71,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            71,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2700	<b>Analisi E.23.10.30.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 20 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	40,05	41,25
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				57,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,65
	Totale parziale				66,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,63
	Totale Euro				72,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            72,92</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2701	<p><b>Analisi E.23.10.30.c</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 25 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	40,88	42,11
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				58,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,78
	Totale parziale				67,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,73
	Totale Euro				74,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        74,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2702	<b>Analisi E.23.10.30.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	45,71	47,08
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				63,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,52
	Totale parziale				72,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,30
	Totale Euro				80,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            80,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2703	<b>Analisi E.23.10.30.e</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 50 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	50,57	52,09
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				68,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,27
	Totale parziale				78,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,88
	Totale Euro				86,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            86,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2704	<b>Analisi E.23.10.30.f</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 30÷35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,030000	64,01	65,93
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				84,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,71
	Totale parziale				97,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,74
	Totale Euro				107,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            107,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2705	<b>Analisi E.23.10.30.g</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 40÷55 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,030000	68,10	70,14
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				88,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,34
	Totale parziale				102,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,23
	Totale Euro				112,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            112,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2706	<b>Analisi E.23.10.30.h</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 60÷75 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,030000	72,11	74,27
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				93,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,96
	Totale parziale				107,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,70
	Totale Euro				117,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            117,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2707	<b>Analisi E.23.10.30.i</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 75÷90 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,030000	76,26	78,55
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				97,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,60
	Totale parziale				111,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,19
	Totale Euro				123,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            123,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2708	<b>Analisi E.23.10.30.j</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 90÷105 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,030000	80,33	82,74
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				101,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,23
	Totale parziale				116,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,68
	Totale Euro				128,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            128,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2709	<p><b>Analisi E.23.10.40.a</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 15 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	40,83	42,05
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				58,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,77
	Totale parziale				67,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,72
	Totale Euro				73,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        73,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2710	<b>Analisi E.23.10.40.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 20 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	42,16	43,42
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				59,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,97
	Totale parziale				68,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,88
	Totale Euro				75,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            75,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2711	<p><b>Analisi E.23.10.40.c</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 25 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	43,11	44,40
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				60,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,12
	Totale parziale				69,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,99
	Totale Euro				76,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            76,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2712	<p><b>Analisi E.23.10.40.d</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 35 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	45,38	46,74
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				63,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,47
	Totale parziale				72,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,26
	Totale Euro				79,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            79,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2713	<p><b>Analisi E.23.10.40.e</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 50 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	52,85	54,44
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				70,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,62
	Totale parziale				81,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,15
	Totale Euro				89,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            89,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2714	<p><b>Analisi E.23.10.40.f</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 30÷35 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,030000	66,33	68,32
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				87,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,07
	Totale parziale				100,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,02
	Totale Euro				110,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            110,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2715	<p><b>Analisi E.23.10.40.g</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 40÷55 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,030000	70,32	72,43
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				91,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,68
	Totale parziale				104,89
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,49
	Totale Euro				115,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            115,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2716	<b>Analisi E.23.10.40.h</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,030000	74,76	77,00
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				95,78
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,37
	Totale parziale				110,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,02
	Totale Euro				121,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            121,17</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2717	<b>Analisi E.23.10.40.i</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,030000	78,63	80,99
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				99,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,97
	Totale parziale				114,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,47
	Totale Euro				126,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            126,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2718	<b>Analisi E.23.10.40.j</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,030000	82,85	85,34
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				104,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,62
	Totale parziale				119,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,97
	Totale Euro				131,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            131,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2719	<b>Analisi E.23.10.50.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 15 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 15 mm	m	1,030000	32,54	33,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				49,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,49
	Totale parziale				57,40
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74
	Totale Euro				63,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            63,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2720	<b>Analisi E.23.10.50.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 20 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 20 mm	m	1,030000	33,46	34,46
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				50,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,63
	Totale parziale				58,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,85
	Totale Euro				64,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            64,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2721	<b>Analisi E.23.10.50.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 25 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 25 mm	m	1,030000	34,31	35,34
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				51,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,76
	Totale parziale				59,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,95
	Totale Euro				65,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            65,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2722	<b>Analisi E.23.10.50.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 35 mm	m	1,030000	38,71	39,87
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				56,26
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,44
	Totale parziale				64,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,47
	Totale Euro				71,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            71,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2723	<b>Analisi E.23.10.50.e</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza fissa 50 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Altezza fissa 50 mm	m	1,030000	43,48	44,78
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				61,17
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,18
	Totale parziale				70,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            77,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2724	<b>Analisi E.23.10.50.f</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,030000	57,33	59,05
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				77,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,67
	Totale parziale				89,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,95
	Totale Euro				98,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            98,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2725	<b>Analisi E.23.10.50.g</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,030000	61,27	63,11
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				81,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,28
	Totale parziale				94,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,42
	Totale Euro				103,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            103,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2726	<b>Analisi E.23.10.50.h</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,030000	65,52	67,49
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				86,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,94
	Totale parziale				99,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,92
	Totale Euro				109,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            109,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2727	<p><b>Analisi E.23.10.50.i</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 75÷90 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,030000	69,58	71,67
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				90,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,57
	Totale parziale				104,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,40
	Totale Euro				114,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            114,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2728	<b>Analisi E.23.10.50.j</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6 ÷ 3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza regolabile 90÷105 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,030000	73,68	75,89
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				94,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,20
	Totale parziale				108,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,89
	Totale Euro				119,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            119,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2729	<b>Analisi E.23.10.60.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento sopraelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm	m	1,030000	39,80	40,99
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				57,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,60
	Totale parziale				65,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,59
	Totale Euro				72,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            72,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2730	<b>Analisi E.23.10.60.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento sopraelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm	m	1,030000	52,60	54,18
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				70,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,58
	Totale parziale				81,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,11
	Totale Euro				89,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            89,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2731	<b>Analisi E.23.10.70.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 21 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza 21 mm	m	1,030000	63,04	64,93
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				83,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,56
	Totale parziale				96,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,63
	Totale Euro				105,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            105,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2732	<p><b>Analisi E.23.10.70.b</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 26 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza 26 mm	m	1,030000	64,01	65,93
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				84,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,71
	Totale parziale				97,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,74
	Totale Euro				107,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            107,16</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2733	<b>Analisi E.23.10.70.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 36 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza 36 mm	m	1,030000	65,65	67,62
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				86,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,96
	Totale parziale				99,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,94
	Totale Euro				109,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            109,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2734	<p><b>Analisi E.23.10.70.d</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 51 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Altezza 51 mm	m	1,030000	70,77	72,89
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				91,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,75
	Totale parziale				105,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,54
	Totale Euro				115,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            115,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2735	<b>Analisi E.23.10.80.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 30 mm	m	1,030000	92,34	95,11
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				122,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,43
	Totale parziale				141,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,13
	Totale Euro				155,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            155,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2736	<b>Analisi E.23.10.80.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 40 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 40 mm	m	1,030000	97,91	100,85
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				128,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,29
	Totale parziale				147,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,79
	Totale Euro				162,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            162,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2737	<b>Analisi E.23.10.80.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 50 mm	m	1,030000	104,07	107,19
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				134,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,24
	Totale parziale				155,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,52
	Totale Euro				170,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            170,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2738	<b>Analisi E.23.10.80.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 65 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 65 mm	m	1,030000	116,01	119,49
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				147,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,09
	Totale parziale				169,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,93
	Totale Euro				186,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            186,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2739	<b>Analisi E.23.10.80.e</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 75 mm	m	1,030000	122,03	125,69
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				153,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,02
	Totale parziale				176,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,65
	Totale Euro				194,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            194,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2740	<b>Analisi E.23.10.80.f</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10 ÷ 6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 85 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Altezza 85 mm	m	1,030000	128,11	131,95
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				159,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,96
	Totale parziale				183,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,37
	Totale Euro				202,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            202,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2741	<b>Analisi E.23.10.90.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 45 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 45 mm	m	1,030000	117,89	121,43
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				151,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,74
	Totale parziale				174,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,43
	Totale Euro				191,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            191,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2742	<b>Analisi E.23.10.90.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 55 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 55 mm	m	1,030000	123,81	127,52
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				157,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,65
	Totale parziale				181,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,13
	Totale Euro				199,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            199,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2743	<b>Analisi E.23.10.90.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 65 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 65 mm	m	1,030000	129,67	133,56
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				163,71
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,56
	Totale parziale				188,27
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,83
	Totale Euro				207,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            207,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2744	<b>Analisi E.23.10.90.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 80 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 80 mm	m	1,030000	141,92	146,18
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				176,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,45
	Totale parziale				202,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,28
	Totale Euro				223,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            223,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2745	<b>Analisi E.23.10.90.e</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 90 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 90 mm	m	1,030000	147,85	152,29
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				182,44
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,37
	Totale parziale				209,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,98
	Totale Euro				230,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            230,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2746	<b>Analisi E.23.10.90.f</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20 ÷ 10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 100 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 100 mm	m	1,030000	153,87	158,49
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				188,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,30
	Totale parziale				216,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,69
	Totale Euro				238,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            238,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2747	<b>Analisi E.23.10.100.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 30 mm	m	1,030000	98,56	101,52
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				131,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,75
	Totale parziale				151,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,14
	Totale Euro				166,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            166,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2748	<b>Analisi E.23.10.100.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 40 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 40 mm	m	1,030000	104,48	107,61
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				137,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,66
	Totale parziale				158,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,84
	Totale Euro				174,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            174,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2749	<b>Analisi E.23.10.100.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 50 mm	m	1,030000	110,22	113,53
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				143,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,55
	Totale parziale				165,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,52
	Totale Euro				181,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            181,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2750	<b>Analisi E.23.10.100.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 65 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 65 mm	m	1,030000	122,59	126,27
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				156,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,46
	Totale parziale				179,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,99
	Totale Euro				197,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            197,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2751	<b>Analisi E.23.10.100.e</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 75 mm	m	1,030000	128,41	132,26
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				162,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,36
	Totale parziale				186,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,68
	Totale Euro				205,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            205,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2752	<b>Analisi E.23.10.100.f</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16 ÷ 9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 85 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 85 mm	m	1,030000	134,56	138,60
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,25000	0,45	0,11
	Totale parziale				168,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,31
	Totale parziale				194,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,41
	Totale Euro				213,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            213,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2753	<b>Analisi E.23.10.110.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 30 mm	m	1,030000	113,18	116,58
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				146,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,02
	Totale parziale				168,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,88
	Totale Euro				185,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            185,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2754	<b>Analisi E.23.10.110.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 40 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 40 mm	m	1,030000	118,80	122,36
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				152,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,89
	Totale parziale				175,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,55
	Totale Euro				193,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            193,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2755	<b>Analisi E.23.10.110.c</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 50 mm	m	1,030000	124,89	128,64
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				158,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,83
	Totale parziale				182,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,27
	Totale Euro				200,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            200,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2756	<b>Analisi E.23.10.110.d</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 65 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 65 mm	m	1,030000	137,41	141,53
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				171,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,76
	Totale parziale				197,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,75
	Totale Euro				217,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            217,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2757	<p><b>Analisi E.23.10.110.e</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 75 mm	m	1,030000	142,97	147,26
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				177,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,62
	Totale parziale				204,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,41
	Totale Euro				224,51
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            224,51</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2758	<p><b>Analisi E.23.10.110.f</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18 ÷ 12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 85 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	3) Altezza 85 mm	m	1,030000	149,05	153,52
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,40000	0,45	0,18
	Totale parziale				183,74
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,56
	Totale parziale				211,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,13
	Totale Euro				232,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            232,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2759	<b>Analisi E.23.10.120.a</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 30 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 30 mm	m	1,030000	191,71	197,46
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				230,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,54
	Totale parziale				264,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,48
	Totale Euro				291,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            291,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2760	<b>Analisi E.23.10.120.b</b> Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 40 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 40 mm	m	1,030000	197,91	203,85
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				236,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,50
	Totale parziale				272,14
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,21
	Totale Euro				299,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            299,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2761	<p><b>Analisi E.23.10.120.c</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 50 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 50 mm	m	1,030000	203,95	210,07
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				242,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,43
	Totale parziale				279,29
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,93
	Totale Euro				307,22
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            307,22</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2762	<p><b>Analisi E.23.10.120.d</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 65 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 65 mm	m	1,030000	216,40	222,89
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				255,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,35
	Totale parziale				294,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,40
	Totale Euro				323,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            323,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2763	<p><b>Analisi E.23.10.120.e</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 75 mm	m	1,030000	222,74	229,42
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				262,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,33
	Totale parziale				301,54
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,15
	Totale Euro				331,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            331,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2764	<p><b>Analisi E.23.10.120.f</b></p> <p>Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34 ÷ 17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 85 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Altezza 85 mm	m	1,030000	228,82	235,68
	4) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,00	1,42	8,52
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,80000	0,45	0,36
	Totale parziale				268,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,27
	Totale parziale				308,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,87
	Totale Euro				339,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            339,61</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2765	<b>Analisi E.23.10.130.a</b> Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm	m	1,030000	36,65	37,75
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				56,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,48
	Totale parziale				65,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,50
	Totale Euro				71,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            71,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2766	<b>Analisi E.23.10.130.b</b> Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	40,88	42,11
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				60,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,13
	Totale parziale				70,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,00
	Totale Euro				77,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            77,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2767	<p><b>Analisi E.23.10.130.c</b></p> <p>Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	45,52	46,89
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				65,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,85
	Totale parziale				75,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,55
	Totale Euro				83,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        83,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2768	<b>Analisi E.23.10.130.d</b> Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	53,55	55,16
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				73,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,09
	Totale parziale				85,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,50
	Totale Euro				93,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            93,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2769	<p><b>Analisi E.23.10.130.e</b></p> <p>Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	60,64	62,46
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				81,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,19
	Totale parziale				93,43
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,34
	Totale Euro				102,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            102,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2770	<b>Analisi E.23.10.130.f</b> Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	69,94	72,04
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				90,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,62
	Totale parziale				104,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,44
	Totale Euro				114,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            114,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2771	<b>Analisi E.23.10.140.a</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm	m	1,030000	30,31	31,22
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				50,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,50
	Totale parziale				57,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,75
	Totale Euro				63,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            63,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2772	<b>Analisi E.23.10.140.b</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm	m	1,030000	36,02	37,10
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				55,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,38
	Totale parziale				64,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,43
	Totale Euro				70,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            70,69</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2773	<b>Analisi E.23.10.140.c</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	40,39	41,60
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				60,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,06
	Totale parziale				69,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,94
	Totale Euro				76,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            76,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2774	<b>Analisi E.23.10.140.d</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	45,07	46,42
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				65,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,78
	Totale parziale				74,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,50
	Totale Euro				82,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            82,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2775	<b>Analisi E.23.10.140.e</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	53,04	54,63
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				73,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,01
	Totale parziale				84,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,44
	Totale Euro				92,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            92,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2776	<b>Analisi E.23.10.140.f</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	60,10	61,90
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				80,68
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,10
	Totale parziale				92,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,28
	Totale Euro				102,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            102,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2777	<b>Analisi E.23.10.140.g</b> Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	69,70	71,79
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				90,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,59
	Totale parziale				104,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,42
	Totale Euro				114,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            114,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2778	<b>Analisi E.23.10.150.a</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,030000	23,18	23,88
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				42,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,40
	Totale parziale				49,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,91
	Totale Euro				53,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            53,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2779	<b>Analisi E.23.10.150.b</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,030000	28,75	29,61
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				48,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,26
	Totale parziale				55,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,57
	Totale Euro				61,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            61,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2780	<b>Analisi E.23.10.150.c</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	32,85	33,84
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				52,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,89
	Totale parziale				60,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,05
	Totale Euro				66,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            66,56</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2781	<b>Analisi E.23.10.150.d</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	37,40	38,52
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				57,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,60
	Totale parziale				65,90
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,59
	Totale Euro				72,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            72,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2782	<b>Analisi E.23.10.150.e</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	45,52	46,89
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				65,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,85
	Totale parziale				75,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,55
	Totale Euro				83,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            83,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2783	<b>Analisi E.23.10.150.f</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	52,85	54,44
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				73,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,98
	Totale parziale				84,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,42
	Totale Euro				92,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            92,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2784	<b>Analisi E.23.10.150.g</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	61,71	63,56
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				82,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,35
	Totale parziale				94,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,47
	Totale Euro				104,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            104,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2785	<b>Analisi E.23.10.160.a</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,030000	24,52	25,26
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				44,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,61
	Totale parziale				50,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07
	Totale Euro				55,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            55,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2786	<b>Analisi E.23.10.160.b</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,030000	30,20	31,11
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				49,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,48
	Totale parziale				57,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74
	Totale Euro				63,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            63,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2787	<b>Analisi E.23.10.160.c</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,030000	34,13	35,15
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				53,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,09
	Totale parziale				62,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,20
	Totale Euro				68,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            68,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2788	<b>Analisi E.23.10.160.d</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,030000	38,71	39,87
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				58,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,80
	Totale parziale				67,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,75
	Totale Euro				74,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            74,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2789	<b>Analisi E.23.10.160.e</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,030000	46,92	48,33
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				67,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,07
	Totale parziale				77,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,72
	Totale Euro				84,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            84,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2790	<b>Analisi E.23.10.160.f</b> Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,030000	54,19	55,82
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				74,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,19
	Totale parziale				85,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,58
	Totale Euro				94,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            94,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2791	<p><b>Analisi E.23.10.160.g</b></p> <p>Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	3) Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,030000	63,19	65,09
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	5) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,15000	0,45	0,07
	Totale parziale				83,87
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,58
	Totale parziale				96,45
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,65
	Totale Euro				106,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            106,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2792	<p><b>Analisi E.23.10.170.a</b></p> <p>Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza massima del giunto 30 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Per larghezza massima del giunto 30 mm	m	1,030000	24,94	25,69
	Totale parziale				37,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,65
	Totale parziale				43,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,33
	Totale Euro				47,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            47,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2793	<p><b>Analisi E.23.10.170.b</b></p> <p>Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza massima del giunto 50 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Per larghezza massima del giunto 50 mm	m	1,030000	34,13	35,15
	Totale parziale				44,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,71
	Totale parziale				51,42
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,14
	Totale Euro				56,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            56,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2794	<b>Analisi E.23.10.170.c</b> Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza massima del giunto 70 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Per larghezza massima del giunto 70 mm	m	1,030000	65,65	67,62
	Totale parziale				77,18
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,58
	Totale parziale				88,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,88
	Totale Euro				97,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            97,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2795	<b>Analisi E.23.10.170.d</b> Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza massima del giunto 90 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Per larghezza massima del giunto 90 mm	m	1,030000	71,65	73,80
	Totale parziale				83,36
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,50
	Totale parziale				95,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,59
	Totale Euro				105,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            105,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2796	<b>Analisi E.23.20.10.a</b>				
	Per larghezza 100 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Per larghezza 100 mm	m	1,030000	52,99	54,58
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				70,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,64
	Totale parziale				81,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,15
Totale Euro				89,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            89,69</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2797	<b>Analisi E.23.20.10.b</b> Per larghezza 150 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Per larghezza 150 mm	m	1,030000	57,44	59,16
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				75,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,32
	Totale parziale				86,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,68
	Totale Euro				95,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            95,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2798	<b>Analisi E.23.20.10.c</b> Per larghezza 200 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Per larghezza 200 mm	m	1,030000	62,88	64,77
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				81,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,16
	Totale parziale				93,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,33
	Totale Euro				102,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            102,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2799	<b>Analisi E.23.20.10.d</b>				
	Per larghezza 250 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Per larghezza 250 mm	m	1,030000	67,80	69,83
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				86,15
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,92	
Totale parziale				99,07	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,91	
Totale Euro				108,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            108,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2800	<b>Analisi E.23.20.10.e</b> Per larghezza 300 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Per larghezza 300 mm	m	1,030000	72,76	74,94
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				91,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,69
	Totale parziale				104,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,50
	Totale Euro				115,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            115,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2801	<b>Analisi E.23.20.20.a</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 25	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,50000	1,60	7,20
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,12500	7,25	0,91
	Totale parziale				23,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,49
	Totale parziale				26,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,68
	Totale Euro				29,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            29,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2802	<b>Analisi E.23.20.20.b</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,07000	1,60	9,71
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,12500	7,25	0,91
	Totale parziale				25,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87
	Totale parziale				29,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97
	Totale Euro				32,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            32,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2803	<b>Analisi E.23.20.30.a</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,00000	1,60	4,80
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,12500	7,25	0,91
	Totale parziale				19,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,99
	Totale parziale				22,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29
	Totale Euro				25,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            25,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2804	<b>Analisi E.23.20.30.b</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,05000	1,60	6,48
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	5) Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,12500	7,25	0,91
	Totale parziale				22,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            27,96</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2805	<b>Analisi E.23.20.40.a</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato Di spessore 8/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.09/6.28	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.09/6.28	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,03000	1,62	1,67
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera 8/6.28	cad	1,27	0,33	0,42
	5) Sigillante monocomponente siliconico 0.1/6.28	kg	0,01592	7,25	0,12
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m 0.001/6.28	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2806	<b>Analisi E.23.20.40.b</b> Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato Di spessore 15/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.12/11,77	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/11,77	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,03000	1,60	1,65
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera 8/11,77	cad	0,68	0,33	0,22
	5) Sigillante monocomponente siliconico 0.1/11,77	kg	0,00850	7,25	0,06
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m 0.001/11,77	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2807	<p><b>Analisi E.23.30.10.a</b></p> <p>Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione</p> <p>Supporto tagliafuoco da mm 100x20</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	m	1,000000	5,20	5,20
	4) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	2,00000	0,19	0,38
	Totale parziale				15,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27
	Totale parziale				17,41
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74
	Totale Euro				19,15
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            19,15</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2808	<p><b>Analisi E.23.30.10.b</b></p> <p>Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione</p> <p>Supporto tagliafuoco da mm 200x20</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	m	2,000000	5,20	10,40
	4) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	2,00000	0,19	0,38
	Totale parziale				25,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,77
	Totale parziale				28,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,89
	Totale Euro				31,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            31,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2809	<b>Analisi E.23.30.10.c</b> Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione Supporto tagliafuoco da mm 300x20	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	m	3,000000	5,20	15,60
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,00	0,33	1,98
	Totale parziale				36,71
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51
	Totale parziale				42,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,22
	Totale Euro				46,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            46,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2810	<p><b>Analisi P.01.10.10.a</b></p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0060	305,73	1,83
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0040	296,70	1,19
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	7) Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm	kg	3,30000	1,05	3,47
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				13,68
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,05
	Totale parziale				15,73
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,57
	Totale Euro				17,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            17,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2811	<p><b>Analisi P.01.10.10.b</b></p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0060	305,73	1,83
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0040	296,70	1,19
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00500	0,79	0,00
	7) Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	1,200	0,77	0,92
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale Euro				12,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      12,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2812	<b>Analisi P.01.10.10.c</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete di plastica stampata su paletti di legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0060	305,73	1,83
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0040	296,70	1,19
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	7) Rete di plastica stampata	m <sup>2</sup>	1,10	1,23	1,35
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				12,93
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,94
	Totale parziale				14,87
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,49
	Totale Euro				16,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            16,36</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2813	<b>Analisi P.01.10.10.d</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo di diametro mm 48 4.8/8	cad	0,60	3,56	2,14
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8	m <sup>3</sup>	0,0038	296,70	1,13
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	3,300	0,77	2,54
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				12,98
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,95
	Totale parziale				14,93
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,49
	Totale Euro				16,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            16,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2814	<b>Analisi P.01.10.10.e</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8	m	0,600000	3,50	2,10
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8	m <sup>3</sup>	0,0038	296,70	1,13
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete di plastica stampata	m <sup>2</sup>	1,20	1,23	1,48
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				11,88
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,78
	Totale parziale				13,66
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2815	<b>Analisi P.01.10.20.a</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con tavolame e travi in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0050	305,73	1,53
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0125	251,30	3,14
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	6) Sega circolare	ora	0,12	3,80	0,46
	Totale parziale				13,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,08
	Totale parziale				15,94
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,59
	Totale Euro				17,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      17,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2816	<b>Analisi P.01.10.20.b</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con tavolame in legno e elementi tubolari metallici				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Tubo da ponteggio 9.6/16	m	0,600000	3,50	2,10
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 6/16	m	0,375000	3,27	1,23
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0145	251,30	3,64
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,01500	0,71	0,01
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	8) Sega circolare	ora	0,12	3,80	0,46
	Totale parziale				16,17
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,43
	Totale parziale				18,60
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86
	Totale Euro				20,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            20,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2817	<b>Analisi P.01.10.30.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Modulo rete a maglia 20 x 50 mm	m <sup>2</sup>	1,00	6,82	6,82
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28+35 1.1/7	cad	0,16	6,66	1,07
	Totale parziale				9,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2818	<b>Analisi P.01.10.40.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Modulo pannello cieco in metallo	m <sup>2</sup>	1,00	8,02	8,02
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7	cad	0,16	7,96	1,27
	Totale parziale				11,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,68
	Totale parziale				12,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      14,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2819	<b>Analisi P.01.10.50.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m²	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Modulo pannello cieco in legno	ora	0,04	21,84	0,87
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7	m²	1,00	9,25	9,25
		m²/30gg	0,16	7,96	1,27
	Totale parziale				12,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86
	Totale parziale				14,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            15,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2820	<p><b>Analisi P.01.10.50.b</b></p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/12	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/12	ora		21,84	0,00
	3) Modulo pannello cieco in legno 1/4/12	m²	0,02	9,25	0,19
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38+40 1.1/7/12	m²/30gg	0,01	7,96	0,08
	Totale parziale				0,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,34</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2821	<b>Analisi P.01.10.60.a</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0 1.1/1.5	m <sup>2</sup> /30gg	0,73	4,00	2,92
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,00	m <sup>2</sup>	1,05	0,73	0,77
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				8,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25
	Totale parziale				9,61
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2822	<b>Analisi P.01.10.60.b</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,50				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5 1.1/2.25	m <sup>2</sup> /30gg	0,49	5,03	2,46
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,50	m <sup>2</sup> /30gg	1,05	1,26	1,32
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				9,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,78
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            11,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2823	<b>Analisi P.01.10.60.c</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,80				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,12	24,18	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8 1.1/2.7	m <sup>2</sup> /30gg	0,41	6,89	2,82
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,80	m <sup>2</sup>	1,05	1,58	1,66
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				10,07
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,51
	Totale parziale				11,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16
	Totale Euro				12,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2824	<b>Analisi P.01.10.60.d</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 2,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0 1.1/3	m <sup>2</sup>	0,37	8,52	3,15
	4) Rete in polietilene di altezza m 2,00	m <sup>2</sup> /30gg	1,05	1,74	1,83
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				11,50
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,73
	Totale parziale				13,23
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,32
	Totale Euro				14,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2825	<b>Analisi P.01.10.60.e</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8	m	0,600000	3,50	2,10
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8	m <sup>3</sup>	0,0038	296,70	1,13
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete in polietilene di altezza m 2,00	m <sup>2</sup> /30gg	1,05	1,74	1,83
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				12,23
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83
	Totale parziale				14,06
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2826	<b>Analisi P.01.10.70.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	m²	1,00	10,43	10,43
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/8	m²/30gg	0,14	15,95	2,23
	Totale parziale				17,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,62
	Totale parziale				20,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,01
	Totale Euro				22,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²        22,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2827	<b>Analisi P.01.10.70.b</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Fornitura con moduli di altezza pari a m 3,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	m <sup>2</sup>	1,00	11,44	11,44
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,09	15,95	1,44
	Totale parziale				17,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,65
	Totale parziale				20,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,03
	Totale Euro				22,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      22,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2828	<b>Analisi P.02.10.10.a</b> Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,20	25,97	83,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,20	21,84	69,89
	3) Abete in travi uso Trieste	m³	0,9375	196,05	183,80
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0125	296,70	3,71
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0500	281,70	14,09
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,00000	0,67	3,35
	7) Sega circolare	ora	1,00	3,80	3,80
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,33	56,61	18,68
	Totale parziale				380,42
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,06
	Totale parziale				437,48
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,75
	Totale Euro				481,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            481,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2829	<b>Analisi P.02.10.10.b</b> Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,60	25,97	93,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,80	21,84	104,83
	3) Abete in travi uso Trieste	m³	0,1875	196,05	36,76
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0025	296,70	0,74
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0100	281,70	2,82
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,00000	0,67	3,35
	7) Sega circolare	ora	1,00	3,80	3,80
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,33	56,61	18,68
	Totale parziale				264,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,67
	Totale parziale				304,14
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,41
	Totale Euro				334,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            334,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2830	<b>Analisi P.02.10.10.c</b> Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 1°				
		m³/30gg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3.6/12	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 4.8/12	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Abete in travi uso Trieste 0.1875/12	m³	0,0156	196,05	3,06
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.0025/12	m³	0,0002	296,70	0,06
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.01/12	m³	0,0008	281,70	0,23
	6) Chiodi per carpenterie 20x100 5/12	kg	0,41667	0,67	0,28
	7) Sega circolare 1/12	ora	0,08	3,80	0,30
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.33/12	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				22,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,48
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³/30gg      28,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2831	<p><b>Analisi P.02.10.20.a</b></p> <p>Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,80	25,97	72,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,80	21,84	61,15
	3) Abete in travi uso Trieste	m³	0,9375	196,05	183,80
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0125	296,70	3,71
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0500	281,70	14,09
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,00000	0,67	3,35
	7) Sega circolare	ora	1,00	3,80	3,80
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,33	56,61	18,68
	Totale parziale				361,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,20
	Totale parziale				415,50
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,55
	Totale Euro				457,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      457,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2832	<b>Analisi P.02.10.20.b</b> Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,20	25,97	83,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,20	21,84	69,89
	3) Abete in travi uso Trieste	m³	0,1875	196,05	36,76
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0025	296,70	0,74
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0100	281,70	2,82
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,00000	0,67	3,35
	7) Sega circolare	ora	1,00	3,80	3,80
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,33	56,61	18,68
	Totale parziale				219,14
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,87
	Totale parziale				252,01
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,20
	Totale Euro				277,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            277,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2833	<b>Analisi P.02.10.20.c</b> Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 1°	m³/30gg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3.2/12	ora	0,27	25,97	7,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3.2/12	ora	0,27	21,84	5,90
	3) Abete in travi uso Trieste 0.1875/12	m³	0,0156	196,05	3,06
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.0025/12	m³	0,0002	296,70	0,06
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.01/12	m³	0,0008	281,70	0,23
	6) Chiodi per carpenterie 20x100 5/12	kg	0,41667	0,67	0,28
	7) Sega circolare 1/12	ora	0,08	3,80	0,30
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.33/12	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				18,54
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,78
	Totale parziale				21,32
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,13
	Totale Euro				23,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³/30gg      23,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2834	<b>Analisi P.02.10.30.a</b> Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Tubo da ponteggio	m	7,200000	3,50	25,20
	4) Giunto ortogonale per ponteggio	m	16,000000	3,27	52,32
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0025	296,70	0,74
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0125	281,70	3,52
	7) Sega circolare	ora	0,01	3,80	0,04
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	Totale parziale				107,99
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,20
	Totale parziale				124,19
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,42
	Totale Euro				136,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            136,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2835	<b>Analisi P.02.10.30.b</b> Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4	ora	0,13	21,84	2,84
	3) Tubo da ponteggio 7.2/6	m	1,200000	3,50	4,20
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 16/6	m	2,666667	3,27	8,72
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0008	296,70	0,24
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0022	281,70	0,62
	7) Sega circolare	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				21,13
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17
	Totale parziale				24,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43
	Totale Euro				26,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            26,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2836	<b>Analisi P.02.10.30.c</b> Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/12	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Tubo da ponteggio 7.2/6/12	m	0,100000	3,50	0,35
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 16/6/12	m	0,222222	3,27	0,73
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.00083/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0022/12	m³	0,0002	281,70	0,06
	7) Sega circolare 0.003/12	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.018/12	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				1,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,90
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            2,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2837	<b>Analisi P.02.10.30.d</b> Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/5	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/5	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Tubo da ponteggio 7.2/5	m	1,440000	3,50	5,04
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 16/5	m	3,200000	3,27	10,46
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.0025/5	m <sup>3</sup>	0,0005	296,70	0,15
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0125/5	m <sup>3</sup>	0,0025	281,70	0,70
	7) Sega circolare 0.01/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.04/5	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				21,70
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,26
	Totale parziale				24,96
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,50
	Totale Euro				27,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      27,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2838	<b>Analisi P.02.10.30.e</b> Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/5	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/5	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Tubo da ponteggio 7.2/4/5	m	0,360000	3,50	1,26
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 16/4/5	m	0,800000	3,27	2,62
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.00083/5	m <sup>3</sup>	0,0002	296,70	0,06
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0022/5	m <sup>3</sup>	0,0004	281,70	0,11
	7) Sega circolare 0.003/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.018/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				5,49
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,31
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2839	<p><b>Analisi P.02.10.30.f</b></p> <p>Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita</p> <p>Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4</p>	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/12/5	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/12/5	ora		21,84	0,00
	3) Tubo da ponteggio 7.2/4/12/5	m	0,030000	3,50	0,11
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 16/4/12/5	m	0,066667	3,27	0,22
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.00083/12/5	m³		296,70	0,00
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0022/12/5	m³		281,70	0,00
	7) Sega circolare 0.003/12/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.018/12/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				0,33
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,38
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2840	<b>Analisi P.02.10.40.a</b> Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	3) Tubo da ponteggio	m	12,000000	3,50	42,00
	4) Giunto ortogonale per ponteggio	m	15,000000	3,27	49,05
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4	m <sup>3</sup>	0,0063	296,70	1,87
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4	m <sup>3</sup>	0,0125	281,70	3,52
	7) Sega circolare	ora	0,01	3,80	0,04
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,03	56,61	1,70
	Totale parziale				145,99
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,90
	Totale parziale				167,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,79
	Totale Euro				184,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      184,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2841	<b>Analisi P.02.10.40.b</b> Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	3) Tubo da ponteggio 12/6	m	2,000000	3,50	7,00
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 15/6	m	2,500000	3,27	8,18
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/4	m <sup>3</sup>	0,0016	296,70	0,47
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/4	m <sup>3</sup>	0,0031	281,70	0,87
	7) Sega circolare 0.01/4	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.036/4	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				29,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36
	Totale parziale				33,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34
	Totale Euro				36,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      36,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2842	<b>Analisi P.02.10.40.c</b> Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.25/12	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.25/12	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Tubo da ponteggio 12/6/12	m	0,166667	3,50	0,58
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 15/6/12	m	0,208333	3,27	0,68
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/12	m³	0,0005	296,70	0,15
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/12	m³	0,0010	281,70	0,28
	7) Sega circolare 0.01/4/12	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.036/4/12	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				2,65
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            3,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2843	<b>Analisi P.02.10.40.d</b> Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 1/5	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/5	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Tubo da ponteggio 12/5	m	2,400000	3,50	8,40
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 15/5	m	3,000000	3,27	9,81
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/5	m <sup>3</sup>	0,0050	296,70	1,48
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/5	m <sup>3</sup>	0,0100	281,70	2,82
	7) Sega circolare 0.01/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0.032/5	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				32,64
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,90
	Totale parziale				37,54
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,75
	Totale Euro				41,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            41,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2844	<b>Analisi P.02.10.40.e</b> Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00	m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.25/5	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.25/5	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Tubo da ponteggio 12/6/5	m	0,400000	3,50	1,40
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 15/6/5	m	0,500000	3,27	1,64
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/5	m³	0,0013	296,70	0,39
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/5	m³	0,0025	281,70	0,70
	7) Sega circolare 0.01/4/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.036/4/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				6,52
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98
	Totale parziale				7,50
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75
	Totale Euro				8,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2845	<p><b>Analisi P.02.10.40.f</b></p> <p>Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita</p> <p>Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4,01 a m 7,00</p>	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.25/12/5	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.25/12/5	ora		21,84	0,00
	3) Tubo da ponteggio 12/6/12/5	m	0,033333	3,50	0,12
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 15/6/12/5	m	0,041667	3,27	0,14
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/12/5	m³	0,0001	296,70	0,03
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/12/5	m³	0,0002	281,70	0,06
	7) Sega circolare 0.01/4/12/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.036/4/12/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				0,35
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2846	<b>Analisi P.02.10.50.a</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Tubo da ponteggio	m	6,000000	3,50	21,00
	4) Giunto ortogonale per ponteggio	m	7,500000	3,27	24,53
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4	m³	0,0063	296,70	1,87
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4	m³	0,0125	281,70	3,52
	7) Sega circolare	ora	0,01	3,80	0,04
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				76,00
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,40
	Totale parziale				87,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,74
	Totale Euro				96,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            96,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2847	<b>Analisi P.02.10.50.b</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4	ora	0,13	21,84	2,84
	3) Tubo da ponteggio 6/6	m	1,000000	3,50	3,50
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 7.5/6	m	1,250000	3,27	4,09
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/4	m³	0,0016	296,70	0,47
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/4	m³	0,0031	281,70	0,87
	7) Sega circolare 0.006/4	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13
	Totale parziale				16,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44
	Totale parziale				18,72
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87
	Totale Euro				20,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2848	<b>Analisi P.02.10.50.c</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4,00				
		m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/12	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Tubo da ponteggio 6/6/12	m	0,083333	3,50	0,29
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 7.5/6/12	m	0,104167	3,27	0,34
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/4/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/4/12	m³	0,0003	281,70	0,08
	7) Sega circolare 0.006/4/12	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.020/12	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				1,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18
	Totale parziale				1,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            1,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2849	<b>Analisi P.02.10.50.d</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/5	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/5	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Tubo da ponteggio 6/5	m	1,200000	3,50	4,20
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 7.5/5	m	1,500000	3,27	4,91
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/5	m³	0,0013	296,70	0,39
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/5	m³	0,0025	281,70	0,70
	7) Sega circolare 0.006/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.020/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				14,98
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25
	Totale parziale				17,23
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            18,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2850	<b>Analisi P.02.10.50.e</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/5	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/5	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Tubo da ponteggio 6/6/5	m	0,200000	3,50	0,70
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 7.5/6/5	m	0,250000	3,27	0,82
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/4/5	m³	0,0003	296,70	0,09
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/4/5	m³	0,0006	281,70	0,17
	7) Sega circolare 0.006/4/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.020/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				3,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,70
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            4,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2851	<b>Analisi P.02.10.50.f</b> Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.5/4/12/5	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.5/4/12/5	ora		21,84	0,00
	3) Tubo da ponteggio 6/6/12/5	m	0,016667	3,50	0,06
	4) Giunto ortogonale per ponteggio 7.5/6/12/5	m	0,020833	3,27	0,07
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/4/12/5	m³		296,70	0,00
	6) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/4/12/5	m³	0,0001	281,70	0,03
	7) Sega circolare 0.006/4/12/5	ora		3,80	0,00
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.020/12/5	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				0,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
	Totale parziale				0,18
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            0,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2852	<b>Analisi P.02.10.60.a</b> Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero dei materiali				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,00	24,18	48,36
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,00	21,84	87,36
	4) Pioppo in tavole per fondazioni	m <sup>3</sup>	0,3400	287,04	97,59
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,6600	196,05	129,39
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	6,20000	0,67	4,15
	7) Sega circolare	ora	1,20	3,80	4,56
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,40	56,61	22,64
	Totale parziale				445,99
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,90
	Totale parziale				512,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,29
	Totale Euro				564,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      564,18</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2853	<b>Analisi P.02.10.60.b</b> Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2/4	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2/4	ora	0,50	24,18	12,09
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 4/4	ora	1,00	21,84	21,84
	4) Pioppo in tavole per fondazioni 0.34/4	m³	0,0850	287,04	24,40
	5) Abete in travi uso Trieste 0.66/6	m³	0,1100	196,05	21,57
	6) Chiodi per carpenterie 20x100 6.2/4	kg	1,55000	0,67	1,04
	7) Sega circolare 1.2/4	ora	0,30	3,80	1,14
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.4/4	ora	0,10	56,61	5,66
	Totale parziale				100,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,11
	Totale parziale				115,84
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,58
	Totale Euro				127,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            127,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2854	<b>Analisi P.02.10.60.c</b> Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°				
		m³/30gg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2/4/12	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2/4/12	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 4/4/12	ora	0,08	21,84	1,75
	4) Pioppo in tavole per fondazioni 0.34/4/12	m³	0,0071	287,04	2,04
	5) Abete in travi uso Trieste 0.66/6/12	m³	0,0092	196,05	1,80
	6) Chiodi per carpenterie 20x100 6.2/4/12	kg	0,12917	0,67	0,09
	7) Sega circolare 1.2/4/12	ora	0,03	3,80	0,11
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.4/4/12	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				8,37
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,63
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³/30gg      10,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2855	<b>Analisi P.02.10.70.a</b> Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	4) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0216	196,05	4,23
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0165	281,70	4,65
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,60000	0,71	0,43
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,80000	0,67	0,54
	8) Sega circolare	ora	0,06	3,80	0,23
	Totale parziale				25,91
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,89
	Totale parziale				29,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,98
	Totale Euro				32,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2856	<b>Analisi P.02.10.70.b</b> Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.22/4	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.22/4	ora	0,06	24,18	1,45
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.22/4	ora	0,06	25,97	1,56
	4) Abete in travi uso Trieste 0.0216/4	m <sup>3</sup>	0,0054	196,05	1,06
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4	m <sup>3</sup>	0,0041	281,70	1,15
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.6/4	kg	0,15000	0,71	0,11
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.8/4	kg	0,20000	0,67	0,13
	8) Sega circolare 0.06/4	ora	0,02	3,80	0,08
	Totale parziale				6,85
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,03
	Totale parziale				7,88
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,79
	Totale Euro				8,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2857	<p><b>Analisi P.02.10.70.c</b></p> <p>Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4</p>	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.22/4/12	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.22/4/12	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.22/4/12	ora		25,97	0,00
	4) Abete in travi uso Trieste 0.0216/4/12	m³	0,0005	196,05	0,10
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4/12	m³	0,0003	281,70	0,08
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.6/4/12	kg	0,01250	0,71	0,01
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.8/4/12	kg	0,01667	0,67	0,01
	8) Sega circolare 0.06/4/12	ora		3,80	0,00
	Totale parziale				0,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,23
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg      0,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2858	<b>Analisi P.02.10.70.d</b> Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.22/5	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.22/5	ora	0,04	24,18	0,97
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.22/5	ora	0,04	25,97	1,04
	4) Abete in travi uso Trieste 0.0216/5	m <sup>3</sup>	0,0043	196,05	0,84
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/5	m <sup>3</sup>	0,0033	281,70	0,93
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.6/5	kg	0,12000	0,71	0,09
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.8/5	kg	0,16000	0,67	0,11
	8) Sega circolare 0.06/5	ora	0,01	3,80	0,04
	Totale parziale				4,89
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,62
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2859	<b>Analisi P.02.10.70.e</b> Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.22/4/5	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.22/4/5	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.22/4/5	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Abete in travi uso Trieste 0.0216/4/5	m <sup>3</sup>	0,0011	196,05	0,22
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4/5	m <sup>3</sup>	0,0008	281,70	0,23
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.6/4/5	kg	0,03000	0,71	0,02
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.8/4/5	kg	0,04000	0,67	0,03
	8) Sega circolare 0.06/4/5	ora		3,80	0,00
	Totale parziale				1,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18
	Totale parziale				1,40
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2860	<b>Analisi P.02.10.70.f</b> Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.22/4/12/5	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.22/4/12/5	ora		24,18	0,00
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.22/4/12/5	ora		25,97	0,00
	4) Abete in travi uso Trieste 0.0216/4/12/5	m³	0,0001	196,05	0,02
	5) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4/12/5	m³	0,0001	281,70	0,03
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.6/4/12/5	kg	0,00250	0,71	0,00
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.8/4/12/5	kg	0,00333	0,67	0,00
	8) Sega circolare 0.06/4/12/5	ora		3,80	0,00
	Totale parziale				0,05
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,06
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg      0,07</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2861	<b>Analisi P.02.10.80.a</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Senza recupero del materiale con puntelli in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0576	196,05	11,29
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0165	281,70	4,65
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0250	296,70	7,42
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	1,40000	0,71	0,99
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,60000	0,67	1,74
	8) Sega circolare	ora	0,06	3,80	0,23
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,06	56,61	3,40
	Totale parziale				49,80
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,47
	Totale parziale				57,27
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,73
	Totale Euro				63,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            63,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2862	<b>Analisi P.02.10.80.b</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno	m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.42/4	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.42/4	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Abete in travi uso Trieste 0.0576/4	m³	0,0144	196,05	2,82
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4	m³	0,0041	281,70	1,15
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4	m³	0,0063	296,70	1,87
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	1,40000	0,71	0,99
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,60000	0,67	1,74
	8) Sega circolare	ora	0,06	3,80	0,23
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,06	56,61	3,40
	Totale parziale				17,46
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,62
	Totale parziale				20,08
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,01
	Totale Euro				22,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            22,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2863	<b>Analisi P.02.10.80.c</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.42/4/12	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.42/4/12	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Abete in travi uso Trieste 0.0576/4/12	m³	0,0012	196,05	0,24
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.0165/4/12	m³	0,0003	281,70	0,08
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/4/12	m³	0,0005	296,70	0,15
	6) Filo di ferro ricotto nero 1.4/12	kg	0,11667	0,71	0,08
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 2.6/12	kg	0,21667	0,67	0,15
	8) Sega circolare 0.06/12	ora	0,01	3,80	0,04
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.06/12	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				1,79
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27
	Totale parziale				2,06
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21
	Totale Euro				2,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            2,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2864	<b>Analisi P.02.10.80.d</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Senza recupero del materiale con puntelli in ferro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	3) Acqua 4.8/1.2	m <sup>3</sup>	4,0000	0,69	2,76
	4) Giunti ortogonali stampati 10/1.2	cad	8,33	2,30	19,16
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/1.2	m <sup>3</sup>	0,0208	296,70	6,17
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,30000	0,71	0,21
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	8) Sega circolare	ora	0,02	3,80	0,08
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,06	56,61	3,40
	Totale parziale				43,86
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,58
	Totale parziale				50,44
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,04
	Totale Euro				55,48
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            55,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2865	<b>Analisi P.02.10.80.e</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.25/4	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.25/4	ora	0,06	25,97	1,56
	3) Acqua 4.8/1.2/4	m <sup>3</sup>	1,0000	0,69	0,69
	4) Giunti ortogonali stampati 10/1.2/4	cad	2,08	2,30	4,78
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/1.2/4	m <sup>3</sup>	0,0052	296,70	1,54
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,30000	0,71	0,21
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	8) Sega circolare	ora	0,02	3,80	0,08
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,06	56,61	3,40
	Totale parziale				13,70
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06
	Totale parziale				15,76
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58
	Totale Euro				17,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      17,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2866	<b>Analisi P.02.10.80.f</b> Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.25/4/12	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.25/4/12	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Acqua 4.8/1.2/4/12	m³	0,0833	0,69	0,06
	4) Giunti ortogonali stampati 10/1.2/4/12	cad	0,17	2,30	0,39
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.025/1.2/4/12	m³	0,0004	296,70	0,12
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.3/12	kg	0,02500	0,71	0,02
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.2/12	kg	0,01667	0,67	0,01
	8) Sega circolare 0.02/12	ora		3,80	0,00
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.06/12	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				1,65
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,90
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            2,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2867	<b>Analisi P.02.10.90.a</b> Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,40	25,97	62,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,40	21,84	52,42
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0100	281,70	2,82
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0220	296,70	6,53
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,1660	196,05	32,54
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	6,20000	0,67	4,15
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,35	2,25	0,79
	8) Sega circolare	ora	1,00	3,80	3,80
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,04	56,61	2,26
	Totale parziale				167,64
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,15
	Totale parziale				192,79
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,28
	Totale Euro				212,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        212,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2868	<b>Analisi P.02.10.90.b</b> Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°				
		m³/30gg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0042	281,70	1,18
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0072	296,70	2,14
	Totale parziale				3,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³/30gg            4,81</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2869	<b>Analisi P.02.10.100.a</b> Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per il 1° mese o frazione				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Ponteggio con sistema a tubo giunto	gnt/30gg	1,00	0,35	0,35
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0025	281,70	0,70
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0042	296,70	1,25
	6) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	7) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				3,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,30
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            4,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2870	<p><b>Analisi P.02.10.100.b</b></p> <p>Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati</p> <p>Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	gnt/30gg	1,00		
	2) Ponteggio con sistema a tubo giunto	ora gnt/30gg	1,00	24,18 0,35	0,00 0,35
	Totale parziale				0,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/gnt/30gg      0,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2871	<b>Analisi P.02.10.110.a</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda fino a m 1				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0160	196,05	3,14
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0470	281,70	13,24
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0010	251,30	0,25
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				39,30
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,90
	Totale parziale				45,20
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,52
	Totale Euro				49,72
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            49,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2872	<b>Analisi P.02.10.110.b</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 1,01 a 2				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0172	196,05	3,37
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0448	281,70	12,62
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0010	251,30	0,25
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				38,91
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84
	Totale parziale				44,75
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48
	Totale Euro				49,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            49,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2873	<b>Analisi P.02.10.110.c</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 2,01 a 3				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0174	196,05	3,41
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0430	281,70	12,11
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0012	251,30	0,30
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				38,49
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,26
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,69
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            48,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2874	<b>Analisi P.02.10.110.d</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 3,01 a 4				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0182	196,05	3,57
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0420	281,70	11,83
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				38,42
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76
	Totale parziale				44,18
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42
	Totale Euro				48,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      48,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2875	<b>Analisi P.02.10.110.e</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 4,01 a 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0186	196,05	3,65
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0400	281,70	11,27
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				37,94
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,69
	Totale parziale				43,63
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,36
	Totale Euro				47,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            47,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2876	<b>Analisi P.02.10.110.f</b> Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per archi di corda da m 5,01 a 7				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0192	196,05	3,76
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0380	281,70	10,70
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarri ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,16	3,80	0,61
	Totale parziale				37,48
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,62
	Totale parziale				43,10
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,31
	Totale Euro				47,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      47,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2877	<b>Analisi P.02.10.120.a</b> Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce fino a m 3				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0168	196,05	3,29
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0520	281,70	14,65
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,18	3,80	0,68
	Totale parziale				43,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,46
	Totale parziale				49,51
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95
	Totale Euro				54,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            54,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2878	<b>Analisi P.02.10.120.b</b> Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce da m 3,01 fino a m 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0172	196,05	3,37
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0480	281,70	13,52
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,18	3,80	0,68
	Totale parziale				42,00
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,30
	Totale parziale				48,30
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,83
	Totale Euro				53,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            53,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2879	<b>Analisi P.02.10.120.c</b> Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce da m 5,01 fino a m 7				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0176	196,05	3,45
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0454	281,70	12,79
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,18	3,80	0,68
	Totale parziale				41,35
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,20
	Totale parziale				47,55
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76
	Totale Euro				52,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            52,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2880	<b>Analisi P.02.10.130.a</b> Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce fino a m 3				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0168	196,05	3,29
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0520	281,70	14,65
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,20	3,80	0,76
	Totale parziale				45,04
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,76
	Totale parziale				51,80
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,18
	Totale Euro				56,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            56,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2881	<b>Analisi P.02.10.130.b</b> Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce da m 3,01 fino a m 5				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0172	196,05	3,37
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0480	281,70	13,52
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,20	3,80	0,76
	Totale parziale				43,99
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,60
	Totale parziale				50,59
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,06
	Totale Euro				55,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2882	<b>Analisi P.02.10.130.c</b> Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco Per luce da m 5,01 fino a m 7				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0176	196,05	3,45
	4) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0454	281,70	12,79
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0018	251,30	0,45
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,60000	0,67	2,41
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	8) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26
	9) Sega circolare	ora	0,20	3,80	0,76
	Totale parziale				43,34
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50
	Totale parziale				49,84
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,98
	Totale Euro				54,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            54,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2883	<p><b>Analisi P.03.10.10.a</b></p> <p>Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita</p> <p>Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0025	281,70	0,70
	4) Cavalletti in ferro	ora	2,00	0,18	0,36
	Totale parziale				1,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,95
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            1,95</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2884	<b>Analisi P.03.10.20.a</b> Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 1/4/12	cad	0,02	336,88	6,74
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0010	251,30	0,25
	Totale parziale				11,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,77
	Totale parziale				13,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35
	Totale Euro				14,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            14,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2885	<b>Analisi P.03.10.20.b</b> Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 1/4/12	m	0,020833	426,49	8,89
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0010	251,30	0,25
	Totale parziale				14,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,23
	Totale parziale				17,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71
	Totale Euro				18,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            18,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2886	<p><b>Analisi P.03.10.20.c</b></p> <p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 1/4/12	m	0,020833	488,30	10,17
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0010	251,30	0,25
	Totale parziale				17,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,57
	Totale parziale				19,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,97
	Totale Euro				21,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            21,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2887	<b>Analisi P.03.10.30.a</b> Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Ponteggio con sistema ad H 1/4/12	m <sup>2</sup>	0,02	7,54	0,15
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,04	4,25	0,17
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,01	2,25	0,02
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				2,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2888	<b>Analisi P.03.10.30.b</b> Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00
	2) Ponteggio con sistema ad H 1/4/12	m²	0,02	7,54	0,15
	Totale parziale				0,15
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
	Totale parziale				0,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            0,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2889	<b>Analisi P.03.10.40.a</b> Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	4) Giunti ortogonali stampati 0.02*2.5	cad	0,05	2,30	0,12
	5) Tubo di diametro mm 48 0.02*6	cad	0,12	3,56	0,43
	6) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,10	4,25	0,43
	7) Spinotti di collegamento	cad	0,02	1,89	0,04
	8) Basette fisse	kg	0,00600	1,93	0,01
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	0,05	2,25	0,11
	10) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				2,56
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,94
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            3,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2890	<b>Analisi P.03.10.40.b</b> Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°				
		gnt/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Giunti ortogonali stampati 0.05/12	cad		2,30	0,00
	4) Tubo di diametro mm 48 0.012/12	cad		3,56	0,00
	5) Staffe in ferro per collegamento rigido a corpi di fabbrica 0.1/12	cad	0,01	4,25	0,04
	6) Spinotti di collegamento 0.022/12	cad		1,89	0,00
	7) Basette fisse 0.006/12	kg	0,00050	1,93	0,00
	8) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	9) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	Totale parziale				0,26
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,30
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/gnt/30gg            0,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2891	<b>Analisi P.03.10.44.a</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	m²	1,05	5,97	6,27
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/30	cad	0,03	4,25	0,13
	Totale parziale				7,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            9,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2892	<b>Analisi P.03.10.44.b</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	m <sup>2</sup>	1,05	6,80	7,14
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/15	cad	0,07	4,25	0,30
	Totale parziale				8,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32
	Totale parziale				10,15
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02
	Totale Euro				11,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,17</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2893	<b>Analisi P.03.10.44.c</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	m <sup>2</sup>	1,05	6,80	7,14
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/20	cad	0,05	4,25	0,21
	Totale parziale				8,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,01
	Totale Euro				11,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2894	<b>Analisi P.03.10.44.d</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg	kg	1,05000	7,51	7,89
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/15	cad	0,07	4,25	0,30
	Totale parziale				9,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      12,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2895	<b>Analisi P.03.10.44.e</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg	cad	1,05	5,14	5,40
	4) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/30	cad	0,03	4,25	0,13
	Totale parziale				6,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04
	Totale parziale				7,96
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            8,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2896	<p><b>Analisi P.03.10.44.f</b></p> <p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg 1.05/12	m²	0,09	5,97	0,54
	3) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/30/36	cad		4,25	0,00
	Totale parziale				0,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2897	<p><b>Analisi P.03.10.44.g</b></p> <p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80</p> <p>Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg 1.05/12	m²	0,09	6,80	0,61
	3) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/15/36	cad		4,25	0,00
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2898	<b>Analisi P.03.10.44.h</b> Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg 1.05/12	m²	0,09	6,80	0,61
	3) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/20/36	cad		4,25	0,00
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            0,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2899	<p><b>Analisi P.03.10.44.i</b></p> <p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg 1.05/12	kg	0,08750	7,51	0,66
	3) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/15/36	cad		4,25	0,00
	Totale parziale				0,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,76
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2900	<p><b>Analisi P.03.10.44.j</b></p> <p>Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80 Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg 1.05/12	cad	0,09	5,14	0,46
	3) Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica 1/30/36	cad		4,25	0,00
	Totale parziale				0,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,58</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2901	<p><b>Analisi P.03.10.50.a</b></p> <p>Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m<sup>2</sup>, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	m <sup>2</sup>	1,05	0,71	0,75
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				1,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            1,60</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2902	<b>Analisi P.03.10.55.a</b> Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia	m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	m²	1,10	1,27	1,40
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				1,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            2,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2903	<b>Analisi P.03.10.60.a</b> Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di contenimento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	m <sup>2</sup>	1,10	1,45	1,60
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				2,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2904	<p><b>Analisi P.03.10.70.a</b></p> <p>Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/12	m <sup>3</sup>	0,0042	281,70	1,18
	4) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,01000	0,67	0,01
	5) Abete da lavoro in tavolame di classe III+IV spessore mm 20 0.008/12	m <sup>3</sup>	0,0007	290,38	0,20
	6) Autocarri ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora		56,61	0,00
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				5,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,06
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            6,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2905	<p><b>Analisi P.03.10.70.b</b></p> <p>Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50 0.05/4/12	m³	0,0010	281,70	0,28
	Totale parziale				0,76
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            0,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2906	<p><b>Analisi P.03.10.80.a</b></p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0050	281,70	1,41
	4) Abete da lavoro in tavolame di classe III+IV spessore mm 20	m <sup>3</sup>	0,0010	290,38	0,29
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora		56,61	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				5,58
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,42
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				7,06
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,06</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2907	<b>Analisi P.03.10.80.b</b> Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°				
		m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0005	281,70	0,14
	Totale parziale				0,62
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2908	<b>Analisi P.03.10.90.a</b> Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	m <sup>2</sup>	0,02	13,96	0,28
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,01	7,18	0,07
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora		56,61	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				4,23
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,35</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2909	<b>Analisi P.03.10.90.b</b> Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	m²		13,96	0,00
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad		7,18	0,00
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            0,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2910	<b>Analisi P.03.10.100.a</b> Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente 1/3/12	m	0,027778	268,88	7,47
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2911	<p><b>Analisi P.03.10.100.b</b></p> <p>Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°</p>				
		m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente 1/3/12/10	m	0,002778	268,88	0,75
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	4) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m/30gg            1,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2912	<p><b>Analisi P.03.10.110.a</b></p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Modulo a telaio scala per ponteggio 1/1.8/4/12	cad	0,01	203,97	2,04
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				5,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            7,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2913	<p><b>Analisi P.03.10.110.b</b></p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°</p>				
		m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Modulo a telaio scala per ponteggio	cad		203,97	0,00
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora		56,61	0,00
	4) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m/30gg            0,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2914	<b>Analisi P.03.10.120.a</b> Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	* 1) Per il 1° mese o frazione 1.8/1.265	cad	1,42	3,23	4,59
	* 2) Nolo per il 1° mese o frazione 1.2/1.8/1.265	m <sup>2</sup>	0,53	5,35	2,84
	* 3) MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione 1/1.8/1,265/12	m	0,036598	7,49	0,27
	* 4) Schermatura antipolvere o antisabbia 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	1,60	1,26
	Totale parziale				8,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34
	Totale parziale				10,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2915	<p><b>Analisi P.03.10.120.b</b></p> <p>Ponteggio completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p>				
	* 1) Per ogni mese o frazione dopo il 1° 1.8/1.265	m²/30gg	1,00		
	* 2) Nolo per ogni mese dopo il 1° 1.2/1.8/1.265	gnt/30gg	1,42	0,33	0,47
	* 3) MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1° 1/1.8/1,265/12	m²/30gg	0,53	0,31	0,16
		m/30gg	0,04	0,31	0,01
	Totale parziale				0,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,81
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg      0,81</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2916	<b>Analisi P.03.10.130.a</b> Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	* 1) Per il 1° mese o frazione 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	2,85	2,25
	* 2) Nolo per il 1° mese o frazione 1.2/1.8/1.265	m <sup>2</sup>	0,53	5,35	2,84
	* 3) MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione 1/1.8/1,265/12	m	0,036598	7,49	0,27
	* 4) Schermatura antipolvere o antisabbia 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	1,60	1,26
	Totale parziale				6,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,99
	Totale parziale				7,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,37</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2917	<p><b>Analisi P.03.10.130.b</b></p> <p>Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°</p>				
		m²/30gg	1,00		
	* 1) Per ogni mese o frazione dopo il 1° 1/1.265	m²/30gg	0,79	0,19	0,15
	* 2) Nolo per ogni mese dopo il 1° 1.2/1.8/1.265	m²/30gg	0,53	0,31	0,16
	* 3) MODULO SCALA PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1° 1/1.8/1,265/12	m/30gg	0,04	0,31	0,01
	Totale parziale				0,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,41
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg      0,41</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2918	<p><b>Analisi R.00.20.10.a</b></p> <p>Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto: - smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi: - imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) lastre con struttura sottostante continua: superfici fino a 300 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	3) superfici fino a 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	6,31	6,31
	Totale parziale				14,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,24
	Totale parziale				17,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            18,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2919	<p><b>Analisi R.00.20.10.b</b></p> <p>Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto: - smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi: - imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) lastre con struttura sottostante continua: superfici fino da 300 a 1.000 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) superfici fino da 300 a 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	5,84	5,84
	Totale parziale				11,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,74
	Totale parziale				13,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,33
	Totale Euro				14,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            14,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2920	<p><b>Analisi R.00.20.10.c</b></p> <p>Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amianto-cemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto: - smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi: - imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: - calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri di smaltimento (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) lastre con struttura sottostante continua: superfici oltre 1.000 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) superfici oltre 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	6,09	6,09
	Totale parziale				9,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49
	Totale parziale				11,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,14
	Totale Euro				12,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            12,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2921	<b>Analisi R.00.20.20.a</b> superfici fino a 300 m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) superfici fino a 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	5,39	5,39
	Totale parziale				17,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,67
	Totale parziale				20,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,05
	Totale Euro				22,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            22,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2922	<b>Analisi R.00.20.20.b</b> superfici fino da 300 a 1.000 m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) superfici fino da 300 a 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	5,24	5,24
	Totale parziale				14,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2923	<b>Analisi R.00.20.20.c</b> superfici oltre 1.000 m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) superfici oltre 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	5,78	5,78
	Totale parziale				12,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,87
	Totale parziale				14,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2924	<b>Analisi R.00.20.30.a</b> Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) Bonifica mediante rimozione smaltimento di controsoffittature o parti	m <sup>2</sup>	1,00	4,29	4,29
	Totale parziale				5,73
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2925	<b>Analisi R.00.20.30.b</b> Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	ora		25,97	0,00
		m <sup>2</sup>	1,00	0,94	0,94
	Totale parziale				0,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2926	<p><b>Analisi R.00.20.40.a</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Rimangono esclusi dal prezzo gli oneri di confinamento dell'ambiente di lavoro, in caso di decontaminazione da amianto in matrice friabile.</p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	3) Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali	m²	1,00	6,29	6,29
	Totale parziale				8,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30
	Totale parziale				9,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				10,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            10,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2927	<p><b>Analisi R.00.20.40.b</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Rimangono esclusi dal prezzo gli oneri di confinamento dell'ambiente di lavoro, in caso di decontaminazione da amianto in matrice friabile. Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	m <sup>2</sup>	1,00	1,42	1,42
	Totale parziale				1,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21
	Totale parziale				1,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            1,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2928	<b>Analisi R.00.20.50.a</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente	m <sup>2</sup>	1,00	6,91	6,91
	Totale parziale				14,09
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,11
	Totale parziale				16,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,62
	Totale Euro				17,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      17,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2929	<b>Analisi R.00.20.60.a</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a litri 100				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,78	21,84	17,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,78	25,97	20,26
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. fino a litri 100	cad	1,00	24,62	24,62
	Totale parziale				61,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,29
	Totale parziale				71,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,12
	Totale Euro				78,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            78,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2930	<b>Analisi R.00.20.60.b</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da l 101 fino a l 250				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,97	21,84	21,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,97	25,97	25,19
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. da l 101 fino a l 250	cad	1,00	33,94	33,94
	Totale parziale				80,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,05
	Totale parziale				92,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,24
	Totale Euro				101,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        101,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2931	<b>Analisi R.00.20.60.c</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,28	21,84	27,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,28	25,97	33,24
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500	cad	1,00	52,42	52,42
	Totale parziale				113,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,04
	Totale parziale				130,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,07
	Totale Euro				143,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        143,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2932	<b>Analisi R.00.20.60.d</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da l 501 fino a l 800				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,41	21,84	30,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,41	25,97	36,62
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. da l 501 fino a l 800	cad	1,00	67,78	67,78
	Totale parziale				135,19
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,28
	Totale parziale				155,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,55
	Totale Euro				171,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        171,02</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2933	<b>Analisi R.00.20.60.e</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da l 801 fino a l 1.100				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,54	21,84	33,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,54	25,97	39,99
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. da l 801 fino a l 1.100	cad	1,00	86,42	86,42
	Totale parziale				160,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,01
	Totale parziale				184,05
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,41
	Totale Euro				202,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        202,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2934	<b>Analisi R.00.20.60.f</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche , serbatoi, cisterne o manufatti analoghi , compreso ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. l 1.101 fino a l 1.500				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,97	21,84	43,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,97	25,97	51,16
	3) Per vasche, serbatoi, ecc. l 1.101 fino a l 1.500	cad	1,00	146,96	146,96
	Totale parziale				241,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,17
	Totale parziale				277,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,73
	Totale Euro				305,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        305,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2935	<b>Analisi R.00.20.70.a</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali e ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 m <sup>2</sup>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	3) Di sezione fino a 0,30 m <sup>2</sup>	m	1,000000	12,52	12,52
	Totale parziale				28,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,25
	Totale parziale				32,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,26
	Totale Euro				35,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            35,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2936	<p><b>Analisi R.00.20.70.b</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali e ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti.</p> <p>Di sezione da 0,31 m<sup>2</sup> fino a 0,60 m<sup>2</sup></p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Di sezione da 0,31 m <sup>2</sup> fino a 0,60 m <sup>2</sup>	m	1,000000	18,45	18,45
	Totale parziale				39,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,92
	Totale parziale				45,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,54
	Totale Euro				49,95
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            49,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2937	<b>Analisi R.00.20.70.c</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria , tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali e ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 m <sup>2</sup> fino a 1,00 m <sup>2</sup>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	3) Di sezione da 0,61 m <sup>2</sup> fino a 1,00 m <sup>2</sup>	m	1,000000	27,35	27,35
	Totale parziale				48,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,26
	Totale parziale				55,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,57
	Totale Euro				61,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            61,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2938	<b>Analisi R.00.20.80.a</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice	m <sup>2</sup>	1,00	4,52	4,52
	Totale parziale				9,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2939	<b>Analisi R.00.20.80.b</b> Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice	m <sup>2</sup>	1,00	2,18	2,18
	Totale parziale				3,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54
	Totale parziale				4,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42
	Totale Euro				4,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2940	<p><b>Analisi R.00.20.90.a</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sottoforma di tovani o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse</p> <p>Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile	kg	1,00000	0,68	0,68
	Totale parziale				1,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,33
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            1,46</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2941	<p><b>Analisi R.00.20.90.b</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sottoforma di tovaniti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse</p> <p>Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta	kg	1,00000	0,48	0,48
	Totale parziale				0,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2942	<p><b>Analisi R.00.20.90.c</b></p> <p>Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sottoforma di tovani o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse</p> <p>Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti, ecc. contenenti amianto</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti, ecc. contenenti amianto	kg	1,00000	0,69	0,69
	Totale parziale				0,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2943	<b>Analisi R.01.10.10.a</b> Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, all'esterno di edifici con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2/2.2	ora	0,91	21,84	19,87
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.4/2.2	ora	0,18	56,61	10,19
	Totale parziale				30,06
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,51
	Totale parziale				34,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,46
	Totale Euro				38,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            38,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2944	<p><b>Analisi R.01.10.20.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2/2	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 0.8/2	ora	0,40	56,61	22,64
	Totale parziale				44,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,67
	Totale parziale				51,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12
	Totale Euro				56,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      56,27</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2945	<p><b>Analisi R.01.10.20.b</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: Per profondità da 2 m a 4 m</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3/1.3	ora	2,31	21,84	50,45
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 1,5/1.3	ora	1,15	56,61	65,10
	Totale parziale				115,55
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,33
	Totale parziale				132,88
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,29
	Totale Euro				146,17
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      146,17</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2946	<p><b>Analisi R.01.10.30.1</b></p> <p>Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità di 2 m dal piano di fondazione, ed escluso dal prezzo lo scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo</p> <p>Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, eseguito all'esterno di un edificio secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3/1.8	ora	1,67	21,84	36,47
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 3/1.8	ora	1,67	56,61	94,54
	Totale parziale				131,01
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,65
	Totale parziale				150,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,07
	Totale Euro				165,73
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            165,73</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2947	<b>Analisi R.01.10.40.1</b> Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0,9/4	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 0,9/4	ora	0,23	56,61	13,02
	Totale parziale				18,04
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,71
	Totale parziale				20,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,08
	Totale Euro				22,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            22,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2948	<b>Analisi R.01.10.50.1</b> Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/7	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1/7	ora	0,14	56,61	7,93
	Totale parziale				10,99
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65
	Totale parziale				12,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,26
	Totale Euro				13,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      13,90</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2949	<b>Analisi R.01.10.60.a</b> Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/8,5	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1/8,5	ora	0,12	56,61	6,79
	Totale parziale				9,41
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            11,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2950	<p><b>Analisi R.01.10.70.a</b></p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1,4/4	ora	0,35	21,84	7,64
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup> 1,4/4	ora	0,35	56,61	19,81
	Totale parziale				27,45
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12
	Totale parziale				31,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16
	Totale Euro				34,73
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            34,73</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2951	<b>Analisi R.01.10.80.a</b> Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/15	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 1/50	ora	0,02	56,61	1,13
	3) Motopompa hp 4 bocca 2" 1/2.5	ora	0,40	16,72	6,69
	Totale parziale				9,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,40
	Totale parziale				10,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            11,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2952	<b>Analisi R.01.10.90.a</b> Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/2.2	ora	0,45	21,84	9,83
	Totale parziale				9,83
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,30
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            12,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2953	<p><b>Analisi R.01.10.100.a</b></p> <p>Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo</p> <p>Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito prov</p>				
		m³	1,0000		
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/1,8</p>	ora	0,56	21,84	12,23
	Totale parziale				12,23
	<p>2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				1,83
	Totale parziale				14,06
	<p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				1,41
	Totale Euro				15,47
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            15,47</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2954	<b>Analisi R.01.20.10.a</b> Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, compreso carico su mezzo di trasporto Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/25	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/60	ora	0,02	56,76	1,14
	Totale parziale				3,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,52
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            4,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2955	<b>Analisi R.01.20.20.a</b> Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi profilatura delle pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/18	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/18	ora	0,06	56,76	3,41
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				6,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,76
	Totale Euro				8,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            8,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2956	<b>Analisi R.01.20.30.a</b> In terreno con presenza di muratura o roccia tenera scavo fino a 2 m				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/12	ora	0,08	56,76	4,54
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				8,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,23
	Totale parziale				9,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,94
	Totale Euro				10,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      10,38</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2957	<p><b>Analisi R.01.20.40.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/11,5	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/11,5	ora	0,09	56,76	5,11
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				9,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35
	Totale parziale				10,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      11,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2958	<p><b>Analisi R.01.20.40.b</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo in terreno con presenza di muratura o roccia tenera</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/7,5	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/7,5	ora	0,13	56,76	7,38
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/25	ora	0,04	48,12	1,92
	Totale parziale				12,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale parziale				13,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40
	Totale Euro				15,36
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            15,36</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2959	<p><b>Analisi R.01.20.50.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/6	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/6	ora	0,17	56,76	9,65
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/6	ora	0,17	48,12	8,18
	Totale parziale				21,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,23
	Totale parziale				24,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,48
	Totale Euro				27,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      27,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2960	<p><b>Analisi R.01.20.50.b</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o roccia tenera</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/3,8	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/3,8	ora	0,26	56,76	14,76
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 1/3,8	ora	0,26	48,12	12,51
	Totale parziale				32,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,94
	Totale parziale				37,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,79
	Totale Euro				41,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      41,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2961	<b>Analisi R.01.20.70.a</b> Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/32	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Escavatore bobcat 1/32	ora	0,03	31,05	0,93
	3) Autocarri ribaltabile da 7 m <sup>3</sup> 1/32	ora	0,03	48,12	1,44
	Totale parziale				3,03
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            3,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2962	<p><b>Analisi R.01.20.80.a</b></p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere</p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/20	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc 1/20	ora	0,05	56,76	2,84
	Totale parziale				3,93
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59
	Totale parziale				4,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,97
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            4,97</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2963	<p><b>Analisi R.01.30.10.a</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,10	48,12	4,81
	Totale parziale				4,81
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,53
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            6,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2964	<p><b>Analisi R.01.30.10.b</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,05	48,12	2,41
	Totale parziale				2,41
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            3,05</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2965	<p><b>Analisi R.01.30.20.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,28	48,12	13,47
	Totale parziale				19,59
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,94
	Totale parziale				22,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            24,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2966	<p><b>Analisi R.01.30.30.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m<sup>3</sup>, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, c</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,55	48,12	26,47
	Totale parziale				38,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            48,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2967	<p><b>Analisi R.01.30.40.a</b></p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensi</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Bobcat 1/12	ora	0,08	31,05	2,48
	Totale parziale				4,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,35
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            5,35</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2968	<b>Analisi R.01.30.50.a</b> Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,40	21,84	30,58
	Totale parziale				30,58
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,59
	Totale parziale				35,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,52
	Totale Euro				38,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            38,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2969	<b>Analisi R.01.30.60.a</b> Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m <sup>3</sup> di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, oltre i primi 50 m, valutato al m <sup>3</sup> di materiale trasportato	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/10	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				2,18
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,51
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            2,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2970	<p><b>Analisi R.01.30.70.a</b></p> <p>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/1000	kg	1,00000		
		ora		21,84	0,00
	Totale parziale				0,00
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2971	<b>Analisi R.01.30.70.b</b> Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Argano con motore da 4 hp	ora	1,00	2,25	2,25
	Totale parziale				24,09
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61
	Totale parziale				27,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77
	Totale Euro				30,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      30,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2972	<p><b>Analisi R.01.30.80.a</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	Totale parziale				43,68
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55
	Totale parziale				50,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02
	Totale Euro				55,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            55,25</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2973	<p><b>Analisi R.01.30.80.b</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/500	kg	1,00000		
		ora		21,84	0,00
	Totale parziale				0,00
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2974	<b>Analisi R.02.10.10.a</b> Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,04	56,76	2,27
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,02	10,64	0,21
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,02	23,06	0,46
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,01	5,45	0,05
	Totale parziale				9,47
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42
	Totale parziale				10,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09
	Totale Euro				11,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            11,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2975	<b>Analisi R.02.10.10.b</b> Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0020	296,70	0,59
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,04	56,76	2,27
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,02	10,64	0,21
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,02	23,06	0,46
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,01	5,45	0,05
	Totale parziale				12,04
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81
	Totale parziale				13,85
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39
	Totale Euro				15,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            15,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2976	<b>Analisi R.02.10.20.a</b> Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0020	296,70	0,59
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,05	56,76	2,84
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,02	10,64	0,21
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,02	23,06	0,46
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,01	5,45	0,05
	Totale parziale				11,95
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,74
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	11) ( Euro milletrecentoquindicivirgolanovantadue )	cad		945,11	0,00
	Totale Euro				15,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            15,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2977	<b>Analisi R.02.10.20.b</b> Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0020	296,70	0,59
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,05	56,76	2,84
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,03	10,64	0,32
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,03	23,06	0,69
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,01	5,45	0,05
	Totale parziale				14,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13
	Totale parziale				16,33
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63
	Totale Euro				17,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            17,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2978	<b>Analisi R.02.10.30.a</b> Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno Demolizione totale, vuoto per pieno				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0020	296,70	0,59
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,06	56,76	3,41
	5) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,02	10,64	0,21
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,02	23,06	0,46
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	Totale parziale				13,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,07
	Totale parziale				15,88
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,59
	Totale Euro				17,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            17,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2979	<b>Analisi R.02.10.30.b</b> Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Valutato a metro cubo vuoto per pieno Demolizione parziale, vuoto per pieno				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0020	296,70	0,59
	4) Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,04	45,48	1,82
	5) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,04	77,46	3,10
	6) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,03	10,64	0,32
	7) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,03	23,06	0,69
	8) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	Totale parziale				10,34
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55
	Totale parziale				11,89
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19
	Totale Euro				13,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            13,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2980	<b>Analisi R.02.10.40.a</b> Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,40	21,84	30,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,40	25,97	36,36
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,20	23,06	27,67
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,20	11,63	13,96
	5) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,00000	9,69	125,97
	Totale parziale				234,54
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,18
	Totale parziale				269,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,97
	Totale Euro				296,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            296,69</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2981	<b>Analisi R.02.10.40.b</b> Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,40	23,06	32,28
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,40	11,63	16,28
	5) Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	kg	14,80000	9,69	143,41
	Totale parziale				268,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,27
	Totale parziale				308,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,87
	Totale Euro				339,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            339,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2982	<b>Analisi R.02.10.40.c</b> Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m <sup>3</sup> di CLS )				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,60	23,06	36,90
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,60	11,63	18,61
	5) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,80	5,45	4,36
	6) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,80000	9,69	182,17
	Totale parziale				328,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,22
	Totale parziale				377,32
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,73
	Totale Euro				415,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      415,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2983	<b>Analisi R.02.10.40.d</b> Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente armato ( peso ferro da 91 a 150 Kg/m <sup>3</sup> di CLS )				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,80	21,84	61,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,80	25,97	72,72
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,00	23,06	46,12
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,00	11,63	23,26
	5) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	1,20	5,45	6,54
	6) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	28,00000	9,69	271,32
	Totale parziale				481,11
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,17
	Totale parziale				553,28
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,33
	Totale Euro				608,61
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>        608,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2984	<b>Analisi R.02.10.40.e</b> Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m <sup>3</sup> di CLS )				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,00	21,84	87,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,80	23,06	64,57
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,80	11,63	32,56
	5) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	2,00	5,45	10,90
	6) Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	kg	51,00000	9,69	494,19
	Totale parziale				793,46
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				119,02
	Totale parziale				912,48
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				91,25
	Totale Euro				1.003,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      1.003,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2985	<p><b>Analisi R.02.10.50.a</b></p> <p>Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 0 a 100 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,05	23,90	1,20
	Totale parziale				2,50
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,88
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,17
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            3,17</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2986	<p><b>Analisi R.02.10.50.b</b></p> <p>Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 101 mm a 150 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,14	23,90	3,35
	Totale parziale				6,99
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,04
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            8,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2987	<p><b>Analisi R.02.10.50.c</b></p> <p>Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 151 mm a 200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,22	23,90	5,26
	Totale parziale				10,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65
	Totale parziale				12,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,26
	Totale Euro				13,88
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            13,88</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2988	<b>Analisi R.02.10.60.a</b> Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 0 a 100 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,06	23,90	1,43
	Totale parziale				2,99
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,78</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2989	<b>Analisi R.02.10.60.b</b> Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 101 mm a 150 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,18	23,90	4,30
	Totale parziale				8,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,35
	Totale parziale				10,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03
	Totale Euro				11,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            11,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2990	<p><b>Analisi R.02.10.60.c</b></p> <p>Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 151 mm a 200 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	2) Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,48	23,90	11,47
	Totale parziale				23,94
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59
	Totale parziale				27,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75
	Totale Euro				30,28
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            30,28</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2991	<b>Analisi R.02.10.70.a</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio fino a 100 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,20	29,09	5,82
	Totale parziale				11,01
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65
	Totale parziale				12,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27
	Totale Euro				13,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2992	<b>Analisi R.02.10.70.b</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 100 mm a 150 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,26	29,09	7,56
	Totale parziale				14,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            18,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2993	<b>Analisi R.02.10.70.c</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 150 mm a 200 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,44	29,09	12,80
	Totale parziale				24,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,63
	Totale parziale				27,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,79
	Totale Euro				30,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            30,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2994	<b>Analisi R.02.10.70.d</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre Strutture in laterizio o tufo: profondità di taglio da 200 mm a 300 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,64	29,09	18,62
	Totale parziale				35,24
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,29
	Totale parziale				40,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05
	Totale Euro				44,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            44,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2995	<b>Analisi R.02.10.80.a</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 100 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,62	29,09	18,04
	Totale parziale				34,14
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12
	Totale parziale				39,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,93
	Totale Euro				43,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            43,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2996	<p><b>Analisi R.02.10.80.b</b></p> <p>Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 100 mm a 150 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,88	25,97	22,85
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,88	29,09	25,60
	Totale parziale				48,45
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,27
	Totale parziale				55,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,57
	Totale Euro				61,29
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            61,29</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2997	<b>Analisi R.02.10.80.c</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 150 mm a 200 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,26	25,97	32,72
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,26	29,09	36,65
	Totale parziale				69,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,41
	Totale parziale				79,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,98
	Totale Euro				87,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            87,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2998	<b>Analisi R.02.10.80.d</b> Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio da 200 mm a 300 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,65	25,97	42,85
	2) Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,65	29,09	48,00
	Totale parziale				90,85
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,63
	Totale parziale				104,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,45
	Totale Euro				114,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            114,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2999	<b>Analisi R.02.10.90.a</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 40 a 60 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	0,54	23,52	12,70
	Totale parziale				31,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,73
	Totale parziale				36,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,62
	Totale Euro				39,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            39,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3000	<b>Analisi R.02.10.90.b</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 70 a 100 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	0,80	23,52	18,82
	Totale parziale				46,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,00
	Totale parziale				53,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,37
	Totale Euro				59,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            59,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3001	<b>Analisi R.02.10.90.c</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Su muratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 110 a 150 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	1,20	23,52	28,22
	Totale parziale				70,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,50
	Totale parziale				80,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,05
	Totale Euro				88,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            88,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3002	<b>Analisi R.02.10.100.a</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 40 a 60 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	0,72	23,52	16,93
	Totale parziale				42,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,30
	Totale parziale				48,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,83
	Totale Euro				53,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            53,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3003	<b>Analisi R.02.10.100.b</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 70 a 100 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,56	25,97	14,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,12	21,84	24,46
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	1,12	23,52	26,34
	Totale parziale				65,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,80
	Totale parziale				75,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,51
	Totale Euro				82,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            82,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3004	<b>Analisi R.02.10.100.c</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 110 a 150 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	1,60	23,52	37,63
	Totale parziale				93,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,00
	Totale parziale				107,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,74
	Totale Euro				118,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            118,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3005	<b>Analisi R.02.10.110.a</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 46 a 63 mm				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Acqua	m³	0,0006	0,69	0,00
	4) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora		23,52	0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3006	<b>Analisi R.02.10.110.b</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 63 a 80 mm				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Acqua	m³	0,0010	0,69	0,00
	4) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 80	ora	0,01	30,06	0,30
	Totale parziale				0,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3007	<p><b>Analisi R.02.10.110.c</b></p> <p>Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 81 mm fino a mm 110</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Acqua	m³	0,0015	0,69	0,00
	4) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 114	ora	0,01	47,01	0,47
	Totale parziale				0,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,20
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            1,20</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3008	<b>Analisi R.02.10.110.d</b> Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 111 mm fino a mm 136				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Acqua	m³	0,0022	0,69	0,00
	4) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 136	ora	0,01	65,22	0,65
	Totale parziale				1,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            1,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3009	<p><b>Analisi R.02.10.110.e</b></p> <p>Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su conglomerati cementizi Diametro da 136 mm fino a mm 152</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Acqua	m³	0,0024	0,69	0,00
	4) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 136	ora	0,01	65,22	0,65
	Totale parziale				1,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,30
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            1,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3010	<b>Analisi R.02.20.10.a</b> Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31
	Totale parziale				86,06
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,91
	Totale parziale				98,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,90
	Totale Euro				108,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            108,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3011	<b>Analisi R.02.20.10.b</b> Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	Totale parziale				95,62
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,34
	Totale parziale				109,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,00
	Totale Euro				120,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            120,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3012	<b>Analisi R.02.20.14.a</b> Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	Totale parziale				25,81
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87
	Totale parziale				29,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97
	Totale Euro				32,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            32,65</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3013	<b>Analisi R.02.20.14.b</b> Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	Totale parziale				28,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,30
	Totale parziale				32,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30
	Totale Euro				36,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        36,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3014	<b>Analisi R.02.20.20.a</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,56
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3015	<b>Analisi R.02.20.20.b</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	Totale parziale				6,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3016	<b>Analisi R.02.20.24.a</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Martello demolitore elettrico	ora	0,06	3,27	0,20
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,06	2,25	0,14
	Totale parziale				3,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48
	Totale parziale				3,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3017	<b>Analisi R.02.20.24.b</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	3) Martello demolitore elettrico	ora	0,05	3,27	0,16
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,05	2,25	0,11
	Totale parziale				2,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,40
	Totale parziale				3,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31
	Totale Euro				3,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3018	<b>Analisi R.02.20.30.a</b> Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0005	296,70	0,15
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				2,59
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,28
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3019	<b>Analisi R.02.20.30.b</b> Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0005	296,70	0,15
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				4,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75
	Totale parziale				5,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3020	<b>Analisi R.02.20.30.c</b> Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0005	296,70	0,15
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				6,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04
	Totale parziale				7,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,79
	Totale Euro				8,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3021	<b>Analisi R.02.20.30.d</b> Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore oltre i 30 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0005	296,70	0,15
	4) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				7,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18
	Totale parziale				9,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3022	<b>Analisi R.02.20.40.a</b> Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0003	281,70	0,08
	4) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0003	196,05	0,06
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0001	296,70	0,03
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	7) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57
	Totale parziale				5,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,87
	Totale parziale				6,67
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3023	<b>Analisi R.02.20.50.a</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato di spessore fino a cm 10				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,90	10,64	9,58
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,90	23,06	20,75
	Totale parziale				73,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,00
	Totale parziale				84,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,44
	Totale Euro				92,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            92,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3024	<b>Analisi R.02.20.50.b</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore fino a cm 10				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,00	10,64	10,64
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,00	23,06	23,06
	Totale parziale				81,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,23
	Totale parziale				93,74
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,37
	Totale Euro				103,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        103,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3025	<p><b>Analisi R.02.20.50.c</b></p> <p>Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato di spessore oltre cm 10</p>	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,80	10,64	19,15
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,80	23,06	41,51
	Totale parziale				146,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,01
	Totale parziale				168,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,87
	Totale Euro				185,60
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            185,60</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3026	<b>Analisi R.02.20.50.d</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,20	10,64	23,41
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,20	23,06	50,73
	Totale parziale				179,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,90
	Totale parziale				206,22
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,62
	Totale Euro				226,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>        226,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3027	<b>Analisi R.02.20.60.a</b> Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o trochesea stritolatrice su escavatore di pareti o muri non armate	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,17	71,46	12,15
	Totale parziale				15,86
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,38
	Totale parziale				18,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      20,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3028	<b>Analisi R.02.20.60.b</b> Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o trochesea stritolatrice su escavatore di pareti o muri armate	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,20	71,46	14,29
	Totale parziale				18,66
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,80
	Totale parziale				21,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,15
	Totale Euro				23,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³      23,61</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3029	<b>Analisi R.02.20.60.c</b> Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o trochesea stritolatrice su escavatore di pilastri o solai	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	2) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,14	71,46	10,00
	Totale parziale				13,06
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96
	Totale parziale				15,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50
	Totale Euro				16,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      16,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3030	<b>Analisi R.02.20.70.a</b> Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            4,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3031	<p><b>Analisi R.02.20.80.a</b></p> <p>Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,00	21,84	65,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	3,00	24,18	72,54
	Totale parziale				138,06
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,71
	Totale parziale				158,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,88
	Totale Euro				174,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      174,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3032	<b>Analisi R.02.20.80.b</b> Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	Totale parziale				21,84
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,28
	Totale parziale				25,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,51
	Totale Euro				27,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            27,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3033	<p><b>Analisi R.02.30.10.a</b></p> <p>Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5</p>				
		m²/cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	67,97	0,11
	Totale parziale				9,67
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,45
	Totale parziale				11,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11
	Totale Euro				12,23
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/cm      12,23</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3034	<b>Analisi R.02.30.10.b</b> Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza da cm 5 fino a cm 10				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	67,97	0,54
	Totale parziale				15,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,38
	Totale parziale				18,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82
	Totale Euro				20,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm      20,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3035	<p><b>Analisi R.02.30.10.c</b></p> <p>Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10</p>				
		m²/cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.015/1.265	m³	0,0119	67,97	0,81
	Totale parziale				19,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,99
	Totale parziale				22,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29
	Totale Euro				25,22
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/cm      25,22</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3036	<b>Analisi R.02.30.20.a</b> Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.002/1.265	m <sup>3</sup>	0,0016	67,97	0,11
	Totale parziale				5,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            7,40</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3037	<p><b>Analisi R.02.30.20.b</b></p> <p>Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10</p>				
		m²/cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.01/1.265	m³	0,0079	67,97	0,54
	Totale parziale				8,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30
	Totale parziale				9,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				10,96
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/cm      10,96</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3038	<b>Analisi R.02.30.20.c</b> Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza da cm 5 fino a cm 10				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.015/1.265	m <sup>3</sup>	0,0119	67,97	0,81
	Totale parziale				11,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,70
	Totale parziale				13,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30
	Totale Euro				14,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm      14,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3039	<p><b>Analisi R.02.30.30.a</b></p> <p>Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00 in muratura di mattoni pieni</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	67,97	0,11
	Totale parziale				5,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81
	Totale parziale				6,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62
	Totale Euro				6,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            6,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3040	<b>Analisi R.02.30.30.b</b> Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00 in muratura di mattoni forati				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	67,97	0,11
	Totale parziale				4,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3041	<b>Analisi R.02.40.10.a</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,10	25,97	28,57
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,00	3,74	7,48
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,20	56,61	11,32
	Totale parziale				96,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,49
	Totale parziale				111,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,11
	Totale Euro				122,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            122,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3042	<b>Analisi R.02.40.10.b</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,20	21,84	91,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,10	25,97	54,54
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	3,80	3,74	14,21
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,24	56,61	13,59
	Totale parziale				176,20
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,43
	Totale parziale				202,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,26
	Totale Euro				222,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            222,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3043	<b>Analisi R.02.40.10.c</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di mattoni				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,00	21,84	87,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	3,60	29,82	107,35
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,20	56,61	11,32
	Totale parziale				260,10
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,02
	Totale parziale				299,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,91
	Totale Euro				329,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      329,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3044	<b>Analisi R.02.40.10.d</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo interrata	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,00	21,84	65,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0014	296,70	0,42
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,60	3,74	9,72
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,28	56,61	15,85
	Totale parziale				130,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,57
	Totale parziale				150,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,00
	Totale Euro				165,04
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            165,04</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3045	<b>Analisi R.02.40.20.a</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo In muratura di tufo	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,40	21,84	96,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	3,60	3,74	13,46
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,60	56,61	33,97
	Totale parziale				202,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,42
	Totale parziale				233,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,32
	Totale Euro				256,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            256,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3046	<b>Analisi R.02.40.20.b</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietrame	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,40	21,84	183,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,20	25,97	109,07
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	7,00	3,74	26,18
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,60	56,61	33,97
	Totale parziale				356,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,50
	Totale parziale				410,14
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,01
	Totale Euro				451,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      451,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3047	<b>Analisi R.02.40.20.c</b> Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo In muratura di mattoni	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	7,40	3,74	27,68
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,80	56,61	45,29
	Totale parziale				355,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,33
	Totale parziale				408,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,89
	Totale Euro				449,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      449,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3048	<b>Analisi R.02.40.30.a</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di conglomerati di malta idraulica	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,20	21,84	91,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,10	25,97	54,54
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,00	3,74	14,96
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,22	56,61	12,45
	Totale parziale				175,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,37
	Totale parziale				202,18
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,22
	Totale Euro				222,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            222,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3049	<b>Analisi R.02.40.30.b</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	5,00	21,84	109,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,50	25,97	64,93
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,60	3,74	17,20
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,24	56,61	13,59
	Totale parziale				207,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,13
	Totale parziale				238,64
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,86
	Totale Euro				262,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            262,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3050	<b>Analisi R.02.40.30.c</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo armato	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,00	21,84	152,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,50	25,97	90,90
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	6,50	3,74	24,31
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,07	45,70	3,20
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,30	56,61	16,98
	Totale parziale				288,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				43,29
	Totale parziale				331,86
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,19
	Totale Euro				365,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      365,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3051	<b>Analisi R.02.40.30.d</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di malta idraulica interrata	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	5,80	21,84	126,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,60	25,97	67,52
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,80	3,74	17,95
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,30	56,61	16,98
	Totale parziale				229,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,41
	Totale parziale				263,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,38
	Totale Euro				290,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            290,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3052	<b>Analisi R.02.40.30.e</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di cemento non armato interrato	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,20	21,84	135,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,10	25,97	80,51
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,00	3,74	7,48
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,32	56,61	18,12
	Totale parziale				241,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,27
	Totale parziale				278,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,81
	Totale Euro				305,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            305,90</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3053	<b>Analisi R.02.40.30.f</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di cemento armato interrato	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,40	21,84	139,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,20	25,97	83,10
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	5,80	3,74	21,69
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,42	56,61	23,78
	Totale parziale				268,65
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,30
	Totale parziale				308,95
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,90
	Totale Euro				339,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        339,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3054	<b>Analisi R.02.40.40.a</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Di malta idraulica				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,40	21,84	183,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,40	25,97	114,27
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,00	3,74	29,92
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	1,00	56,61	56,61
	Totale parziale				388,22
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,23
	Totale parziale				446,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,65
	Totale Euro				491,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      491,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3055	<b>Analisi R.02.40.40.b</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Di cemento non armato	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	9,00	21,84	196,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,50	25,97	116,87
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,40	3,74	31,42
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	1,00	56,61	56,61
	Totale parziale				405,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,88
	Totale parziale				466,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,68
	Totale Euro				513,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      513,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3056	<b>Analisi R.02.40.40.c</b> Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Di cemento armato	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	12,00	21,84	262,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	6,00	25,97	155,82
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	11,00	3,74	41,14
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	6) Autocarri ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	1,20	56,61	67,93
	Totale parziale				527,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,13
	Totale parziale				606,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,66
	Totale Euro				667,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      667,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3057	<b>Analisi R.02.40.50.a</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato Per spessore fino a 22 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,10	10,64	1,06
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,01	5,45	0,05
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				15,11
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27
	Totale parziale				17,38
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74
	Totale Euro				19,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      19,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3058	<b>Analisi R.02.40.50.b</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato Per spessore da 28,1 a 34 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,14	10,64	1,49
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,14	23,06	3,23
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,02	5,45	0,11
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				21,30
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20
	Totale parziale				24,50
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45
	Totale Euro				26,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      26,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3059	<b>Analisi R.02.40.50.c</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato Per spessore da 34,1 a 40 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,15	10,64	1,60
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,15	23,06	3,46
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,02	5,45	0,11
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				25,47
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,82
	Totale parziale				29,29
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,93
	Totale Euro				32,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      32,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3060	<b>Analisi R.02.40.60.a</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore fino a 22 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,10	10,64	1,06
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,10	23,06	2,31
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,02	5,45	0,11
	7) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				25,69
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,85
	Totale parziale				29,54
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,95
	Totale Euro				32,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            32,49</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3061	<b>Analisi R.02.40.60.b</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore da 28,1 a 34 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,14	10,64	1,49
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,14	23,06	3,23
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,04	5,45	0,22
	7) Gru a torre, sbraaccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				36,71
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51
	Totale parziale				42,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,22
	Totale Euro				46,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      46,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3062	<b>Analisi R.02.40.60.c</b> Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m <sup>2</sup> 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore da 34,1 a 40 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,15	10,64	1,60
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,15	23,06	3,46
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,04	5,45	0,22
	7) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				45,66
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,51
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      57,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3063	<b>Analisi R.02.50.10.a</b> Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				3,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				4,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3064	<b>Analisi R.02.50.20.a</b> Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				1,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3065	<b>Analisi R.02.50.30.a</b> Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m² ora	1,00 0,05	21,84	1,09
	Totale parziale				1,09
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            1,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3066	<p><b>Analisi R.02.60.10.a</b></p> <p>Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	Totale parziale				7,18
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            9,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3067	<b>Analisi R.02.60.10.b</b> Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	Totale parziale				11,95
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3068	<p><b>Analisi R.02.60.20.a</b></p> <p>Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio</p> <p>Rimozione di pavimento in lastroni in pietra</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	Totale parziale				12,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86
	Totale parziale				14,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            15,72</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3069	<b>Analisi R.02.60.30.1</b> Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	Totale parziale				14,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3070	<b>Analisi R.02.60.40.a</b> Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3071	<b>Analisi R.02.60.50.a</b> Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	Totale parziale				7,18
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3072	<b>Analisi R.02.60.60.a</b> Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocchiopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	Totale parziale				8,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3073	<b>Analisi R.02.60.70.a</b> Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3074	<b>Analisi R.02.60.70.b</b> Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: incollato sul fondo di cemento o altro materiale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3075	<b>Analisi R.02.60.80.a</b> Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				1,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3076	<p><b>Analisi R.02.60.90.1</b></p> <p>Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico</p> <p>Rimozione di pavimento in moquette</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				1,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            2,42</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3077	<b>Analisi R.02.60.100.a</b> Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09
	Totale parziale				2,39
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3078	<b>Analisi R.02.60.110.a</b> Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,56
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            12,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3079	<b>Analisi R.02.60.120.a</b> Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	Totale parziale				71,72
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,76
	Totale parziale				82,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,25
	Totale Euro				90,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            90,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3080	<b>Analisi R.02.60.130.a</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,05	10,64	0,53
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,05	23,06	1,15
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,04	2,25	0,09
	Totale parziale				7,81
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,98
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3081	<p><b>Analisi R.02.60.130.b</b></p> <p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,08	10,64	0,85
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,08	23,06	1,84
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,06	2,25	0,14
	Totale parziale				10,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,62
	Totale parziale				12,40
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24
	Totale Euro				13,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      13,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3082	<p><b>Analisi R.02.60.130.c</b></p> <p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,12	10,64	1,28
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,12	23,06	2,77
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	Totale parziale				14,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,11
	Totale parziale				16,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,62
	Totale Euro				17,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      17,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3083	<b>Analisi R.02.60.130.d</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,14	10,64	1,49
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,14	23,06	3,23
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,04	2,25	0,09
	Totale parziale				16,74
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,51
	Totale parziale				19,25
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3084	<b>Analisi R.02.60.130.e</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 a 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,18	10,64	1,92
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,18	23,06	4,15
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,04	2,25	0,09
	Totale parziale				21,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,29
	Totale parziale				25,21
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,52
	Totale Euro				27,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3085	<b>Analisi R.02.60.130.f</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino da 20,1 a 30 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,24	10,64	2,55
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,24	23,06	5,53
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,04	2,25	0,09
	Totale parziale				27,76
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,16
	Totale parziale				31,92
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,19
	Totale Euro				35,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            35,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3086	<b>Analisi R.02.60.130.g</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	4) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,30	10,64	3,19
	5) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,30	23,06	6,92
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,03	5,45	0,16
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,04	2,25	0,09
	Totale parziale				34,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,19
	Totale parziale				39,76
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,98
	Totale Euro				43,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            43,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3087	<b>Analisi R.02.60.140.a</b> Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	Totale parziale				18,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,73
	Totale parziale				20,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,09
	Totale Euro				22,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        22,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3088	<b>Analisi R.02.60.150.a</b> Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,56
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        12,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3089	<b>Analisi R.02.60.160.a</b> Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3090	<p><b>Analisi R.02.60.170.a</b></p> <p>Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico</p> <p>Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3091	<p><b>Analisi R.02.60.170.b</b></p> <p>Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3092	<b>Analisi R.02.60.170.c</b> Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	Totale parziale				5,26
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,66</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3093	<b>Analisi R.02.60.170.d</b> Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3094	<b>Analisi R.02.60.180.a</b> Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	Totale parziale				8,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3095	<p><b>Analisi R.02.60.180.b</b></p> <p>Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46
	Totale parziale				11,95
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,11
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      15,11</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3096	<p><b>Analisi R.02.60.190.a</b></p> <p>Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio</p> <p>Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3097	<p><b>Analisi R.02.60.200.a</b></p> <p>Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica</p> <p>Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Totale parziale				0,96
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            1,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3098	<b>Analisi R.02.60.210.a</b> Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli ,compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	Totale parziale				0,96
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
	Totale parziale				1,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            1,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3099	<p><b>Analisi R.02.60.230.a</b></p> <p>Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            4,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3100	<p><b>Analisi R.02.60.230.b</b></p> <p>Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,26</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3101	<p><b>Analisi R.02.60.240.a</b></p> <p>Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            4,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3102	<p><b>Analisi R.02.60.240.b</b></p> <p>Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3103	<p><b>Analisi R.02.70.10.a</b></p> <p>Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la caldana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,56
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      12,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3104	<p><b>Analisi R.02.70.10.b</b></p> <p>Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	Totale parziale				12,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86
	Totale parziale				14,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,72
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      15,72</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3105	<p><b>Analisi R.02.70.10.c</b></p> <p>Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	Totale parziale				14,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,14
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      18,14</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3106	<b>Analisi R.02.70.10.d</b> Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	Totale parziale				17,21
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,58
	Totale parziale				19,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,98
	Totale Euro				21,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      21,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3107	<b>Analisi R.02.70.20.a</b> Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	Totale parziale				8,60
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3108	<b>Analisi R.02.70.30.a</b> Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	Totale parziale				38,25
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,74
	Totale parziale				43,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,40
	Totale Euro				48,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        48,39</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3109	<p><b>Analisi R.02.70.40.a</b></p> <p>Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso</p> <p>Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	Totale parziale				0,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3110	<b>Analisi R.02.70.50.a</b> Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64
	Totale parziale				16,73
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,51
	Totale parziale				19,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92
	Totale Euro				21,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            21,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3111	<b>Analisi R.02.70.60.a</b> Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresa l'eventuale centina del materiale riutilizzabile escluso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effe				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,00	24,18	48,36
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	Totale parziale				236,07
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,41
	Totale parziale				271,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,15
	Totale Euro				298,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            298,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3112	<p><b>Analisi R.02.80.10.a</b></p> <p>Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3113	<p><b>Analisi R.02.80.10.b</b></p> <p>Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      4,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3114	<b>Analisi R.02.80.10.c</b> Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      4,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3115	<p><b>Analisi R.02.80.20.a</b></p> <p>Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso</p> <p>Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	Totale parziale				8,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,27
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      10,27</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3116	<b>Analisi R.02.80.30.a</b> Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      4,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3117	<p><b>Analisi R.02.80.40.a</b></p> <p>Disfatura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso Disfatura di "cameraccanne"</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3118	<b>Analisi R.02.90.10.a</b> Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	Totale parziale				9,56
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3119	<b>Analisi R.02.90.20.a</b> Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontag				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	Totale parziale				8,12
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3120	<b>Analisi R.02.90.30.a</b> Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con tegole in ardesia naturale				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	Totale parziale				6,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3121	<b>Analisi R.02.90.30.b</b> Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con tegole marsigliesi o in cemento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3122	<b>Analisi R.02.90.30.c</b> Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con tegole e coppi in laterizio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	Totale parziale				6,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3123	<b>Analisi R.02.90.30.d</b> Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con coppi e canali in laterizio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3124	<b>Analisi R.02.90.30.e</b> Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3125	<b>Analisi R.02.90.40.a</b> Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,30	25,97	33,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,30	21,84	28,39
	Totale parziale				62,15
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,32
	Totale parziale				71,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,15
	Totale Euro				78,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            78,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3126	<p><b>Analisi R.02.90.40.b</b></p> <p>Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. per strutture composte quali capriate</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31
	Totale parziale				86,06
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,91
	Totale parziale				98,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,90
	Totale Euro				108,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³      108,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3127	<p><b>Analisi R.02.90.50.a</b></p> <p>Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Demolizione di canne fumarie o di areazione</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	Totale parziale				6,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,87
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,87</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3128	<b>Analisi R.02.90.60.a</b> Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            4,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3129	<b>Analisi R.02.90.70.a</b> Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3130	<b>Analisi R.02.90.70.b</b> Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3131	<p><b>Analisi R.02.90.70.c</b></p> <p>Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	Totale parziale				2,87
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43
	Totale parziale				3,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,63</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3132	<b>Analisi R.02.90.80.a</b> Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	Totale parziale				3,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,24</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3133	<p><b>Analisi R.02.90.80.b</b></p> <p>Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            4,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3134	<p><b>Analisi R.02.90.80.c</b></p> <p>Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	Totale parziale				2,87
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43
	Totale parziale				3,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,63</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3135	<b>Analisi R.02.90.90.a</b> Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a cm 30				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	Totale parziale				1,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3136	<b>Analisi R.02.90.90.b</b> Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm 30				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3137	<b>Analisi R.02.100.10.a</b> Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	Totale parziale				1,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29
	Totale parziale				2,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            2,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3138	<p><b>Analisi R.02.100.20.a</b></p> <p>Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano</p> <p>Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	Totale parziale				5,26
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,66
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,66</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3139	<b>Analisi R.02.100.30.a</b> Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	Totale parziale				1,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            1,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3140	<b>Analisi R.02.100.40.a</b> Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 ate: con acqua				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3141	<b>Analisi R.02.100.40.b</b> Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 ate: con sabbia micronizzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,21	24,18	5,08
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,21	12,67	2,66
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				7,85
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18
	Totale parziale				9,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3142	<b>Analisi R.02.100.40.c</b> Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 ate: con acqua e sabbia micronizzata				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,28	12,67	3,55
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				10,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,56
	Totale parziale				11,99
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20
	Totale Euro				13,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            13,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3143	<b>Analisi R.02.100.50.a</b> Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3144	<b>Analisi R.02.100.50.b</b> Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con sabbia micronizzata				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,15	12,67	1,90
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				5,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            7,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3145	<b>Analisi R.02.100.50.c</b>				
	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua e sabbia micronizzata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,19	24,18	4,59
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,19	12,67	2,41
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				7,11
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,07
	Totale parziale				8,18
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,82
	Totale Euro				9,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            9,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3146	<b>Analisi R.02.100.60.a</b> Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	Totale parziale				7,25
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,09
	Totale parziale				8,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,17
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3147	<b>Analisi R.02.100.60.b</b> Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: soda caustica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05
	Totale parziale				6,05
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,91
	Totale parziale				6,96
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,70
	Totale Euro				7,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3148	<b>Analisi R.02.100.60.c</b> Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	Totale parziale				4,84
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,57
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,13</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3149	<b>Analisi R.02.100.60.d</b> Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,30	12,67	3,80
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				11,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67
	Totale parziale				12,83
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28
	Totale Euro				14,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      14,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3150	<b>Analisi R.02.100.70.a</b> Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	Totale parziale				4,84
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,57
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3151	<b>Analisi R.02.100.70.b</b> Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: smerigliatrice meccanica				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	Totale parziale				5,80
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,87
	Totale parziale				6,67
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,34
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3152	<b>Analisi R.02.100.70.c</b> Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	Totale parziale				2,42
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3153	<b>Analisi R.02.100.70.d</b> Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,18	12,67	2,28
	3) Sabbia o silice micronizzata	kg	0,01000	11,43	0,11
	Totale parziale				6,74
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01	
Totale parziale				7,75	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78	
Totale Euro				8,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3154	<b>Analisi R.02.110.10.a</b> Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            7,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3155	<p><b>Analisi R.02.110.10.b</b></p> <p>Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,63</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3156	<b>Analisi R.02.110.10.c</b> Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64
	Totale parziale				4,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,42</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3157	<p><b>Analisi R.02.110.20.a</b></p> <p>Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            7,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3158	<p><b>Analisi R.02.110.30.a</b></p> <p>Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				6,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,84
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,84</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3159	<p><b>Analisi R.02.110.30.b</b></p> <p>Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,63
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,63</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3160	<p><b>Analisi R.02.110.30.c</b></p> <p>Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64
	Totale parziale				4,93
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,42
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            5,42</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3161	<p><b>Analisi R.02.110.40.a</b></p> <p>Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m</p> <p>Rimozione di portone interno o esterno in legno</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				8,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      10,86</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3162	<p><b>Analisi R.02.110.50.a</b></p> <p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3163	<p><b>Analisi R.02.110.50.b</b></p> <p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,04
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,04</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3164	<p><b>Analisi R.02.110.50.c</b></p> <p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            4,82</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3165	<p><b>Analisi R.02.110.60.a</b></p> <p>Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m<sup>2</sup></p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3166	<p><b>Analisi R.02.110.60.b</b></p> <p>Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,04
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            6,04</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3167	<p><b>Analisi R.02.110.60.c</b></p> <p>Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m²</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²            4,82</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3168	<p><b>Analisi R.02.110.70.a</b></p> <p>Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m</p> <p>Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	Totale parziale				0,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3169	<p><b>Analisi R.02.110.80.a</b></p> <p>Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m</p> <p>Rimozione di vetri</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3170	<p><b>Analisi R.02.110.90.a</b></p> <p>Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m</p> <p>Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,50	21,84	54,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,50	25,97	64,93
	Totale parziale				119,53
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,93
	Totale parziale				137,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,75
	Totale Euro				151,21
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      151,21</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3171	<b>Analisi R.02.115.10.a</b> RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3172	<b>Analisi R.02.115.10.b</b> RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0001	281,70	0,03
	4) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0001	196,05	0,02
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0001	296,70	0,03
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora		5,45	0,00
	7) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				0,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,64
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,70</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3173	<b>Analisi R.02.115.10.c</b> RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali	kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0001	281,70	0,03
	4) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0001	196,05	0,02
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0001	296,70	0,03
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora		5,45	0,00
	7) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	Totale parziale				0,08
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,09
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3174	<p><b>Analisi R.02.120.10.a</b></p> <p>Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            6,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3175	<p><b>Analisi R.02.120.10.b</b></p> <p>Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	Totale parziale				1,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,83
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            1,83</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3176	<b>Analisi R.02.120.20.a</b> Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	Totale parziale				2,87
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43
	Totale parziale				3,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3177	<b>Analisi R.02.120.20.b</b> Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	Totale parziale				3,83
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            4,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3178	<b>Analisi R.02.120.20.c</b> Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	Totale parziale				5,26
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3179	<b>Analisi R.02.120.30.a</b> Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	Totale parziale				1,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            1,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3180	<b>Analisi R.02.120.30.b</b> Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per gruppo di rubinetti di tipo civili				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	Totale parziale				14,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15
	Totale parziale				16,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65
	Totale Euro				18,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg        18,14</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3181	<b>Analisi R.02.130.10.1</b> Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	Totale parziale				12,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,86
	Totale parziale				14,29
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43
	Totale Euro				15,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            15,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3182	<b>Analisi R.02.130.20.a</b> Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000÷81.000 W				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	Totale parziale				21,52
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,23
	Totale parziale				24,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,48
	Totale Euro				27,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        27,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3183	<p><b>Analisi R.02.130.20.b</b></p> <p>Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93.000÷174.000 W</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,70	25,97	18,18
	Totale parziale				33,47
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,02
	Totale parziale				38,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,85
	Totale Euro				42,34
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad      42,34</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3184	<b>Analisi R.02.130.20.c</b> Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 203.000÷290.500 W				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	Totale parziale				47,81
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,17
	Totale parziale				54,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,50
	Totale Euro				60,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            60,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3185	<b>Analisi R.02.130.20.d</b> Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 348.500+581.000 W				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,75	21,84	38,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,75	25,97	45,45
	Totale parziale				83,67
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,55
	Totale parziale				96,22
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,62
	Totale Euro				105,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        105,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3186	<b>Analisi R.02.130.20.e</b> Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 697.000÷1.046.000 W				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,10	21,84	67,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,10	25,97	80,51
	Totale parziale				148,21
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,23
	Totale parziale				170,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,04
	Totale Euro				187,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        187,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3187	<b>Analisi R.02.130.20.f</b> Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 1.162.000÷1.743.000 W				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	5,20	21,84	113,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	5,20	25,97	135,04
	Totale parziale				248,61
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,29
	Totale parziale				285,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,59
	Totale Euro				314,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      314,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3188	<p><b>Analisi R.02.130.30.a</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	Totale parziale				4,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        6,05</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3189	<p><b>Analisi R.02.130.30.b</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,86
	Totale parziale				6,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,66
	Totale Euro				7,26
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            7,26</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3190	<p><b>Analisi R.02.130.30.c</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	Totale parziale				7,18
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            9,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3191	<p><b>Analisi R.02.130.40.a</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastreradianti in alluminio fino a 600 mm, per piastreradiante</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	Totale parziale				4,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            5,46</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3192	<p><b>Analisi R.02.130.40.b</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastreradianti in alluminio da 600 a 1.000 mm, per piastreradiante</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	Totale parziale				5,26
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,66
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            6,66</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3193	<p><b>Analisi R.02.130.40.c</b></p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastreradianti in alluminio oltre 1.000 mm, per piastreradiante</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	Totale parziale				7,18
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08
	Totale parziale				8,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83
	Totale Euro				9,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad            9,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3194	<b>Analisi R.02.130.50.a</b> Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m In pvc, lamiera o ferro				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	Totale parziale				3,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3195	<b>Analisi R.02.130.50.b</b> Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m In cemento, laterizio e gress				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	Totale parziale				4,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            5,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3196	<p><b>Analisi R.02.140.10.a</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,10	48,12	4,81
	Totale parziale				4,81
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,53
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            6,08</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3197	<p><b>Analisi R.02.140.10.b</b></p> <p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per ogni cinque km in più oltre i primi 10</p>				
	1) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> ora	1,0000 0,05	48,12	2,41
	Totale parziale				2,41
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,05
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            3,05</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3198	<p><b>Analisi R.02.140.20.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p>				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,28	48,12	13,47
	Totale parziale				19,59
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,94
	Totale parziale				22,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,78
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>      24,78</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3199	<p><b>Analisi R.02.140.30.a</b></p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m<sup>3</sup>, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m<sup>3</sup></p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>3</sup>	1,0000		
	2) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora	0,55	21,84	12,01
		ora	0,55	48,12	26,47
	Totale parziale				38,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,77
	Totale parziale				44,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43
	Totale Euro				48,68
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>3</sup>            48,68</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3200	<p><b>Analisi R.02.140.40.a</b></p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/12	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Bobcat 1/12	ora	0,08	31,05	2,48
	Totale parziale				4,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,35
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            5,35</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3201	<b>Analisi R.02.140.50.a</b> Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,40	21,84	30,58
	Totale parziale				30,58
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,59
	Totale parziale				35,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,52
	Totale Euro				38,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            38,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3202	<b>Analisi R.02.140.60.a</b> Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato Sovrapprezzo alla scarriolatura, per ogni 10m o frazione,oltre 50 m	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/10	ora	0,10	21,84	2,18
	Totale parziale				2,18
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,33
	Totale parziale				2,51
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            2,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3203	<b>Analisi R.02.140.70.a</b> Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso	kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/1000	ora		21,84	0,00
	Totale parziale				0,00
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3204	<b>Analisi R.02.140.70.b</b> Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Argano con motore da 4 hp	ora	1,00	2,25	2,25
	Totale parziale				24,09
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61
	Totale parziale				27,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77
	Totale Euro				30,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      30,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3205	<p><b>Analisi R.02.140.80.a</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da laori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	Totale parziale				43,68
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55
	Totale parziale				50,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02
	Totale Euro				55,25
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³            55,25</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3206	<p><b>Analisi R.02.140.80.b</b></p> <p>Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 1/500	kg	1,00000		
	<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">Totale parziale</div> 2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%	ora		21,84	0,00
	<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">Totale parziale</div> 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">Totale Euro</div> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Euro/kg            0,00</b></p>				0,00

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3207	<p><b>Analisi R.03.10.10.a</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,500	10,42	15,63
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				118,83
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,82
	Totale parziale				136,65
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,67
	Totale Euro				150,32
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      150,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3208	<b>Analisi R.03.10.10.b</b> Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture in elevazione				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,500	10,42	15,63
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1/1.265	m³	0,7905	30,47	24,09
	* 8) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				142,92
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,44
	Totale parziale				164,36
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,44
	Totale Euro				180,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            180,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3209	<p><b>Analisi R.03.10.20.a</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,000	10,42	20,84
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				124,04
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,61
	Totale parziale				142,65
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,27
	Totale Euro				156,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      156,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3210	<b>Analisi R.03.10.20.b</b> Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisorie, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture in elevazione				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,000	10,42	20,84
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1/1.265	m³	0,7905	30,47	24,09
	* 8) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				148,13
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,22
	Totale parziale				170,35
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,04
	Totale Euro				187,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            187,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3211	<p><b>Analisi R.03.10.30.a</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,500	10,42	26,05
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				129,25
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,39
	Totale parziale				148,64
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,86
	Totale Euro				163,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      163,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3212	<p><b>Analisi R.03.10.30.b</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture in elevazione</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,500	10,42	26,05
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1/1.265	m³	0,7905	30,47	24,09
	* 8) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				153,34
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,00
	Totale parziale				176,34
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,63
	Totale Euro				193,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      193,97</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3213	<p><b>Analisi R.03.10.40.a</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture a piano di campagna</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				134,46
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,17
	Totale parziale				154,63
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,46
	Totale Euro				170,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      170,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3214	<b>Analisi R.03.10.40.b</b> Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 300 kg di cemento: per strutture in elevazione	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1/1.265	m³	0,7905	30,47	24,09
	* 8) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				158,55
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,78
	Totale parziale				182,33
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,23
	Totale Euro				200,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            200,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3215	<p><b>Analisi R.03.10.50.a</b></p> <p>Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento: per strutture a piano di campagna</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				139,67
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,95
	Totale parziale				160,62
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,06
	Totale Euro				176,68
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      176,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3216	<b>Analisi R.03.10.50.b</b> Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; escluse le opere provvisorie, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 350 kg di cemento: per strutture in elevazione	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m³	0,2000	0,69	0,14
	3) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,4000	17,52	7,01
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	m³	0,8000	25,82	20,66
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,90	1,69	1,52
	* 7) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1/1.265	m³	0,7905	30,47	24,09
	* 8) Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m 0.6/1.265	m³	0,4743	38,69	18,35
	9) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	10) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	Totale parziale				163,76
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,56
	Totale parziale				188,32
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,83
	Totale Euro				207,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      207,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3217	<b>Analisi R.03.10.70.a</b> Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2÷0,5% del peso in cemento)				
	1) Fluidificante disperdente	kg	1,00000	1,45	1,45
	Totale parziale				1,45
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,67
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3218	<p><b>Analisi R.03.10.70.b</b></p> <p>Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10+15% del peso in cemento)</p>				
	1) Reattivo per alta durabilità	kg kg	1,00000 1,00000	0,89	0,89
	Totale parziale				0,89
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				1,02
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,12
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            1,12</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3219	<p><b>Analisi R.03.10.70.c</b></p> <p>Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/m<sup>3</sup> di calcestruzzo)</p>				
	1) Reattivo per alta durabilità per ambienti aggressivi	kg kg	1,00000 1,00000	1,60	1,60
	Totale parziale				1,60
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,84
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				2,02
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            2,02</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3220	<b>Analisi R.03.10.70.d</b> Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento)				
	1) Antigelo fluidificante	kg	1,00000	1,34	1,34
	Totale parziale				1,34
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20
	Totale parziale				1,54
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,69</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3221	<b>Analisi R.03.10.70.e</b> Compensi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi: area stabilizzante (dosaggio 0,03=0,1% del peso in cemento)				
	1) Fluidificante aerante	kg	1,00000	2,05	2,05
	Totale parziale				2,05
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,36
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3222	<b>Analisi R.03.20.10.a</b> Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,03000	0,36	0,37
	4) Extra diametro per tonni base	kg	1,03000	0,21	0,22
	5) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	6) Piegatrice per acciaio in tondini	ora		5,88	0,00
	Totale parziale				0,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            0,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3223	<p><b>Analisi R.03.20.20.a</b></p> <p>Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	1,05000	0,48	0,50
	Totale parziale				0,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            1,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3224	<p><b>Analisi R.03.20.30.a</b></p> <p>Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido</p> <p>Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 5000 kg</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Bobcat	ora		31,05	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3225	<p><b>Analisi R.03.20.30.b</b></p> <p>Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido</p> <p>Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 10000 kg</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Bobcat	ora		31,05	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3226	<p><b>Analisi R.03.20.30.c</b></p> <p>Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido Per lavorazione di ferro per sagomatura di volta o arco</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Bobcat	ora		31,05	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3227	<p><b>Analisi R.03.20.30.d</b></p> <p>Maggior compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio FeB44K per opere in cemento armato in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le eventuali saldature per giunzioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 1000 kg</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	3) Bobcat	ora		31,05	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3228	<b>Analisi R.04.10.10.a</b> Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,50	21,84	98,28
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,50	24,18	36,27
	* 4) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1.05/1.265	m³	0,8300	30,47	25,29
	5) Abete in morali	m³	1,0500	305,73	321,02
	6) Chiodi fognati per carpenterie	kg	4,00000	1,36	5,44
	Totale parziale				525,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				78,79
	Totale parziale				604,05
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,41
	Totale Euro				664,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      664,46</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3229	<b>Analisi R.04.10.10.b</b> Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,50	21,84	98,28
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,50	24,18	36,27
	* 4) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1.05/1.265	m³	0,8300	30,47	25,29
	5) Castagno in travi a spigoli vivi fino a m 4	m³	1,0500	502,65	527,78
	6) Chiodi fognati per carpenterie	kg	4,00000	1,36	5,44
	Totale parziale				732,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				109,80
	Totale parziale				841,82
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				84,18
	Totale Euro				926,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      926,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3230	<b>Analisi R.04.10.20.a</b> Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,50	25,97	194,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,50	21,84	163,80
	* 3) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1.05/1.265	m <sup>3</sup>	0,8300	30,47	25,29
	4) Abete in morali	m <sup>3</sup>	1,0500	305,73	321,02
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,00000	0,67	1,34
	Totale parziale				706,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				105,93
	Totale parziale				812,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,22
	Totale Euro				893,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>            893,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3231	<b>Analisi R.04.10.20.b</b> Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,50	25,97	194,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,50	21,84	163,80
	* 3) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 1.05/1.265	m³	0,8300	30,47	25,29
	4) Castagno in morali	m³	1,0500	385,78	405,07
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,00000	0,67	1,34
	Totale parziale				790,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,54
	Totale parziale				908,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,88
	Totale Euro				999,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      999,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3232	<b>Analisi R.04.10.30.a</b> Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete, compresa battentatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,19	24,18	4,59
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	* 4) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume 0.033/1.265	m <sup>3</sup>	0,0261	30,47	0,80
	5) Abete in tavolame battantato	m <sup>3</sup>	0,0330	324,36	10,70
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,25000	0,67	0,17
	Totale parziale				25,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,80
	Totale Euro				29,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            29,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3233	<b>Analisi R.04.20.10.a</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio Fe 360	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	8) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,10	0,10	0,01
	9) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	10) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	12) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,05
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,36
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3234	<b>Analisi R.04.20.10.b</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio Fe 430	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,00000	0,09	0,09
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,10	0,10	0,01
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	13) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,46
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25
	Totale Euro				2,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3235	<b>Analisi R.04.20.10.c</b> Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature, eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale trattamento protettivo in acciaio Fe 510	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,00000	0,79	0,79
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,00000	0,22	0,22
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,10	0,10	0,01
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,10	0,11	0,01
	11) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	13) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				2,27
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3236	<b>Analisi R.04.20.20.a</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 360, compreso tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	8) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	9) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	10) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	11) Sabbiatrica con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	12) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	13) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	16) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	17) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,77
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,19
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,51</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3237	<b>Analisi R.04.20.20.b</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430, compreso tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Maggiorazione per qualità	kg	1,10000	0,09	0,10
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				2,87
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43
	Totale parziale				3,30
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33
	Totale Euro				3,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3238	<b>Analisi R.04.20.20.c</b> Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travi reticolari, solai composti, pilastri, mensole, scale, sbalzi, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio Fe 510, compreso tiranti e bulloni	kg	1,00000		
	Per tracciamento e taglio				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	Per lavorazione, assemblaggio e rifiniture				
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	6) Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,82000	0,73	0,60
	7) Maggiorazione per extra qualità	kg	1,10000	0,22	0,24
	8) Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,22000	0,79	0,17
	9) Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora		19,37	0,00
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0,20	0,10	0,02
	11) Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,20	0,11	0,02
	12) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora		12,67	0,00
	13) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,02000	2,22	0,04
	Per montaggio in opera				
	14) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	15) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	16) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	17) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00
	18) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		77,12	0,00
	Totale parziale				3,01
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,46
	20) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            3,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3239	<b>Analisi R.04.30.10.a</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,55	21,84	12,01
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,57	5,70
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				47,30
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10
	Totale parziale				54,40
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44
	Totale Euro				59,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            59,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3240	<b>Analisi R.04.30.10.b</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 18 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,34	24,18	8,22
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,58	21,84	12,67
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0722	63,76	4,60
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,61	6,10
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				49,57
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,44
	Totale parziale				57,01
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            62,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3241	<b>Analisi R.04.30.10.c</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0828	63,76	5,28
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,62	6,20
	11) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				52,22
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,83
	Totale parziale				60,05
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,01
	Totale Euro				66,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            66,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3242	<b>Analisi R.04.30.10.d</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0898	63,76	5,73
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	10) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,72	7,20
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				53,84
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,08
	Totale parziale				61,92
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,19
	Totale Euro				68,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            68,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3243	<b>Analisi R.04.30.10.e</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0948	63,76	6,04
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	10) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,81	8,10
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				56,18
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,43
	Totale parziale				64,61
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,46
	Totale Euro				71,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            71,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3244	<b>Analisi R.04.30.10.f</b>  Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	10) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,85	8,50
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				56,87
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,53
	Totale parziale				65,40
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,54
	Totale Euro				71,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            71,94</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3245	<b>Analisi R.04.30.10.g</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 30 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	10) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,97	9,70
	11) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				58,66
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,80
	Totale parziale				67,46
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,75
	Totale Euro				74,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            74,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3246	<b>Analisi R.04.30.20.d</b> Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	3) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0002	251,30	0,05
	Totale parziale				3,65
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55
	Totale parziale				4,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42
	Totale Euro				4,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            4,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3247	<b>Analisi R.04.30.30.a</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 12x38x25	cad	10,00	0,57	5,70
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				42,21
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,33
	Totale parziale				48,54
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,85
	Totale Euro				53,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            53,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3248	<b>Analisi R.04.30.30.b</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 18 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0722	63,76	4,60
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	10,00	0,61	6,10
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				42,82
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,42
	Totale parziale				49,24
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,92
	Totale Euro				54,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            54,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3249	<b>Analisi R.04.30.30.c</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 20 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0828	63,76	5,28
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 18x38x25	cad	10,00	0,62	6,20
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				46,00
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,90
	Totale parziale				52,90
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,29
	Totale Euro				58,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      58,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3250	<b>Analisi R.04.30.30.d</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0842	63,76	5,37
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	11) Blocchi da cm 20x38x25	cad	10,00	0,72	7,20
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				47,26
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,09
	Totale parziale				54,35
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44
	Totale Euro				59,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            59,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3251	<b>Analisi R.04.30.30.e</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0842	63,76	5,37
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	11) Blocchi da cm 22x38x25	cad	10,00	0,81	8,10
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				49,25
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,39
	Totale parziale				56,64
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,66
	Totale Euro				62,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            62,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3252	<b>Analisi R.04.30.30.f</b> Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0061	251,30	1,53
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	11) Blocchi da cm 25x38x25	cad	10,00	0,85	8,50
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				50,77
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,62
	Totale parziale				58,39
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,84
	Totale Euro				64,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            64,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3253	<p><b>Analisi R.04.30.30.g</b></p> <p>Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte per altezza totale di 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	2,49	4,98
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	11) Blocchi da cm 30x38x25	cad	10,00	0,97	9,70
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				54,73
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,21
	Totale parziale				62,94
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,29
	Totale Euro				69,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            69,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3254	<b>Analisi R.04.30.50.a</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 16 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0688	63,76	4,39
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 12x38x25	cad	8,00	0,57	4,56
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				39,67
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,95
	Totale parziale				45,62
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,56
	Totale Euro				50,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      50,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3255	<b>Analisi R.04.30.50.b</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 18 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0722	63,76	4,60
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 16,5x38x25	cad	8,00	0,61	4,88
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				40,20
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03
	Totale parziale				46,23
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,62
	Totale Euro				50,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      50,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3256	<b>Analisi R.04.30.50.c</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 20 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0828	63,76	5,28
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	11) Blocchi da cm 18x38x25	cad	8,00	0,62	4,96
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				43,36
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50
	Totale parziale				49,86
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,99
	Totale Euro				54,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      54,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3257	<b>Analisi R.04.30.50.d</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 22 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0898	63,76	5,73
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,40000	0,42	3,95
	11) Blocchi da cm 20x38x25	cad	8,00	0,72	5,76
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				44,78
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,72
	Totale parziale				51,50
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,15
	Totale Euro				56,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      56,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3258	<b>Analisi R.04.30.50.e</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0948	63,76	6,04
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,80000	0,42	4,12
	11) Blocchi da cm 22x38x25	cad	8,00	0,81	6,48
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				47,34
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10
	Totale parziale				54,44
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44
	Totale Euro				59,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      59,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3259	<b>Analisi R.04.30.50.f</b> Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm <sup>2</sup> , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 26 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,26	24,18	6,29
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0980	63,76	6,25
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,00000	0,42	4,20
	11) Blocchi da cm 25x38x25	cad	8,00	0,85	6,80
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				47,95
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,19
	Totale parziale				55,14
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,51
	Totale Euro				60,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            60,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3260	<p><b>Analisi R.04.30.50.g</b></p> <p>Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro per altezza totale di 30 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0061	296,70	1,81
	5) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	6) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	7) Travetto per luci da m 4 a 6	m	2,000000	1,79	3,58
	8) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	9) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,1020	63,76	6,50
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	10,80000	0,42	4,54
	11) Blocchi da cm 30x38x25	cad	8,00	0,97	7,76
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				51,82
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,77
	Totale parziale				59,59
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,96
	Totale Euro				65,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            65,55</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3261	<p><b>Analisi R.04.30.70.a</b></p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello per h18	m <sup>2</sup>	1,00	23,36	23,36
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0700	67,08	4,70
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				50,62
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,59
	Totale parziale				58,21
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,82
	Totale Euro				64,03
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            64,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3262	<b>Analisi R.04.30.70.b</b> Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h20	m <sup>2</sup>	1,00	24,46	24,46
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0700	67,08	4,70
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				51,72
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,76
	Totale parziale				59,48
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,95
	Totale Euro				65,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            65,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3263	<p><b>Analisi R.04.30.70.c</b></p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h22	m <sup>2</sup>	1,00	25,59	25,59
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0800	67,08	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				53,52
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,03
	Totale parziale				61,55
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,16
	Totale Euro				67,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            67,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3264	<b>Analisi R.04.30.70.d</b> Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h24	m²	1,00	27,08	27,08
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0800	67,08	5,37
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				55,01
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,25
	Totale parziale				63,26
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,33
	Totale Euro				69,59
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            69,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3265	<p><b>Analisi R.04.30.70.e</b></p> <p>Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un priverivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo, compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	4) Abete da lavoro per sottomisure	m³	0,0014	251,30	0,35
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0150	196,05	2,94
	6) Pannello h 25	m²	1,00	27,71	27,71
	7) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	8) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0900	67,08	6,04
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	9,00000	0,42	3,78
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				56,31
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,45
	Totale parziale				64,76
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48
	Totale Euro				71,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        71,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3266	<b>Analisi R.04.30.90.a</b> Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,09	24,18	2,18
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	4) Tavelloni forati da cm 60/±100x25x6	m <sup>2</sup>	1,03	5,28	5,44
	5) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0440	67,08	2,95
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				20,08
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,01
	Totale parziale				23,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,31
	Totale Euro				25,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3267	<p><b>Analisi R.04.30.100.a</b></p> <p>Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro da conteggiare a parte compresa la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro, con doppio tavellonato per la formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3+4 cm: con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato</p>		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	4) Tavelline forati da cm 50/+60x25x3	m <sup>2</sup>	1,03	6,10	6,28
	5) Tavelloni forati da cm 60/+100x25x6	m <sup>2</sup>	1,03	5,28	5,44
	6) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0440	67,08	2,95
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				26,81
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,02
	Totale parziale				30,83
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08
	Totale Euro				33,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      33,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3268	<b>Analisi R.04.30.120.a</b> Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto, interasse della struttura primaria di 0,9÷1 m, soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4 cm, escluse le armature di sostegno e le centine ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro in mattoni pieni posti di coltello				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,75	25,97	19,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,75	21,84	16,38
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	55,00	0,20	11,00
	* 4) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.03/1.265	m <sup>3</sup>	0,0237	77,41	1,83
	5) 0.044/1.265	m <sup>3</sup>	***** *		0,00
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				52,35
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,85
	Totale parziale				60,20
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,02
	Totale Euro				66,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            66,22</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3269	<b>Analisi R.04.30.120.b</b> Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto, interasse della struttura primaria di 0,9÷1 m, soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4 cm, escluse le armature di sostegno e le centine ed esclusa fornitura e posa delle strutture in ferro in mattoni pieni posti in foglio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	30,00	0,20	6,00
*	4) Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	77,41	1,22
	5) 0.044/1.265	m <sup>3</sup>	***** *		0,00
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				39,60
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,94
	Totale parziale				45,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,55
	Totale Euro				50,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            50,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3270	<b>Analisi R.04.30.130.a</b> Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta spessore 8/10 mm, del peso fino a 10 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	10,01000	1,35	13,51
	* 4) spessore non inferiore a 4 cm 1/1,265	m <sup>2</sup>	0,79	13,68	10,81
	5) 0.065/1.265	m <sup>2</sup>	***** *		0,00
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	8,10000	0,36	2,92
	7) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	8) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	9) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				44,06
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,61
	Totale parziale				50,67
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07
	Totale Euro				55,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            55,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3271	<b>Analisi R.04.30.130.b</b> Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta spessore 10/10 mm, del peso fino a 13 kg				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	12,70500	1,35	17,15
	* 4) spessore non inferiore a 4 cm 1/1,265	m <sup>2</sup>	0,79	13,68	10,81
	5) 0.065/1.265	m <sup>2</sup>	***** *		0,00
	6) Aderenza migliorata tipo B450	kg	8,10000	0,36	2,92
	7) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	8) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0150	196,05	2,94
	9) Abete da lavoro per sottomisure	m <sup>3</sup>	0,0014	251,30	0,35
	10) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				47,70
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,16
	Totale parziale				54,86
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,49
	Totale Euro				60,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>          60,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3272	<p><b>Analisi R.04.30.150.a</b></p> <p>Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4÷5 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente con interasse di 75 cm e da un tavolato battentato realizzato da un assito di tavole dello spessore di 2,5÷3 cm chiodato ai travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura e posa in opera della pavimentazione</p> <p>Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4÷5 m</p>	m²	1,00		
	* 1) Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantona muratura in mattoni pieni 0.024/1.265	m²	0,02	12,09	0,24
	* 2) Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito in legno d'abete 0.0384/1.265	m³	0,0304	664,46	20,20
	* 3) Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola in legno d'abete, compresa battentatura 1/1.265	m²	0,79	29,14	23,02
	* 4) Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 10000 kg 0.04/1.265	kg	0,03162		0,00
	Totale parziale				43,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,52
	Totale parziale				49,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,00
	Totale Euro				54,98
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²      54,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3273	<b>Analisi R.04.30.160.a</b> Solaio composto in legno di castagno per luci di 4÷5 m, costituito da un'orditura primaria realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm	m <sup>2</sup>	1,00		
	* 1) Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantona muratura in mattoni pieni 0.01566/1,265	m <sup>2</sup>	0,01	12,09	0,12
	* 2) Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito in legno di castagno 0.02576/1.265	m <sup>3</sup>	0,0204	926,00	18,89
	* 3) Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finit in legno di castagno 0.0336/1.265	m <sup>3</sup>	0,0266	999,70	26,59
	4) Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di lunghezza massima pari a 13 cm <sup>3</sup> 1/1,265	m <sup>2</sup>	0,79	41,21	32,56
	* 5) Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 10000 kg 0.04/1.265	kg	0,03162		0,00
	Totale parziale				78,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,72
	Totale parziale				89,88
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,99
	Totale Euro				98,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      98,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3274	<b>Analisi R.04.30.160.b</b> Solaio composto in legno di castagno per luci di 4÷5 m, costituito da un'orditura primaria realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per cassettonati	m²	1,00		
	* 1) Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantona muratura in mattoni pieni 0.01566/1,265	m²	0,01	12,09	0,12
	* 2) Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito in legno di castagno 0.02576/1.265	m³	0,0204	926,00	18,89
	* 3) Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finit in legno di castagno 0.0336/1.265	m³	0,0266	999,70	26,59
	4) Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5÷3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm 1/1,265	m²	0,79	63,90	50,48
	* 5) Per cantieri dove il peso totale delle armature è inferiore a 10000 kg 0.04/1.265	kg	0,03162		0,00
	Totale parziale				96,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,41
	Totale parziale				110,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,05
	Totale Euro				121,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            121,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3275	<b>Analisi R.04.30.170.a</b> Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato (ø 8) incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47÷52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo di 4 cm, rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto 12x13,5 cm con luce limite di 3,5 m				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Trave lamellare 12x 13,5 da solaio	m	2,000000	20,94	41,88
	4) Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,00	1,28	12,80
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	6) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0400	67,08	2,68
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				74,83
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,22
	Totale parziale				86,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,61
	Totale Euro				94,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            94,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3276	<b>Analisi R.04.30.170.b</b> Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato (ø 8) incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47÷52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo di 4 cm, rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto 12x16,5 cm con luce limite di 4,5 m				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Trave lamellare 12x 16,5 da solaio	m	2,000000	22,66	45,32
	4) Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,00	1,28	12,80
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	6) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0400	67,08	2,68
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				78,27
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,74
	Totale parziale				90,01
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,00
	Totale Euro				99,01
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            99,01</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3277	<p><b>Analisi R.04.30.170.c</b></p> <p>Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato (ø 8) incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47÷52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo di 4 cm, rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali.</p> <p>Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto 12x19,8 cm con luce limite di 5,2 m</p>				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Trave lamellare 12x 19,8 da solaio	m	2,000000	24,73	49,46
	4) Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,00	1,28	12,80
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	6) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0400	67,08	2,68
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				82,41
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,36
	Totale parziale				94,77
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,48
	Totale Euro				104,25
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            104,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3278	<b>Analisi R.04.30.170.d</b> Solaio con intradosso a vista in travetti in legno di abete lamellare, armati con traliccio grecato in acciaio zincato (ø 8) incassati nella muratura per almeno 10 cm e posti ad interasse 47÷52 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm. Compreso il getto integrativo in calcestruzzo di 4 cm, rete elettrosaldata e l'onere delle opere provvisionali. Per il montaggio senza rompitratta e sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto 12x23,1 cm con luce limite di 5,9 m				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	3) Trave lamellare 12x 23,1 da solaio	m	2,000000	27,37	54,74
	4) Tavella in cotto a superfice sabbiata 45x20x5	cad	10,00	1,28	12,80
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	6) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,55400	0,46	1,63
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0400	67,08	2,68
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,03	45,70	1,37
	Totale parziale				87,69
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,15
	Totale parziale				100,84
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,08
	Totale Euro				110,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            110,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3279	<b>Analisi R.05.10.10.a</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in muratura di tufo				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3280	<b>Analisi R.05.10.10.b</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di tufo				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3281	<b>Analisi R.05.10.10.c</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in muratura di mattoni pieni				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3282	<b>Analisi R.05.10.10.d</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in muratura di mattoni pieni				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3283	<b>Analisi R.05.10.10.e</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in muratura in pietrame				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3284	<b>Analisi R.05.10.10.f</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in muratura in pietrame				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3285	<b>Analisi R.05.10.10.g</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri fino a 32 mm in conglomerato anche se armato	cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3286	<b>Analisi R.05.10.10.h</b> Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercurzione a secco, per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato anche se armato				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotopercurzione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3287	<p><b>Analisi R.05.10.20.a</b></p> <p>Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3288	<p><b>Analisi R.05.10.20.b</b></p> <p>Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3289	<p><b>Analisi R.05.10.20.c</b></p> <p>Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 46 a 50 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3290	<p><b>Analisi R.05.10.30.a</b></p> <p>Perforazione di muratura di mattoni o simile, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3291	<p><b>Analisi R.05.10.30.b</b></p> <p>Perforazione di muratura di mattoni o simile, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3292	<b>Analisi R.05.10.30.c</b> Perforazione di muratura di mattoni o simile, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 46 a 50 mm				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,77</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3293	<p><b>Analisi R.05.10.40.a</b></p> <p>Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3294	<p><b>Analisi R.05.10.40.b</b></p> <p>Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3295	<b>Analisi R.05.10.40.c</b> Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurzione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 46 a 50 mm				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cm            0,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3296	<p><b>Analisi R.05.10.50.a</b></p> <p>Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 36 a 40 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora		11,63	0,00
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora		23,06	0,00
	Totale parziale				0,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,00</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3297	<p><b>Analisi R.05.10.50.b</b></p> <p>Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,77
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,77</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3298	<p><b>Analisi R.05.10.50.c</b></p> <p>Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercurazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 46 a 50 mm</p>				
		cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,01	11,63	0,12
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,01	23,06	0,23
	Totale parziale				0,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,70
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro Arrotondamento				0,77 -0,01
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cm            0,76</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3299	<b>Analisi R.05.10.60.a</b> Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,30	55,33	16,60
	Totale parziale				30,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,64
	Totale parziale				35,60
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56
	Totale Euro				39,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            39,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3300	<b>Analisi R.05.10.60.b</b> Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Acqua	m³	0,0345	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,36	55,33	19,92
	Totale parziale				37,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,57
	Totale parziale				42,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,27
	Totale Euro				46,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            46,99</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3301	<b>Analisi R.05.10.60.c</b> Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,41	21,84	8,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,41	25,97	10,65
	3) Acqua	m³	0,0400	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,41	55,33	22,69
	Totale parziale				42,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,35
	Totale parziale				48,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,87
	Totale Euro				53,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            53,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3302	<b>Analisi R.05.10.70.a</b> Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,32	55,33	17,71
	Totale parziale				33,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            41,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3303	<b>Analisi R.05.10.70.b</b> Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Acqua	m³	0,0345	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,38	55,33	21,03
	Totale parziale				39,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88
	Totale parziale				45,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51
	Totale Euro				49,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            49,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3304	<b>Analisi R.05.10.70.c</b> Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,43	21,84	9,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,43	25,97	11,17
	3) Acqua	m³	0,0400	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,43	55,33	23,79
	Totale parziale				44,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,66
	Totale parziale				51,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,10
	Totale Euro				56,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            56,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3305	<b>Analisi R.05.10.80.a</b> Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,38	55,33	21,03
	Totale parziale				39,22
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,88
	Totale parziale				45,10
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51
	Totale Euro				49,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            49,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3306	<b>Analisi R.05.10.80.b</b> Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,43	21,84	9,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,43	25,97	11,17
	3) Acqua	m³	0,0345	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,43	55,33	23,79
	Totale parziale				44,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,66
	Totale parziale				51,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,10
	Totale Euro				56,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            56,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3307	<b>Analisi R.05.10.80.c</b> Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	3) Acqua	m³	0,0400	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,48	55,33	26,56
	Totale parziale				49,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,43
	Totale parziale				56,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            62,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3308	<b>Analisi R.05.10.90.a</b> Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	3) Acqua	m³	0,0300	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,37	55,33	20,47
	Totale parziale				38,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,73
	Totale parziale				43,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,39
	Totale Euro				48,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            48,30</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3309	<b>Analisi R.05.10.90.b</b> Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Acqua	m³	0,0345	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,42	55,33	23,24
	Totale parziale				43,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50
	Totale parziale				49,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,98
	Totale Euro				54,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            54,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3310	<b>Analisi R.05.10.90.c</b> Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercurzione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) Acqua	m³	0,0400	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurzione da max mm 130 di diametro	ora	0,47	55,33	26,01
	Totale parziale				48,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,28
	Totale parziale				55,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,58
	Totale Euro				61,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            61,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3311	<b>Analisi R.05.10.100.a</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	3) Acqua	m³	0,0320	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,32	55,33	17,71
	Totale parziale				33,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,95
	Totale parziale				37,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,80
	Totale Euro				41,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            41,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3312	<b>Analisi R.05.10.100.b</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	3) Acqua	m³	0,0368	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,37	55,33	20,47
	Totale parziale				38,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,73
	Totale parziale				43,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,39
	Totale Euro				48,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            48,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3313	<b>Analisi R.05.10.100.c</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Acqua	m³	0,0423	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,42	55,33	23,24
	Totale parziale				43,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50
	Totale parziale				49,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,99
	Totale Euro				54,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            54,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3314	<b>Analisi R.05.10.100.d</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 15,01 a 20				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	3) Acqua	m³	0,0486	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,48	55,33	26,56
	Totale parziale				49,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,43
	Totale parziale				56,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,70
	Totale Euro				62,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            62,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3315	<b>Analisi R.05.10.100.e</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 20,01 a 25				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02
	3) Acqua	m³	0,0486	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,54	55,33	29,88
	Totale parziale				55,72
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,36
	Totale parziale				64,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,41
	Totale Euro				70,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            70,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3316	<b>Analisi R.05.10.100.f</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 25,01 a 30				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,63	21,84	13,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,63	25,97	16,36
	3) Acqua	m³	0,0640	0,69	0,04
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,63	55,33	34,86
	Totale parziale				65,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,75
	Totale parziale				74,77
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,48
	Totale Euro				82,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            82,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3317	<b>Analisi R.05.10.110.a</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Acqua	m³	0,0360	0,69	0,02
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,36	55,33	19,92
	Totale parziale				37,15
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,57
	Totale parziale				42,72
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,27
	Totale Euro				46,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            46,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3318	<b>Analisi R.05.10.110.b</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 5,01 a 10				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Acqua	m³	0,0414	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,42	55,33	23,24
	Totale parziale				43,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,50
	Totale parziale				49,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,99
	Totale Euro				54,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            54,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3319	<b>Analisi R.05.10.110.c</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 10,01 a 15				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95
	3) Acqua	m³	0,0547	0,69	0,04
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,46	55,33	25,45
	Totale parziale				47,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,12
	Totale parziale				54,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,46
	Totale Euro				60,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            60,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3320	<b>Analisi R.05.10.110.d</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 15,01 a 20				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,53	21,84	11,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,53	25,97	13,76
	3) Acqua	m³	0,0486	0,69	0,03
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,53	55,33	29,32
	Totale parziale				54,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,20
	Totale parziale				62,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,29
	Totale Euro				69,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            69,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3321	<b>Analisi R.05.10.110.e</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 20,01 a 25				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10
	3) Acqua	m³	0,0629	0,69	0,04
	4) Perforatrice a rotopercussione da max mm 130 di diametro	ora	0,62	55,33	34,30
	Totale parziale				63,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            80,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3322	<b>Analisi R.05.10.110.f</b> Perforazione di muratura, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercurazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza da m 25,01 a 30				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,70	25,97	18,18
	3) Acqua	m³	0,0723	0,69	0,05
	4) Perforatrice a rotopercurazione da max mm 130 di diametro	ora	0,70	55,33	38,73
	Totale parziale				72,25
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,84
	Totale parziale				83,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,31
	Totale Euro				91,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            91,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3323	<p><b>Analisi R.05.20.10.a</b></p> <p>Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.</p> <p>Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,05000	0,80	0,84
	4) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,06280	0,76	0,05
	5) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	6) Autocarro con gru	ora		56,30	0,00
	7) Gru a torre, sbraio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,29
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64
	Totale parziale				4,93
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            5,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3324	<p><b>Analisi R.05.20.20.a</b></p> <p>Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte</p> <p>Su muratura di tufo</p>				
		m	1,000000		
	* 1) In muratura di tufo 0.01/1.265	m³	0,0079	122,23	0,97
	* 2) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.01/1.265	m³	0,0079	67,97	0,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	Totale parziale				5,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            6,75</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3325	<b>Analisi R.05.20.20.b</b> Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte su muratura di mattoni	m	1,000000		
	* 1) In muratura di mattoni 0.01/1.265	m³	0,0079	329,03	2,60
	* 2) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.01/1.265	m³	0,0079	67,97	0,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	Totale parziale				6,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3326	<b>Analisi R.05.20.20.c</b> Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte su muratura di pietrame	m	1,000000		
	* 1) In muratura di pietrame 0.01/1.265	m³	0,0079	222,89	1,76
	* 2) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.01/1.265	m³	0,0079	67,97	0,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	Totale parziale				6,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92
	Totale parziale				7,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3327	<p><b>Analisi R.05.20.30.a</b></p> <p>Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm<sup>2</sup>, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre</p> <p>Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,03000	0,42	0,43
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	5) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				1,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28
	Totale parziale				2,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21
	Totale Euro				2,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            2,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3328	<p><b>Analisi R.05.20.40.a</b></p> <p>Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm<sup>2</sup> e 55 kg/mm<sup>2</sup>, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre</p> <p>Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Barre in acciaio Reval 30 AISI 304 o Reval 34 AISI 316	kg	1,03000	4,49	4,62
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	5) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	Totale parziale				6,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05
	Totale parziale				8,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80
	Totale Euro				8,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            8,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3329	<p><b>Analisi R.05.20.50.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma ( L; C; T;U;DoppioT; HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine</p> <p>Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	1,05000	0,76	0,80
	4) Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,03000	2,22	0,07
	5) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00
	6) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				3,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37
	Totale Euro				4,10
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            4,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3330	<b>Analisi R.05.20.60.a</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, eventuale saldatura se richiesta, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro, per interventi di ristrutturazione dove è prevista una quantità di impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,02000	0,36	0,37
	4) Extra diametro per tondi base	kg	1,03000	0,21	0,22
	5) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00
	6) Piegatrice per acciaio in tondini	ora		5,88	0,00
	Totale parziale				1,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,78
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3331	<p><b>Analisi R.05.20.90.a</b></p> <p>Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE				
	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,030000	2,49	2,56
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,10	12,26	1,23
	Totale parziale				10,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57
	Totale parziale				12,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            13,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3332	<p><b>Analisi R.05.20.90.b</b></p> <p>Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio</p> <p>Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE				
	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,030000	2,49	2,56
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,08	12,26	0,98
	Totale parziale				8,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25
	Totale parziale				9,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,53
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            10,53</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3333	<p><b>Analisi R.05.20.90.c</b></p> <p>Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio</p> <p>Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE				
	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,030000	2,49	2,56
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,06	12,26	0,74
	Totale parziale				7,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07
	Totale parziale				8,20
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82
	Totale Euro				9,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            9,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3334	<p><b>Analisi R.05.20.90.d</b></p> <p>Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze fino a m 10</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,03000	1,10	1,13
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,10	12,26	1,23
	Totale parziale				9,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36
	Totale parziale				10,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04
	Totale Euro				11,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            11,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3335	<p><b>Analisi R.05.20.90.e</b></p> <p>Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio</p> <p>Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,03000	1,10	1,13
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,08	12,26	0,98
	Totale parziale				6,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,03
	Totale parziale				7,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,79
	Totale Euro				8,71
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3336	<b>Analisi R.05.20.90.f</b> Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97
	3) TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,03000	1,10	1,13
	4) Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,06	12,26	0,74
	Totale parziale				6,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,11
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3337	<p><b>Analisi R.05.20.100.a</b></p> <p>Fornitura in opera di testata di ancoraggio trefoli, costituita da base e cilindretti conici. Compreso le opere murarie di incasso e tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio</p> <p>Testata di ancoraggio per trefoli</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Piastra di ancoraggio per tiranti, fili trecce o trefoli	kg	1,01000	2,06	2,08
	4) Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	kg	0,08600	0,72	0,06
	Totale parziale				3,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,93
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            3,93</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3338	<b>Analisi R.05.20.120.c</b> superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rap				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00
	2) Superfluidificante	kg	1,00000	1,24	1,24
	Totale parziale				1,24
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            1,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3339	<b>Analisi R.05.30.50.a</b> Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura Su un lato	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	3,99600	0,46	1,84
	4) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,035 *		0,00
	5) Acqua	kg	0,05000	0,67	0,03
	6) Filo di ferro ricotto nero	m <sup>3</sup>	0,0340	0,69	0,02
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	kg	0,02000	0,71	0,01
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				23,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,57
	Totale parziale				27,38
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,74
	Totale Euro				30,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>        30,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3340	<b>Analisi R.05.30.50.b</b> Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura Su entrambi i lati	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,74	21,84	16,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,74	25,97	19,22
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	7,99200	0,46	3,68
	4)	kg	0,07 *		0,00
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,10000	0,67	0,07
	6) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0600	0,69	0,04
	7) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,04000	0,71	0,03
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				41,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,29
	Totale parziale				48,23
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,82
	Totale Euro				53,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      53,05</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3341	<b>Analisi R.05.30.60.a</b> Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio ( cemento 325, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaia), dello spessore medio di cm 6, armato con rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² in opera con l'ausilio di cassero su superficie predisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con 9 staffe al m², di diametro mm 12 e con miscela cementizia antiritiro Con conglomerato cementizio armato	m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,54	24,18	13,06
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0125	296,70	3,71
	5) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0072	196,05	1,41
	6) Per legno	L	0,01	1,36	0,01
	7) Sega circolare	ora	0,02	3,80	0,08
	8) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	9) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 8	kg	4,19400	0,46	1,93
	10) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0600	67,08	4,02
	11) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,59800	0,36	0,58
	12) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,00000	0,40	0,80
	13) Acqua	m³	0,0650	0,69	0,04
	14) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,02000	0,71	0,01
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				53,47
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,02
	Totale parziale				61,49
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,15
	Totale Euro				67,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            67,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3342	<b>Analisi R.05.30.70.a</b> Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalità di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessioni, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiaccia di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m <sup>2</sup> solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale Su un lato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,58	21,84	12,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,58	24,18	14,02
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,58	25,97	15,06
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,25	7,84	1,96
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,900	10,42	9,38
	6) Espansivo	kg	0,25000	1,03	0,26
	7) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	8) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,20	25,53	5,11
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	4,19500	0,46	1,93
	* 10) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.03/1.265	m <sup>3</sup>	0,0237	67,97	1,61
	11) Aderenza migliorata tipo B450	kg	0,66600	0,36	0,24
	12) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,00000	0,40	0,80
	13) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0800	0,69	0,06
	14) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,02000	0,71	0,01
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				66,09
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,91
	Totale parziale				76,00
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,60
	Totale Euro				83,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            83,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3343	<b>Analisi R.05.30.70.b</b> Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m <sup>2</sup> solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale Su entrambi i lati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,85	21,84	18,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,85	24,18	20,55
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,85	25,97	22,07
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,50	7,84	3,92
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,800	10,42	18,76
	6) Espansivo	kg	0,50000	1,03	0,52
	7) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,00	0,04	0,48
	8) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,30	25,53	7,66
	9) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	8,39000	0,46	3,86
	* 10) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia 0.06/1.265	m <sup>3</sup>	0,0474	67,97	3,22
	11) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,33200	0,36	0,48
	12) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,00000	0,40	1,60
	13) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	14) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,04000	0,71	0,03
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,09	45,70	4,11
	Totale parziale				105,92
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,89
	Totale parziale				121,81
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,18
	Totale Euro				133,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      133,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3344	<b>Analisi R.05.30.80.a</b> Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiaccia di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m <sup>2</sup> solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale Su un lato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,52	24,18	12,57
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,25	7,84	1,96
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,900	10,42	9,38
	6) Espansivo	kg	0,25000	1,03	0,26
	7) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	8) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,20	25,53	5,11
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	4,19500	0,46	1,93
	* 10) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.1/1.265	m <sup>3</sup>	0,0791	121,67	9,62
	11) Antiritiro	kg	0,50000	1,05	0,53
	12) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,18	23,29	4,19
	13) Aderenza migliorata tipo B450	kg	0,66600	0,36	0,24
	14) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,00000	0,40	0,80
	15) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0800	0,69	0,06
	16) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,02000	0,71	0,01
	17) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,05	45,70	2,29
	Totale parziale				74,05
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,11
	Totale parziale				85,16
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,52
	Totale Euro				93,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            93,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3345	<b>Analisi R.05.30.80.b</b> Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalità di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessioni, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiaccia di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m <sup>2</sup> solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale Su entrambi i lati				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,78	21,84	17,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,78	24,18	18,86
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,78	25,97	20,26
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,50	7,84	3,92
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,800	10,42	18,76
	6) Espansivo	kg	0,50000	1,03	0,52
	7) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,00	0,04	0,48
	8) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,32	25,53	8,17
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	8,39000	0,46	3,86
	* 10) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.2/1.265	m <sup>3</sup>	0,1581	121,67	19,24
	11) Antiritiro	kg	1,00000	1,05	1,05
	12) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,30	23,29	6,99
	13) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,32000	0,36	0,48
	14) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,00000	0,40	1,60
	15) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	16) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,03000	0,71	0,02
	17) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				125,01
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,75
	Totale parziale				143,76
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,38
	Totale Euro				158,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      158,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3346	<b>Analisi R.05.30.90.a</b> Rete in acciaio inossidabile elettrosaldato, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldato, AISI 304 o AISI 316				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	3) Rete metallica in acciaio inossidabile AISI 304-306	kg	1,10000	4,94	5,43
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,00100	0,64	0,00
	Totale parziale				6,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,92
	Totale parziale				7,05
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            7,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3347	<p><b>Analisi R.05.30.100.1</b></p> <p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.</p> <p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5	kg	1,05000	0,48	0,50
	Totale parziale				1,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,68
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,85
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            1,85</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3348	<b>Analisi R.05.30.110.a</b> Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Applicazione di betoncino su murature				
		m <sup>2</sup> /cm	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	* 3) 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.01/1.265	m <sup>3</sup>	0,0079	121,67	0,96
	4) Antiritiro	kg	0,05000	1,05	0,05
	5) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0025	0,69	0,00
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	7) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47
	Totale parziale				2,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,81
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/cm            3,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3349	<b>Analisi R.05.30.120.a</b> Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Di larghezza fino a 2 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.001/1.265	m³	0,0008	95,30	0,08
	4) Acqua	m³	0,0020	0,69	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				5,32
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            6,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3350	<b>Analisi R.05.30.120.b</b> Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Su murature di tufo larghezza 2-5 cm profondità 10 cm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.008/1.265	m³	0,0063	95,30	0,60
	4) Acqua	m³	0,0050	0,69	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				19,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,93
	Totale parziale				22,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25
	Totale Euro				24,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            24,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3351	<b>Analisi R.05.30.120.c</b> Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Su murature di pietrame larghezza 2-5 cm profondità 10 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.01/1.265	m³	0,0079	95,30	0,75
	4) Acqua	m³	0,0070	0,69	0,00
	5) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				21,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,24
	Totale parziale				24,86
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,49
	Totale Euro				27,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            27,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3352	<b>Analisi R.05.30.130.a</b> Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Catenelle di mattoni in muratura di tufo	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.014/1.265	m³	0,0111	95,30	1,06
	4) Acqua	m³	0,0150	0,69	0,01
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	10,00	0,20	2,00
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				24,98
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,75
	Totale parziale				28,73
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,87
	Totale Euro				31,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            31,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3353	<p><b>Analisi R.05.30.140.a</b></p> <p>Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici Con tagli a coda di rondine</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,38	21,84	8,30
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	5,00	0,20	1,00
	4) Acqua	m³	0,0150	0,69	0,01
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.012/1.265	m³	0,0095	95,30	0,91
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,04	45,70	1,83
	Totale parziale				21,92
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,29
	Totale parziale				25,21
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,52
	Totale Euro				27,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        27,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3354	<b>Analisi R.05.30.150.a</b> Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	10,00	0,20	2,00
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	82,13	1,30
	Totale parziale				29,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,37
	Totale parziale				33,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,35
	Totale Euro				36,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            36,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3355	<b>Analisi R.05.30.160.a</b> Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.006/1.265	m <sup>3</sup>	0,0047	82,13	0,39
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0050	0,69	0,00
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				10,86
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,63
	Totale parziale				12,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25
	Totale Euro				13,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3356	<b>Analisi R.05.30.160.b</b> Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.006/1.265	m <sup>3</sup>	0,0047	82,13	0,39
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0050	0,69	0,00
	5) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				9,42
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,41
	Totale parziale				10,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,08
	Totale Euro				11,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            11,91</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3357	<b>Analisi R.05.30.160.c</b> Sigillatura di piccole lesioni su tompagni	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	* 3) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	95,30	0,15
	4) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				2,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            2,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3358	<b>Analisi R.05.30.170.a</b> Sigillatura di distacchi su tamponature				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Sigillante monocomponente a base di elastomeri acrilici	cad	0,11	1,68	0,18
	4) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				4,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,67
	Totale parziale				5,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3359	<b>Analisi R.05.30.180.a</b> Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di tufo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.025/1.265	m <sup>3</sup>	0,0198	82,13	1,63
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0060	0,69	0,00
	Totale parziale				14,57
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19
	Totale parziale				16,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
	Totale Euro				18,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3360	<b>Analisi R.05.30.180.b</b> Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di pietra				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,38	25,97	9,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.028/1.265	m <sup>3</sup>	0,0221	82,13	1,82
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0060	0,69	0,00
	Totale parziale				16,06
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,41
	Totale parziale				18,47
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85
	Totale Euro				20,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3361	<b>Analisi R.05.30.180.c</b> Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale Di muratura di mattoni				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	* 3) 300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia 0.02/1.265	m <sup>3</sup>	0,0158	82,13	1,30
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0060	0,69	0,00
	Totale parziale				13,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,02
	Totale parziale				15,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,55
	Totale Euro				17,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3362	<b>Analisi R.05.30.190.a</b> Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	6,00	25,97	155,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,00	21,84	131,04
	3) Travi a NP da mm100 a 220	kg	56,58000	0,64	36,21
	4) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	3,00000	0,83	2,49
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	52,00	0,20	10,40
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.01/1.265	m³	0,0079	67,97	0,54
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,0800	67,08	5,37
	8) Fluidificante	kg	0,50000	1,11	0,56
	9) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0100	296,70	2,97
	10) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0160	196,05	3,14
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,50	56,30	28,15
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				379,43
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,91
	Totale parziale				436,34
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,63
	Totale Euro				479,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      479,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3363	<b>Analisi R.05.30.190.b</b> Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	3) Travi a NP da mm100 a 220	kg	72,68000	0,64	46,52
	4) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	4,00000	0,83	3,32
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	74,00	0,20	14,80
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.012/1.265	m³	0,0095	67,97	0,65
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,1000	67,08	6,71
	8) Fluidificante	kg	0,60000	1,11	0,67
	9) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0140	296,70	4,15
	10) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0160	196,05	3,14
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,50	56,30	28,15
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				493,33
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,00
	Totale parziale				567,33
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,73
	Totale Euro				624,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            624,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3364	<b>Analisi R.05.30.190.c</b> Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	3) Travi a NP da mm100 a 220	kg	72,68000	0,64	46,52
	4) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	4,40000	0,83	3,65
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	98,00	0,20	19,60
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.015/1.265	m³	0,0119	67,97	0,81
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,1800	67,08	12,07
	8) Fluidificante	kg	1,00000	1,11	1,11
	9) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0180	296,70	5,34
	10) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0160	196,05	3,14
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,50	56,30	28,15
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				505,61
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,84
	Totale parziale				581,45
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				58,15
	Totale Euro				639,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        639,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3365	<b>Analisi R.05.30.190.d</b> Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	10,00	25,97	259,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	10,00	21,84	218,40
	3) Travi a NP da mm100 a 220	kg	97,76000	0,64	62,57
	4) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	8,20000	0,83	6,81
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	132,00	0,20	26,40
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.02/1.265	m³	0,0158	67,97	1,07
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,1800	67,08	12,07
	8) Fluidificante	kg	1,00000	1,11	1,11
	9) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0180	296,70	5,34
	10) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0160	196,05	3,14
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,50	56,30	28,15
	12) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,06	45,70	2,74
	Totale parziale				627,50
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,13
	Totale parziale				721,63
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,16
	Totale Euro				793,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        793,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3366	<b>Analisi R.05.30.190.e</b> Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	10,00	25,97	259,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	10,00	21,84	218,40
	3) Travi a NP da mm100 a 220	kg	125,44000	0,64	80,28
	4) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	9,66000	0,83	8,02
	5) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	158,00	0,20	31,60
	* 6) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
	0.022/1.265	m³	0,0174	67,97	1,18
	7) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m³	0,2560	67,08	17,17
	8) Fluidificante	kg	1,40000	1,11	1,55
	9) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0240	296,70	7,12
	10) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0180	196,05	3,53
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,70	56,30	39,41
	12) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,08	45,70	3,66
	Totale parziale				671,62
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				100,74
	Totale parziale				772,36
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				77,24
	Totale Euro				849,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      849,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3367	<p><b>Analisi R.05.30.200.a</b></p> <p>Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m<sup>2</sup> di paramento, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione</p> <p>Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,80	24,18	19,34
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	4) Mattoni pieni vecchi	cad	5,00	0,94	4,70
	* 5) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				82,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,37
	Totale parziale				94,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,48
	Totale Euro				104,30
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            104,30</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3368	<p><b>Analisi R.05.30.200.b</b></p> <p>Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m<sup>2</sup> di paramento, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione</p> <p>Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,80	24,18	19,34
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	5,00	0,20	1,00
	* 5) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				78,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,81
	Totale parziale				90,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,06
	Totale Euro				99,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            99,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3369	<p><b>Analisi R.05.30.200.c</b></p> <p>Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m<sup>2</sup> di paramento, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione</p> <p>Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia vista</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,80	24,18	19,34
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	5,00	0,33	1,65
	* 5) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				79,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,91
	Totale parziale				91,31
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,13
	Totale Euro				100,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            100,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3370	<p><b>Analisi R.05.30.200.d</b></p> <p>Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m<sup>2</sup> di paramento, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione</p> <p>Revisione di paramento murario in mattoni forati con paramento a vista</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,80	24,18	19,34
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	4) Mattoni UNI da cm 12x12x25	cad	3,00	0,17	0,51
	* 5) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				68,70
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,31
	Totale parziale				79,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,90
	Totale Euro				86,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      86,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3371	<b>Analisi R.05.30.210.a</b> con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m <sup>2</sup> di parame				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	4) PAVIMENTI Luserna	m <sup>2</sup>	0,20	15,52	3,10
	* 5) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				52,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,81
	Totale parziale				59,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,99
	Totale Euro				65,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            65,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3372	<b>Analisi R.05.30.210.b</b> senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessioni con malta cementizia e inerti, appropriati alla malta origi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	* 3) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m <sup>3</sup>	0,0158	65,93	1,04
	Totale parziale				20,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03
	Totale parziale				23,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            25,52</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3373	<b>Analisi R.05.30.220.a</b> cornici marcapiano				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,05	3,08	0,15
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m³	0,0158	65,93	1,04
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.0015/1,265	m³	0,0012	114,17	0,14
	Totale parziale				25,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,79
	Totale parziale				29,03
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,90
	Totale Euro				31,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            31,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3374	<b>Analisi R.05.30.220.b</b> mostre di finestre				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,05	3,08	0,15
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 0.02/1,265	m³	0,0158	65,93	1,04
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.0015/1,265	m³	0,0012	114,17	0,14
	Totale parziale				30,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50
	Totale parziale				34,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45
	Totale Euro				37,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            37,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3375	<b>Analisi R.05.30.230.a</b> per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,05	3,08	0,15
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 0.03/1,265	m³	0,0237	65,93	1,56
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.0015/1,265	m³	0,0012	114,17	0,14
	* 6) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	82,13	1,30
	7) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	2,00	0,36	0,72
	Totale parziale				61,24
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,19
	Totale parziale				70,43
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            77,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3376	<b>Analisi R.05.30.230.b</b> per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,10	3,08	0,31
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 0.06/1,265	m³	0,0474	65,93	3,13
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.003/1,265	m³	0,0024	114,17	0,27
	* 6) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.03/1.265	m³	0,0237	82,13	1,95
	7) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	4,00	0,36	1,44
	Totale parziale				83,59
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,54
	Totale parziale				96,13
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,61
	Totale Euro				105,74
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            105,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3377	<b>Analisi R.05.30.230.c</b> per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,15	3,08	0,46
	* 4) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata 0.09/1,265	m³	0,0711	65,93	4,69
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.005/1,265	m³	0,0040	114,17	0,46
	* 6) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.05/1.265	m³	0,0395	82,13	3,24
	7) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	6,00	0,36	2,16
	Totale parziale				106,63
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,99
	Totale parziale				122,62
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,26
	Totale Euro				134,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            134,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3378	<b>Analisi R.05.30.240.a</b> cornici marcapiano				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,15	3,08	0,46
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	67,97	1,07
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.01/1,265	m³	0,0079	114,17	0,90
	6) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	26,00	0,36	9,36
	Totale parziale				29,48
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,42
	Totale parziale				33,90
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,39
	Totale Euro				37,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            37,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3379	<b>Analisi R.05.30.240.b</b> mostre di finestre				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10
	3) Resina acrilica in emulsione	L	0,15	3,08	0,46
	* 4) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	67,97	1,07
	* 5) Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata 0.01/1,265	m³	0,0079	114,17	0,90
	6) Mattoni a pasta mollea finitura sabbata da cm 5,5x12x25	cad	26,00	0,36	9,36
	Totale parziale				40,47
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,07
	Totale parziale				46,54
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,65
	Totale Euro				51,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            51,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3380	<b>Analisi R.05.30.250.a</b> per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.02/1,265	m³	0,0158	67,97	1,07
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.009/1,265	m³	0,0071	310,99	2,21
	Totale parziale				60,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,10
	Totale parziale				69,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,98
	Totale Euro				76,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            76,73</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3381	<b>Analisi R.05.30.250.b</b> per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.04/1,265	m³	0,0316	67,97	2,15
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.024/1,265	m³	0,0190	310,99	5,91
	Totale parziale				84,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,68
	Totale parziale				97,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,72
	Totale Euro				106,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            106,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3382	<b>Analisi R.05.30.250.c</b> per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05
	* 3) 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia 0.06/1,265	m³	0,0474	67,97	3,22
	* 4) Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo 0.03/1,265	m³	0,0237	310,99	7,37
	Totale parziale				115,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,37
	Totale parziale				133,14
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,31
	Totale Euro				146,45
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            146,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3383	<b>Analisi R.05.30.250.d</b> Posizionamento di profilati di acciaio zincati				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Aderenza migliorata tipo B450	kg	1,05000	0,36	0,38
	* 4) Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ... 0.0105/1,265	kg	0,00830	0,59	0,00
	Totale parziale				1,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27
	Totale parziale				2,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21
	Totale Euro				2,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/kg            2,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3384	<p><b>Analisi R.05.40.20.a</b></p> <p>Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato. Pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55
	3) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,42000	11,83	4,97
	4) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,72000	5,75	4,14
	5) Acqua	m³	0,0350	0,69	0,02
	6) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,80	12,67	10,14
	7) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,40	28,24	11,30
	Totale parziale				107,06
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,06
	Totale parziale				123,12
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,31
	Totale Euro				135,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            135,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3385	<p><b>Analisi R.05.40.20.b</b></p> <p>Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compreso le fasi di: stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato. Pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm</p>	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75
	3) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,60000	11,83	7,10
	4) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,00000	5,75	5,75
	5) Acqua	m³	0,0600	0,69	0,04
	6) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	1,10	12,67	13,94
	7) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,64	28,24	18,07
	Totale parziale				130,96
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,64
	Totale parziale				150,60
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,06
	Totale Euro				165,66
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            165,66</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3386	<b>Analisi R.05.40.30.a</b> Asportazione in profondità' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	3) Maccina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,12		0,00
	4) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,20	12,67	2,53
	Totale parziale				21,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,25
	Totale parziale				24,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,49
	Totale Euro				27,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²            27,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3387	<b>Analisi R.05.40.40.a</b> Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86
	3) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,10	12,67	1,27
	4) ( Euro milletrecentoquindicivirgolanovantadue )	cad	0,01	945,11	9,45
	Totale parziale				15,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,40
	Totale parziale				18,38
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84
	Totale Euro				20,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            20,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3388	<b>Analisi R.05.40.50.a</b> Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75
	3) Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,75000	6,17	4,63
	Totale parziale				17,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,56
	Totale parziale				19,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,96
	Totale Euro				21,58
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,58</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3389	<b>Analisi R.05.40.60.1</b> Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm <sup>2</sup> , a 3 gg >= 400 Kg/cm <sup>2</sup> . Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,10	21,84	24,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,10	25,97	28,57
	3) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,00000	0,40	16,80
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1240	0,69	0,09
	Totale parziale				69,48
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,42
	Totale parziale				79,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,99
	Totale Euro				87,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            87,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3390	<b>Analisi R.05.40.60.2</b> Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm <sup>2</sup> , a 3 gg >= 400 Kg/cm <sup>2</sup> . Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47
	3) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,00000	0,40	16,80
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1240	0,69	0,09
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,30	23,29	6,99
	Totale parziale				46,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,02
	Totale parziale				53,85
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,39
	Totale Euro				59,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      59,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3391	<b>Analisi R.05.40.70.a</b> Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,80	21,84	61,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,80	25,97	72,72
	* 3) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 1/1,265	m <sup>3</sup>	0,7905	101,62	80,33
	4) Acqua	m <sup>3</sup>	0,2000	0,69	0,14
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,60	2,25	1,35
	6) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	1,20	23,29	27,95
	Totale parziale				243,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,55
	Totale parziale				280,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,02
	Totale Euro				308,21
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      308,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3392	<b>Analisi R.05.40.80.a</b> Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico Con riempimento di malta cementizia antiritiro per cm 3				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,20	21,84	26,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,20	24,18	29,02
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,20	25,97	31,16
	4) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	12,00000	0,42	5,04
	5) Profilati di altezza da mm 60 a mm 79	kg	6,89000	0,55	3,79
	6) Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,75000	6,17	4,63
	7) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,00000	0,40	16,80
	8) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0250	0,69	0,02
	9) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,80	12,67	10,14
	Totale parziale				126,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,02
	Totale parziale				145,83
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,58
	Totale Euro				160,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            160,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3393	<b>Analisi R.05.40.80.b</b> Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati , fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico Con iniezioni di resine epossidiche				
		m²	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,20	24,18	53,20
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13
	4) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	12,00000	0,42	5,04
	5) Profilati di altezza da mm 60 a mm 79	kg	6,89000	0,55	3,79
	6) Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,75000	6,17	4,63
	7) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,42000	11,83	4,97
	8) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,72000	5,75	4,14
	9) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,00000	0,40	16,80
	10) Acqua	m³	0,0250	0,69	0,02
	11) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	1,20	12,67	15,20
	12) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,40	28,24	11,30
	Totale parziale				224,27
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,64
	Totale parziale				257,91
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,79
	Totale Euro				283,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²        283,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3394	<b>Analisi R.05.40.80.c</b> Ricostruzione di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura da parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con lamiera di acciaio e profili a "L" negli spigoli, vericiatura con rivestimento epossidico Con fasciatura di rete elettrosaldata e impiego di betoncino per cm 5	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,42	21,84	52,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	2,42	24,18	58,52
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,42	25,97	62,85
	4) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	12,00000	0,42	5,04
	5) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,92400	0,46	2,27
	6) Profilati di altezza da mm 60 a mm 79	kg	6,89000	0,55	3,79
	7) Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,75000	6,17	4,63
	8) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,72000	5,75	4,14
	9) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	64,00000	0,40	25,60
	10) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0250	0,69	0,02
	11) Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,80	12,67	10,14
	12) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,40	23,29	9,32
	Totale parziale				239,17
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,88
	Totale parziale				275,05
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,51
	Totale Euro				302,56
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            302,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3395	<p><b>Analisi R.05.50.50.a</b></p> <p>Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica. Sono compresi: la pulizia superficiale, la rimozione del legno libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale</p> <p>Stuccatura superficiale su travi in legno</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,12000	11,83	1,42
	4) Acqua	m³	0,0015	0,69	0,00
	5) Gru a torre, braccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				7,62
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,64
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            9,64</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3396	<b>Analisi R.05.50.60.a</b> Consolidamento su travi in legno con barre in vetroresina rese solidali alla struttura lignea con resina epossidica bicomponente iniettata. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'iniezione della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale Consolidamento di travi in legno con barre in vetroresina	dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80
	3) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,08	28,24	2,26
	4) Barre in vetroresina	m	0,300000	2,41	0,72
	5) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,12000	11,83	1,42
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				15,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,31
	Totale parziale				17,68
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,77
	Totale Euro				19,45
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            19,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3397	<b>Analisi R.05.50.70.a</b> Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'iniezione della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale Con barre in acciaio	dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,12	28,24	3,39
	4) Barre in acciaio per innesti in legno	m	0,500000	2,41	1,21
	5) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,15000	11,83	1,77
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            28,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3398	<b>Analisi R.05.50.70.b</b> Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi: i fori di diametro non inferiore a mm 12, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre e l'iniezione della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale Con barre in vetroresina				
		dm <sup>3</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Dumper della portata fino a mc 1	ora	0,12	28,24	3,39
	4) Barre in vetroresina	m	0,500000	2,41	1,21
	5) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,15000	11,83	1,77
	6) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	Totale parziale				22,13
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55
	Totale Euro				28,00
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/dm<sup>3</sup>            28,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3399	<p><b>Analisi R.05.50.80.a</b></p> <p>Consolidamento su travi in legno con profili di ferro a C o L rese solidali alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi: la fresatura per alloggiamento delle ali del profilo metallico, la pulizia , la rimozione del legno libero, la posa del profilo con fissaggio meccanico, la rifinitura finale Per kilogrammo di profilo impiegato</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,02	12,46	0,25
	4) Trapano elettrico a rotoperussione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	5) Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,08000	0,80	0,06
	6) Da mm 20 a mm 70	kg	1,05000	0,62	0,65
	7) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,00500	11,83	0,06
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				5,88
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,76
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/kg            7,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3400	<b>Analisi R.05.50.90.a</b> Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro rese solidali alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi: la fresatura, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle staffe, la rifinitura finale Per kilogrammo di staffe impiegate				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	3) Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,02	12,46	0,25
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	5) Profilati di altezza da mm 40 a mm 59	kg	1,05000	0,52	0,55
	6) Profilati di altezza oltre mm 80	kg	0,10000	0,60	0,06
	7) ADESIVI STRUTTURALI Adesivo epossidico fluido per incollaggi, siggillature o additivante	kg	0,00800	11,83	0,09
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00
	Totale parziale				6,77
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,79
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3401	<b>Analisi R.05.50.100.a</b> Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci. Sono compresi: le opere provvisorie, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento Su muratura in tufo				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	6,80	25,97	176,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	6,80	21,84	148,51
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	188,00	0,20	37,60
	4) Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	cad	18,00	0,24	4,32
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.3/1.265	m³	0,2372	82,13	19,48
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0036	296,70	1,07
	7) Abete in morali a spigolo	m³	0,0028	285,72	0,80
	8) Acqua	m³	0,0800	0,69	0,06
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	1,20	2,25	2,70
	Totale parziale				391,14
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,67
	Totale parziale				449,81
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,98
	Totale Euro				494,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³      494,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3402	<b>Analisi R.05.50.100.b</b> Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci. Sono compresi: le opere provvisorie, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento Su muratura in pietra				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,80	25,97	202,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,80	21,84	170,35
	3) Pietrame di natura calcarea o similare	m³	1,2000	21,93	26,32
	4) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	60,00	0,20	12,00
	* 5) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.32/1.265	m³	0,2530	82,13	20,78
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0036	296,70	1,07
	7) Abete in morali a spigolo	m³	0,0030	285,72	0,86
	8) Acqua	m³	0,1000	0,69	0,07
	9) Argano con motore da 4 hp	ora	1,00	2,25	2,25
	Totale parziale				436,27
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,44
	Totale parziale				501,71
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,17
	Totale Euro				551,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        551,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3403	<b>Analisi R.05.50.100.c</b> Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci. Sono compresi: le opere provvisorie, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento Su muratura in mattoni				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,00	25,97	181,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,00	21,84	152,88
	3) Mattoni pieni da cm 5,5x12x25	cad	375,00	0,20	75,00
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.25/1.265	m³	0,1976	82,13	16,23
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0030	296,70	0,89
	6) Abete in morali a spigolo	m³	0,0024	285,72	0,69
	7) Acqua	m³	0,0800	0,69	0,06
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,10	45,70	4,57
	Totale parziale				432,11
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				64,82
	Totale parziale				496,93
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,69
	Totale Euro				546,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            546,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3404	<b>Analisi R.05.50.110.a</b> Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo non inferiore a Rck 300, dello spessore medio di cm 5 Rinfianco di volte con massetto di calcestruzzo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35
	3) Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0500	63,76	3,19
	4) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	Totale parziale				27,28
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,09
	Totale parziale				31,37
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,14
	Totale Euro				34,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            34,51</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3405	<p><b>Analisi R.05.50.120.a</b></p> <p>Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia; perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 6 al m<sup>2</sup> e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata, rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri</p> <p>Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,72	24,18	17,41
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70
	4) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,32	7,84	2,51
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,900	10,42	9,38
	6) Espansivo	kg	0,25000	1,03	0,26
	7) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	8) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,20	25,53	5,11
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6	kg	4,54800	0,46	2,09
	* 10) Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldato 0.05/1.265	kg	0,03953	1,24	0,05
	11) Aderenza migliorata tipo B450	kg	0,66600	0,36	0,24
	12) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,20000	0,40	0,88
	13) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0800	0,69	0,06
	14) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,02000	0,71	0,01
	15) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,02	45,70	0,91
	Totale parziale				73,57
	16) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,04
	Totale parziale				84,61
	17) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,46
	Totale Euro				93,07
	<b>Prezzo di applicazione</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      93,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3406	<p><b>Analisi R.05.50.130.a</b></p> <p>Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100 x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco. Depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, sigillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n° 6 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25÷30 cm o ferri del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 ÷ 120. Apposizione della piastra, successivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro, incluso l'uso dei ponteggi, fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato, pari a m 3,60</p> <p>Con piastra zincata e barrotti da cm 25÷30</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	4) Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,50	8,94	13,41
	5) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,20	7,84	1,57
	6) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	1,60000	0,40	0,64
	7) Acqua	m³	0,0500	0,69	0,03
	8) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	9) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,05	25,53	1,28
	10) Barrotti in ferro zincato diametro mm 14 e lunghezza cm 25	cad	6,00	1,74	10,44
	11) Lamiera nera fino a 15/10	kg	5,50000	0,49	2,70
	* 12) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	82,13	0,13
	13) Antiritiro	kg	0,00100	1,05	0,00
	Totale parziale				66,44
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,97
	Totale parziale				76,41
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,64
	Totale Euro				84,05
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            84,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3407	<p><b>Analisi R.05.50.130.b</b></p> <p>Rinforzo di volte, spanciate al lato interno, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione mm 1000x 100 x 12, previa scappellatura degli strati di intonaco. Depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, sigillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n° 6 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di mm 14 e lunghezza 25÷30 cm o ferri del diametro di mm 14 e lunghezza mm 100 ÷ 120. Apposizione della piastra, successivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro, incluso l'uso dei ponteggi, fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato, pari a m 3,60</p> <p>Con piastra zincata e ferri da cm 100÷120 zincati</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,56	24,18	13,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,56	25,97	14,54
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23
	4) Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,50	8,94	13,41
	5) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,30	7,84	2,35
	6) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,20000	0,40	0,88
	7) Acqua	m³	0,1200	0,69	0,08
	8) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	9) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,12	25,53	3,06
	10) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	7,92000	0,42	3,33
	11) Lamiera nera fino a 15/10	kg	5,50000	0,49	2,70
	* 12) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.002/1.265	m³	0,0016	82,13	0,13
	13) Antiritiro	kg	0,00100	1,05	0,00
	Totale parziale				66,49
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,97
	Totale parziale				76,46
	15) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,65
	Totale Euro				84,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            84,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3408	<p><b>Analisi R.05.50.140.a</b></p> <p>Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta</p> <p>Consolidamento di solai in legno esistenti</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	4) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,97400	0,46	2,29
	5) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0500	67,08	3,35
	6) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,20000	0,42	0,50
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0100	0,69	0,01
	8) Gru a torre, sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	9) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	Totale parziale				34,85
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,23
	Totale parziale				40,08
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01
	Totale Euro				44,09
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            44,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3409	<p><b>Analisi R.05.50.150.a</b></p> <p>Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta</p> <p>Consolidamento di solai in ferro e laterizi</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	4) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,97400	0,46	2,29
	5) Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0500	67,08	3,35
	6) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,20000	0,42	0,50
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0100	0,69	0,01
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	9) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	Totale parziale				27,57
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,14
	Totale parziale				31,71
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,17
	Totale Euro				34,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            34,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3410	<p><b>Analisi R.05.50.160.a</b></p> <p>Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata dello spessore minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore medio pari a cm 5; la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e rinfianco esistenti; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero</p> <p>Consolidamento di solai in ferro e laterizi</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	4) Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,97400	0,46	2,29
	5) Rck 45 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	m <sup>3</sup>	0,0500	73,74	3,69
	6) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,20000	0,42	0,50
	7) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0100	0,69	0,01
	8) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,01	45,70	0,46
	9) Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,10	68,76	6,88
	Totale parziale				30,71
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,61
	Totale parziale				35,32
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,53
	Totale Euro				38,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            38,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3411	<p><b>Analisi R.05.50.170.a</b></p> <p>Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete nervometal zincata con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessioni, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete nervometal in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte</p> <p>Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete nervo</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,00	24,18	24,18
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99
	4) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	1,500	11,08	16,62
	5) Espansivo	kg	0,40000	1,03	0,41
	6) Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,00	0,04	0,24
	7) Rete in acciaio zincato nervato	kg	2,40000	1,90	4,56
	* 8) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 0.05/1.265	m <sup>3</sup>	0,0395	101,62	4,01
	9) Aderenza migliorata tipo Feb 44K	kg	1,35000	0,42	0,57
	10) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,00000	0,40	1,60
	11) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	12) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,02500	0,71	0,02
	13) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0,65000	0,19	0,12
	14) Trapano elettrico a rotopercolazione con mandrino mm 16÷28	ora	0,50	7,84	3,92
	15) Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,35	25,53	8,94
	16) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,30	23,29	6,99
	17) Argano con motore da 4 hp	ora	0,08	2,25	0,18
	Totale parziale				129,13
	18) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,37
	Totale parziale				148,50
	19) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,85
	Totale Euro				163,35
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            163,35</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3412	<p><b>Analisi R.05.60.10.a</b></p> <p>Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p> <p>Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata</p>				
		kg	1,00000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	3) Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,10000	0,79	0,87
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,00100	0,64	0,00
	Totale parziale				1,09
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,38
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/kg            1,38</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3413	<b>Analisi R.05.60.75.a</b> Risanamento di paramenti murari in pietra di tufo mediante posa a mano o a macchina di intonaco eco-compatibile riciclabile come inerte, formulato con inerti a base di CaCO <sub>3</sub> in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, Applicato con spessore finito pari a 3,00 cm., compresa la finitura a basso spessore formulata con gli stessi materiali e gli stessi processi utilizzati per l'intonaco su indicato, con la sola differenza tra le diverse granulometrie di inerti che saranno idonee per finitura con lavorazione a frattazzo (> 800 micron) oppure per finitura con lavorazione liscia (>200 micron); entrambi dovranno avere uno spessore massimo di 3,00 mm. Risanamento con intonaco a base di zeolite				
	Per applicazione di intonaco	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	3) Premiscelato per intonaco a base di zeolite curva 0 3,5 mm	kg	48,00000	0,21	10,08
	per intonachino				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	6) Premiscelato per intonaco per finiture a base di zeolite	kg	3,50000	0,30	1,05
	Totale parziale				22,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,32
	Totale parziale				25,44
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,54
	Totale Euro				27,98
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            27,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3414	<p><b>Analisi R.05.60.76.a</b></p> <p>Risanamento di paramenti murari in pietra di tufo mediante posa a mano o a macchina di intonaco eco-compatibile riciclabile come inerte, formulato con inerti a base di CaCO<sub>3</sub> in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, Applicato con spessore finito pari a 3,00 cm, con rete in fibre polipropilene, compresa la finitura a basso spessore formulata con gli stessi materiali e gli stessi processi utilizzati per l'intonaco su indicato, con la sola differenza tra le diverse granulometrie di inerti che saranno idonee per finitura con lavorazione a frattazzo (&gt; 800 micron) oppure per finitura con lavorazione liscia (&gt;200 micron); entrambi dovranno avere uno spessore massimo di 3,00 mm.</p> <p>Risanamento con intonaco a base di zeolite con rete</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	Per applicazione di rete in fibra polipropilene				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Rete in fibra sintetica polipropilene	m <sup>2</sup>	1,05	1,85	1,94
	Per applicazione di intonaco				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	6) Premiscelato per intonaco a base di zeolite curva 0 3,5 mm	kg	48,00000	0,21	10,08
	per intonachino				
	7) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	8) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	9) Premiscelato per intonaco per finiture a base di zeolite	kg	3,50000	0,30	1,05
	Totale parziale				27,89
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,18
	Totale parziale				32,07
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,21
	Totale Euro				35,28
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            35,28</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3415	<p><b>Analisi R.05.60.78.a</b></p> <p>Risanamento di paramenti murari in pietra di tufo mediante posa a mano o a macchina di intonaco eco-compatibile riciclabile come inerte, formulato con inerti a base di CaCO<sub>3</sub> in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica fibrorinforzato . Applicato con spessore finito pari a 3,00 cm, compresa la finitura a basso spessore formulata con gli stessi materiali e gli stessi processi utilizzati per l'intonaco su indicato, con la sola differenza tra le diverse granulometrie di inerti che saranno idonee per finitura con lavorazione a frattazzo (&gt; 800 micron) oppure per finitura con lavorazione liscia (&gt;200 micron); entrambi dovranno avere uno spessore massimo di 3,00 mm.</p> <p>Risanamento con intonaco a base di zeolite fibrorinforzato</p>				
	Per applicazione di intonaco	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	3) Premiscelato per intonaco a base di zeolite fibrorinforzato	kg	48,00000	0,24	11,52
	per intonachino				
	4) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	5) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	6) Premiscelato per intonaco per finiture a base di zeolite	kg	3,50000	0,30	1,05
	Totale parziale				23,56
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,53
	Totale parziale				27,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,71
	Totale Euro				29,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      29,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3416	<b>Analisi R.05.60.100.a</b>				
	Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Argano con motore da 4 hp	ora	0,52	2,25	1,17
	4) Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	m <sup>3</sup>	0,0400	53,99	2,16
	Totale parziale				8,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22
	Totale parziale				9,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
Totale Euro				10,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      10,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3417	<p><b>Analisi R.05.60.110.a</b></p> <p>Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati apprtto di scaglie di tufo, tagli e sagomature. Il prezzo comprende l'arriccatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Regolarizzazione di superfici da intonacare</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	* 3) Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata 0.035/1,265	m <sup>3</sup>	0,0277	74,87	2,07
	4) FISSATIVI E FONDI Isolante a base di resine acriliche per fondi da intonacare	L	0,03	2,79	0,08
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,10	2,25	0,23
	Totale parziale				9,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
	Totale parziale				10,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10
	Totale Euro				12,09
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>      12,09</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3418	<b>Analisi R.05.60.120.a</b> Riconfigurazione di archi e lesene compreso l'apporto di materiale tufaceo opportunamente sagomato e le lavorazioni accessorie per consentire la successiva regolarizzazione con stucco (quest'ultimo da pagarsi a parte). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Riconfigurazione di archi e lesene con l'apporto di materiale tufaceo				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,10	25,97	28,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,10	24,18	26,60
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,10	25,97	28,57
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,0500	17,09	0,85
	5) Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,500	11,08	5,54
	6) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0100	296,70	2,97
	7) Blocchetti da cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	cad	3,00	0,24	0,72
	8) Mescolatrice per malte 0.7*0.05	ora	0,04	2,91	0,12
	Totale parziale				93,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,09
	Totale parziale				108,03
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,80
	Totale Euro				118,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      118,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3419	<b>Analisi R.05.70.10.a</b> Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono compresi: la rimozione del manto, la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente, il ripristino del manto Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0100	296,70	2,97
	4) Abete in morali a spigolo	m <sup>3</sup>	0,0070	285,72	2,00
	5) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	1,00000	0,64	0,64
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,20	2,25	0,45
	Totale parziale				25,19
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,78
	Totale parziale				28,97
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,90
	Totale Euro				31,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      31,87</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3420	<b>Analisi R.05.70.20.a</b> Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	5) Gru a torre,sbraccio 31 m, portata 2200 kg e altezza 31 m	ora	0,02		0,00
	6) ( Euro millettrecentoquindicivirgolanoventadue )	cad	0,04	945,11	37,80
	Totale Euro				47,66
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      47,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3421	<b>Analisi R.05.70.30.a</b> Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegola canadese standard	m <sup>2</sup>	0,20	7,45	1,49
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				10,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58
	Totale parziale				12,09
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21
	Totale Euro				13,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3422	<b>Analisi R.05.70.30.b</b> Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegola canadese standard	m <sup>2</sup>	0,40	7,45	2,98
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				13,91
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,09
	Totale parziale				16,00
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60
	Totale Euro				17,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            17,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3423	<b>Analisi R.05.70.30.c</b> Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegola canadese standard	m <sup>2</sup>	0,60	7,45	4,47
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,03	2,25	0,07
	Totale parziale				19,25
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89
	Totale parziale				22,14
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21
	Totale Euro				24,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            24,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3424	<b>Analisi R.05.70.40.a</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegole in cemento colorato	m <sup>2</sup>	0,20	6,48	1,30
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				9,85
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,48
	Totale parziale				11,33
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3425	<b>Analisi R.05.70.40.b</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegole in cemento colorato	m <sup>2</sup>	0,40	6,48	2,59
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale parziale				14,44
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            15,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3426	<b>Analisi R.05.70.40.c</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Tegole in cemento colorato	m <sup>2</sup>	0,60	6,48	3,89
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,03	2,25	0,07
	Totale parziale				16,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,51
	Totale parziale				19,26
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            21,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3427	<b>Analisi R.05.70.50.a</b> Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	m <sup>2</sup>	0,20	6,45	1,29
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,22
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83
	Totale parziale				14,05
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            15,46</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3428	<b>Analisi R.05.70.50.b</b> Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l' esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 40% di coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	m <sup>2</sup>	0,40	6,45	2,58
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				15,42
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,31
	Totale parziale				17,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,77
	Totale Euro				19,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            19,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3429	<b>Analisi R.05.70.50.c</b> Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l' esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 60% di coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	m <sup>2</sup>	0,60	6,45	3,87
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,03	2,25	0,07
	Totale parziale				20,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,08
	Totale parziale				23,64
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,36
	Totale Euro				26,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            26,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3430	<b>Analisi R.05.70.60.a</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione del 20% di embrici e coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,20	10,39	2,08
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				11,10
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,67
	Totale parziale				12,77
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,28
	Totale Euro				14,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3431	<b>Analisi R.05.70.60.b</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione del 40% di embrici e coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,40	10,39	4,16
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				15,09
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,26
	Totale parziale				17,35
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74
	Totale Euro				19,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            19,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3432	<b>Analisi R.05.70.60.c</b> Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione del 60% di embrici e coppi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	3) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0020	296,70	0,59
	4) Filo di ferro zincato	kg	0,08000	0,79	0,06
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,00000	0,67	0,67
	6) Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	m <sup>2</sup>	0,60	10,39	6,23
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,03	2,25	0,07
	Totale parziale				21,01
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,15
	Totale parziale				24,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42
	Totale Euro				26,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            26,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3433	<b>Analisi R.05.70.70.a</b> Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla marsigliese				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	3) Abete in morali a spigolo	m <sup>3</sup>	0,0012	285,72	0,34
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,20	2,25	0,45
	Totale parziale				11,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79
	Totale parziale				13,70
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      15,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3434	<b>Analisi R.05.70.70.b</b> Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla romana				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59
	3) Abete in morali a spigolo	m <sup>3</sup>	0,0010	285,72	0,29
	4) Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,20000	0,64	0,13
	5) Argano con motore da 4 hp	ora	0,20	2,25	0,45
	Totale parziale				10,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,64
	Totale parziale				12,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale Euro				14,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            14,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3435	<b>Analisi R.06.10.10.a</b> Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra	m <sup>2</sup>	1,00	1,76	1,76
	Totale parziale				7,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13
	Totale parziale				8,63
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,86
	Totale Euro				9,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            9,49</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3436	<b>Analisi R.06.10.20.a</b>				
	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi	m <sup>2</sup>	1,00	3,59	3,59
					16,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,48
					18,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,90
	Totale Euro				20,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      20,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3437	<b>Analisi R.06.10.30.a</b> Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverzature				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83
	3) Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventuali sverzature	m <sup>2</sup>	1,00	10,13	10,13
	Totale parziale				26,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,96
	Totale parziale				30,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,04
	Totale Euro				33,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            33,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3438	<b>Analisi R.06.10.40.a</b> Grande riparazione di infissi di qualunque genere				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69
	3) Grande riparazione di infissi di qualunque genere	m <sup>2</sup>	1,00	13,50	13,50
	Totale parziale				35,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,25
	Totale parziale				40,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,03
	Totale Euro				44,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      44,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3439	<b>Analisi R.06.10.60.a</b> di abete				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) di abete	m	1,000000	11,85	11,85
	Totale parziale				24,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,71
Totale parziale				28,47	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,85	
Totale Euro				31,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            31,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3440	<b>Analisi R.06.10.60.b</b> per sportelli di persiane in castagno				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,42	25,97	10,91
	3) per sportelli di persiane in castagno	m	1,000000	19,80	19,80
	Totale parziale				39,88
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,98	
Totale parziale				45,86	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59	
Totale Euro				50,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            50,45</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3441	<b>Analisi R.06.10.70.a</b>				
	di abete	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) di abete	m	1,000000	5,09	5,09
	Totale parziale				14,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13
	Totale parziale				16,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63
	Totale Euro				17,93
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            17,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3442	<b>Analisi R.06.10.70.b</b> di castagno				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) di castagno	m	1,000000	7,08	7,08
					16,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42
					18,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86
	Totale Euro				20,44
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            20,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3443	<b>Analisi R.06.10.70.c</b>				
	di douglas	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) di douglas	m	1,000000	9,72	9,72
	Totale parziale				18,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82
	Totale parziale				21,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16
	Totale Euro				23,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m        23,78</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3444	<b>Analisi R.06.10.80.a</b>				
	per infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) per infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm	m	1,000000	5,61	5,61
	Totale parziale				14,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20
	Totale parziale				16,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,69
	Totale Euro				18,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            18,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3445	<b>Analisi R.06.10.80.b</b> per infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96 mm				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) per infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96 mm	m	1,000000	8,09	8,09
	Totale parziale				17,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,58
	Totale parziale				19,75
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,98
	Totale Euro				21,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            21,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3446	<b>Analisi R.06.10.80.c</b> per infissi esterni in douglas				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,19	21,84	4,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93
	3) per infissi esterni in douglas	m	1,000000	11,06	11,06
	Totale parziale				20,14
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,02
	Totale parziale				23,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32
	Totale Euro				25,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            25,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3447	<b>Analisi R.06.10.90.a</b> di abete				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	3) di abete	m <sup>2</sup>	1,00	20,46	20,46
	Totale parziale				33,85
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,08	
Totale parziale				38,93	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89	
Totale Euro				42,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      42,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3448	<b>Analisi R.06.10.90.b</b> di pino del nord				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27
	3) di pino del nord	m <sup>2</sup>	1,00	20,82	20,82
	Totale parziale				34,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,13
	Totale parziale				39,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,93
	Totale Euro				43,27
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      43,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3449	<b>Analisi R.06.10.90.c</b> di compensato di pioppo da 6 mm				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) di compensato di pioppo da 6 mm	m <sup>2</sup>	1,00	9,93	9,93
	Totale parziale				19,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,92
	Totale parziale				22,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24
	Totale Euro				24,65
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      24,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3450	<b>Analisi R.06.10.100.a</b> Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere	m	1,000000	1,07	1,07
	Totale parziale				2,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            3,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3451	<b>Analisi R.06.10.110.a</b> Cambiamento di mano delle bussole				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,93	21,84	20,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,93	25,97	24,15
	3) Cambiamento di mano delle bussole	cad	1,00	11,97	11,97
	Totale parziale				56,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,46
	Totale parziale				64,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,49
	Totale Euro				71,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        71,38</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3452	<b>Analisi R.06.10.120.a</b> rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale	cad	1,00	4,92	4,92
	Totale parziale				10,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,60
	Totale parziale				12,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            13,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3453	<b>Analisi R.06.10.120.b</b>				
	cappellotti zincati per le testate dei rulli	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) cappellotti zincati per le testate dei rulli	cad	1,00	1,66	1,66
	Totale parziale				3,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,54
	Totale parziale				4,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,41
	Totale Euro				4,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            4,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3454	<b>Analisi R.06.10.120.c</b>				
	cinte di manovra in nylon	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) cinte di manovra in nylon	m	1,000000	0,68	0,68
	Totale parziale				2,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
Totale parziale				2,44	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24	
Totale Euro				2,68	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            2,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3455	<b>Analisi R.06.10.120.d</b> avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	3) avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta	cad	1,00	3,02	3,02
	Totale parziale				4,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3456	<b>Analisi R.06.10.120.e</b>				
	puleggia per rullo	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) puleggia per rullo	cad	1,00	2,86	2,86
	Totale parziale				6,21
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,14
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            7,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3457	<b>Analisi R.06.10.120.f</b> apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale	cad	1,00	32,73	32,73
	Totale parziale				45,64
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,85
	Totale parziale				52,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25
	Totale Euro				57,74
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        57,74</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3458	<b>Analisi R.06.10.120.g</b> apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale	cad	1,00	42,43	42,43
	Totale parziale				55,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,30
	Totale parziale				63,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,36
	Totale Euro				70,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            70,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3459	<b>Analisi R.06.10.120.h</b> supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con muratura della zanca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con muratura della zanca	cad	1,00	4,21	4,21
	Totale parziale				12,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85
	Totale parziale				14,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42
	Totale Euro				15,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            15,60</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3460	<b>Analisi R.06.10.120.i</b> guide in metallo zincato (20x20 mm)				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) guide in metallo zincato (20x20 mm)	m	1,000000	1,66	1,66
	Totale parziale				3,10
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	
Totale parziale				3,57	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	
Totale Euro				3,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3461	<b>Analisi R.06.10.120.j</b> guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17ö19x28ö30 mm)				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78
	3) guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17ö19x28ö30 mm)	m	1,000000	4,25	4,25
	Totale parziale				5,69
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
Totale parziale				6,54	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	
Totale Euro				7,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3462	<b>Analisi R.06.10.130.a</b> Riparazione di ringhiera di scale in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38
	3) Riparazione di ringhiera di scale in legno	m <sup>2</sup>	1,00	2,24	2,24
	Totale parziale				8,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27
	Totale parziale				9,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      10,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3463	<b>Analisi R.06.10.140.a</b> Riparazione di ringhiera di scale in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,68	21,84	14,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,68	25,97	17,66
	3) Riparazione di ringhiera di scale in legno	m <sup>2</sup>	1,00	11,43	11,43
	Totale parziale				43,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,59
	Totale parziale				50,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,05
	Totale Euro				55,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      55,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3464	<b>Analisi R.06.10.150.a</b> Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01
	3) Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno	m <sup>2</sup>	1,00	4,96	4,96
	Totale parziale				17,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,68
	Totale parziale				20,55
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,06
	Totale Euro				22,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      22,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3465	<b>Analisi R.06.20.10.a</b> mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12
	3) mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere etc., e limatura di eventuali sormonti	m <sup>2</sup>	1,00	2,87	2,87
	Totale parziale				8,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3466	<b>Analisi R.06.20.10.b</b> mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21
	3) mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	m <sup>2</sup>	1,00	8,50	8,50
	Totale parziale				30,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,65
	Totale parziale				35,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56
	Totale Euro				39,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            39,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3467	<b>Analisi R.06.20.20.a</b> Riparazione di telai in ferro				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97
	3) Riparazione di telai in ferro	m <sup>2</sup>	1,00	3,60	3,60
	Totale parziale				14,59
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19
	Totale parziale				16,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
	Totale Euro				18,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            18,46</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3468	<b>Analisi R.06.20.30.a</b> mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82
	3) mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti	m <sup>2</sup>	1,00	1,44	1,44
	Totale parziale				4,79
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72
	Totale parziale				5,51
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,55
	Totale Euro				6,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3469	<b>Analisi R.06.20.30.b</b> mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79
	3) mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	m <sup>2</sup>	1,00	4,50	4,50
	Totale parziale				18,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,83
	Totale parziale				21,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,17
	Totale Euro				23,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      23,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3470	<b>Analisi R.06.20.40.a</b> Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41
	3) Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi	m <sup>2</sup>	1,00	2,59	2,59
	Totale parziale				10,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,61
	Totale parziale				12,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23
	Totale Euro				13,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3471	<b>Analisi R.08.20.160.a</b>				
		m <sup>2</sup>	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Trapano elettrico a rotoperussione con mandrino mm 16÷28	ora	0,01	7,84	0,08
	Totale parziale				0,34
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
Totale parziale				0,39	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	
Totale Euro				0,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            0,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3472	<b>Analisi R.08.20.170.a</b>				
		ora	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Acqua	m³	0,0005	0,69	0,00
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata fino a mm 40	ora	0,01	15,84	0,16
	Totale parziale				0,42
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	
Totale parziale				0,48	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	
Totale Euro				0,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            0,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3473	<b>Analisi R.08.20.170.b</b>				
		ora	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Acqua	m³	0,0005	0,69	0,00
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata fino a mm 40	ora	0,01	15,84	0,16
	Totale parziale				0,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
Totale parziale				0,48	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	
Totale Euro				0,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            0,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3474	<b>Analisi R.08.20.170.c</b>				
		ora	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Acqua	m³	0,0006	0,69	0,00
	3) Trapano a basamento a rotopercurzione testa diamandata da mm 63	ora	0,01	23,52	0,24
	Totale parziale				0,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,58
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,64
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m²            0,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3475	<b>Analisi R.50.10.10.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				56,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,45
	Totale parziale				64,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48
	Totale Euro				71,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            71,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3476	<b>Analisi R.50.10.10.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				59,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,94
	Totale parziale				68,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,85
	Totale Euro				75,37
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        75,37</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3477	<b>Analisi R.50.10.10.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				62,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,42
	Totale parziale				72,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,22
	Totale Euro				79,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            79,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3478	<b>Analisi R.50.10.10.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				66,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,91
	Totale parziale				75,97
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,60
	Totale Euro				83,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            83,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3479	<b>Analisi R.50.10.20.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				61,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,18
	Totale parziale				70,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,04
	Totale Euro				77,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            77,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3480	<b>Analisi R.50.10.20.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,66
	Totale parziale				74,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,41
	Totale Euro				81,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            81,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3481	<b>Analisi R.50.10.20.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	kg	100,00000	0,73	73,00
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				74,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,60
	Totale Euro				94,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      94,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3482	<b>Analisi R.50.10.20.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				70,91
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,64
	Totale parziale				81,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,16
	Totale Euro				89,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            89,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3483	<b>Analisi R.50.10.30.a</b> Malta con calce idrata e pozzolana composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,2800	0,69	0,19
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	2,000	6,76	13,52
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				52,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,82
	Totale parziale				59,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,99
	Totale Euro				65,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            65,93</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3484	<b>Analisi R.50.10.40.a</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				57,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,69
	Totale parziale				66,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,66
	Totale Euro				73,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            73,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3485	<b>Analisi R.50.10.40.b</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            80,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3486	<b>Analisi R.50.10.40.c</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 400 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				57,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,69
	Totale parziale				66,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,66
	Totale Euro				73,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            73,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3487	<b>Analisi R.50.10.40.d</b> Malta con calce idraulica e sabbia composta da: 500 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,60
	Totale parziale				73,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,36
	Totale Euro				80,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            80,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3488	<b>Analisi R.50.10.50.a</b> 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	1,680	6,76	11,36
	Totale parziale				53,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,06
	Totale parziale				61,79
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,18
	Totale Euro				67,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            67,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3489	<b>Analisi R.50.10.50.b</b> 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				71,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,73
	Totale parziale				82,26
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,23
	Totale Euro				90,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            90,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3490	<b>Analisi R.50.10.50.c</b> 450 kg di grassello di calce, 1 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				78,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,71
	Totale parziale				89,80
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,98
	Totale Euro				98,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            98,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3491	<b>Analisi R.50.10.50.d</b> 600 kg di grassello di calce, 0,9 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	0,9000	21,94	19,75
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	6,000	6,48	38,88
	Totale parziale				85,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,84
	Totale parziale				98,46
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,85
	Totale Euro				108,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            108,31</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3492	<b>Analisi R.50.10.50.e</b> 0,90 m³ di malta già preparata di grassello di calce e sabbia per 100 kg di gesso da presa				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Gesso comune	100 kg	1,000	7,73	7,73
	4) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Grassello	100 kg	3,330	6,48	21,58
	Totale parziale				61,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,19
	Totale parziale				70,45
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,05
	Totale Euro				77,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            77,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3493	<b>Analisi R.50.10.60.a</b>				
	300 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				64,92
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,74
	Totale parziale				74,66
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,47	
Totale Euro				82,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      82,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3494	<b>Analisi R.50.10.60.b</b> 350 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				70,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,52
	Totale parziale				80,65
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,07
	Totale Euro				88,72
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        88,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3495	<b>Analisi R.50.10.60.c</b> 400 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,000	10,42	41,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				75,34
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,30
	Totale parziale				86,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,66
	Totale Euro				95,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      95,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3496	<b>Analisi R.50.10.60.d</b> 450 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,500	10,42	46,89
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				80,55
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,08
	Totale parziale				92,63
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,26
	Totale Euro				101,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      101,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3497	<b>Analisi R.50.10.60.e</b>				
	500 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,000	10,42	52,10
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				85,76
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,86
Totale parziale				98,62	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,86	
Totale Euro				108,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      108,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3498	<b>Analisi R.50.10.60.f</b> 550 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,500	10,42	57,31
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				90,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,65
	Totale parziale				104,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,46
	Totale Euro				115,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      115,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3499	<b>Analisi R.50.10.60.g</b> 600 kg di cemento per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	6,000	10,42	62,52
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				96,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,43
	Totale parziale				110,61
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,06
	Totale Euro				121,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>      121,67</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3500	<b>Analisi R.50.10.65.a</b> Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,4000	17,09	6,84
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,000	10,42	41,68
	5) Pietrisco per betoncino max mm 12	m³	0,8000	16,32	13,06
	6) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				80,33
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,05
	Totale parziale				92,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,24
	Totale Euro				101,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            101,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3501	<b>Analisi R.50.10.70.a</b> Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Cemento bianco in sacchi	100 kg	3,500	18,13	63,46
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,4000	17,09	6,84
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	6) Graniglia basaltica	m <sup>3</sup>	0,8000	22,11	17,69
	Totale parziale				108,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,34
	Totale parziale				125,27
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,53
	Totale Euro				137,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      137,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3502	<b>Analisi R.50.10.80.a</b> Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo grassello di calce e di polvere di marmo	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Polvere di marmo	100 kg	9,500	19,70	187,15
	4) Grassello	100 kg	6,500	6,48	42,12
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	Totale parziale				245,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,88
	Totale parziale				282,72
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,27
	Totale Euro				310,99
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            310,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3503	<b>Analisi R.50.10.90.a</b> Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	0,7000	21,94	15,36
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	5) Grassello	100 kg	9,000	6,48	58,32
	Totale parziale				90,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,54
	Totale parziale				103,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,38
	Totale Euro				114,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            114,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3504	<b>Analisi R.50.10.90.b</b> Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 920 kg di cemento 32.5 e 0,7 m³ di sabbia fine				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,7000	17,09	11,96
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	9,200	10,42	95,86
	Totale parziale				124,39
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,66
	Totale parziale				143,05
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,31
	Totale Euro				157,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            157,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3505	<p><b>Analisi R.50.10.90.c</b></p> <p>Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 920 kg di cemento 32.5 e 0,7 m³ sabbia fine, additivo antiritiro</p>				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,7000	17,09	11,96
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	0,70	1,69	1,18
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	9,200	10,42	95,86
	6) Fluidificante	kg	36,80000	1,11	40,85
	Totale parziale				165,24
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,79
	Totale parziale				190,03
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,00
	Totale Euro				209,03
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m³        209,03</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3506	<b>Analisi R.50.10.100.a</b> Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	kg	100,00000	0,44	44,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				45,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86
	Totale parziale				52,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26
	Totale Euro				57,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      57,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3507	<b>Analisi R.50.10.100.b</b> Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta a rapido indurimento per riparazioni di calcestruzzi	kg	100,00000	0,46	46,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				47,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,16
	Totale parziale				54,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,49
	Totale Euro				60,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      60,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3508	<b>Analisi R.50.10.100.c</b>				
	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	100,00000	0,67	67,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				68,76
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,31	
Totale parziale				79,07	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,91	
Totale Euro				86,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      86,98</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3509	<b>Analisi R.50.10.100.d</b> Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	100,00000	0,45	45,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				46,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,01
	Totale parziale				53,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,38
	Totale Euro				59,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      59,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3510	<b>Analisi R.50.10.100.e</b> Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	100,00000	0,27	27,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				28,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31
	Totale parziale				33,07
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,31
	Totale Euro				36,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      36,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3511	<b>Analisi R.50.10.100.f</b> Malta antiritiro per getti collaboranti	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro per getti collaboranti	kg	100,00000	0,40	40,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				41,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26
	Totale parziale				48,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      52,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3512	<b>Analisi R.50.10.100.g</b>				
	Malta a base cementizia a presa rapidissima	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta antiritiro per getti colloboranti	kg	100,00000	0,40	40,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				41,76
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26	
Totale parziale				48,02	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80	
Totale Euro				52,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      52,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3513	<b>Analisi R.50.10.100.h</b> Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta termoisolante per massi e intonaci	kg	100,00000	0,73	73,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				74,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,97
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,60
	Totale Euro				94,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      94,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3514	<b>Analisi R.50.10.100.i</b> Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	100,00000	0,40	40,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				41,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26
	Totale parziale				48,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,80
	Totale Euro				52,82
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      52,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3515	<b>Analisi R.50.10.100.j</b>				
	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	100,00000	0,35	35,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				36,76
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,51	
Totale parziale				42,27	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,23	
Totale Euro				46,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/100 kg      46,50</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3516	<b>Analisi R.50.10.100.k</b>				
	Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48
	2) Malta premiscelata termoisolante per blocchi di argilla espansa	m <sup>3</sup>	1,0000	155,08	155,08
	3) Acqua	m <sup>3</sup>	0,3000	0,69	0,21
	Totale parziale				165,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,87
	Totale parziale				190,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,06
	Totale Euro				209,70
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      209,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3517	<b>Analisi R.50.10.100.I</b> Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	100,00000	0,15	15,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				16,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,51
	Totale parziale				19,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      21,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3518	<b>Analisi R.50.20.10.a</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta per iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	100,00000	0,29	29,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				30,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,61
	Totale parziale				35,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,54
	Totale Euro				38,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      38,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3519	<b>Analisi R.50.20.10.b</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro				
		100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	100,00000	0,19	19,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				20,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11
	Totale parziale				23,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
	Totale Euro				26,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      26,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3520	<b>Analisi R.50.20.10.c</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta impermeabilizzante ad effetto osmotico	kg	100,00000	0,73	73,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				74,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,97
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					8,60
	Totale Euro				94,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      94,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3521	<b>Analisi R.50.20.10.d</b> Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	100 kg	1,000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	kg	100,00000	0,72	72,00
	3) Acqua	m³	0,0200	0,69	0,01
	Totale parziale				73,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,06
Totale parziale				84,82	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,48	
Totale Euro				93,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/100 kg      93,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3522	<b>Analisi R.50.30.10.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				63,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,51
	Totale parziale				72,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,29
	Totale Euro				80,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        80,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3523	<b>Analisi R.50.30.10.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				66,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,00
	Totale parziale				76,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,66
	Totale Euro				84,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            84,30</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3524	<b>Analisi R.50.30.10.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				69,88
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,48
	Totale parziale				80,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,04
	Totale Euro				88,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        88,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3525	<b>Analisi R.50.30.10.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	17,09	17,09
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				73,12
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,97
	Totale parziale				84,09
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,41
	Totale Euro				92,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            92,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3526	<b>Analisi R.50.30.20.a</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	3,500	6,48	22,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				68,25
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,24
	Totale parziale				78,49
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,85
	Totale Euro				86,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>            86,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3527	<b>Analisi R.50.30.20.b</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 400 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	4,000	6,48	25,92
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				71,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,72
	Totale parziale				82,21
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,22
	Totale Euro				90,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            90,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3528	<b>Analisi R.50.30.20.c</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m <sup>3</sup> di pozzolana				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				74,73
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,21
	Totale parziale				85,94
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,59
	Totale Euro				94,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>            94,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3529	<b>Analisi R.50.30.20.d</b> Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Grassello	100 kg	5,000	6,48	32,40
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				77,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,70
	Totale parziale				89,67
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,97
	Totale Euro				98,64
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            98,64</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3530	<b>Analisi R.50.30.30.a</b> Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m <sup>3</sup> di pozzolana vagliata				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,2800	0,69	0,19
	3) Pozzolana vagliata	m <sup>3</sup>	1,0000	21,94	21,94
	4) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	2,000	6,76	13,52
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				59,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,88
	Totale parziale				68,06
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,81
	Totale Euro				74,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        74,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3531	<b>Analisi R.50.30.40.a</b> Malta con calce idraulica e sabbia Con 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				65,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,75
	Totale parziale				74,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,48
	Totale Euro				82,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            82,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3532	<b>Analisi R.50.30.40.b</b> Malta con calce idraulica e sabbia Con 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				71,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,66
	Totale parziale				81,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,17
	Totale Euro				89,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            89,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3533	<b>Analisi R.50.30.40.c</b>				
	Malta con calce idraulica e sabbia Con 400 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	4,000	6,07	24,28
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				65,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,75
	Totale parziale				74,75
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,48	
Totale Euro				82,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³      82,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3534	<b>Analisi R.50.30.40.d</b> Malta con calce idraulica e sabbia Con 500 kg di calce idrata, 1 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	100 kg	5,000	6,07	30,35
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				71,07
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,66
	Totale parziale				81,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,17
	Totale Euro				89,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            89,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3535	<b>Analisi R.50.30.50.a</b> Malta bastarda composta da: Con 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m <sup>3</sup> di sabbia				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	1,680	6,76	11,36
	Totale parziale				60,79
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,12
	Totale parziale				69,91
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,99
	Totale Euro				76,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>3</sup>        76,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3536	<b>Analisi R.50.30.50.b</b> Malta bastarda composta da: grassello di calce, sabbia e cemento (450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia)	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				78,59
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,79
	Totale parziale				90,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,04
	Totale Euro				99,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            99,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3537	<b>Analisi R.50.30.50.c</b> Malta bastarda composta da: grassello di calce, pozzolana vagliata e cemento (450 kg di grassello di calce, 1 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5)	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	1,0000	21,94	21,94
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Grassello	100 kg	4,500	6,48	29,16
	Totale parziale				85,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,77
	Totale parziale				97,92
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,79
	Totale Euro				107,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            107,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3538	<b>Analisi R.50.30.50.d</b> Malta bastarda composta da: grassello di calce, pozzolana vagliata e cemento (600 kg di grassello di calce, 0,9 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5)				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	0,9000	21,94	19,75
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,000	10,42	10,42
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Grassello	100 kg	6,000	6,48	38,88
	Totale parziale				92,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,90
	Totale parziale				106,58
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,66
	Totale Euro				117,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            117,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3539	<b>Analisi R.50.30.50.e</b> Malta bastarda composta da: grassello di calce, sabbia e gesso da presa (0,90 m³ di malta già preparata di grassello di calce e sabbia per 100 kg di gesso da presa)	m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Gesso comune	100 kg	1,000	7,73	7,73
	4) Sabbia di cava vagliata	m³	0,9000	17,09	15,38
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Grassello	100 kg	3,330	6,48	21,58
	Totale parziale				68,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,25
	Totale parziale				78,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,86
	Totale Euro				86,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            86,43</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3540	<b>Analisi R.50.30.60.a</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,000	10,42	31,26
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				71,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,80
	Totale parziale				82,78
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,28
	Totale Euro				91,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            91,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3541	<b>Analisi R.50.30.60.b</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	3,500	10,42	36,47
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				77,19
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,58
	Totale parziale				88,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,88
	Totale Euro				97,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³            97,65</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3542	<b>Analisi R.50.30.60.c</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,000	10,42	41,68
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				82,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,36
	Totale parziale				94,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,48
	Totale Euro				104,24
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m³        104,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3543	<b>Analisi R.50.30.60.d</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 450 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	4,500	10,42	46,89
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				87,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,14
	Totale parziale				100,75
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,08
	Totale Euro				110,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            110,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3544	<b>Analisi R.50.30.60.e</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 500 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,000	10,42	52,10
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				92,82
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,92
	Totale parziale				106,74
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,67
	Totale Euro				117,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            117,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3545	<b>Analisi R.50.30.60.f</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 550 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	5,500	10,42	57,31
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				98,03
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,70
	Totale parziale				112,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,27
	Totale Euro				124,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            124,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3546	<b>Analisi R.50.30.60.g</b> Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	1,0000	17,09	17,09
	4) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	6,000	10,42	62,52
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				103,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,49
	Totale parziale				118,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,87
	Totale Euro				130,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            130,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3547	<b>Analisi R.50.30.70.a</b> Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia e graniglia Con 350 kg cemento bianco 0,40 m <sup>3</sup> di sabbia e 0,80 m <sup>3</sup> di graniglia	m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Cemento bianco in sacchi	100 kg	3,500	18,13	63,46
	4) Sabbia di cava vagliata	m <sup>3</sup>	0,4000	17,09	6,84
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	6) Graniglia basaltica	m <sup>3</sup>	0,8000	22,11	17,69
	Totale parziale				111,62
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,74
	Totale parziale				128,36
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,84
	Totale Euro				141,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      141,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3548	<b>Analisi R.50.30.80.a</b> Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo				
		m <sup>3</sup>	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m <sup>3</sup>	0,1500	0,69	0,10
	3) Polvere di marmo	100 kg	9,500	19,70	187,15
	4) Grassello	100 kg	6,500	6,48	42,12
	5) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	Totale parziale				252,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,94
	Totale parziale				290,84
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,08
	Totale Euro				319,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>3</sup>      319,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3549	<b>Analisi R.50.30.90.a</b> Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Pozzolana vagliata	m³	0,7000	21,94	15,36
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	5) Grassello	100 kg	9,000	6,48	58,32
	Totale parziale				97,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,60
	Totale parziale				111,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,19
	Totale Euro				123,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            123,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3550	<b>Analisi R.50.30.90.b</b> Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 920 kg di cemento 32.5 e 0,7 m³ di sabbia fine				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,7000	17,09	11,96
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	9,200	10,42	95,86
	Totale parziale				131,45
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,72
	Totale parziale				151,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,12
	Totale Euro				166,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³            166,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3551	<b>Analisi R.50.30.90.c</b> Malta fluida per colle, boiacche, ecc., composta da: 920 kg di cemento 32.5 e 0,7 m³ sabbia fine, additivo antiritiro				
		m³	1,0000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	2) Acqua	m³	0,1500	0,69	0,10
	3) Sabbia di cava vagliata	m³	0,7000	17,09	11,96
	4) Betoniera di capacità 500 l	ora	1,00	1,69	1,69
	5) Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	9,200	10,42	95,86
	6) Fluidificante	kg	36,80000	1,11	40,85
	Totale parziale				172,30
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,85
	Totale parziale				198,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,82
	Totale Euro				217,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m³        217,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3552	<b>Analisi S.01.10.10.a</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Abete in morali 0.006/4	m <sup>3</sup>	0,0015	305,73	0,46
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.004/4	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	7) Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm 3.3/3	kg	1,10000	1,05	1,16
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				9,11
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,37
	Totale parziale				10,48
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05
	Totale Euro				11,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      11,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3553	<b>Analisi S.01.10.10.b</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Abete in morali 0.006/4/12	m³	0,0001	305,73	0,03
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.004/4/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,00083	1,84	0,00
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	7) Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm 3.3/3/12	kg	0,09167	1,05	0,10
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				0,65
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,75
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,83
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg      0,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3554	<b>Analisi S.01.10.10.c</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0015	305,73	0,46
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	7) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3	100 kg	0,400	0,77	0,31
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				9,63
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,44
	Totale parziale				11,07
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11
	Totale Euro				12,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3555	<p><b>Analisi S.01.10.10.d</b></p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.18/12	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Abete in morali 0.0015/12	m³	0,0001	305,73	0,03
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,00083	1,84	0,00
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	7) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3/12	100 kg	0,033	0,77	0,03
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				1,04
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,20
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12
	Totale Euro				1,32
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg      1,32</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3556	<b>Analisi S.01.10.10.e</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali	m <sup>3</sup>	0,0015	305,73	0,46
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0010	296,70	0,30
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,01000	1,84	0,02
	6) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	7) Rete di plastica stampata 1.2/3	m <sup>2</sup>	0,40	1,23	0,49
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				9,81
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,28
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,13
	Totale Euro				12,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            12,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3557	<b>Analisi S.01.10.10.f</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.18/12	ora	0,02	24,18	0,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Abete in morali 0.0015/12	m³	0,0001	305,73	0,03
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	5) Chiodi in acciaio da 50 mm 0.01/12	kg	0,00083	1,84	0,00
	6) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	7) Rete di plastica stampata 1.2/3/12	m²	0,03	1,23	0,04
	8) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora		48,12	0,00
	9) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				1,05
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,21
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12
	Totale Euro				1,33
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg      1,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3558	<b>Analisi S.01.10.10.g</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m <sup>3</sup>	0,0009	296,70	0,27
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3	100 kg	0,400	0,77	0,31
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				8,28
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24
	Totale parziale				9,52
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      10,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3559	<b>Analisi S.01.10.10.h</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m³	0,0001	296,70	0,03
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	6) Rete metallica zincata maglia mm 50x50 1.2/3/12	100 kg	0,033	0,77	0,03
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 0.001/12	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				0,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,84
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            0,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3560	<b>Analisi S.01.10.10.i</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m <sup>3</sup>	0,0009	296,70	0,27
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete di plastica stampata 1.2/3	m <sup>2</sup>	0,40	1,23	0,49
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				8,46
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27
	Totale parziale				9,73
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97
	Totale Euro				10,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3561	<b>Analisi S.01.10.10.j</b> Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m <sup>3</sup>	0,0001	296,70	0,03
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	6) Rete di plastica stampata 1.2/3/12	m <sup>2</sup>	0,03	1,23	0,04
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup> 0.001/12	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				0,74
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,85
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg      0,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3562	<b>Analisi S.01.10.20.a</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Abete in morali 0.005/4	m <sup>3</sup>	0,0013	305,73	0,40
	4) Abete da lavoro per sottomisure 0.0125/4	m <sup>3</sup>	0,0031	251,30	0,78
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	6) Sega circolare	ora	0,12	3,80	0,46
	Totale parziale				10,37
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,56
	Totale parziale				11,93
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19
	Totale Euro				13,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3563	<b>Analisi S.01.10.20.b</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e travi in legno				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.18/12	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Abete in morali 0.005/4/12	m³	0,0001	305,73	0,03
	4) Abete da lavoro per sottomisura 0.0125/4/12	m³	0,0003	251,30	0,08
	5) Chiodi per carpenterie 20x100 0.2/12	kg	0,01667	0,67	0,01
	6) Sega circolare 0.12/12	ora	0,01	3,80	0,04
	Totale parziale				1,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,29
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,42
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            1,42</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3564	<b>Analisi S.01.10.20.c</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93
	3) Tubo da ponteggio 9.6/16/4	m	0,150000	3,50	0,53
	4) Tubo da ponteggio 6/16/4	m	0,093750	3,50	0,33
	5) Abete da lavoro per sottomisure 0.0145/4	m <sup>3</sup>	0,0036	251,30	0,90
	6) Filo di ferro ricotto nero	kg	0,01500	0,71	0,01
	7) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	8) Sega circolare	ora	0,12	3,80	0,46
	Totale parziale				10,96
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,64
	Totale parziale				12,60
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,26
	Totale Euro				13,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      13,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3565	<b>Analisi S.01.10.20.d</b> Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.18/12	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.18/12	ora	0,02	21,84	0,44
	3) Tubo da ponteggio 9.6/16/4/12	m	0,012500	3,50	0,04
	4) Tubo da ponteggio 6/16/4/12	m	0,007813	3,50	0,03
	5) Abete da lavoro per sottomisure 0.0145/4/12	m³	0,0003	251,30	0,08
	6) Filo di ferro ricotto nero 0.015/12	kg	0,00125	0,71	0,00
	7) Chiodi per carpenterie 20x100 0.2/12	kg	0,01667	0,67	0,01
	8) Sega circolare 0.12/12	ora	0,01	3,80	0,04
	Totale parziale				1,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17
	Totale parziale				1,33
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,46
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg      1,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3566	<b>Analisi S.01.10.30.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Modulo rete a maglia 20 x 50 mm 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	6,82	1,71
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28+35 1.1/7/4	cad	0,04	6,66	0,27
	Totale parziale				2,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,83
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,11
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,11</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3567	<b>Analisi S.01.10.30.b</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/12	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/12	ora		21,84	0,00
	3) Modulo rete a maglia 20 x 50 mm 1/4/12	m <sup>2</sup>	0,02	6,82	0,14
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28+35 1.1/7/12	cad	0,01	6,66	0,07
	Totale parziale				0,21
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3568	<p><b>Analisi S.01.10.40.a</b></p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Modulo pannello cieco in metallo 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	8,02	2,01
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7/4	cad	0,04	7,96	0,32
	Totale parziale				2,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,42
	Totale parziale				3,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32
	Totale Euro				3,55
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            3,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3569	<b>Analisi S.01.10.40.b</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/12	ora		25,97	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/12	ora		21,84	0,00
	3) Modulo pannello cieco in metallo 1/4/12	m²	0,02	8,02	0,16
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38+40 1.1/7/12	cad	0,01	7,96	0,08
	Totale parziale				0,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,31
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            0,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3570	<p><b>Analisi S.01.10.50.a</b></p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.04/4	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.04/4	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Modulo pannello cieco in legno 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	9,25	2,31
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38÷40 1.1/7/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,04	7,96	0,32
	Totale parziale				3,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            3,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3571	<b>Analisi S.01.10.60.a</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.1/4	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0 1.1/1.5/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,18	4,00	0,72
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,00 1.05/4	m <sup>2</sup>	0,26	0,73	0,19
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				2,37
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,73
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				3,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3572	<p><b>Analisi S.01.10.60.b</b></p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m<sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00</p>				
		m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.1/4/12	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4/12	ora		21,84	0,00
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0 1.1/1.5/4/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,02	4,00	0,08
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,00 1.05/4/12	m <sup>2</sup>	0,02	0,73	0,01
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				0,16
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
	Totale parziale				0,18
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3573	<b>Analisi S.01.10.60.c</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5 1.1/2.25/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,12	5,03	0,60
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,50 1.05/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,26	1,26	0,33
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				2,39
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,03
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,03</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3574	<b>Analisi S.01.10.60.d</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4/12	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4/12	ora		21,84	0,00
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5 1.1/2.25/4/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,01	5,03	0,05
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,50 1.05/4/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,02	1,26	0,03
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				0,15
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
	Totale parziale				0,17
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3575	<p><b>Analisi S.01.10.60.e</b></p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m<sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4	ora	0,03	24,18	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8 1.1/2.7/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,10	6,89	0,69
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,80 1.05/4	m <sup>2</sup>	0,26	1,58	0,41
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				2,56
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,94
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,23
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            3,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3576	<b>Analisi S.01.10.60.f</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.12/4/12	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.12/4/12	ora		21,84	0,00
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8 1.1/2.7/4/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,01	6,89	0,07
	4) Rete in polietilene di altezza m 1,80 1.05/4/12	m <sup>2</sup>	0,02	1,58	0,03
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				0,17
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,20
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3577	<b>Analisi S.01.10.60.g</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.14/4	ora	0,04	24,18	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.14/4	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0 1.1/3/4	m <sup>2</sup>	0,09	8,52	0,77
	4) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,26	1,74	0,45
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				3,13
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47
	Totale parziale				3,60
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,96
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            3,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3578	<b>Analisi S.01.10.60.h</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.14/4/12	ora		24,18	0,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.14/4/12	ora		21,84	0,00
	3) Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0 1.1/3/4/12	m <sup>2</sup>	0,01	8,52	0,09
	4) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/4/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,02	1,74	0,03
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	7) Martello demolitore elettrico	ora	0,02	3,27	0,07
	Totale parziale				0,19
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,22
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg            0,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3579	<b>Analisi S.01.10.60.i</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/4	m	0,150000	3,50	0,53
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.03/8/4	m <sup>3</sup>	0,0009	296,70	0,27
	5) Filo di ferro zincato	kg	0,00100	0,79	0,00
	6) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/3	m <sup>2</sup> /30gg	0,35	1,74	0,61
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico	ora	0,08	3,27	0,26
	Totale parziale				8,58
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,87
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            10,86</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3580	<b>Analisi S.01.10.60.j</b> Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	m <sup>2</sup> /30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.15/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.15/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Tubo da ponteggio 4.8/8/12	m	0,050000	3,50	0,18
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0.001/12	m <sup>3</sup>	0,0001	296,70	0,03
	5) Filo di ferro zincato 0.001/12	kg	0,00008	0,79	0,00
	6) Rete in polietilene di altezza m 2,00 1.05/3/12	m <sup>2</sup> /30gg	0,03	1,74	0,05
	7) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup> 0.001/12	ora		48,12	0,00
	8) Martello demolitore elettrico 0.08/12	ora	0,01	3,27	0,03
	Totale parziale				0,75
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
	Totale parziale				0,86
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				0,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>/30gg      0,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3581	<b>Analisi S.01.10.70.a</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/4	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	10,43	2,61
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/8/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,03	15,95	0,48
	Totale parziale				4,53
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68
	Totale parziale				5,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52
	Totale Euro				5,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            5,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3582	<p><b>Analisi S.01.10.70.b</b></p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p>				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/12	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m 1/4/12	m²	0,02	10,43	0,21
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/8/12	m²/30gg	0,01	15,95	0,16
	Totale parziale				0,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				0,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,08
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m²/30gg            1,08</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3583	<p><b>Analisi S.01.10.70.c</b></p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/4	ora	0,03	25,97	0,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/4	ora	0,03	21,84	0,66
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m 1/4	m <sup>2</sup>	0,25	11,44	2,86
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/12/4	m <sup>2</sup> /30gg	0,02	15,95	0,32
	Totale parziale				4,62
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>            5,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3584	<b>Analisi S.01.10.70.d</b> Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00				
		m²/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 0.1/12	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.1/12	ora	0,01	21,84	0,22
	3) Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m 1/4/12	m²	0,02	11,44	0,23
	4) Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48+52 1.1/12/12	m²/30gg	0,01	15,95	0,16
	Totale parziale				0,87
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				1,00
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m²/30gg            1,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3585	<b>Analisi S.01.20.10.a</b>				
	Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Per delimitazioni orizzontali 0.9/12	cad	0,08	40,19	3,22
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				6,71
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,01
Totale parziale				7,72	
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77	
Totale Euro				8,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3586	<b>Analisi S.01.20.10.b</b> Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.06/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Per delimitazioni orizzontali 0.9/4/12	cad	0,02	40,19	0,80
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,18
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,18
	Totale parziale				1,36
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            1,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3587	<b>Analisi S.01.20.10.c</b> Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/12	cad	0,08	54,09	4,33
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				7,82
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,99
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,89
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            9,89</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3588	<b>Analisi S.01.20.10.d</b> Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.06/12	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/4/12	cad	0,02	54,09	1,08
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,46
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,68
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            1,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3589	<b>Analisi S.01.20.10.e</b>				
	Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Con barriera rialzata 0.9/12	cad	0,08	75,40	6,03
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	6) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				9,52
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43
Totale parziale				10,95	
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10	
Totale Euro				12,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            12,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3590	<b>Analisi S.01.20.10.f</b> Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°				
		m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) Con barriera rialzata 0.9/12/4	cad	0,02	75,40	1,51
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12/4	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,89
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28
	Totale parziale				2,17
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
	Totale Euro				2,39
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m/30gg            2,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3591	<p><b>Analisi S.01.20.20.a</b></p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali 0.9/12	cad	0,08	33,36	2,67
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,42	4,26
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				9,46
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42
	Totale parziale				10,88
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09
	Totale Euro				11,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            11,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3592	<p><b>Analisi S.01.20.20.b</b></p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora		24,18	0,00
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali 0.9/4/12	cad	0,02	33,36	0,67
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
	Totale parziale				0,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09
	Totale Euro				1,02
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m/30gg            1,02</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3593	<b>Analisi S.01.20.20.c</b> Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/12	cad	0,08	47,28	3,78
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,42	4,26
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				10,57
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,16
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,38
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            13,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3594	<p><b>Analisi S.01.20.20.d</b></p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il 1°</p>	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora		24,18	0,00
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° 0.9/4/12	cad	0,02	47,28	0,95
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,09
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13
	Totale Euro				1,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m/30gg            1,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3595	<b>Analisi S.01.20.20.e</b> Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata 0.9/12	cad	0,08	67,99	5,44
	4) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/12	cad	0,08	7,18	0,57
	5) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,00	1,42	4,26
	6) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	7) Argano con motore da 4 hp	ora	0,02	2,25	0,05
	Totale parziale				12,23
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83
	Totale parziale				14,06
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41
	Totale Euro				15,47
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            15,47</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3596	<b>Analisi S.01.20.20.f</b> Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.04/12	ora		24,18	0,00
	2) PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata 0.9/4/12	cad	0,02	67,99	1,36
	3) Elemento ferma piede metallico prefabbricato 0.9/4/12	cad	0,02	7,18	0,14
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00
	5) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23
	Totale parziale				1,73
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            1,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3597	<b>Analisi S.01.20.30.a</b> Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	1,00	11,74	11,74
	3) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,00	1,42	5,68
	4) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				19,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,93
	Totale parziale				22,43
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,24
	Totale Euro				24,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            24,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3598	<b>Analisi S.01.20.30.b</b> Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	2) Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	1,00	12,98	12,98
	3) Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,00	1,42	5,68
	4) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				20,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11
	Totale parziale				23,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,39
	Totale Euro				26,24
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            26,24</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3599	<p><b>Analisi S.01.20.30.c</b></p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso</p> <p>Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	0,02	11,74	0,23
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            1,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3600	<p><b>Analisi S.01.20.30.d</b></p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso</p> <p>Nolo di piastra per strutture verticali ed anello</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	0,02	12,98	0,26
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				1,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20
	Totale parziale				1,50
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,65
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            1,65</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3601	<b>Analisi S.01.20.40.a</b> Lunghezza del cavo pari a 5 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza del cavo pari a 5 m	cad	0,02	350,47	7,01
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				8,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,21
	Totale parziale				9,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93
	Totale Euro				10,19
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      10,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3602	<b>Analisi S.01.20.40.b</b> Lunghezza del cavo pari a 10 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza del cavo pari a 10 m	cad	0,02	359,73	7,19
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				8,23
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,23
	Totale parziale				9,46
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95
	Totale Euro				10,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      10,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3603	<b>Analisi S.01.20.40.c</b> Lunghezza del cavo pari a 20 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza del cavo pari a 20 m	cad	0,02	464,81	9,30
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				10,34
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55
	Totale parziale				11,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19
	Totale Euro				13,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      13,08</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3604	<b>Analisi S.01.20.40.d</b> Lunghezza del cavo pari a 30 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza del cavo pari a 30 m	cad	0,02	649,02	12,98
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				14,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,10
	Totale parziale				16,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,61
	Totale Euro				17,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      17,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3605	<p><b>Analisi S.01.20.50.a</b></p> <p>Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2.5 m</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza nastro fino a 2,5 m	cad	0,02	51,30	1,03
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				2,07
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,31
	Totale parziale				2,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,62
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg      2,62</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3606	<b>Analisi S.01.20.60.a</b> Lunghezza fune fino a 10 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza fune fino a 10 m	cad	0,02	93,95	1,88
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				2,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
	Totale parziale				3,36
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,70
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3607	<b>Analisi S.01.20.60.b</b> Lunghezza fune fino a 20 m				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza fune fino a 20 m	cad	0,02	118,07	2,36
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				3,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51
	Totale parziale				3,91
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,30
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3608	<b>Analisi S.01.20.60.c</b>				
	Lunghezza fune fino a 30 m	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04
	2) Lunghezza fune fino a 30 m	cad	0,02	143,41	2,87
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				3,91
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	
Totale parziale				4,50	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	
Totale Euro				4,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      4,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3609	<b>Analisi S.01.20.70.a</b> Lunghezza m 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Lunghezza m 1	cad	0,02	7,40	0,15
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,52
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3610	<b>Analisi S.01.20.70.b</b> Lunghezza m 1,5				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Lunghezza m 1,5	cad	0,02	8,70	0,17
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,49
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3611	<b>Analisi S.01.20.70.c</b> Lunghezza m 1,8				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Lunghezza m 1,8	cad	0,02	10,44	0,21
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,47
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05
	Totale Euro				0,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,59</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3612	<b>Analisi S.01.20.80.a</b> Fune compreso ancoraggio				
		m/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Fune compreso ancoraggio	m	0,021000	0,82	0,02
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00
	Totale parziale				0,28
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04
	Totale parziale				0,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m/30gg            0,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3613	<b>Analisi S.01.30.10.a</b>				
	Da 1 kg, classe 21BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 1 kg, classe 21BC	cad	1,00	21,08	21,08
					21,34
	Totale parziale				3,20
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,54
	Totale parziale				2,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,99
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      26,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3614	<b>Analisi S.01.30.10.b</b>				
	Da 1 kg, classe 3A 13BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	1,00	21,21	21,21
	Totale parziale				21,47
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,22	
Totale parziale				24,69	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47	
Totale Euro				27,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        27,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3615	<b>Analisi S.01.30.10.c</b>				
	Da 2 kg, classe 21BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 2 kg, classe 21BC	cad	1,00	26,68	26,68
	Totale parziale				26,94
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,04	
Totale parziale				30,98	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,10	
Totale Euro				34,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      34,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3616	<b>Analisi S.01.30.10.d</b>				
	Da 2 kg, classe 5A 21BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	1,00	26,99	26,99
	Totale parziale				27,25
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,09	
Totale parziale				31,34	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13	
Totale Euro				34,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      34,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3617	<b>Analisi S.01.30.10.e</b>				
	Da 2 kg, classe 5A 21BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	1,00	26,99	26,99
	Totale parziale				27,25
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,09	
Totale parziale				31,34	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13	
Totale Euro				34,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      34,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3618	<b>Analisi S.01.30.10.f</b>				
	Da 4 kg, classe 8A 55BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	1,00	38,40	38,40
					38,66
	Totale parziale				5,80
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,46
	Totale parziale				4,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				48,91
	Totale Euro				48,91
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      48,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3619	<b>Analisi S.01.30.10.g</b>				
	Da 6 kg, classe 113BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 6 kg, classe 113BC	cad	1,00	41,17	41,17
	Totale parziale				41,43
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,21	
Totale parziale				47,64	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76	
Totale Euro				52,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      52,40</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3620	<b>Analisi S.01.30.10.h</b>				
	Da 6 kg, classe 89BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 6 kg, classe 89BC	cad	1,00	38,28	38,28
					38,54
	Totale parziale				5,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,32
	Totale parziale				4,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				48,75
	Totale Euro				48,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      48,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3621	<b>Analisi S.01.30.10.i</b>				
	Da 6 kg, classe 21A 113BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	1,00	43,06	43,06
					43,32
	Totale parziale				6,50
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,82
	Totale parziale				4,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,80
	Totale Euro				54,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      54,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3622	<b>Analisi S.01.30.10.j</b>				
	Da 6 kg, classe 13A 89BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	1,00	38,03	38,03
					38,29
	Totale parziale				5,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,03
	Totale parziale				4,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				48,43
	Totale Euro				48,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      48,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3623	<b>Analisi S.01.30.10.k</b>				
	Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	1,00	39,65	39,65
	Totale parziale				39,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,99
Totale parziale				45,90	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59	
Totale Euro				50,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      50,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3624	<b>Analisi S.01.30.10.I</b>				
	Da 9 kg, classe 144BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 9 kg, classe 144BC	cad	1,00	49,39	49,39
					49,65
	Totale parziale				7,45
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,10
	Totale parziale				5,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,81
	Totale Euro				62,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        62,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3625	<b>Analisi S.01.30.10.m</b>				
	Da 9 kg, classe 34 A 144BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	1,00	51,64	51,64
	Totale parziale				51,90
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,79	
Totale parziale				59,69	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,97	
Totale Euro				65,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      65,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3626	<b>Analisi S.01.30.10.n</b>				
	Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	1,00	50,02	50,02
	Totale parziale				50,28
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,54
Totale parziale				57,82	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,78	
Totale Euro				63,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      63,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3627	<b>Analisi S.01.30.10.o</b>				
	Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	1,00	52,72	52,72
	Totale parziale				52,98
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,95
Totale parziale				60,93	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,09	
Totale Euro				67,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        67,02</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3628	<b>Analisi S.01.30.10.p</b>				
	Da 12 kg, classe 183BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 12 kg, classe 183BC	cad	1,00	54,85	54,85
	Totale parziale				55,11
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,27	
Totale parziale				63,38	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,34	
Totale Euro				69,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        69,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3629	<b>Analisi S.01.30.10.q</b>				
	Da 12 kg, classe 43 A 183BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	1,00	56,98	56,98
	Totale parziale				57,24
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,59	
Totale parziale				65,83	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,58	
Totale Euro				72,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        72,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3630	<b>Analisi S.01.30.20.a</b>				
	Da 1 kg, classe 21BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 1 kg, classe 21BC	cad	0,08	21,08	1,69
	Totale parziale				1,69
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25	
Totale parziale				1,94	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	
Totale Euro				2,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            2,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3631	<b>Analisi S.01.30.20.b</b>				
	Da 1 kg, classe 3A 13BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	0,08	21,21	1,70
	Totale parziale				1,70
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26	
Totale parziale				1,96	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20	
Totale Euro				2,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            2,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3632	<b>Analisi S.01.30.20.c</b> Da 2 kg, classe 21BC				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 2 kg, classe 21BC	ora cad	0,08	25,97 26,68	0,00 2,13
	Totale parziale				2,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
Totale parziale				2,45	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	
Totale Euro				2,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,70</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3633	<b>Analisi S.01.30.20.d</b>				
	Da 2 kg, classe 5A 21BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,08	26,99	2,16
	Totale parziale				2,16
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	
Totale parziale				2,48	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	
Totale Euro				2,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            2,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3634	<b>Analisi S.01.30.20.e</b>				
	Da 2 kg, classe 5A 21BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,08	26,99	2,16
	Totale parziale				2,16
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32	
Totale parziale				2,48	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,25	
Totale Euro				2,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            2,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3635	<b>Analisi S.01.30.20.f</b>				
	Da 4 kg, classe 8A 55BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	0,08	38,40	3,07
	Totale parziale				3,07
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	
Totale parziale				3,53	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	
Totale Euro				3,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            3,88</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3636	<b>Analisi S.01.30.20.g</b> Da 6 kg, classe 113BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 6 kg, classe 113BC	cad	0,08	41,17	3,29
	Totale parziale				3,29
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	3,78
Totale parziale					3,78
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,38
Totale Euro					4,16
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      4,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3637	<b>Analisi S.01.30.20.h</b>				
	Da 6 kg, classe 89BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 6 kg, classe 89BC	cad	0,08	38,28	3,06
	Totale parziale				3,06
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	
Totale parziale				3,52	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	
Totale Euro				3,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            3,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3638	<b>Analisi S.01.30.20.i</b>				
	Da 6 kg, classe 21A 113BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	0,08	43,06	3,44
	Totale parziale				3,44
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52	
Totale parziale				3,96	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	
Totale Euro				4,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      4,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3639	<b>Analisi S.01.30.20.j</b>				
	Da 6 kg, classe 13A 89BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	0,08	38,03	3,04
	Totale parziale				3,04
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	
Totale parziale				3,50	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35	
Totale Euro				3,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            3,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3640	<b>Analisi S.01.30.20.k</b>				
	Da 6 kg, classe 34A 233BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	0,08	39,65	3,17
	Totale parziale				3,17
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48	
Totale parziale				3,65	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	
Totale Euro				4,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      4,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3641	<b>Analisi S.01.30.20.I</b>				
	Da 9 kg, classe 144BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 9 kg, classe 144BC	cad	0,08	49,39	3,95
	Totale parziale				3,95
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,59	
Totale parziale				4,54	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45	
Totale Euro				4,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      4,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3642	<b>Analisi S.01.30.20.m</b> Da 9 kg, classe 34 A 144BC				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 9 kg, classe 34 A 144BC	ora cad	0,08	25,97 51,64	0,00 4,13
	Totale parziale				4,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62
Totale parziale				4,75	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	
Totale Euro				5,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3643	<b>Analisi S.01.30.20.n</b> Da 9 kg, classe 34 A 233BC				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 9 kg, classe 34 A 233BC	ora		25,97	0,00
		cad	0,08	50,02	4,00
	Totale parziale				4,00
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,60
Totale parziale					4,60
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,46
Totale Euro					5,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,06</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3644	<b>Analisi S.01.30.20.o</b>				
	Da 9 kg, classe 34 A 233BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	0,08	52,72	4,22
	Totale parziale				4,22
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63	
Totale parziale				4,85	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	
Totale Euro				5,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3645	<b>Analisi S.01.30.20.p</b>				
	Da 12 kg, classe 183BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 12 kg, classe 183BC	cad	0,08	54,85	4,39
	Totale parziale				4,39
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66	
Totale parziale				5,05	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51	
Totale Euro				5,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3646	<b>Analisi S.01.30.20.q</b>				
	Da 12 kg, classe 43 A 183BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	0,08	56,98	4,56
	Totale parziale				4,56
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68	
Totale parziale				5,24	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52	
Totale Euro				5,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3647	<b>Analisi S.01.30.30.a</b>				
	Da 2 kg, classe 21BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Da 2 kg, classe 21BC	cad	1,00	85,97	85,97
					86,23
	Totale parziale				12,93
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				99,16
	Totale parziale				9,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				109,08
	Totale Euro				109,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      109,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3648	<b>Analisi S.01.30.30.b</b>				
	Da 2 kg, classe 34BC	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Da 2 kg, classe 34BC	cad	1,00	89,11	89,11
	Totale parziale				89,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,41
Totale parziale				102,78	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,28	
Totale Euro				113,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      113,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3649	<b>Analisi S.01.30.30.c</b>				
	Da 5 kg, classe 55BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Da 5 kg, classe 55BC	cad	1,00	150,38	150,38
					150,64
	Totale parziale				22,60
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				173,24
	Totale parziale				17,32
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				190,56
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      190,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3650	<b>Analisi S.01.30.30.d</b>				
	Da 5 kg, classe 89BC				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Da 5 kg, classe 89BC	cad	1,00	154,16	154,16
					154,42
	Totale parziale				23,16
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				177,58
	Totale parziale				17,76
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				195,34
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      195,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3651	<b>Analisi S.01.30.40.a</b>				
	Da 2 kg, classe 21BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Da 2 kg, classe 21BC	cad	0,08	85,97	6,88
	Totale parziale				6,88
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,03	
Totale parziale				7,91	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,79	
Totale Euro				8,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      8,70</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3652	<b>Analisi S.01.30.40.b</b>				
	Da 2 kg, classe 34BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Da 2 kg, classe 34BC	cad	0,08	89,11	7,13
	Totale parziale				7,13
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,07	
Totale parziale				8,20	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,82	
Totale Euro				9,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            9,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3653	<b>Analisi S.01.30.40.c</b>				
	Da 5 kg, classe 55BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Da 5 kg, classe 55BC	cad	0,08	150,38	12,03
	Totale parziale				12,03
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,80	
Totale parziale				13,83	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38	
Totale Euro				15,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      15,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3654	<b>Analisi S.01.30.40.d</b>				
	Da 5 kg, classe 89BC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Da 5 kg, classe 89BC	cad	0,08	154,16	12,33
	Totale parziale				12,33
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,85	
Totale parziale				14,18	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,42	
Totale Euro				15,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      15,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3655	<b>Analisi S.01.30.50.a</b>				
	Da 9 kg, classe 8A 89B				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	1,00	63,25	63,25
					63,51
	Totale parziale				9,53
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,04
	Totale parziale				7,30
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				80,34
	Totale Euro				80,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            80,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3656	<b>Analisi S.01.30.60.a</b>				
	Da 9 kg, classe 8A 89B				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	0,08	63,25	5,06
	Totale parziale			5,06	
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76	
	Totale parziale			5,82	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58	
	Totale Euro			6,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            6,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3657	<b>Analisi S.01.30.70.a</b>				
	In PVC per estintore da kg 1	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In PVC per estintore da kg 1	cad	1,00	0,75	0,75
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				1,89
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28
	Totale parziale				2,17
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22
Totale Euro				2,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            2,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3658	<b>Analisi S.01.30.70.b</b> In PVC per estintore da kg 2				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In PVC per estintore da kg 2	cad	1,00	1,17	1,17
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				2,31
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,66
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            2,93</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3659	<b>Analisi S.01.30.70.c</b>				
	In acciaio per estintore da kg 4	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In acciaio per estintore da kg 4	cad	1,00	12,46	12,46
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				13,60
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,04
	Totale parziale				15,64
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,56
Totale Euro				17,20	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      17,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3660	<b>Analisi S.01.30.70.d</b>				
	In acciaio per estintore da kg 6	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In acciaio per estintore da kg 6	cad	1,00	13,50	13,50
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20
	Totale parziale				16,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68
Totale Euro				18,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      18,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3661	<b>Analisi S.01.30.70.e</b>				
	In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	1,00	13,66	13,66
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,80
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,22
	Totale parziale				17,02
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,70
Totale Euro				18,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      18,72</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3662	<b>Analisi S.01.30.70.f</b> In acciaio per estintore Co da kg 5				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22
	3) In acciaio per estintore Co da kg 5	cad	1,00	14,06	14,06
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				15,20
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,28
	Totale parziale				17,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,75
	Totale Euro				19,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            19,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3663	<b>Analisi S.01.30.80.a</b>				
	Fornito da 30 kg, classe AB1C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 30 kg, classe AB1 C	cad	1,00	225,32	225,32
					225,58
	Totale parziale				33,84
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				259,42
	Totale parziale				25,94
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				285,36
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      285,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3664	<b>Analisi S.01.30.80.b</b>				
	Fornito da 50 kg, classe AB1C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 50 kg, classe AB1 C	cad	1,00	300,02	300,02
					300,28
	Totale parziale				45,04
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				345,32
	Totale parziale				34,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				379,85
	Totale Euro				379,85
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      379,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3665	<b>Analisi S.01.30.80.c</b> Fornito da 100 kg, classe AB1C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 100 kg, classe AB1C	cad	1,00	453,17	453,17
	Totale parziale				453,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,01
Totale parziale				521,44	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,14	
Totale Euro				573,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      573,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3666	<b>Analisi S.01.30.80.d</b>				
	Nolo da 30 kg, classe AB1C	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 30 kg, classe AB1 C	cad	0,08	225,32	18,03
	Totale parziale				18,03
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70
Totale parziale				20,73	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07	
Totale Euro				22,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      22,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3667	<b>Analisi S.01.30.80.e</b> Nolo da 50 kg, classe AB1C				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 50 kg, classe AB1 C	ora cad	0,08	25,97 300,02	0,00 24,00
	Totale parziale				24,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,60
	Totale parziale			27,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,76
	Totale Euro				30,36
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      30,36</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3668	<b>Analisi S.01.30.80.f</b> Nolo da 100 kg, classe AB1C				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 100 kg, classe AB1C	ora		25,97	0,00
		cad	0,08	453,17	36,25
	Totale parziale				36,25
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,44
Totale parziale				41,69	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,17	
Totale Euro				45,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      45,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3669	<b>Analisi S.01.30.90.a</b>				
	Fornito da 18 kg, classe B10C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 18 kg, classe B10 C	cad	1,00	532,89	532,89
					533,15
	Totale parziale				79,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				613,12
	Totale parziale				61,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				674,43
	Totale Euro				674,43
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      674,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3670	<b>Analisi S.01.30.90.b</b>				
	Fornito da 27 kg, classe B8C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 27 kg, classe B8 C	cad	1,00	617,63	617,63
					617,89
	Totale parziale				92,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				710,57
	Totale parziale				71,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				781,63
	Totale Euro				781,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      781,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3671	<b>Analisi S.01.30.90.c</b> Fornito da 54 kg, classe B6C				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) da 54 kg, classe B6 C	cad	1,00	1.129,81	1.129,81
	Totale parziale				1.130,07
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				169,51
Totale parziale				1.299,58	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				129,96	
Totale Euro				1.429,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad      1.429,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3672	<b>Analisi S.01.30.90.d</b> Nolo da 18 kg, classe B10C				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) da 18 kg, classe B10 C	ora cad	0,08	25,97 532,89	0,00 42,63
	Totale parziale				42,63
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,39
	Totale parziale				49,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90
	Totale Euro				53,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      53,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3673	<b>Analisi S.01.30.90.e</b>				
	Nolo da 27 kg, classe B8C	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 27 kg, classe B8 C	cad	0,08	617,63	49,41
	Totale parziale				49,41
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,41
Totale parziale				56,82	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,68	
Totale Euro				62,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      62,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3674	<b>Analisi S.01.30.90.f</b> Nolo da 54 kg, classe B6C				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) da 54 kg, classe B6 C	cad	0,08	1.129,81	90,38
	Totale parziale				90,38
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,56	
Totale parziale				103,94	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,39	
Totale Euro				114,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      114,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3675	<p><b>Analisi S.01.30.100.a</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 15</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,00	79,24	79,24
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				100,56
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,08
	Totale parziale				115,64
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,56
	Totale Euro				127,20
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        127,20</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3676	<p><b>Analisi S.01.30.100.b</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 20</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,00	90,26	90,26
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				111,58
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,74
	Totale parziale				128,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,83
	Totale Euro				141,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      141,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3677	<p><b>Analisi S.01.30.100.c</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 25</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,00	105,65	105,65
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				126,97
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,05
	Totale parziale				146,02
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,60
	Totale Euro				160,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      160,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3678	<p><b>Analisi S.01.30.100.d</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 45 e manichetta da m 30</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,00	118,84	118,84
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				140,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,02
	Totale parziale				161,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,12
	Totale Euro				177,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        177,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3679	<p><b>Analisi S.01.30.100.e</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 20</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,00	143,27	143,27
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				164,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,69
	Totale parziale				189,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,93
	Totale Euro				208,21
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      208,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3680	<b>Analisi S.01.30.100.f</b> Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 25				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,00	175,48	175,48
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				196,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,52
	Totale parziale				226,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,63
	Totale Euro				248,95
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        248,95</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3681	<p><b>Analisi S.01.30.100.g</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 30</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,00	190,74	190,74
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				212,06
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,81
	Totale parziale				243,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,39
	Totale Euro				268,26
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      268,26</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3682	<p><b>Analisi S.01.30.100.h</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 15</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15 1/4/12	cad	0,02	79,24	1,58
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				3,28
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,77
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,15
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      4,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3683	<p><b>Analisi S.01.30.100.i</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 20</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	90,26	1,81
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				3,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53
	Totale parziale				4,04
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            4,44</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3684	<p><b>Analisi S.01.30.100.j</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 25</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	105,65	2,11
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				3,81
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            4,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3685	<p><b>Analisi S.01.30.100.k</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 30</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30 1/4/12	cad	0,02	118,84	2,38
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3686	<p><b>Analisi S.01.30.100.I</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 20</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	143,27	2,87
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,57
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3687	<p><b>Analisi S.01.30.100.m</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 25</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	175,48	3,51
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				5,21
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,99
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,59
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            6,59</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3688	<p><b>Analisi S.01.30.100.n</b></p> <p>Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 30</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30				
	1/4/12	cad	0,02	190,74	3,81
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				5,51
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,34
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,97
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            6,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3689	<b>Analisi S.01.30.110.a</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 15				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,00	76,45	76,45
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				106,24
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,94
	Totale parziale				122,18
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,22
	Totale Euro				134,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      134,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3690	<b>Analisi S.01.30.110.b</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,00	87,11	87,11
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				116,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,54
	Totale parziale				134,44
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,44
	Totale Euro				147,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      147,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3691	<b>Analisi S.01.30.110.c</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 25				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,00	101,96	101,96
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				131,75
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,76
	Totale parziale				151,51
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,15
	Totale Euro				166,66
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      166,66</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3692	<b>Analisi S.01.30.110.d</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 30				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,00	114,69	114,69
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				144,48
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,67
	Totale parziale				166,15
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,62
	Totale Euro				182,77
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      182,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3693	<b>Analisi S.01.30.110.e</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 20				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,00	138,25	138,25
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				168,04
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,21
	Totale parziale				193,25
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,33
	Totale Euro				212,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      212,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3694	<b>Analisi S.01.30.110.f</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70 e manichetta da m 25				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,00	169,34	169,34
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				199,13
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,87
	Totale parziale				229,00
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,90
	Totale Euro				251,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      251,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3695	<p><b>Analisi S.01.30.110.g</b></p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Fornita UNI 70 e manichetta da m 30</p>				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,70	22,36	15,65
	2) Operaio 3° livello	ora	0,70	20,02	14,01
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,00	184,06	184,06
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				213,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,08
	Totale parziale				245,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,59
	Totale Euro				270,52
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      270,52</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3696	<p><b>Analisi S.01.30.110.h</b></p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 15</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 15 1/4/12	cad	0,02	76,45	1,53
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,08
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,69
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,16
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,16</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3697	<b>Analisi S.01.30.110.i</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	87,11	1,74
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,29
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64
	Totale parziale				4,93
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,42
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,42</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3698	<p><b>Analisi S.01.30.110.j</b></p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45 e manichetta da m 25</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	101,96	2,04
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,28
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,81
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            5,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3699	<b>Analisi S.01.30.110.k</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 45 e manichetta da m 30 1/4/12	cad	0,02	114,69	2,29
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				4,84
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,73
	Totale parziale				5,57
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56
	Totale Euro				6,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            6,13</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3700	<p><b>Analisi S.01.30.110.I</b></p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 20</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 20 1/4/12	cad	0,02	138,25	2,77
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				5,32
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,12
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            6,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3701	<b>Analisi S.01.30.110.m</b> Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 25 1/4/12	cad	0,02	169,34	3,39
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				5,94
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,83
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,51
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            7,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3702	<p><b>Analisi S.01.30.110.n</b></p> <p>Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 70 e manichetta da m 30</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,06	22,36	1,34
	2) Operaio 3° livello	ora	0,06	20,02	1,20
	3) CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI UNI 70 e manichetta da m 30 1/4/12	cad	0,02	184,06	3,68
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				6,23
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,16
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg</b>		<b>7,88</b>		

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3703	<b>Analisi S.01.30.120.a</b> Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 45				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 45	cad	1,00	78,69	78,69
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				100,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,00
	Totale parziale				115,01
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,50
	Totale Euro				126,51
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        126,51</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3704	<b>Analisi S.01.30.120.b</b> Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Fornita UNI 70				
		cad	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,50	22,36	11,18
	2) Operaio 3° livello	ora	0,50	20,02	10,01
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 70	cad	1,00	85,20	85,20
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,03600	2,24	0,08
	5) Canapa pettinata per idraulica	kg	0,01000	4,53	0,05
	Totale parziale				106,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,98
	Totale parziale				122,50
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,25
	Totale Euro				134,75
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      134,75</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3705	<p><b>Analisi S.01.30.120.c</b></p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;</p> <p>b) rubinetto idrante in ottone UNI 570</p> <p>c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.</p> <p>Nolo UNI 45</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 45 1/4/12	cad	0,02	78,69	1,57
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				3,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,76
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            4,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3706	<p><b>Analisi S.01.30.120.d</b></p> <p>Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di :</p> <p>a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;  b) rubinetto idrante in ottone UNI 570  c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.  Nolo UNI 70</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Operaio 5° livello	ora	0,04	22,36	0,89
	2) Operaio 3° livello	ora	0,04	20,02	0,80
	3) CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 UNI 70 1/4/12	cad	0,02	85,20	1,70
	4) Additivo per protezione filettature in pasta verde 0.036/12	kg	0,00300	2,24	0,01
	5) Canapa pettinata per idraulica 0.01/12	kg	0,00083	4,53	0,00
	Totale parziale				3,40
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51
	Totale parziale				3,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,30
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            4,30</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3707	<b>Analisi S.02.10.10.a</b> Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,00	21,84	87,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88
	3) STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Modulo per 72 m <sup>2</sup> 1/36	m <sup>2</sup>	0,03	60,53	1,82
	4) Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 di mm 5,1/3	kg	1,70000	0,84	1,43
	5) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				250,79
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,62
	Totale parziale				288,41
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,84
	Totale Euro				317,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      317,25</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3708	<b>Analisi S.02.10.10.b</b> Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94
	3) Giunti ortogonali stampati 1,6/36	cad	0,04	2,30	0,09
	4) Tubo di diametro mm 48 2.2/36	cad	0,06	3,56	0,21
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/3	m <sup>2</sup>	1,70	1,61	2,74
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,30	56,30	16,89
	Totale parziale				115,55
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,33
	Totale parziale				132,88
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,29
	Totale Euro				146,17
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m<sup>2</sup>      146,17</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3709	<b>Analisi S.02.10.10.c</b> Con struttura in legno				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	21,84	43,68
	3) Abete in morali 0,08/3	ora	2,00	25,97	51,94
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,045/3	m <sup>3</sup>	0,0267	305,73	8,16
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	m <sup>3</sup>	0,0150	296,70	4,45
	6) Autocarro con gruetta	kg	0,30000	0,67	0,20
		ora	0,30	56,30	16,89
	Totale parziale				125,32
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,80
	Totale parziale				144,12
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,41
	Totale Euro				158,53
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            158,53</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3710	<b>Analisi S.02.10.10.d</b> Con struttura in legno e lamiera grecata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55
	3) Abete in morali 0,08/3	m <sup>3</sup>	0,0267	305,73	8,16
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,012/3	m <sup>3</sup>	0,0040	296,70	1,19
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/3	m <sup>2</sup>	1,70	1,61	2,74
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,30000	0,67	0,20
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,30	56,30	16,89
	Totale parziale				105,67
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,85
	Totale parziale				121,52
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,15
	Totale Euro				133,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>      133,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3711	<b>Analisi S.02.10.20.a</b> Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	3) STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Modulo per 72 m <sup>2</sup> 1/36	m <sup>2</sup>	0,03	60,53	1,82
	4) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	m <sup>2</sup>	0,14	1,61	0,23
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13
	Totale parziale				10,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,55
	Totale parziale				11,91
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,19
	Totale Euro				13,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            13,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3712	<p><b>Analisi S.02.10.20.b</b></p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata</p>				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Giunti ortogonali stampati 1,6/36	cad	0,04	2,30	0,09
	4) Tubo di diametro mm 48 2.2/36	cad	0,06	3,56	0,21
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	m <sup>2</sup>	0,14	1,61	0,23
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56
	Totale parziale				5,87
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,75
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,43
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m<sup>2</sup>            7,43</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3713	<b>Analisi S.02.10.20.c</b> Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in legno				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	3) Abete in morali 0,08/36	m <sup>3</sup>	0,0022	305,73	0,67
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,045/36	m <sup>3</sup>	0,0013	296,70	0,39
	5) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,03000	0,67	0,02
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56
	Totale parziale				6,42
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,38
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            8,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3714	<b>Analisi S.02.10.20.d</b> Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Con struttura in legno e lamiera grecata				
		m <sup>2</sup>	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08
	3) Abete in morali 0,08/36	m <sup>3</sup>	0,0022	305,73	0,67
	4) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25 0,012/36	m <sup>3</sup>	0,0003	296,70	0,09
	5) Lamiere con spessore di 6/10 mm 5,1/36	m <sup>2</sup>	0,14	1,61	0,23
	6) Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,20000	0,67	0,13
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56
	Totale parziale				5,51
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,34
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m<sup>2</sup>            6,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3715	<b>Analisi S.02.10.30.a</b> Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a kg 250 m <sup>2</sup>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	3) Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m <sup>2</sup> 1/36	cad	0,03	553,99	16,62
	4) Autocarro con gruetta	ora	4,00	56,30	225,20
	Totale parziale				624,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				93,65
	Totale parziale				717,95
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,80
	Totale Euro				789,75
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        789,75</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3716	<b>Analisi S.02.10.30.b</b> Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m <sup>2</sup>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76
	3) Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m <sup>2</sup> 1/36	cad	0,03	1.007,97	30,24
	4) Autocarro con gruetta	ora	4,00	56,30	225,20
	Totale parziale				637,92
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				95,69
	Totale parziale				733,61
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				73,36
	Totale Euro				806,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        806,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3717	<b>Analisi S.02.10.40.a</b> Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a kg 250 m <sup>2</sup>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m <sup>2</sup> 1/36	cad	0,03	553,99	16,62
	Totale parziale				26,18
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,93
	Totale parziale				30,11
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,01
	Totale Euro				33,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            33,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3718	<b>Analisi S.02.10.40.b</b> Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m <sup>2</sup>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19
	3) Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m <sup>2</sup> 1/36	cad	0,03	1.007,97	30,24
	Totale parziale				39,80
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,97
	Totale parziale				45,77
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,58
	Totale Euro				50,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      50,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3719	<b>Analisi S.02.20.10.a</b> da cm 120 x 120				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) da cm 120 x 120 1/36	cad	0,03	527,14	15,81
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26
					50,08
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,51
					57,59
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,76
				63,35	
	Totale Euro				
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad          63,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3720	<p><b>Analisi S.02.20.20.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24
	2) da cm 120 x 120 1/36	cad	0,03	527,14	15,81
	Totale parziale				16,05
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,41
	Totale parziale				18,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85
	Totale Euro				20,31
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg      20,31</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3721	<b>Analisi S.02.20.30.a</b> Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 1/36	cad	0,03	743,66	22,31
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26
	5) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,40	20,40
	Totale parziale				76,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,55
	Totale parziale				88,53
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,85
	Totale Euro				97,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            97,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3722	<b>Analisi S.02.20.30.b</b> Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca 1/36	cad	0,03	677,90	20,34
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26
	5) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,40	20,40
	Totale parziale				75,01
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,25
	Totale parziale				86,26
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,63
	Totale Euro				94,89
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      94,89</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3723	<b>Analisi S.02.20.40.a</b> Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 1/36	cad	0,03	743,66	22,31
	4) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,40	20,40
	Totale parziale				48,29
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,24
	Totale parziale				55,53
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,55
	Totale Euro				61,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      61,08</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3724	<p><b>Analisi S.02.20.40.b</b></p> <p>Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37
	3) BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca 1/36	cad	0,03	677,90	20,34
	4) BOX BAGNO Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,00	20,40	20,40
	Totale parziale				46,32
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,95
	Totale parziale				53,27
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,33
	Totale Euro				58,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      58,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3725	<p><b>Analisi S.02.20.50.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	3) da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	2.787,59	83,63
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				187,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,16
	Totale parziale				215,90
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,59
	Totale Euro				237,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        237,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3726	<p><b>Analisi S.02.20.50.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	3) da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette 1/36	cad	0,03	3.094,81	92,84
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				196,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,54
	Totale parziale				226,49
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,65
	Totale Euro				249,14
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      249,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3727	<p><b>Analisi S.02.20.60.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	2.787,59	83,63
	Totale parziale				88,41
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,26
	Totale parziale				101,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,17
	Totale Euro				111,84
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      111,84</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3728	<p><b>Analisi S.02.20.60.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18
	3) da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette 1/36	cad	0,03	3.094,81	92,84
	Totale parziale				97,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,64
	Totale parziale				112,26
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,23
	Totale Euro				123,49
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg      123,49</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3729	<p><b>Analisi S.02.20.70.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84
	3) da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	5.055,97	151,68
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				255,79
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,37
	Totale parziale				294,16
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,42
	Totale Euro				323,58
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad        323,58</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3730	<p><b>Analisi S.02.20.70.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce 1/36	cad	0,03	8.264,13	247,92
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				375,94
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,39
	Totale parziale				432,33
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,23
	Totale Euro				475,56
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        475,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3731	<p><b>Analisi S.02.20.80.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca 1/36	cad	0,03	5.055,97	151,68
	Totale parziale				158,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,83
	Totale parziale				182,69
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,27
	Totale Euro				200,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      200,96</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3732	<p><b>Analisi S.02.20.80.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce 1/36	cad	0,03	8.264,13	247,92
	Totale parziale				255,10
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,27
	Totale parziale				293,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,34
	Totale Euro				322,71
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg      322,71</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3733	<p><b>Analisi S.02.20.90.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.427,67	192,83
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				320,85
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,13
	Totale parziale				368,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,90
	Totale Euro				405,88
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      405,88</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3734	<p><b>Analisi S.02.20.90.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	6.745,07	202,35
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				330,37
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,56
	Totale parziale				379,93
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,99
	Totale Euro				417,92
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      417,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3735	<p><b>Analisi S.02.20.90.c</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.945,73	208,37
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				336,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,46
	Totale parziale				386,85
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,69
	Totale Euro				425,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      425,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3736	<p><b>Analisi S.02.20.90.d</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	7.312,91	219,39
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				347,41
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,11
	Totale parziale				399,52
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,95
	Totale Euro				439,47
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      439,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3737	<p><b>Analisi S.02.20.90.e</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	7.810,69	234,32
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				362,34
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,35
	Totale parziale				416,69
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,67
	Totale Euro				458,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      458,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3738	<p><b>Analisi S.02.20.90.f</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	8.196,14	245,88
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				373,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,09
	Totale parziale				429,99
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,00
	Totale Euro				472,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      472,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3739	<p><b>Analisi S.02.20.90.g</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	8.819,62	264,59
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				392,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,89
	Totale parziale				451,50
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,15
	Totale Euro				496,65
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      496,65</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3740	<b>Analisi S.02.20.90.h</b> Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
	1/36	cad	0,03	9.307,07	279,21
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00	56,30	56,30
	Totale parziale				407,23
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,08
	Totale parziale				468,31
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,83
	Totale Euro				515,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        515,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3741	<p><b>Analisi S.02.20.100.a</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.427,67	192,83
	Totale parziale				200,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,00
	Totale parziale				230,01
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,00
	Totale Euro				253,01
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      253,01</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3742	<p><b>Analisi S.02.20.100.b</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	6.745,07	202,35
	Totale parziale				209,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,43
	Totale parziale				240,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,10
	Totale Euro				265,06
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      265,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3743	<p><b>Analisi S.02.20.100.c</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	6.945,73	208,37
	Totale parziale				215,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,33
	Totale parziale				247,88
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,79
	Totale Euro				272,67
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      272,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3744	<p><b>Analisi S.02.20.100.d</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	7.312,91	219,39
	Totale parziale				226,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,99
	Totale parziale				260,56
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,06
	Totale Euro				286,62
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      286,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3745	<p><b>Analisi S.02.20.100.e</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	7.810,69	234,32
	Totale parziale				241,50
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,23
	Totale parziale				277,73
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,77
	Totale Euro				305,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      305,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3746	<p><b>Analisi S.02.20.100.f</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	8.196,14	245,88
	Totale parziale				253,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,96
	Totale parziale				291,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,10
	Totale Euro				320,12
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      320,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3747	<b>Analisi S.02.20.100.g</b> Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm 1/36	cad	0,03	8.819,62	264,59
	Totale parziale				271,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,77
	Totale parziale				312,54
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,25
	Totale Euro				343,79
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      343,79</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3748	<p><b>Analisi S.02.20.100.h</b></p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28
	3) dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm 1/36	cad	0,03	9.307,07	279,21
	Totale parziale				286,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,96
	Totale parziale				329,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,94
	Totale Euro				362,29
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      362,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3749	<b>Analisi S.03.10.10.a</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Imbracatura con attacco dorsale	cad	0,08	30,59	2,45
	Totale parziale				2,45
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,82
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3750	<b>Analisi S.03.10.10.b</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale e sternale				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad	0,08	43,89	3,51
	Totale parziale				3,51
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53
Totale parziale				4,04	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	
Totale Euro				4,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3751	<b>Analisi S.03.10.10.c</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con cintura di posizionamento eattacco dorsale e sternale	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Imbracatura con cintura di posizionamento eattacco dorsale e sternale	cad	0,08	85,30	6,82
	Totale parziale				6,82
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,62
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            8,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3752	<b>Analisi S.03.10.10.d</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad	0,08	107,24	8,58
	Totale parziale				8,58
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29
	Totale parziale				9,87
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99
	Totale Euro				10,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            10,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3753	<b>Analisi S.03.10.10.e</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad	0,08	38,63	3,09
	Totale parziale				3,09
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46
	Totale parziale				3,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36
	Totale Euro				3,91
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,91</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3754	<b>Analisi S.03.10.10.f</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore	cad	0,08	53,41	4,27
	Totale parziale				4,27
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64
	Totale parziale				4,91
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49
	Totale Euro				5,40
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3755	<b>Analisi S.03.10.10.g</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad	0,08	210,16	16,81
	Totale parziale				16,81
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,52
	Totale parziale				19,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,93
	Totale Euro				21,26
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg        21,26</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3756	<p><b>Analisi S.03.10.10.h</b></p> <p>Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon</p>	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon	cad	0,08	46,37	3,71
	Totale parziale				3,71
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,70
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            4,70</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3757	<b>Analisi S.03.10.10.i</b> Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsa	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone	cad	0,08	64,90	5,19
	Totale parziale				5,19
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,57
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,57</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISITE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3758	<b>Analisi S.03.10.20.a</b> Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatatura in pvc				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) In PEHD peso circa 330 g e barbatatura in pvc	cad	0,08	2,85	0,23
	Totale parziale				0,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03
	Totale Euro				0,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI E NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3759	<p><b>Analisi S.03.10.20.b</b></p> <p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile	cad	0,08	4,32	0,35
	Totale parziale				0,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,40
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,44
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            0,44</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3760	<p><b>Analisi S.03.10.20.c</b></p> <p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g	ora		25,97	0,00
		cad	0,08	15,45	1,24
	Totale parziale				1,24
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14
	Totale Euro				1,57
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            1,57</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3761	<b>Analisi S.03.10.30.a</b>				
	Visiera per elmetto con attacchi universali	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Visiera per elmetto con attacchi universali	cad	0,08	11,31	0,90
	Totale parziale				0,90
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
Totale parziale				1,04	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	
Totale Euro				1,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3762	<b>Analisi S.03.10.30.b</b> In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad	0,08	17,48	1,40
	Totale parziale				1,40
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21
	Totale parziale				1,61
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,77
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,77</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3763	<b>Analisi S.03.10.30.c</b> Visiera in policarbonato attacco ad elastico	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	Totale parziale				0,00
	2) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00
	Totale parziale				0,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00
	Totale Euro				0,00
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,00</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3764	<b>Analisi S.03.10.30.d</b> Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad	0,08	7,91	0,63
	Totale parziale				0,63
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09
	Totale parziale				0,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07
	Totale Euro				0,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3765	<b>Analisi S.03.10.30.e</b> Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad	0,08	11,07	0,89
	Totale parziale				0,89
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				1,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3766	<b>Analisi S.03.10.40.a</b> Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	m	0,080000	6,93	0,55
	Totale parziale				0,55
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
	Totale parziale				0,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3767	<b>Analisi S.03.10.40.b</b>				
	Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad/30gg	0,08	8,86	0,71
	Totale parziale				0,71
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
Totale parziale				0,82	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	
Totale Euro				0,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3768	<b>Analisi S.03.10.40.c</b>				
	Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/30gg	0,08	8,89	0,71
	Totale parziale				0,71
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
Totale parziale				0,82	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	
Totale Euro				0,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3769	<b>Analisi S.03.10.40.d</b> Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad	0,08	8,17	0,65
	Totale parziale				0,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,75
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,83
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,83</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3770	<b>Analisi S.03.10.40.e</b> Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad	0,08	10,44	0,84
	Totale parziale				0,84
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				0,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3771	<b>Analisi S.03.10.40.f</b> Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad	0,08	10,44	0,84
	Totale parziale				0,84
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				0,97
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,07</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3772	<b>Analisi S.03.10.40.g</b>				
	Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	5,71	0,46
	Totale parziale				0,46
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
Totale parziale				0,53	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	
Totale Euro				0,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3773	<b>Analisi S.03.10.40.h</b> A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Sovrapponibile a occhiali correttivi, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	3,97	0,32
	Totale parziale				0,32
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05
	Totale parziale				0,37
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,41
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,41</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3774	<b>Analisi S.03.10.40.i</b>				
	Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	1,74	0,14
	Totale parziale				0,14
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
Totale parziale				0,16	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	
Totale Euro				0,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3775	<b>Analisi S.03.10.40.j</b> Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,08	6,06	0,48
	Totale parziale				0,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3776	<b>Analisi S.03.10.40.k</b> Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,08	4,57	0,37
	Totale parziale				0,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
Totale parziale				0,43	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	
Totale Euro				0,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,47</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3777	<b>Analisi S.03.10.40.I</b>				
	Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,08	9,51	0,76
	Totale parziale				0,76
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11
Totale parziale				0,87	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	
Totale Euro				0,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3778	<b>Analisi S.03.10.40.m</b>				
	Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad	0,08	6,93	0,55
	Totale parziale				0,55
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08
Totale parziale				0,63	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	
Totale Euro				0,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3779	<b>Analisi S.03.10.40.n</b> Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde	cad	0,08	2,23	0,18
	Totale parziale				0,18
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03	
Totale parziale				0,21	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	
Totale Euro				0,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3780	<b>Analisi S.03.10.50.1</b> Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad	1,00		
	2) Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	ora cad	0,33	25,97 0,12	0,00 0,04
	Totale parziale				0,04
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            0,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3781	<b>Analisi S.03.10.50.2</b> Inserti auricolari poliuretanic i ipoallergici SNR 33 db a coppia				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Inserti auricolari poliuretanic i ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad	0,33	0,14	0,05
	Totale parziale				0,05
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01
	Totale parziale				0,06
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01
	Totale Euro				0,07
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,07</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3782	<b>Analisi S.03.10.50.3</b>				
	Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB	cad	0,33	0,33	0,11
	Totale parziale				0,11
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02
Totale parziale				0,13	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	
Totale Euro				0,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3783	<b>Analisi S.03.10.50.a</b> Cuffia peso 180 g SNR 27 dB				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	ora cad	0,16	25,97 15,05	0,00 2,41
	Totale parziale				2,41
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,36
	Totale parziale				2,77
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	
	Totale Euro				3,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3784	<b>Analisi S.03.10.50.b</b> Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB		1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB	cad	0,16	23,61	3,78
	Totale parziale				3,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,35
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/            4,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3785	<b>Analisi S.03.10.50.c</b> Archetto auricolare a tamponi				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Archetto auricolare a tamponi	cad	0,33	3,84	1,27
	Totale parziale				1,27
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
Totale parziale				1,46	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	
Totale Euro				1,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3786	<b>Analisi S.03.10.60.a</b> Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive	cad	1,00	0,17	0,17
	Totale parziale				0,17
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03
	Totale parziale				0,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02
	Totale Euro				0,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3787	<b>Analisi S.03.10.60.b</b> Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1	cad	0,50	0,96	0,48
	Totale parziale				0,48
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07
	Totale parziale				0,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06
	Totale Euro				0,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,61</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3788	<b>Analisi S.03.10.60.c</b> Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad	0,50	1,35	0,68
	Totale parziale				0,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
	Totale parziale				0,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08
	Totale Euro				0,86
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3789	<b>Analisi S.03.10.60.d</b> Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad	0,50	1,94	0,97
	Totale parziale				0,97
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,23</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3790	<b>Analisi S.03.10.60.e</b> Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola	cad	0,50	6,93	3,47
	Totale parziale				3,47
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				3,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,39
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      4,39</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3791	<b>Analisi S.03.10.60.f</b> Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola	cad	0,50	7,40	3,70
	Totale parziale				3,70
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,26
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,69
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      4,69</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3792	<b>Analisi S.03.10.60.g</b> Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad	0,50	2,03	1,02
	Totale parziale				1,02
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12
	Totale Euro				1,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3793	<b>Analisi S.03.10.60.h</b> Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad	0,50	6,01	3,01
	Totale parziale				3,01
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,46
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,35
	Totale Euro				3,81
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,81</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3794	<b>Analisi S.03.10.70.a</b>				
	Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad	0,08	16,39	1,31
	Totale parziale				1,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20
Totale parziale				1,51	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	
Totale Euro				1,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            1,66</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3795	<b>Analisi S.03.10.70.b</b>				
	Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad	0,08	34,13	2,73
	Totale parziale				2,73
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41
Totale parziale				3,14	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	
Totale Euro				3,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            3,45</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3796	<b>Analisi S.03.10.70.c</b>				
	Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) SEMIMASCHERA ANTIGAS Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad	0,08	8,46	0,68
	Totale parziale				0,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10
Totale parziale				0,78	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	
Totale Euro				0,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            0,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3797	<b>Analisi S.03.10.80.a</b> Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica in gomma policloroprenica resistente agli urti classe I				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I	cad	0,03	75,40	2,26
	Totale parziale				2,52
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,19
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,19</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3798	<p><b>Analisi S.03.10.80.b</b></p> <p>Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetacrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica in gomma siliconica resistente agli urti classe II</p>		1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) In gomma siliconica resistente agli urti classe II	cad	0,03	165,66	4,97
	Totale parziale				5,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				6,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,61
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/            6,61</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3799	<b>Analisi S.03.10.90.a</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad	1,00	5,06	5,06
	Totale parziale				5,32
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,12
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,73
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      6,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3800	<b>Analisi S.03.10.90.b</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad	1,00	4,32	4,32
	Totale parziale				4,58
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,80
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      5,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3801	<b>Analisi S.03.10.90.c</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad	1,00	5,96	5,96
	Totale parziale				6,22
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,15
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            7,87</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3802	<p><b>Analisi S.03.10.90.d</b></p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad	1,00	6,81	6,81
	Totale parziale				7,07
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06
	Totale parziale				8,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,94
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            8,94</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3803	<b>Analisi S.03.10.90.e</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad	1,00	5,94	5,94
	Totale parziale				6,20
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93
	Totale parziale				7,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71
	Totale Euro				7,84
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            7,84</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3804	<b>Analisi S.03.10.90.f</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2	cad	1,00	6,81	6,81
	Totale parziale				7,07
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06
	Totale parziale				8,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81
	Totale Euro				8,94
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            8,94</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3805	<p><b>Analisi S.03.10.90.g</b></p> <p>Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Combinato tipo A1B1E1K1 classe1</p>				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/30gg	1,00	7,32	7,32
	Totale parziale				7,58
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14
	Totale parziale				8,72
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87
	Totale Euro				9,59
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            9,59</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3806	<b>Analisi S.03.10.90.h</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche tipo P3				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per polveri tossiche tipo P3	cad/30gg	1,00	4,09	4,09
	Totale parziale				4,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				5,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,50
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3807	<b>Analisi S.03.10.90.i</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad	1,00	10,95	10,95
	Totale parziale				11,21
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,68
	Totale parziale				12,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29
	Totale Euro				14,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      14,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3808	<b>Analisi S.03.10.90.j</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad	1,00	11,43	11,43
	Totale parziale				11,69
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,75
	Totale parziale				13,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,34
	Totale Euro				14,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      14,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3809	<b>Analisi S.03.10.90.k</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad	1,00	9,77	9,77
	Totale parziale				10,03
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,50
	Totale parziale				11,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,15
	Totale Euro				12,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      12,68</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3810	<b>Analisi S.03.10.90.I</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad	1,00	11,87	11,87
	Totale parziale				12,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale parziale				13,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40
	Totale Euro				15,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            15,35</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3811	<b>Analisi S.03.10.90.m</b> Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad	1,00	11,87	11,87
	Totale parziale				12,13
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,82
	Totale parziale				13,95
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,40
	Totale Euro				15,35
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            15,35</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3812	<b>Analisi S.03.10.100.a</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Monouso in vinile UNI EN 388 e 374				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Monouso in vinile UNI EN 388 e 374	cad	1,00	0,06	0,06
	Totale parziale				0,06
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	0,07
Totale parziale					0,07
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,01
Totale Euro					0,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            0,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3813	<b>Analisi S.03.10.100.b</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	1,00	0,04	0,04
	Totale parziale				0,04
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	0,05
Totale parziale					0,01
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,01
Totale Euro					0,06
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            0,06</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3814	<b>Analisi S.03.10.100.c</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta semplice EN 420-388	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Crosta semplice EN 420-388	cad	1,00	1,29	1,29
	Totale parziale				1,29
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19
	Totale parziale				1,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15
	Totale Euro				1,63
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,63</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3815	<b>Analisi S.03.10.100.d</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta rinforzato EN 420-388				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Crosta rinforzato EN 420-388	cad	1,00	1,62	1,62
	Totale parziale				1,62
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,24
Totale parziale					1,86
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,19
Totale Euro					2,05
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,05</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3816	<b>Analisi S.03.10.100.e</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Crosta e cotone EN 420-388	cad	1,00	0,96	0,96
	Totale parziale				0,96
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14
Totale parziale				1,10	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	
Totale Euro				1,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3817	<b>Analisi S.03.10.100.f</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta da saldatore EN 420-388-407				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Crosta da saldatore EN 420-388-407	cad	1,00	1,92	1,92
	Totale parziale				1,92
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29	2,21
	Totale parziale				2,21
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,22
	Totale Euro				2,43
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,43</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3818	<b>Analisi S.03.10.100.g</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino EN 420-388				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Fiore bovino EN 420-388	cad	1,00	2,90	2,90
	Totale parziale				2,90
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44
Totale parziale				3,34	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	
Totale Euro				3,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3819	<b>Analisi S.03.10.100.h</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad	1,00	3,37	3,37
	Totale parziale				3,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,51
	Totale parziale				3,88
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,27</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3820	<b>Analisi S.03.10.100.i</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in neoprene EN 420-388 e 374				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti in neoprene EN 420-388 e 374	cad	1,00	1,56	1,56
	Totale parziale				1,56
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23	
	Totale parziale				1,79
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,18
	Totale Euro				1,97
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,97</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3821	<b>Analisi S.03.10.100.j</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti termostabili EN 420-388 e 407				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti termostabili EN 420-388 e 407	cad	0,33	22,87	7,55
	Totale parziale				7,55
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	
	Totale parziale				8,68
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,87
	Totale Euro				9,55
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            9,55</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3822	<b>Analisi S.03.10.100.k</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad	1,00	1,46	1,46
	Totale parziale				1,46
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,22
	Totale parziale				1,68
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,17
	Totale Euro				1,85
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,85</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3823	<b>Analisi S.03.10.100.I</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad	1,00	1,35	1,35
	Totale parziale				1,35
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20
	Totale parziale				1,55
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,71
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,71</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3824	<b>Analisi S.03.10.100.m</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	cad	1,00	1,74	1,74
	Totale parziale				1,74
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26
	Totale parziale				2,00
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20
	Totale Euro				2,20
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,20</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3825	<b>Analisi S.03.10.100.n</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V	cad	0,50	19,48	9,74
	Totale parziale				9,74
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,46	
Totale parziale				11,20	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12	
Totale Euro				12,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            12,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3826	<b>Analisi S.03.10.100.o</b> Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad	0,33	41,42	13,67
	Totale parziale				13,67
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,05	15,72
Totale parziale					15,72
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,57
Totale Euro					17,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            17,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3827	<b>Analisi S.03.10.110.a</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,17	22,79	3,87
	Totale parziale				3,87
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,58
	Totale parziale				4,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,45
	Totale Euro				4,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,90</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3828	<b>Analisi S.03.10.110.b</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,17	19,78	3,36
	Totale parziale				3,36
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50
	Totale parziale				3,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39
	Totale Euro				4,25
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,25</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3829	<b>Analisi S.03.10.110.c</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	0,17	24,72	4,20
	Totale parziale				4,20
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,63
	Totale parziale				4,83
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48
	Totale Euro				5,31
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg      5,31</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3830	<b>Analisi S.03.10.110.d</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,17	35,48	6,03
	Totale parziale				6,03
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,90
Totale parziale				6,93	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69	
Totale Euro				7,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            7,62</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3831	<b>Analisi S.03.10.110.e</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,17	22,26	3,78
	Totale parziale				3,78
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
Totale parziale				4,35	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	
Totale Euro				4,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3832	<b>Analisi S.03.10.110.f</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad	0,17	31,52	5,36
	Totale parziale				5,36
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,80
	Totale parziale				6,16
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62
	Totale Euro				6,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3833	<b>Analisi S.03.10.110.g</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2	cad	0,17	27,53	4,68
	Totale parziale				4,68
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,70
	Totale parziale				5,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,54
	Totale Euro				5,92
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      5,92</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3834	<b>Analisi S.03.10.110.h</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	cad/30gg	0,17	29,40	5,00
	Totale parziale				5,00
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75
Totale parziale				5,75	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,58	
Totale Euro				6,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,33</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3835	<b>Analisi S.03.10.110.i</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile	cad	0,17	13,60	2,31
	Totale parziale				2,31
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35
	Totale parziale				2,66
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27
	Totale Euro				2,93
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,93</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3836	<b>Analisi S.03.10.110.j</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a tronchetto in gomma				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale a tronchetto in gomma	cad	0,17	10,38	1,76
	Totale parziale				1,76
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26	2,02
	Totale parziale				2,02
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,20
	Totale Euro				2,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3837	<b>Analisi S.03.10.110.k</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a tronchetto in PVC	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale a tronchetto in PVC	cad	0,17	5,26	0,89
	Totale parziale				0,89
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13
	Totale parziale				1,02
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10
	Totale Euro				1,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3838	<b>Analisi S.03.10.110.I</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a ginocchio in gomma				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale a ginocchio in gomma	cad	0,17	11,94	2,03
	Totale parziale				2,03
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30
Totale parziale				2,33	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	
Totale Euro				2,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,56</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3839	<b>Analisi S.03.10.110.m</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a ginocchio in PVC	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale a ginocchio in PVC	cad	0,17	6,12	1,04
	Totale parziale				1,04
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12
	Totale Euro				1,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3840	<b>Analisi S.03.10.110.n</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stivale a tutta coscia in PVC				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Stivale a tutta coscia in PVC	cad	0,17	15,27	2,60
	Totale parziale				2,60
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39
	Totale parziale				2,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30
	Totale Euro				3,29
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,29</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3841	<b>Analisi S.03.10.110.o</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad	0,17	30,78	5,23
	Totale parziale				5,23
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				6,01
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3842	<b>Analisi S.03.10.110.p</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad/30gg	0,17	25,46	4,33
	Totale parziale				4,33
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3843	<b>Analisi S.03.10.110.q</b> Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Ghette in cuoio anticalore per saldatori				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Ghette in cuoio anticalore per saldatori	cad	0,17	5,68	0,97
	Totale parziale				0,97
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,15
Totale parziale					1,12
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,11
Totale Euro					1,23
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,23</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3844	<b>Analisi S.03.10.120.a</b> Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in pelle crostata EN 471	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Grembiule in pelle crostata EN 471	cad	0,17	6,12	1,04
	Totale parziale				1,04
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,16
	Totale parziale				1,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,12
	Totale Euro				1,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3845	<b>Analisi S.03.10.120.b</b> Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in PVC/POL/PVC	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Grembiule in PVC/POL/PVC	cad	0,17	2,23	0,38
	Totale parziale				0,38
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06
	Totale parziale				0,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04
	Totale Euro				0,48
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            0,48</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3846	<b>Analisi S.03.10.120.c</b> Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule metallico EN 412	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Grembiule metallico EN 412	cad	0,17	86,53	14,71
	Totale parziale				14,71
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,21
	Totale parziale				16,92
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,69
	Totale Euro				18,61
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            18,61</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3847	<b>Analisi S.03.10.120.d</b> Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in poliuretano EN 467	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Grembiule in poliuretano EN 467	cad	0,17	19,29	3,28
	Totale parziale				3,28
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49
	Totale parziale				3,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38
	Totale Euro				4,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            4,15</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3848	<b>Analisi S.03.10.120.e</b> Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Grembiule monouso in polietilene				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Grembiule monouso in polietilene	cad	1,00	0,07	0,07
	Totale parziale				0,07
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,01
Totale parziale					0,08
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,01
Totale Euro					0,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            0,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3849	<p><b>Analisi S.03.10.130.a</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2	ora		25,97	0,00
		cad	0,08	12,19	0,98
	Totale parziale				0,98
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15
	Totale parziale				1,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11
	Totale Euro				1,24
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            1,24</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3850	<p><b>Analisi S.03.10.130.b</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	ora cad		25,97 15,76	0,00 2,52
	Totale parziale				2,52
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38
	Totale parziale				2,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,19
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            3,19</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3851	<p><b>Analisi S.03.10.130.c</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	ora		25,97	0,00
		cad	0,16	14,10	2,26
	Totale parziale				2,26
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,60
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,86
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            2,86</b></p>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3852	<b>Analisi S.03.10.130.d</b> Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	cad	0,16	25,15	4,02
	Totale parziale				4,02
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,60
	Totale parziale				4,62
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,46
	Totale Euro				5,08
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            5,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3853	<b>Analisi S.03.10.130.e</b> Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	cad	0,16	35,23	5,64
	Totale parziale				5,64
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,85
	Totale parziale				6,49
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,14
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            7,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3854	<p><b>Analisi S.03.10.130.f</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Giubetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	ora cad	0,16	25,97 30,66	0,00 4,91
	Totale parziale				4,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,65
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,22
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            6,22</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3855	<p><b>Analisi S.03.10.130.g</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2	ora cad	0,16	25,97 40,19	0,00 6,43
	Totale parziale				6,43
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,13
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            8,13</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3856	<b>Analisi S.03.10.130.h</b> Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	ora cad	0,16	25,97 48,34	0,00 7,73
	Totale parziale				7,73
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,16
	Totale parziale				8,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,89
	Totale Euro				9,78
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            9,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3857	<p><b>Analisi S.03.10.130.i</b></p> <p>Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2</p>				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	cad/30gg	1,00		
	2) Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	ora cad	0,16	25,97 33,08	0,00 5,29
	Totale parziale				5,29
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,79
	Totale parziale				6,08
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61
	Totale Euro				6,69
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/cad/30gg            6,69</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3858	<b>Analisi S.03.10.140.a</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	1,00	5,37	5,37
	Totale parziale				5,37
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81
Totale parziale				6,18	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	
Totale Euro				6,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,80</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3859	<b>Analisi S.03.10.140.b</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad	0,16	15,27	2,44
	Totale parziale				2,44
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,09</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3860	<b>Analisi S.03.10.140.c</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Salopette in cotone con bretelle EN 340				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Salopette in cotone con bretelle EN 340	cad	0,16	10,26	1,64
	Totale parziale				1,64
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,08
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            2,08</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3861	<b>Analisi S.03.10.140.d</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	8,86	1,42
	Totale parziale				1,42
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,21
	Totale parziale				1,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16
	Totale Euro				1,79
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,79</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3862	<b>Analisi S.03.10.140.e</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	9,97	1,60
	Totale parziale				1,60
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,84
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				2,02
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            2,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3863	<b>Analisi S.03.10.140.f</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubbino da lavoro in cotone EN 340				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad	0,16	9,82	1,57
	Totale parziale				1,57
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24
	Totale parziale				1,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18
	Totale Euro				1,99
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad/30gg            1,99</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3864	<b>Analisi S.03.10.140.g</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1	cad	0,16	4,95	0,79
	Totale parziale				0,79
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12
Totale parziale				0,91	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	
Totale Euro				1,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            1,00</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3865	<b>Analisi S.03.10.140.h</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Completo impermeabile EN 340-342				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Completo impermeabile EN 340-342	cad	0,16	67,99	10,88
	Totale parziale				10,88
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,63
	Totale parziale				12,51
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25
	Totale Euro				13,76
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg      13,76</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3866	<b>Analisi S.03.10.140.i</b> Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531				
		cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00
	2) Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531	cad	0,16	33,68	5,39
	Totale parziale				5,39
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,81
Totale parziale				6,20	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,62	
Totale Euro				6,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3867	<b>Analisi S.03.20.10.a</b> Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad	0,08	27,82	2,23
	Totale parziale				2,49
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29
	Totale Euro				3,15
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            3,15</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3868	<b>Analisi S.03.20.10.b</b> Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad/30gg	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad	0,08	58,72	4,70
	Totale parziale				4,96
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,70
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,27
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad/30gg            6,27</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3869	<b>Analisi S.03.20.10.c</b> Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	0,08	17,32	1,39
	Totale parziale				1,65
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,25
	Totale parziale				1,90
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19
	Totale Euro				2,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            2,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3870	<b>Analisi S.03.20.10.d</b> Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	0,08	58,11	4,65
	Totale parziale				4,91
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74
	Totale parziale				5,65
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57
	Totale Euro				6,22
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,22</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3871	<b>Analisi S.04.10.10.a</b> Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,72	1,72
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,74
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	
Totale parziale				4,30	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	
Totale Euro				4,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            4,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3872	<b>Analisi S.04.10.10.b</b> Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,76	3,76
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,78
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,87
	Totale parziale				6,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,32
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            7,32</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3873	<b>Analisi S.04.10.10.c</b>				
	Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	5,30	5,30
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				8,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26
	Totale parziale				9,64
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96
	Totale Euro				10,60
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        10,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3874	<b>Analisi S.04.10.10.d</b> Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	11,57	11,57
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,65
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20	
Totale parziale				16,85	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,69	
Totale Euro				18,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            18,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3875	<b>Analisi S.04.10.10.e</b>				
	Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,43	2,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,67
	Totale parziale				5,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,63</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3876	<b>Analisi S.04.10.10.f</b>				
	Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	7,49	7,49
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        13,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3877	<b>Analisi S.04.10.10.g</b> Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	17,95	17,95
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				21,03
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					3,15
	Totale parziale				24,18
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					2,42
	Totale Euro				26,60
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            26,60</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3878	<b>Analisi S.04.10.10.h</b> Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,29	2,29
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3879	<b>Analisi S.04.10.10.i</b> Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m	cad	1,00	3,43	3,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3880	<b>Analisi S.04.10.10.j</b>				
	Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,00	6,69	6,69
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				8,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				11,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      11,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3881	<b>Analisi S.04.10.10.k</b>				
	Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,00	6,69	6,69
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				9,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12
	Totale Euro				12,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            12,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3882	<b>Analisi S.04.10.20.a</b>				
	Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	1,00	0,97	0,97
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				2,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,45
	Totale parziale				3,44
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34
	Totale Euro				3,78
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            3,78</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3883	<b>Analisi S.04.10.20.b</b>				
	Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,84	3,84
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,86
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88
	Totale parziale				6,74
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67
	Totale Euro				7,41
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            7,41</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3884	<b>Analisi S.04.10.20.c</b>				
	Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,14	9,14
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				11,89
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,78
	Totale parziale				13,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37
	Totale Euro				15,04
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            15,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3885	<b>Analisi S.04.10.20.d</b> Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,36	2,36
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3886	<b>Analisi S.04.10.20.e</b> Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	cad	1,00	7,34	7,34
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,56
	Totale parziale				11,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20
	Totale Euro				13,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad        13,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3887	<b>Analisi S.04.10.20.f</b> Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	cad	1,00	17,64	17,64
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				20,72
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11	
Totale parziale				23,83	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,38	
Totale Euro				26,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            26,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3888	<b>Analisi S.04.10.20.g</b>				
	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,29	2,29
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3889	<b>Analisi S.04.10.20.h</b>				
	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m	cad	1,00	3,43	3,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3890	<b>Analisi S.04.10.20.i</b>				
	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	1,00	6,69	6,69
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				9,77
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,47
	Totale parziale				11,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12
	Totale Euro				12,36
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      12,36</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3891	<b>Analisi S.04.10.20.j</b>				
	Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m	cad	1,00	17,31	17,31
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				20,39
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,06
	Totale parziale				23,45
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35
	Totale Euro				25,80
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      25,80</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3892	<b>Analisi S.04.10.20.k</b>				
	Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	1,00	7,34	7,34
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,42
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,56
	Totale parziale				11,98
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,20
	Totale Euro				13,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      13,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3893	<b>Analisi S.04.10.20.I</b>				
	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm	cad	1,00	8,81	8,81
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				11,89
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,78	
Totale parziale				13,67	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,37	
Totale Euro				15,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      15,04</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3894	<b>Analisi S.04.10.20.m</b>				
	Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	1,00	3,43	3,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3895	<b>Analisi S.04.10.30.a</b>				
	Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,72	1,72
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,74
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56
	Totale parziale				4,30
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43
	Totale Euro				4,73
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,73</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3896	<b>Analisi S.04.10.30.b</b>				
	Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,43	3,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82
	Totale parziale				6,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63
	Totale Euro				6,90
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3897	<b>Analisi S.04.10.30.c</b> Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	4,90	4,90
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				7,98
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,20
	Totale parziale				9,18
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,92
	Totale Euro				10,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            10,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3898	<b>Analisi S.04.10.30.d</b>				
	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	11,26	11,26
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,34
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15	
Totale parziale				16,49	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	
Totale Euro				18,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      18,14</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3899	<b>Analisi S.04.10.30.e</b> Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,00	2,36	2,36
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,54
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,54</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3900	<b>Analisi S.04.10.30.f</b> Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,00	7,34	7,34
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,56
	Totale parziale				11,98
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20
	Totale Euro				13,18
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        13,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3901	<b>Analisi S.04.10.30.g</b> Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,00	17,64	17,64
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				20,72
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11	
Totale parziale				23,83	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,38	
Totale Euro				26,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            26,21</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3902	<b>Analisi S.04.10.30.h</b> Sfondo bianco 120 x 150 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 120 x 150 mm	cad	1,00	2,29	2,29
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,31
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,65
	Totale parziale				4,96
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,46
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,46</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3903	<b>Analisi S.04.10.30.i</b> Sfondo bianco 170 x 220 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 170 x 220 mm	cad	1,00	3,43	3,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,45
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	
Totale parziale				6,27	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	
Totale Euro				6,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,90</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3904	<b>Analisi S.04.10.30.j</b>				
	Sfondo bianco 270 x 330 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 270 x 330 mm	cad	1,00	6,69	6,69
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				8,71
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,31
	Totale parziale				10,02
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00
	Totale Euro				11,02
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      11,02</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3905	<b>Analisi S.04.10.40.a</b>				
	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,46	1,46
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,48
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52
	Totale parziale				4,00
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40
	Totale Euro				4,40
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3906	<b>Analisi S.04.10.40.b</b> Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,00	1,79	1,79
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3907	<b>Analisi S.04.10.40.c</b> Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,00	2,43	2,43
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,45
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,67
	Totale parziale				5,12
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,51
	Totale Euro				5,63
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,63</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3908	<b>Analisi S.04.10.40.d</b> Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	1,00	7,49	7,49
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,57
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59
	Totale parziale				12,16
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22
	Totale Euro				13,38
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      13,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3909	<b>Analisi S.04.10.40.e</b> Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	1,00	11,91	11,91
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25
	Totale parziale				17,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            18,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3910	<b>Analisi S.04.10.40.f</b> Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,79	1,79
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,81
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	
Totale parziale				4,38	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	
Totale Euro				4,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            4,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3911	<b>Analisi S.04.10.40.g</b> Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	1,00	2,36	2,36
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,38
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66	
Totale parziale				5,04	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50	
Totale Euro				5,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            5,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3912	<b>Analisi S.04.10.40.h</b> Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,11	3,11
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
	Totale parziale				5,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59
	Totale Euro				6,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3913	<b>Analisi S.04.10.40.i</b>				
	Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,46	9,46
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				12,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale parziale				14,42
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad      15,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3914	<b>Analisi S.04.10.40.j</b> Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,00	16,16	16,16
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				19,24
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89	
Totale parziale				22,13	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21	
Totale Euro				24,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            24,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3915	<b>Analisi S.04.10.40.k</b> Sfondo bianco 300 x 200 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco o rosso 300 x 200 mm	cad	1,00	3,11	3,11
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,13
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,77
	Totale parziale				5,90
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,59
	Totale Euro				6,49
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            6,49</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3916	<b>Analisi S.04.10.40.I</b>				
	Sfondo bianco 200 x 150 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco o rosso 200 x 150 mm	cad	1,00	2,03	2,03
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3917	<b>Analisi S.04.10.40.m</b> Sfondo bianco 500 x 333 mm				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco o rosso 500 x 333 mm	cad	1,00	7,34	7,34
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,42
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,56
	Totale parziale				11,98
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,20
	Totale Euro				13,18
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            13,18</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3918	<b>Analisi S.04.10.50.a</b>				
	Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,46	1,46
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,48
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52	
Totale parziale				4,00	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	
Totale Euro				4,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,40</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3919	<b>Analisi S.04.10.50.b</b>				
	Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,00	1,79	1,79
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad        4,82</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3920	<b>Analisi S.04.10.50.c</b> Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,00	2,03	2,03
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,05
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,61
	Totale parziale				4,66
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,47
	Totale Euro				5,13
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3921	<b>Analisi S.04.10.50.d</b> Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	1,00	7,49	7,49
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				10,57
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59	
Totale parziale				12,16	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22	
Totale Euro				13,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/cad            13,38</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3922	<b>Analisi S.04.10.50.e</b> Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	1,00	11,91	11,91
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				14,99
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25
	Totale parziale				17,24
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,72
	Totale Euro				18,96
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            18,96</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3923	<b>Analisi S.04.10.50.f</b>				
	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,00	1,79	1,79
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				3,81
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57
	Totale parziale				4,38
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44
	Totale Euro				4,82
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            4,82</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3924	<b>Analisi S.04.10.50.g</b> Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	1,00	2,36	2,36
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				4,38
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,66
	Totale parziale				5,04
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,50
	Totale Euro				5,54
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            5,54</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3925	<b>Analisi S.04.10.50.h</b>				
	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,00	3,11	3,11
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,13
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77
	Totale parziale				5,90
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59
	Totale Euro				6,49
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            6,49</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3926	<b>Analisi S.04.10.50.i</b> Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,00	9,46	9,46
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				12,54
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,88
	Totale parziale				14,42
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44
	Totale Euro				15,86
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            15,86</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3927	<b>Analisi S.04.10.50.j</b> Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m				
		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,10	24,18	2,42
	2) Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,00	16,16	16,16
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,00	0,33	0,66
	Totale parziale				19,24
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89
	Totale parziale				22,13
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21
	Totale Euro				24,34
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            24,34</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3928	<b>Analisi S.04.10.50.k</b>				
	Sfondo bianco 200 x 400 mm	cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69
	2) Sfondo bianco 200 x 400 mm	cad	1,00	3,91	3,91
	3) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,00	0,33	0,33
	Totale parziale				5,93
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89
	Totale parziale				6,82
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68
	Totale Euro				7,50
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/cad            7,50</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3929	<b>Analisi S.05.10.10.a</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,000000	0,98	0,98
	Totale parziale				2,11
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,32
	Totale parziale				2,43
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,24
	Totale Euro				2,67
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            2,67</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3930	<b>Analisi S.05.10.10.b</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,000000	1,31	1,31
	Totale parziale				2,44
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37
	Totale parziale				2,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28
	Totale Euro				3,09
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            3,09</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3931	<b>Analisi S.05.10.10.c</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87
	3) Posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,000000	1,14	1,14
	Totale parziale				2,27
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34
	Totale parziale				2,61
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26
	Totale Euro				2,87
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            2,87</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3932	<p><b>Analisi S.05.10.20.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,000000	3,60	3,60
	Totale parziale				5,17
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78
	Totale parziale				5,95
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60
	Totale Euro				6,55
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,55</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3933	<p><b>Analisi S.05.10.20.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,000000	4,68	4,68
	Totale parziale				6,25
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,94
	Totale parziale				7,19
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,72
	Totale Euro				7,91
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            7,91</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISATE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3934	<p><b>Analisi S.05.10.20.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,95	3,95
	Totale parziale				5,52
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83
	Totale parziale				6,35
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,64
	Totale Euro				6,99
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            6,99</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3935	<b>Analisi S.05.10.20.d</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,000000	4,06	4,06
	Totale parziale				5,63
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84
	Totale parziale				6,47
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65
	Totale Euro				7,12
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            7,12</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3936	<b>Analisi S.05.10.20.e</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,000000	4,86	4,86
	Totale parziale				6,43
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,39
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,13
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,13</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3937	<p><b>Analisi S.05.10.20.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31
	3) Strisce antiscivolo per grigliati Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,000000	3,01	3,01
	Totale parziale				4,58
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69
	Totale parziale				5,27
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53
	Totale Euro				5,80
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Euro/m            5,80</b></p>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3938	<b>Analisi S.05.10.30.a</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,000000	2,81	2,81
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,40
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,96
	Totale parziale				7,36
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74
	Totale Euro				8,10
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            8,10</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3939	<b>Analisi S.05.10.30.b</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,000000	4,06	4,06
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,65
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15
	Totale parziale				8,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88
	Totale Euro				9,68
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            9,68</b>				



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3940	<p><b>Analisi S.05.10.30.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,000000	3,08	3,08
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,67
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,00
	Totale parziale				7,67
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,77
	Totale Euro				8,44
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,44</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3941	<p><b>Analisi S.05.10.30.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico</p>				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo				
	Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,000000	3,19	3,19
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				6,78
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,02
	Totale parziale				7,80
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,78
	Totale Euro				8,58
	<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Euro/m            8,58</b>				

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3942	<b>Analisi S.05.10.30.e</b> Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1				
		m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75
	3) Strisce antiscivolo Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,000000	4,22	4,22
	4) Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,00	0,33	1,32
	Totale parziale				7,81
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17
	Totale parziale				8,98
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90
	Totale Euro				9,88
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Euro/m            9,88</b>				