

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1189	Totale parziale				769,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				76,94	9,09
	Totale Lire				846,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            846,31</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			11,95		1,41
	Totali NOLEGGI Lire			3,38		0,40
	<b>Analisi U.02.50.40.r</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75	0,71
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	0,60	
3) DN 1800	m	1,200000	610,03	732,04	77,38	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,36	
Totale parziale				747,85		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				112,18	11,86	
Totale parziale				860,03		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				86,00	9,09	
Totale Lire				946,03		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            946,03</b>						
Totali MANODOPERA Lire			12,43		1,31	
Totali NOLEGGI Lire			3,38		0,36	
1190	<b>Analisi U.02.50.40.s</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1191	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01	0,67	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90	0,57	
	3) DN 1900	m	1,200000	673,93	808,72	77,49	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,32	
	Totale parziale				825,01		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				123,75	11,86	
	Totale parziale				948,76		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				94,88	9,09	
	Totale Lire				1.043,64		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.043,64</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		12,91			1,24	
Totale NOLEGGI Lire		3,38			0,32		
<b>Analisi U.02.50.40.t</b>							
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000	m	1,000000					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27	0,64		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12	0,54		
3) DN 2000	m	1,200000	735,14	882,17	77,58		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,30		
Totale parziale				898,94			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				134,84	11,86		
Totale parziale				1.033,78			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				103,38	9,09		
Totale Lire				1.137,16			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1192	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 1.137,16</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		13,39			1,18
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			0,30
	<b>Analisi U.02.50.40.u</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79	0,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	0,53
	3) DN 2100	m	1,200000	795,87	955,04	77,57
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	0,32
	Totale parziale				973,32	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				146,00	11,86	
Totale parziale				1.119,32		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				111,93	9,09	
Totale Lire				1.231,25		
1193	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 1.231,25</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		14,34			1,16
	Totali NOLEGGI Lire		3,94			0,32
	<b>Analisi U.02.50.40.v</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1194	DN 2200	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	0,64	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	0,54	
	3) DN 2200	m	1,200000	862,90	1.035,48	77,57	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	0,30	
	Totale parziale					1.055,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					158,28	11,86
	Totale parziale					1.213,48	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					121,35	9,09
	Totale Lire					1.334,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.334,83</b>						
Totali MANODOPERA Lire				15,78		1,18	
Totali NOLEGGI Lire				3,94		0,30	
	<b>Analisi U.02.50.40.w</b>						
<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m<sup>2</sup>, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500</p>							
	DN 2300	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,37	25,97	9,61	0,66	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08	0,56	
	3) DN 2300	m	1,200000	934,05	1.120,86	77,52	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,31	
Totale parziale					1.143,05		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					171,46	11,86	
Totale parziale					1.314,51		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					131,45	9,09	
Totale Lire					1.445,96		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m 1.445,96</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 17,69 Totali NOLEGGI Lire 4,50					1,22 0,31
1195	<b>Analisi U.02.50.40.z</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	0,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	0,53
	3) DN 2400	m	1,200000	1.061,22	1.273,46	77,58
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,09	56,30	5,07	0,31
	Totale parziale				1.297,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				194,65	11,86
	Totale parziale				1.492,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				149,23	9,09
	Totale Lire				1.641,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.641,54</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 19,13 Totali NOLEGGI Lire 5,07					1,17 0,31
1196	<b>Analisi U.02.50.40.z1</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	0,68

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1197	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	0,58	
	3) DN 2500	m	1,200000	1.127,86	1.353,43	77,47	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,10	56,30	5,63	0,32	
	Totale parziale					1.381,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				207,16	11,86	
	Totale parziale					1.588,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				158,82	9,09	
	Totale Lire					1.747,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.747,04</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		22,00			1,26
	Totali NOLEGGI Lire		5,63			0,32	
	<b>Analisi U.02.50.40.z2</b>						
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02	0,75	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79	0,63	
	3) DN 2600	m	1,200000	1.207,57	1.449,08	77,31	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	0,36	
	Totale parziale					1.481,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				222,25	11,86	
	Totale parziale					1.703,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				170,39	9,09	
	Totale Lire					1.874,29	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.874,29</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		25,81			1,38	
	Totali NOLEGGI Lire		6,76			0,36	

# Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1198	<p><b>Analisi U.02.50.40.z3</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m<sup>2</sup>, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10	0,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54	0,67
	3) DN 2700	m	1,200000	1.305,29	1.566,35	77,20
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,14	56,30	7,88	0,39
	Totale parziale				1.603,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				240,58	11,86
	Totale parziale				1.844,45	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				184,45	9,09
	Totale Lire				2.028,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.028,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		29,64			1,46
	Totali NOLEGGI Lire		7,88			0,39
1199	<p><b>Analisi U.02.50.40.z4</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m<sup>2</sup>, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70	0,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72	0,74
	3) DN 2800	m	1,200000	1.368,62	1.642,34	77,01
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,16	56,30	9,01	0,42

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				1.685,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				252,87	11,86
	Totale parziale				1.938,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				193,86	9,09
	Totale Lire				2.132,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.132,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,61
	Totali NOLEGGI Lire					0,42
1200	<b>Analisi U.02.50.40.z5</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,81	25,97	21,04	0,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,81	21,84	17,69	0,78
	3) DN 2900	m	1,200000	1.459,35	1.751,22	76,91
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,18	56,30	10,13	0,44
	Totale parziale				1.800,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				270,01	11,86
	Totale parziale				2.070,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				207,01	9,09
	Totale Lire				2.277,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.277,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,70
	Totali NOLEGGI Lire					0,44
1201	<b>Analisi U.02.50.40.z6</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1202	(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33	0,90	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78	0,76	
	3) DN 3000	m	1,200000	1.587,61	1.905,13	76,96	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,19	56,30	10,70	0,43	
	Totale parziale				1.956,94		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				293,54	11,86	
	Totale parziale				2.250,48		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				225,05	9,09	
	Totale Lire				2.475,53		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 2.475,53</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		41,11			1,66	
Totale NOLEGGI Lire		10,70			0,43		
<b>Analisi U.02.50.50.a</b>	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300	m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,96		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,50		
3) DN 300	m	1,200000	47,47	56,96	72,16		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,43		
Totale parziale				62,40			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,36	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1203	Totale parziale				71,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,18	9,10
	Totale Lire				78,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        78,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					5,46
	Totali NOLEGGI Lire					1,43
	<b>Analisi U.02.50.50.b</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,50
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,10	
3) DN 350	m	1,200000	57,15	68,58	73,25	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,21	
Totale parziale				74,02		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,10	11,86	
Totale parziale				85,12		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,51	9,09	
Totale Lire				93,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m        93,63</b>						
Totali MANODOPERA Lire					4,60	
Totali NOLEGGI Lire					1,21	
1204	<b>Analisi U.02.50.50.c</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,91
	3) DN 400	m	1,200000	70,13	84,16	73,86
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,99
	Totale parziale				90,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,51	11,86
	Totale parziale				103,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,36	9,09
	Totale Lire				113,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      113,94</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,78			4,20
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,99
1205	<b>Analisi U.02.50.50.d</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,77
	3) DN 450	m	1,200000	84,04	100,85	74,34
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,83
	Totale parziale				107,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,09	11,86
	Totale parziale				123,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,33	9,09
	Totale Lire				135,66	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            135,66</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			3,88
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,83
1206	<b>Analisi U.02.50.50.e</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,53
	3) DN 500	m	1,200000	98,28	117,94	74,99
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,72
	Totale parziale				124,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,65	11,86
	Totale parziale				142,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,30	9,09
	Totale Lire				157,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            157,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			3,34
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,72
1207	<b>Analisi U.02.50.50.f</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1208	DN 600	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12	1,48	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	1,24	
	3) DN 600	m	1,200000	132,95	159,54	75,53	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,80	
	Totale parziale					166,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					25,05	11,86
	Totale parziale					192,02	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					19,20	9,09
	Totale Lire					211,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>		<b>Lire/m</b>		<b>211,22</b>		
	Totali MANODOPERA Lire		5,74				2,72
Totali NOLEGGI Lire		1,69				0,80	
	<b>Analisi U.02.50.50.g</b>						
<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000</p>							
	DN 700	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12	1,21	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	1,02	
	3) DN 700	m	1,200000	163,75	196,50	76,17	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,66	
Totale parziale					203,93		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					30,59	11,86
Totale parziale					234,52		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					23,45	9,09
Totale Lire					257,97		
<b>Prezzo di applicazione</b>		<b>Lire/m</b>		<b>257,97</b>			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1209	<p>Totali MANODOPERA Lire 5,74 Totali NOLEGGI Lire 1,69</p> <p><b>Analisi U.02.50.50.h</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 800 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 331,21</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 6,22 Totali NOLEGGI Lire 1,69</p>	m	1,000000			2,23 0,66
1210	<p><b>Analisi U.02.50.50.i</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p>	m	1,000000			1,88 0,51
		ora	0,13	25,97	3,38	1,02
		ora	0,13	21,84	2,84	0,86
		m	1,200000	211,60	253,92	76,66
		ora	0,03	56,30	1,69	0,51
					261,83	
					39,27	11,86
					301,10	
					30,11	9,09
					331,21	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1211	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,75	
	3) DN 900	m	1,200000	262,21	314,65	77,00	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,41	
	Totale parziale					323,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,46	11,86	
	Totale parziale					371,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,15	9,09	
	Totale Lire					408,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 408,65</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		6,70			1,64
		Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,41
	<b>Analisi U.02.50.50.j</b>						
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	0,76	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,64	
	3) DN 1000	m	1,200000	306,91	368,29	77,29	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,35	
	Totale parziale					376,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,50	11,86	
	Totale parziale					433,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,32	9,09	
	Totale Lire					476,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 476,50</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		6,70			1,41	
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,35	

# Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1212	<p><b>Analisi U.02.50.50.k</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100</p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	0,64
	3) DN 1100	ora	0,15	21,84	3,28	0,54
	4) Autocarro con gruetta	m	1,200000	392,09	470,51	77,59
		ora	0,03	56,30	1,69	0,28
	Totale parziale				479,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,91	11,86
	Totale parziale				551,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,13	9,09
	Totale Lire				606,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        606,42</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,18			1,18
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			0,28
1213	<p><b>Analisi U.02.50.50.I</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200</p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	0,61
	3) DN 1200	ora	0,16	21,84	3,49	0,51
	4) Autocarro con gruetta	m	1,200000	443,99	532,79	77,61
		ora	0,04	56,30	2,25	0,33

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				542,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,40	11,86
	Totale parziale				624,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,41	9,09
	Totale Lire				686,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            686,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,65			1,11
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,33
1214	<b>Analisi U.02.50.50.m</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	0,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	0,44
	3) DN 1300	m	1,200000	579,61	695,53	77,84
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,25
	Totale parziale				706,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				105,96	11,86
	Totale parziale				812,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,23	9,09
	Totale Lire				893,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            893,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		8,60			0,96
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,25
1215	<b>Analisi U.02.50.50.n</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	0,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	0,45
	3) DN 1400	m	1,200000	636,78	764,14	77,85
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,23
	Totale parziale				775,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				116,39	11,86
	Totale parziale				892,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,23	9,09
	Totale Lire				981,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            981,57</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		9,56			0,97
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			0,23
1216	<b>Analisi U.02.50.50.o</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23	0,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	0,48
	3) DN 1500	m	1,200000	709,07	850,88	77,74
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,26
	Totale parziale				865,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				129,78	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1217	Totale parziale				994,95	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				99,50	9,09
	Totale Lire				1.094,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      1.094,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,05
	Totali NOLEGGI Lire					0,26
	<b>Analisi U.02.50.50.p</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49	0,53
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46	0,45	
3) DN 1600	m	1,200000	792,57	951,08	77,80	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,28	
Totale parziale				966,41		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				144,96	11,86	
Totale parziale				1.111,37		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				111,14	9,09	
Totale Lire				1.222,51		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m      1.222,51</b>						
Totali MANODOPERA Lire					0,98	
Totali NOLEGGI Lire					0,28	
1218	<b>Analisi U.02.50.50.q</b>					
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti						

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1219	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49	0,49	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46	0,41	
	3) DN 1700	m	1,200000	865,89	1.039,07	77,90	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,25	
	Totale parziale				1.054,40		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				158,16	11,86	
	Totale parziale				1.212,56		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				121,26	9,09	
	Totale Lire				1.333,82		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.333,82</b>						
	Totale MANODOPERA Lire			11,95		0,90	
Totale NOLEGGI Lire			3,38		0,25		
<b>Analisi U.02.50.50.r</b>							
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800	m	1,000000					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75	0,46		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	0,39		
3) DN 1800	m	1,200000	944,00	1.132,80	77,96		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,23		
Totale parziale				1.148,61			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				172,29	11,86		
Totale parziale				1.320,90			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				132,09	9,09		
Totale Lire				1.452,99			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m      1.452,99</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		12,43			0,86
	Totale NOLEGGI Lire		3,38			0,23
1220	<b>Analisi U.02.50.50.s</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01	0,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90	0,36
	3) DN 1900	m	1,200000	1.056,99	1.268,39	78,05
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,21
	Totale parziale				1.284,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				192,70	11,86
	Totale parziale				1.477,38	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				147,74	9,09
	Totale Lire				1.625,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m      1.625,12</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		12,91			0,79
	Totale NOLEGGI Lire		3,38			0,21
1221	<b>Analisi U.02.50.50.t</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1222	DN 2000	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27	0,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12	0,35
	3) DN 2000	m	1,200000	1.149,11	1.378,93	78,10
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,19
	Totale parziale				1.395,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				209,36	11,86
	Totale parziale				1.605,06	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				160,51	9,09
	Totale Lire				1.765,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.765,57</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	13,39				0,76
Totale NOLEGGI Lire	3,38				0,19	
<b>Analisi U.02.50.50.u</b>						
<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100</p>						
		m	1,000000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79	0,41	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	0,35	
3) DN 2100	m	1,200000	1.230,50	1.476,60	78,08	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	0,21	
Totale parziale				1.494,88		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				224,23	11,86	
Totale parziale				1.719,11		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				171,91	9,09	
Totale Lire				1.891,02		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.891,02</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1223	<p>Totali MANODOPERA Lire 14,34 Totali NOLEGGI Lire 3,94</p> <p><b>Analisi U.02.50.50.v</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 2200 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 2.065,53</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 15,78 Totali NOLEGGI Lire 3,94</p>	m ora ora m ora	1,000000 0,33 0,33 1,200000 0,07	25,97 21,84 1.344,26 56,30	8,57 7,21 1.613,11 3,94 1.632,83 244,92 1.877,75 187,78 2.065,53	0,76 0,21 0,41 0,35 78,10 0,19 11,86 9,09 0,76 0,19
1224	<p><b>Analisi U.02.50.50.w</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p>	m ora	1,000000 0,37	25,97	9,61	0,43

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1225	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,37	21,84	8,08	0,36	
	3) DN 2300	m	1,200000	1.440,84	1.729,01	78,05	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,20	
	Totale parziale					1.751,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				262,68	11,86	
	Totale parziale					2.013,88	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				201,39	9,09	
	Totale Lire					2.215,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 2.215,27</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		17,69			0,80
		Totali NOLEGGI Lire		4,50			0,20
	<b>Analisi U.02.50.50.z</b>						
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	0,39	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	0,33	
	3) DN 2400	m	1,200000	1.740,23	2.088,28	78,15	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,09	56,30	5,07	0,19	
	Totale parziale					2.112,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				316,87	11,86	
	Totale parziale					2.429,35	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				242,94	9,09	
	Totale Lire					2.672,29	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 2.672,29</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			0,72	
	Totali NOLEGGI Lire		5,07			0,19	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1226	<b>Analisi U.02.50.50.z1</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	0,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	0,35
	3) DN 2500	m	1,200000	1.845,52	2.214,62	78,08
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,10	56,30	5,63	0,20
	Totale parziale				2.242,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				336,34	11,86
	Totale parziale				2.578,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				257,86	9,09
	Totale Lire				2.836,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      2.836,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		22,00			0,78
	Totali NOLEGGI Lire		5,63			0,20
1227	<b>Analisi U.02.50.50.z2</b>  Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02	0,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79	0,39
	3) DN 2600	m	1,200000	1.969,09	2.362,91	77,98
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	0,22

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				2.395,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				359,32	11,86
	Totale parziale				2.754,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				275,48	9,09
	Totale Lire				3.030,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 3.030,28</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		25,81			0,85
	Totali NOLEGGI Lire		6,76			0,22
1228	<b>Analisi U.02.50.50.z3</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10	0,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54	0,42
	3) DN 2700	m	1,200000	2.096,98	2.516,38	77,89
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,14	56,30	7,88	0,24
	Totale parziale				2.553,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				383,09	11,86
	Totale parziale				2.936,99	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				293,70	9,09
	Totale Lire				3.230,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 3.230,69</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		29,64			0,92
	Totali NOLEGGI Lire		7,88			0,24
1229	<b>Analisi U.02.50.50.z4</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1230	(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70	0,54	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72	0,46	
	3) DN 2800	m	1,200000	2.228,45	2.674,14	77,79	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,16	56,30	9,01	0,26	
	Totale parziale				2.717,57		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				407,64	11,86	
	Totale parziale				3.125,21		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				312,52	9,09	
	Totale Lire				3.437,73		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 3.437,73</b>						
	Totale MANODOPERA Lire			34,42		1,00	
Totale NOLEGGI Lire			9,01		0,26		
	<b>Analisi U.02.50.50.z5</b>						
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900	m	1,000000					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,81	25,97	21,04	0,58		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,81	21,84	17,69	0,49		
3) DN 2900	m	1,200000	2.355,74	2.826,89	77,71		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,18	56,30	10,13	0,28		
Totale parziale				2.875,75			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				431,36	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				3.307,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				330,71	9,09
	Totale Lire				3.637,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 3.637,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				38,73	1,06
	Totali NOLEGGI Lire				10,13	0,28
1231	<b>Analisi U.02.50.50.z6</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33	0,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78	0,48
	3) DN 3000	m	1,200000	2.544,24	3.053,09	77,73
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,19	56,30	10,70	0,27
	Totale parziale				3.104,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				465,74	11,86
	Totale parziale				3.570,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				357,06	9,09
	Totale Lire				3.927,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 3.927,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				41,11	1,05
	Totali NOLEGGI Lire				10,70	0,27
1232	<b>Analisi U.02.50.60.a</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	3,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,74
	3) DN 300	m	1,200000	42,78	51,34	71,47
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,57
	Totale parziale				56,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,52	11,86
	Totale parziale				65,30	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,53	9,09
	Totale Lire				71,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            71,83</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			6,00
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			1,57
1233	<b>Analisi U.02.50.60.b</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,40
	3) DN 350	m	1,200000	49,61	59,53	72,43
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,37
	Totale parziale				64,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,75	11,86
	Totale parziale				74,72	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,47	9,09
	Totale Lire				82,19	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m            82,19</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      4,31 Totali NOLEGGI Lire                              1,13</p> <p><b>Analisi U.02.50.60.c</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400</p>					<p align="right">5,24 1,37</p>
1234	<p><b>Analisi U.02.50.60.c</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,33
	3) DN 400	m	1,200000	56,63	67,96	72,72
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,21
	Totale parziale				73,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,08	11,86
	Totale parziale				84,95	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,50	9,10
	Totale Lire				93,45	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m            93,45</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      4,78 Totali NOLEGGI Lire                              1,13</p> <p><b>Analisi U.02.50.60.d</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000</p>					<p align="right">5,12 1,21</p>
1235	<p><b>Analisi U.02.50.60.d</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000</p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1236	DN 450	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,58	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	2,17	
	3) DN 450	m	1,200000	67,63	81,16	73,28	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,02	
	Totale parziale					87,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					13,13	11,86
	Totale parziale					100,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					10,07	9,09
	Totale Lire					110,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>		<b>Lire/m 110,75</b>				
	Totali MANODOPERA Lire		5,26				4,75
Totali NOLEGGI Lire		1,13				1,02	
	<b>Analisi U.02.50.60.e</b>						
	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m<sup>2</sup>, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000</p>						
	DN 500	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,22	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,87	
	3) DN 500	m	1,200000	79,39	95,27	74,08	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,88	
	Totale parziale					101,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					15,25	11,86
	Totale parziale					116,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					11,69	9,09
	Totale Lire					128,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>		<b>Lire/m 128,60</b>				

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1237	<p>Totali MANODOPERA Lire 5,26 Totali NOLEGGI Lire 1,13</p> <p><b>Analisi U.02.50.60.f</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 600 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 174,56</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 5,74 Totali NOLEGGI Lire 1,69</p>	m	1,000000			4,09 0,88
1238	<p><b>Analisi U.02.50.60.g</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p>	m	1,000000			3,29 0,97
		ora	0,12	25,97	3,12	1,79
		ora	0,12	21,84	2,62	1,50
		m	1,200000	108,80	130,56	74,79
		ora	0,03	56,30	1,69	0,97
					137,99	
					20,70	11,86
					158,69	
					15,87	9,09
					174,56	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	1,24
	3) DN 700	m	1,200000	133,06	159,67	75,53
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,80
	Totale parziale				167,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,07	11,86
	Totale parziale				192,17	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,22	9,09
	Totale Lire				211,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            211,39</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		5,74			2,72
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,80
1239	<b>Analisi U.02.50.60.h</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	1,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	1,09
	3) DN 800	m	1,200000	165,41	198,49	76,02
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,65
	Totale parziale				206,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,96	11,86
	Totale parziale				237,36	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,74	9,09
	Totale Lire				261,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            261,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,22			2,38
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,65

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1240	<b>Analisi U.02.50.60.i</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	1,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,95
	3) DN 900	m	1,200000	204,63	245,56	76,44
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,53
	Totale parziale				253,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,09	11,86
	Totale parziale				292,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,20	9,09
	Totale Lire				321,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            321,24</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,70			2,09
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,53
1241	<b>Analisi U.02.50.60.j</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	0,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,80
	3) DN 1000	m	1,200000	246,34	295,61	76,87
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,44

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				304,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				45,60	11,86
	Totale parziale				349,60	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,96	9,09
	Totale Lire				384,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            384,56</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,70			1,74
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,44
1242	<b>Analisi U.02.50.60.k</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	0,85
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,71
	3) DN 1100	m	1,200000	294,87	353,84	77,12
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,37
	Totale parziale				362,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,41	11,86
	Totale parziale				417,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,71	9,09
	Totale Lire				458,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            458,83</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,18			1,56
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,37
1243	<b>Analisi U.02.50.60.I</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	0,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	0,66
	3) DN 1200	m	1,200000	337,74	405,29	77,17
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,43
	Totale parziale				415,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,28	11,86
	Totale parziale				477,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,75	9,09
	Totale Lire				525,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 525,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,65			1,46
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			0,43
1244	<b>Analisi U.02.50.60.m</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	0,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	0,62
	3) DN 1300	m	1,200000	408,91	490,69	77,34
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,35
	Totale parziale				501,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,23	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1245	Totale parziale				576,77	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,68	9,09
	Totale Lire				634,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            634,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			8,60		1,36
	Totali NOLEGGI Lire			2,25		0,35
	<b>Analisi U.02.50.60.n</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	0,72
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	0,61	
3) DN 1400	m	1,200000	461,87	554,24	77,40	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,31	
Totale parziale				566,05		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,91	11,86	
Totale parziale				650,96		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,10	9,09	
Totale Lire				716,06		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            716,06</b>						
Totali MANODOPERA Lire			9,56		1,34	
Totali NOLEGGI Lire			2,25		0,31	
1246	<b>Analisi U.02.50.60.o</b>					
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23	0,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	0,66
	3) DN 1500	m	1,200000	509,55	611,46	77,25
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,36
	Totale parziale				625,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				93,86	11,86
	Totale parziale				719,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,96	9,09
	Totale Lire				791,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        791,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,47	1,45
	Totali NOLEGGI Lire				2,82	0,36
1247	<b>Analisi U.02.50.60.p</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49	0,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46	0,61
	3) DN 1600	m	1,200000	579,80	695,76	77,35
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,38
	Totale parziale				711,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,66	11,86
	Totale parziale				817,75	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,78	9,09
	Totale Lire				899,53	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 899,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		11,95			1,33
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			0,38
1248	<b>Analisi U.02.50.60.q</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49	0,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46	0,55
	3) DN 1700	m	1,200000	647,04	776,45	77,52
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,34
	Totale parziale				791,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,77	11,86
	Totale parziale				910,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				91,06	9,09
	Totale Lire				1.001,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 1.001,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		11,95			1,19
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			0,34
1249	<b>Analisi U.02.50.60.r</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoisolante rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1250	DN 1800	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75	0,61	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	0,52	
	3) DN 1800	m	1,200000	710,72	852,86	77,61	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,31	
	Totale parziale					868,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					130,30	11,86
	Totale parziale					998,97	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					99,90	9,09
	Totale Lire					1.098,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.098,87</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				12,43		1,13
	Totali NOLEGGI Lire				3,38		0,31
<b>Analisi U.02.50.60.s</b>							
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000							
DN 1900		m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,27	25,97	7,01	0,56		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90	0,48		
3) DN 1900	m	1,200000	804,41	965,29	77,74		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	0,27		
Totale parziale					981,58		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					147,24	11,86	
Totale parziale					1.128,82		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					112,88	9,09	
Totale Lire					1.241,70		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m 1.241,70</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1251	<p>Totali MANODOPERA Lire 12,91 Totali NOLEGGI Lire 3,38</p> <p><b>Analisi U.02.50.60.t</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 2000 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 1.351,94</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 13,39 Totali NOLEGGI Lire 3,38</p>	m	1,000000			1,04 0,27
1252	<p><b>Analisi U.02.50.60.u</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p>	m	1,000000			0,99 0,25

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1253	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	0,45	
	3) DN 2100	m	1,200000	951,00	1.141,20	77,81	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	0,27	
	Totale parziale					1.159,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				173,92	11,86	
	Totale parziale					1.333,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				133,34	9,09	
	Totale Lire					1.466,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.466,74</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		14,34			0,98
		Totali NOLEGGI Lire		3,94			0,27
	<b>Analisi U.02.50.60.v</b>						
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	0,54	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	0,45	
	3) DN 2200	m	1,200000	1.032,28	1.238,74	77,81	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	0,25	
	Totale parziale					1.258,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				188,77	11,86	
	Totale parziale					1.447,23	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				144,72	9,09	
	Totale Lire					1.591,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 1.591,95</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		15,78			0,99	
	Totali NOLEGGI Lire		3,94			0,25	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1254	<p><b>Analisi U.02.50.60.w</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 2300 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m 1.735,91</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 17,69 Totali NOLEGGI Lire 4,50</p>	m ora ora m ora	1,000000 0,37 0,37 1,200000 0,08	25,97 21,84 1.125,06 56,30	9,61 8,08 1.350,07 4,50 1.372,26 205,84 1.578,10 157,81 1.735,91	0,55 0,47 77,77 0,26 11,86 9,09 1,02 0,26
1255	<p><b>Analisi U.02.50.60.z</b></p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) DN 2400 4) Autocarro con gruetta</p>	m ora ora m ora	1,000000 0,40 0,40 1,200000 0,09	25,97 21,84 1.248,96 56,30	10,39 8,74 1.498,75 5,07	0,54 0,45 77,80 0,26

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				1.522,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				228,44	11,86
	Totale parziale				1.751,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				175,14	9,09
	Totale Lire				1.926,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 1.926,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				19,13	0,99
	Totali NOLEGGI Lire				5,07	0,26
1256	<b>Analisi U.02.50.60.z1</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	0,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	0,48
	3) DN 2500	m	1,200000	1.345,44	1.614,53	77,72
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,10	56,30	5,63	0,27
	Totale parziale				1.642,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				246,32	11,86
	Totale parziale				1.888,48	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				188,85	9,09
	Totale Lire				2.077,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.077,33</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				22,00	1,06
	Totali NOLEGGI Lire				5,63	0,27
1257	<b>Analisi U.02.50.60.z2</b> Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	(rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02	0,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79	0,53
	3) DN 2600	m	1,200000	1.445,53	1.734,64	77,59
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	0,30
	Totale parziale				1.767,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				265,08	11,86
	Totale parziale				2.032,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				203,23	9,09
	Totale Lire				2.235,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.235,52</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		25,81			1,15
	Totale NOLEGGI Lire		6,76			0,30
1258	<b>Analisi U.02.50.60.z3</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,62	25,97	16,10	0,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,62	21,84	13,54	0,57
	3) DN 2700	m	1,200000	1.533,16	1.839,79	77,47
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,14	56,30	7,88	0,33
	Totale parziale				1.877,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				281,60	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				2.158,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				215,89	9,09
	Totale Lire				2.374,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.374,80</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,25
	Totali NOLEGGI Lire					0,33
1259	<b>Analisi U.02.50.60.z4</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,72	25,97	18,70	0,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,72	21,84	15,72	0,62
	3) DN 2800	m	1,200000	1.636,75	1.964,10	77,34
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,16	56,30	9,01	0,35
	Totale parziale				2.007,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				301,13	11,86
	Totale parziale				2.308,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				230,87	9,09
	Totale Lire				2.539,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 2.539,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,36
	Totali NOLEGGI Lire					0,35
1260	<b>Analisi U.02.50.60.z5</b>					
	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoidurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m <sup>2</sup> , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1261	nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,81	25,97	21,04	0,77	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,81	21,84	17,69	0,65	
	3) DN 2900	m	1,200000	1.752,50	2.103,00	77,26	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,18	56,30	10,13	0,37	
	Totale parziale				2.151,86		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				322,78	11,86	
	Totale parziale				2.474,64		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				247,46	9,09	
	Totale Lire				2.722,10		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 2.722,10</b>						
	Totale MANODOPERA Lire			38,73		1,42	
	Totale NOLEGGI Lire			10,13		0,37	
	<b>Analisi U.02.50.60.z6</b>						
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000	m	1,000000					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33	0,75		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78	0,63		
3) DN 3000	m	1,200000	1.912,21	2.294,65	77,31		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,19	56,30	10,70	0,36		
Totale parziale				2.346,46			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				351,97	11,86		
Totale parziale				2.698,43			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				269,84	9,09		
Totale Lire				2.968,27			

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 2.968,27</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		41,11			1,38
	Totale NOLEGGI Lire		10,70			0,36
1262	<b>Analisi U.03.10.10.a</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 40 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	11,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	9,69
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	m	1,000000	5,61	5,61	35,53
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 40	cad	0,15	0,83	0,12	0,76
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad	0,15	7,74	1,16	7,35
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 50	m	0,150000	3,65	0,55	3,48
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	10,70
	Totale parziale				12,48	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,87	11,84
	Totale parziale				14,35	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,44	9,12
	Totale Lire				15,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 15,79</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			21,22
	Totale MATERIALI Lire		5,73			36,29
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			10,70
	Totale Opere Compute Lire		1,71			10,83
1263	<b>Analisi U.03.10.10.b</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 50 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	11,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	9,58
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	m	1,000000	5,75	5,75	36,01
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 50	cad	0,15	0,88	0,13	0,81
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad	0,15	7,74	1,16	7,26
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 50	m	0,150000	3,65	0,55	3,44
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	10,58
	Totale parziale				12,63	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,89	11,83
	Totale parziale				14,52	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,45	9,08
	Totale Lire				15,97	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 15,97</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			20,98
	Totale MATERIALI Lire		5,88			36,82
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			10,58
	Totale Opere Compiute Lire		1,71			10,71
1264	<b>Analisi U.03.10.10.c</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 65 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	9,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	8,25
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	m	1,000000	7,16	7,16	38,62
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 65	cad	0,15	1,12	0,17	0,92
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN65	cad	0,15	10,63	1,59	8,58

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1265	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 65	m	0,150000	4,58	0,69	3,72	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	9,12	
	Totale parziale				14,65		
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,20	11,87	
	Totale parziale				16,85		
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,69	9,12	
	Totale Lire				18,54		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 18,54</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		3,35			18,07
	Totale MATERIALI Lire		7,33			39,54	
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			9,12	
	Totale Opere Compilate Lire		2,28			12,30	
	<b>Analisi U.03.10.10.d</b>						
	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 80 mm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	9,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	7,57	
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	m	1,000000	7,82	7,82	38,67	
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 80	cad	0,15	1,25	0,19	0,94	
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN80	cad	0,15	13,80	2,07	10,24	
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 80	m	0,150000	5,71	0,86	4,25	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	8,36	
	Totale parziale				15,98		
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,40	11,87	
	Totale parziale				18,38		
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84	9,10	
	Totale Lire				20,22		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            20,22</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			16,57
	Totali MATERIALI Lire		8,01			39,61
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			8,36
	Totali Opere Compiute Lire		2,93			14,49
1266	<b>Analisi U.03.10.10.e</b>  Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 100 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	6,55
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	m	1,000000	9,09	9,09	34,04
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 100	cad	0,15	1,86	0,28	1,05
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN100	cad	0,31	16,92	5,25	19,66
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 100	m	0,150000	6,39	0,96	3,60
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	6,33
	Totale parziale				21,10	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,17	11,87
	Totale parziale				24,27	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,43	9,10
	Totale Lire				26,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            26,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			14,34
	Totali MATERIALI Lire		9,37			35,09
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			6,33
	Totali Opere Compiute Lire		6,21			23,26
1267	<b>Analisi U.03.10.10.f</b>  Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 125 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	7,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	6,09
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	m	1,000000	12,31	12,31	42,82
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 125	cad	0,15	2,93	0,44	1,53
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN125	cad	0,15	21,51	3,23	11,23
*	6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 125	m	0,150000	8,20	1,23	4,28
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	5,88
	Totale parziale				22,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,41	11,86
	Totale parziale				26,14	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61	9,08
	Totale Lire				28,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 28,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			13,32
	Totale MATERIALI Lire		12,75			44,35
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			5,88
	Totale Opere Compiute Lire		4,46			15,51
1268	<b>Analisi U.03.10.10.g</b>					
	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 150 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	5,15
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 150	m	1,000000	18,05	18,05	47,20
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 150	cad	0,15	4,07	0,61	1,60
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN150	cad	0,15	25,18	3,78	9,88

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1269	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 125	m	0,150000	8,20	1,23	3,22	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	5,88	
	Totale parziale				30,23		
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,53	11,85	
	Totale parziale				34,76		
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48	9,10	
	Totale Lire				38,24		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 38,24</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		4,31			11,27
	Totale MATERIALI Lire		18,66			48,80	
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			5,88	
	Totale Opere Compilate Lire		5,01			13,10	
	<b>Analisi U.03.10.10.h</b>						
	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 200 mm						
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,80	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	4,03	
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	m	1,000000	28,48	28,48	52,62	
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 200	cad	0,15	7,36	1,10	2,03	
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN200	cad	0,15	30,31	4,55	8,41	
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 200	m	0,150000	10,81	1,62	2,99	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	4,16	
	Totale parziale				42,78		
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,42	11,86	
	Totale parziale				49,20		
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,92	9,09	
	Totale Lire				54,12		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            54,12</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,78			8,83
	Totali MATERIALI Lire		29,58			54,66
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			4,16
	Totali Opere Compiute Lire		6,17			11,40
1270	<b>Analisi U.03.10.10.i</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 250 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	4,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,38
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	m	1,000000	39,45	39,45	55,60
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 250	cad	0,15	13,36	2,00	2,82
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN250	cad	0,15	35,20	5,28	7,44
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 250	m	0,150000	12,35	1,85	2,61
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	3,17
	Totale parziale				56,09	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,41	11,85
	Totale parziale				64,50	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,45	9,09
	Totale Lire				70,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            70,95</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		5,26			7,41
	Totali MATERIALI Lire		41,45			58,42
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			3,17
	Totali Opere Compiute Lire		7,13			10,05
1271	<b>Analisi U.03.10.10.j</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 300 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	3,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	2,84
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300	m	1,000000	47,24	47,24	55,86
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 300	cad	0,15	20,89	3,13	3,70
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN300	cad	0,15	41,63	6,24	7,38
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 300	m	0,150000	14,43	2,16	2,55
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	3,33
	Totale parziale				66,85	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,03	11,86
	Totale parziale				76,88	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,69	9,09
	Totale Lire				84,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            84,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		5,26			6,22
	Totali MATERIALI Lire		50,37			59,56
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			3,33
	Totali Opere Compiute Lire		8,40			9,93
1272	<b>Analisi U.03.10.10.k</b>					
	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 350 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	2,47
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	m	1,000000	63,79	63,79	55,52
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 350	cad	0,15	51,51	7,73	6,73
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN350	cad	0,15	51,69	7,75	6,74

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1273	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 350	m	0,150000	16,78	2,52	2,19	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	2,45	
	Totale parziale					90,83	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,62	11,85	
	Totale parziale					104,45	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,45	9,09	
	Totale Lire					114,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 114,90</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		6,22			5,41
	Totali MATERIALI Lire		71,52			62,25	
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			2,45	
	Totali Opere Compilate Lire		10,27			8,94	
	<b>Analisi U.03.10.10.I</b>						
	Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 400 mm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,66	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	2,24	
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	m	1,000000	64,99	64,99	51,21	
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 400	cad	0,15	97,38	14,61	11,51	
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN400	cad	0,15	58,69	8,80	6,93	
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 400	m	0,150000	19,16	2,87	2,26	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	2,22	
	Totale parziale					100,31	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,05	11,86	
	Totale parziale					115,36	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,54	9,09	
	Totale Lire					126,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            126,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,22			4,90
	Totali MATERIALI Lire		79,60			62,73
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			2,22
	Totali Opere Compiute Lire		11,67			9,20
1274	<b>Analisi U.03.10.10.m</b>  Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 450 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	2,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	1,99
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	m	1,000000	76,33	76,33	49,69
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 450	cad	0,15	145,17	21,78	14,18
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN450	cad	0,15	69,04	10,36	6,74
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 450	m	0,150000	19,23	2,88	1,88
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	2,20
	Totale parziale				121,43	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,21	11,86
	Totale parziale				139,64	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,96	9,09
	Totale Lire				153,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            153,60</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,70			4,36
	Totali MATERIALI Lire		98,11			63,87
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			2,20
	Totali Opere Compiute Lire		13,24			8,62
1275	<b>Analisi U.03.10.10.n</b>  Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 500 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	2,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,88
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	m	1,000000	84,62	84,62	48,41
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 500	cad	0,15	179,97	27,00	15,45
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN500	cad	0,15	84,87	12,73	7,28
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 500	m	0,150000	21,81	3,27	1,87
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	1,93
	Totale parziale				138,18	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,73	11,86
	Totale parziale				158,91	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,89	9,09
	Totale Lire				174,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            174,80</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,18			4,11
	Totale MATERIALI Lire		111,62			63,86
	Totale NOLEGGI Lire		3,38			1,93
	Totale Opere Compiute Lire		16,00			9,15
1276	<b>Analisi U.03.10.10.o</b> Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 600 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	2,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	1,83
	3) TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	m	1,000000	103,69	103,69	48,20
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 600	cad	0,15	216,03	32,40	15,06
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN600	cad	0,15	109,12	16,37	7,61

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1277	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 600	m	0,150000	33,66	5,05	2,35
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	1,83
	Totale parziale				170,05	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,51	11,86
	Totale parziale				195,56	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,56	9,09
	Totale Lire				215,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 215,12</b>					
		Totale MANODOPERA Lire		8,60		
	Totale MATERIALI Lire		136,09			63,26
	Totale NOLEGGI Lire		3,94			1,83
	Totale Opere Compite Lire		21,42			9,96
	<b>Analisi U.03.10.20.a</b>					
	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 40 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	11,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	9,27
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 40	m	1,000000	6,18	6,18	37,43
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 40	cad	0,15	0,83	0,12	0,73
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad	0,15	7,74	1,16	7,03
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 50	m	0,150000	3,65	0,55	3,33
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	10,24
	Totale parziale				13,05	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,96	11,87
	Totale parziale				15,01	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50	9,09
	Totale Lire				16,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            16,51</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			20,29
	Totali MATERIALI Lire		6,30			38,16
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			10,24
	Totali Opere Compiute Lire		1,71			10,36
1278	<b>Analisi U.03.10.20.b</b>  Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 50 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	8,81
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 50	m	1,000000	6,85	6,85	39,44
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 50	cad	0,15	0,88	0,13	0,75
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad	0,15	7,74	1,16	6,68
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 50	m	0,150000	3,65	0,55	3,17
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	9,73
	Totale parziale				13,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06	11,86
	Totale parziale				15,79	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58	9,10
	Totale Lire				17,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            17,37</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			19,29
	Totali MATERIALI Lire		6,98			40,18
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			9,73
	Totali Opere Compiute Lire		1,71			9,84
1279	<b>Analisi U.03.10.20.c</b>  Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 65 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	9,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	8,16
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 65	m	1,000000	7,34	7,34	39,13
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 65	cad	0,15	1,12	0,17	0,91
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN65	cad	0,15	10,63	1,59	8,48
*	6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 65	m	0,150000	4,58	0,69	3,68
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	9,01
	Totale parziale				14,83	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,22	11,83
	Totale parziale				17,05	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,12
	Totale Lire				18,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 18,76</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			17,86
	Totali MATERIALI Lire		7,51			40,03
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			9,01
	Totali Opere Compiute Lire		2,28			12,15
1280	<b>Analisi U.03.10.20.d</b>					
	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 80 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	8,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	7,27
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 80	m	1,000000	8,48	8,48	40,29
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 80	cad	0,15	1,25	0,19	0,90
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN80	cad	0,15	13,80	2,07	9,83

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1281	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 80	m	0,150000	5,71	0,86	4,09	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	8,03	
	Totale parziale					16,64	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,88	
	Totale parziale					19,14	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,91	9,07	
	Totale Lire					21,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 21,05</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		3,35			15,91
		Totale MATERIALI Lire		8,67			41,19
		Totale NOLEGGI Lire		1,69			8,03
		Totale Opere Compite Lire		2,93			13,92
	<b>Analisi U.03.10.20.e</b>						
	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 100 mm		m	1,000000			
1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	8,04	
2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	6,76	
3)	TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 100	m	1,000000	11,16	11,16	43,12	
4)	CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 100	cad	0,15	1,86	0,28	1,08	
* 5)	Saldatura su tubo in acciaio DN100	cad	0,15	16,92	2,54	9,81	
* 6)	CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 100	m	0,150000	6,39	0,96	3,71	
7)	Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	6,53	
Totale parziale					20,46		
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,07	11,86		
Totale parziale					23,53		
9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,35	9,08		
Totale Lire					25,88		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            25,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			14,80
	Totali MATERIALI Lire		11,44			44,20
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			6,53
	Totali Opere Compiute Lire		3,50			13,52
1282	<b>Analisi U.03.10.20.f</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 125 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	6,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	5,45
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 125	m	1,000000	14,95	14,95	46,57
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 125	cad	0,15	2,93	0,44	1,37
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN125	cad	0,15	21,51	3,23	10,06
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 125	m	0,150000	8,20	1,23	3,83
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	5,26
	Totale parziale				25,37	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81	11,87
	Totale parziale				29,18	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92	9,10
	Totale Lire				32,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            32,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			11,93
	Totali MATERIALI Lire		15,39			47,94
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			5,26
	Totali Opere Compiute Lire		4,46			13,89
1283	<b>Analisi U.03.10.20.g</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 150 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	5,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	4,85
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 150	m	1,000000	19,90	19,90	49,04
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 150	cad	0,15	4,07	0,61	1,50
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN150	cad	0,15	25,18	3,78	9,31
*	6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 125	m	0,150000	8,20	1,23	3,03
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	5,54
	Totale parziale				32,08	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,81	11,85
	Totale parziale				36,89	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,69	9,09
	Totale Lire				40,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 40,58</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			10,62
	Totale MATERIALI Lire		20,51			50,54
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			5,54
	Totale Opere Compiute Lire		5,01			12,35
1284	<b>Analisi U.03.10.20.h</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 200 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	3,64
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 200	m	1,000000	33,03	33,03	55,17
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 200	cad	0,15	7,36	1,10	1,84
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN200	cad	0,15	30,31	4,55	7,60

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1285	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 200	m	0,150000	10,81	1,62	2,71
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	3,76
	Totale parziale				47,33	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10	11,86
	Totale parziale				54,43	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44	9,09
	Totale Lire				59,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 59,87</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	4,78				7,98
	Totale MATERIALI Lire	34,13				57,01
	Totale NOLEGGI Lire	2,25				3,76
	Totale Opere Compite Lire	6,17				10,31
<b>Analisi U.03.10.20.i</b>						
Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 250 mm		m	1,000000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	3,74	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,14	
3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 250	m	1,000000	43,85	43,85	57,31	
4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 250	cad	0,15	13,36	2,00	2,61	
* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN250	cad	0,15	35,20	5,28	6,90	
* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 250	m	0,150000	12,35	1,85	2,42	
7) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	2,94	
Totale parziale				60,49		
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,07	11,85	
Totale parziale				69,56		
9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,96	9,10	
Totale Lire				76,52		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            76,52</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		5,26			6,87
	Totali MATERIALI Lire		45,85			59,92
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			2,94
	Totali Opere Compiute Lire		7,13			9,32
1286	<b>Analisi U.03.10.20.j</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 300 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	2,21
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 300	m	1,000000	66,07	66,07	60,96
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 300	cad	0,15	20,89	3,13	2,89
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN300	cad	0,15	41,63	6,24	5,76
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 300	m	0,150000	14,43	2,16	1,99
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	2,60
	Totale parziale				85,68	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,85	11,86
	Totale parziale				98,53	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,85	9,09
	Totale Lire				108,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            108,38</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		5,26			4,85
	Totali MATERIALI Lire		69,20			63,85
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			2,60
	Totali Opere Compiute Lire		8,40			7,75
1287	<b>Analisi U.03.10.20.k</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 350 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	2,11
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 350	m	1,000000	79,33	79,33	58,96
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 350	cad	0,15	51,51	7,73	5,74
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN350	cad	0,15	51,69	7,75	5,76
*	6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 350	m	0,150000	16,78	2,52	1,87
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	2,10
	Totale parziale				106,37	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,96	11,86
	Totale parziale				122,33	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,23	9,09
	Totale Lire				134,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            134,56</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		6,22			4,62
	Totale MATERIALI Lire		87,06			64,70
	Totale NOLEGGI Lire		2,82			2,10
	Totale Opere Compiute Lire		10,27			7,63
1288	<b>Analisi U.03.10.20.I</b> Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 400 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	1,85
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 400	m	1,000000	85,82	85,82	56,00
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 400	cad	0,15	97,38	14,61	9,53
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN400	cad	0,15	58,69	8,80	5,74

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1289	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 400	m	0,150000	19,16	2,87	1,87	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	1,84	
	Totale parziale					121,14	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,17	11,86	
	Totale parziale					139,31	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,93	9,09	
	Totale Lire					153,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 153,24</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		6,22			4,06
	Totale MATERIALI Lire		100,43			65,54	
	Totale NOLEGGI Lire		2,82			1,84	
	Totale Opere Compite Lire		11,67			7,62	
	<b>Analisi U.03.10.20.m</b>						
	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 450 mm						
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	1,97	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	1,66	
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 450	m	1,000000	100,84	100,84	54,62	
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 450	cad	0,15	145,17	21,78	11,80	
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN450	cad	0,15	69,04	10,36	5,61	
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 450	m	0,150000	19,23	2,88	1,56	
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	1,83	
	Totale parziale					145,94	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,89	11,86	
	Totale parziale					167,83	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,78	9,09	
	Totale Lire					184,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            184,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,70			3,63
	Totali MATERIALI Lire		122,62			66,42
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			1,83
	Totali Opere Compiute Lire		13,24			7,17
1290	<b>Analisi U.03.10.20.n</b>  Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 500 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,53
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 500	m	1,000000	115,46	115,46	54,00
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 500	cad	0,15	179,97	27,00	12,63
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN500	cad	0,15	84,87	12,73	5,95
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 500	m	0,150000	21,81	3,27	1,53
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	1,58
	Totale parziale				169,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,35	11,86
	Totale parziale				194,37	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,44	9,09
	Totale Lire				213,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            213,81</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,18			3,36
	Totali MATERIALI Lire		142,46			66,63
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			1,58
	Totali Opere Compiute Lire		16,00			7,48
1291	<b>Analisi U.03.10.20.o</b>  Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso,					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati del diametro di 600 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	1,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	1,41
	3) TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 5256/87 Diametro Nominale mm 600	m	1,000000	153,98	153,98	55,24
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 600	cad	0,15	216,03	32,40	11,62
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN600	cad	0,15	109,12	16,37	5,87
	* 6) CATRAMATURA DI TUBAZIONE Catramatura di tubi da DN 600	m	0,150000	33,66	5,05	1,81
	7) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	1,41
	Totale parziale				220,34	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,05	11,86
	Totale parziale				253,39	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,34	9,09
	Totale Lire				278,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            278,73</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			3,09
	Totale MATERIALI Lire		186,38			66,87
	Totale NOLEGGI Lire		3,94			1,41
	Totale Opere Compiute Lire		21,42			7,68
1292	<b>Analisi U.03.10.30.a</b> Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	gli apparecchi idraulici del diametro di 50 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	13,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	10,98
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 50	m	1,000000	4,72	4,72	33,88
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 50	cad	0,10	0,88	0,09	0,65
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad	0,15	7,74	1,16	8,33
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	12,13
	Totale parziale				11,01	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,65	11,84
	Totale parziale				12,66	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27	9,12
	Totale Lire				13,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 13,93</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			24,05
	Totale MATERIALI Lire		4,81			34,53
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			12,13
	Totale Opere Compute Lire		1,16			8,33
1293	<b>Analisi U.03.10.30.b</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 65 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	11,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,07	21,84	1,53	9,51
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 65	m	1,000000	5,98	5,98	37,17
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 65	cad	0,10	1,12	0,11	0,68
*	5) Saldatura su tubo in acciaio DN65	cad	0,15	10,63	1,59	9,88
	6) Autocarro con gru	ora	0,03	56,30	1,69	10,50
	Totale parziale				12,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,91	11,87
	Totale parziale				14,63	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,46	9,07
	Totale Lire				16,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 16,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			20,82
	Totali MATERIALI Lire		6,09			37,85
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			10,50
	Totali Opere Compilate Lire		1,59			9,88
1294	<b>Analisi U.03.10.30.c</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 80 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	10,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	8,60
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 80	m	1,000000	6,82	6,82	38,34
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 80	cad	0,10	1,25	0,13	0,73

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN80	cad	0,15	13,80	2,07	11,64
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	9,50
	Totale parziale				14,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,11	11,86
	Totale parziale				16,17	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,62	9,11
	Totale Lire				17,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 17,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			18,83
	Totali MATERIALI Lire		6,95			39,07
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			9,50
	Totali Opere Compiute Lire		2,07			11,64
1295	<b>Analisi U.03.10.30.d</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 100 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	9,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	7,85
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 100	m	1,000000	9,38	9,38	42,06
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 100	cad	0,10	1,86	0,19	0,85
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN100	cad	0,15	16,92	2,54	11,39
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	7,58
	Totale parziale				17,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				2,64	11,84
	Totale parziale				20,27	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,03	9,10
	Totale Lire				22,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 22,30</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			17,17
	Totale MATERIALI Lire		9,57			42,91
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			7,58
	Totale Opere Compute Lire		2,54			11,39
1296	<b>Analisi U.03.10.30.e</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 125 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	7,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	6,18
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 125	m	1,000000	13,33	13,33	47,10
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 125	cad	0,10	2,93	0,29	1,02
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN125	cad	0,15	21,51	3,23	11,41
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	5,97
	Totale parziale				22,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,36	11,87
	Totale parziale				25,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,57	9,08
	Totale Lire				28,30	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            28,30</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			13,53
	Totale MATERIALI Lire		13,62			48,13
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			5,97
	Totale Opere Compiute Lire		3,23			11,41
1297	<b>Analisi U.03.10.30.f</b> Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 150 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	6,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	5,19
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 150	m	1,000000	19,25	19,25	50,72
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 150	cad	0,10	4,07	0,41	1,08
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN150	cad	0,15	25,18	3,78	9,96
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	5,93
	Totale parziale				30,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50	11,86
	Totale parziale				34,50	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45	9,09
	Totale Lire				37,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            37,95</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			11,36
	Totale MATERIALI Lire		19,66			51,81
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			5,93

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale Opere Compiute Lire		3,78			9,96
1298	<b>Analisi U.03.10.30.g</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 200 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	3,89
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 200	m	1,000000	32,02	32,02	57,09
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 200	cad	0,10	7,36	0,74	1,32
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN200	cad	0,15	30,31	4,55	8,11
	6) Autocarro con gru	ora	0,04	56,30	2,25	4,01
	Totale parziale				44,34	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,65	11,86
	Totale parziale				50,99	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,10	9,09
	Totale Lire				56,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 56,09</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,78			8,52
	Totale MATERIALI Lire		32,76			58,41
	Totale NOLEGGI Lire		2,25			4,01
	Totale Opere Compiute Lire		4,55			8,11
1299	<b>Analisi U.03.10.30.h</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 250 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	3,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,02
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 250	m	1,000000	48,79	48,79	61,29
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 250	cad	0,10	13,36	1,34	1,68
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN250	cad	0,15	35,20	5,28	6,63
	6) Autocarro con gru	ora	0,04	56,30	2,25	2,83
	Totale parziale				62,92	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,44	11,86
	Totale parziale				72,36	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,24	9,10
	Totale Lire				79,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            79,60</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			5,26		6,61
	Totale MATERIALI Lire			50,13		62,98
	Totale NOLEGGI Lire			2,25		2,83
	Totale Opere Compute Lire			5,28		6,63
1300	<b>Analisi U.03.10.30.i</b> Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 300 mm					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,49
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 300	ora	0,11	21,84	2,40	2,09
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 300	m	1,000000	74,38	74,38	64,76
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN300	cad	0,10	20,89	2,09	1,82
	6) Autocarro con gru	cad	0,15	41,63	6,24	5,43
		ora	0,05	56,30	2,82	2,46
	Totale parziale				90,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,62	11,86
	Totale parziale				104,41	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,44	9,09
	Totale Lire				114,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            114,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			4,58
	Totale MATERIALI Lire		76,47			66,58
	Totale NOLEGGI Lire		2,82			2,46
	Totale Opere Compiute Lire		6,24			5,43
1301	<b>Analisi U.03.10.30.j</b> Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 350 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	1,99
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 350	m	1,000000	90,82	90,82	63,67
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 350	cad	0,10	51,51	5,15	3,61
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN350	cad	0,15	51,69	7,75	5,43
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	1,98
	Totale parziale				112,76	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,91	11,86
	Totale parziale				129,67	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,97	9,09
	Totale Lire				142,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            142,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,22			4,36
	Totali MATERIALI Lire		95,97			67,28
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			1,98
	Totali Opere Compilate Lire		7,75			5,43
1302	<b>Analisi U.03.10.30.k</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 400 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	2,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	1,82
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 400	m	1,000000	96,05	96,05	61,42
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 400	cad	0,10	97,38	9,74	6,23
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN400	cad	0,15	58,69	8,80	5,63
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	1,80
	Totale parziale				123,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,54	11,85
	Totale parziale				142,17	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,22	9,09
	Totale Lire				156,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 156,39</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,22			3,98
	Totali MATERIALI Lire		105,79			67,64
	Totali NOLEGGI Lire		2,82			1,80
	Totali Opere Compilate Lire		8,80			5,63
1303	<b>Analisi U.03.10.30.I</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	del diametro di 450 mm					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	1,97
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 450	ora	0,14	21,84	3,06	1,66
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 450	m	1,000000	110,89	110,89	60,10
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN450	cad	0,10	145,17	14,52	7,87
	6) Autocarro con gruetta	cad	0,15	69,04	10,36	5,62
		ora	0,06	56,30	3,38	1,83
	Totale parziale				145,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,88	11,86
	Totale parziale				167,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,77	9,09
	Totale Lire				184,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            184,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			6,70		3,63
	Totali MATERIALI Lire			125,41		67,97
	Totali NOLEGGI Lire			3,38		1,83
	Totali Opere Compiute Lire			10,36		5,62
1304	<b>Analisi U.03.10.30.m</b> Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 500 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	1,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,57

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 500	m	1,000000	124,28	124,28	59,34
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 500	cad	0,10	179,97	18,00	8,59
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN500	cad	0,15	84,87	12,73	6,08
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,06	56,30	3,38	1,61
	Totale parziale				165,57	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,84	11,86
	Totale parziale				190,41	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,04	9,09
	Totale Lire				209,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            209,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,18			3,43
	Totali MATERIALI Lire		142,28			67,93
	Totali NOLEGGI Lire		3,38			1,61
	Totali Opere Compilate Lire		12,73			6,08
1305	<b>Analisi U.03.10.30.n</b>  Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 600 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	1,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	1,39
	3) TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubazione diametro nominale mm 600	m	1,000000	173,78	173,78	61,25
	4) CURVE IN ACCIAIO DA TUBO SALDATO Diametro Nominale mm 600	cad	0,10	216,03	21,60	7,61
	* 5) Saldatura su tubo in acciaio DN600	cad	0,15	109,12	16,37	5,77

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Autocarro con gruetta	ora	0,07	56,30	3,94	1,39
	Totale parziale				224,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,64	11,86
	Totale parziale				257,93	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,79	9,09
	Totale Lire				283,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            283,72</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		8,60			3,03
	Totali MATERIALI Lire		195,38			68,86
	Totali NOLEGGI Lire		3,94			1,39
	Totali Opere Compiute Lire		16,37			5,77
1306	<b>Analisi U.03.20.10.a</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	26,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	21,91
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	1,000000	0,39	0,39	9,82
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad	0,08	3,53	0,28	7,05
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	14,11
	Totale parziale				3,14	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,84
	Totale parziale				3,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,07
	Totale Lire				3,97	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            3,97</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,91			48,11
	Totali MATERIALI Lire		0,39			9,82
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			14,11
	Totali Opere Compiute Lire		0,28			7,05

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1307	<b>Analisi U.03.20.10.b</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	24,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	20,81
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	m	1,000000	0,48	0,48	11,48
*	4) Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,08	4,38	0,35	8,37
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	13,40
	Totale parziale				3,30	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50	11,96
	Totale parziale				3,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,09
	Totale Lire				4,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            4,18</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,91			45,69
	Totali MATERIALI Lire		0,48			11,48
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			13,40
	Totali Opere Compiute Lire		0,35			8,37
1308	<b>Analisi U.03.20.10.c</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	23,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	19,64
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1,000000	0,65	0,65	14,67

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1309	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,08	4,81	0,38	8,58	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	12,64	
	Totale parziale					3,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,53	11,96	
	Totale parziale					4,03	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,03	
	Totale Lire					4,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m                    4,43</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			1,91			43,12
	Totali MATERIALI Lire			0,65			14,67
	Totali NOLEGGI Lire			0,56			12,64
	Totali Opere Compiute Lire			0,38			8,58
<b>Analisi U.03.20.10.d</b>							
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm							
		m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,04	25,97	1,04	20,97	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,04	21,84	0,87	17,54	
3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm		m	1,000000	1,00	1,00	20,16	
* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 40		cad	0,08	5,65	0,45	9,07	
5) Autocarro con gruetta		ora	0,01	56,30	0,56	11,29	
Totale parziale					3,92		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,59	11,90	
Totale parziale					4,51		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,45	9,07	
Totale Lire					4,96		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m                    4,96</b>							
Totali MANODOPERA Lire			1,91			38,51	
Totali MATERIALI Lire			1,00			20,16	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			11,29	
Totali Opere Compiute Lire			0,45			9,07	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1310	<b>Analisi U.03.20.10.e</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	20,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	17,47
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	1,000000	1,46	1,46	23,40
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,08	6,50	0,52	8,33
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	8,97
	Totale parziale				4,93	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74	11,86
	Totale parziale				5,67	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,13
	Totale Lire				6,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            6,24</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				2,39	38,30
	Totale MATERIALI Lire				1,46	23,40
	Totale NOLEGGI Lire				0,56	8,97
	Totale Opere Compiute Lire				0,52	8,33
1311	<b>Analisi U.03.20.10.f</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	17,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	14,57
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	1,000000	2,33	2,33	31,15

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1312	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,08	7,84	0,63	8,42	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	7,49	
	Totale parziale					5,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,90	
	Totale parziale					6,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,09	
	Totale Lire					7,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m                    7,48</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		2,39			31,95
	Totali MATERIALI Lire		2,33			31,15	
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			7,49	
	Totali Opere Compiute Lire		0,63			8,42	
	<b>Analisi U.03.20.10.g</b>						
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm						
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	14,32	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	12,00	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	1,000000	3,56	3,56	39,21	
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,08	8,27	0,66	7,27	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	6,17	
	Totale parziale					7,17	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,08	11,89	
	Totale parziale					8,25	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,83	9,14	
	Totale Lire					9,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m                    9,08</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			26,32	
	Totali MATERIALI Lire		3,56			39,21	
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			6,17	
	Totali Opere Compiute Lire		0,66			7,27	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1313	<b>Analisi U.03.20.10.h</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	12,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	10,21
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	1,000000	4,76	4,76	44,57
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,08	9,11	0,73	6,84
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	5,24
	Totale parziale				8,44	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27	11,89
	Totale parziale				9,71	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,97	9,08
	Totale Lire				10,68	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            10,68</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			22,38
	Totali MATERIALI Lire		4,76			44,57
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			5,24
	Totali Opere Compiute Lire		0,73			6,84
1314	<b>Analisi U.03.20.10.i</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	9,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	7,94
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	1,000000	7,05	7,05	51,35

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1315	* 4) Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,08	10,65	0,85	6,19
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	4,08
	Totale parziale				10,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,63	11,87
	Totale parziale				12,48	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25	9,10
	Totale Lire				13,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 13,73</b>					
		Totale MANODOPERA Lire	2,39			
	Totale MATERIALI Lire	7,05				51,35
	Totale NOLEGGI Lire	0,56				4,08
	Totale Opere Compilate Lire	0,85				6,19
	<b>Analisi U.03.20.10.j</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	9,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	7,61
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	1,000000	8,81	8,81	51,16
	* 4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,08	17,07	1,37	7,96
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,25
	Totale parziale				13,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,04	11,85
	Totale parziale				15,65	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,57	9,12
	Totale Lire				17,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 17,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	2,87				16,67
	Totale MATERIALI Lire	8,81				51,16

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			3,25
	Totali Opere Compiute Lire		1,37			7,96
1316	<b>Analisi U.03.20.10.k</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	7,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	6,54
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	1,000000	11,04	11,04	55,09
*	4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,08	17,07	1,37	6,84
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,79
	Totale parziale				15,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,38	11,88
	Totale parziale				18,22	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82	9,08
	Totale Lire				20,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 20,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			14,32
	Totali MATERIALI Lire		11,04			55,09
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			2,79
	Totali Opere Compiute Lire		1,37			6,84
1317	<b>Analisi U.03.20.10.I</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	6,41

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	5,38
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	1,000000	14,45	14,45	59,34
*	4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,08	17,07	1,37	5,63
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,30
	Totale parziale				19,25	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89	11,87
	Totale parziale				22,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21	9,08
	Totale Lire				24,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 24,35</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			11,79
	Totali MATERIALI Lire		14,45			59,34
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			2,30
	Totali Opere Compilate Lire		1,37			5,63
1318	<b>Analisi U.03.20.10.m</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	5,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	4,34
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	1,000000	18,27	18,27	60,56
*	4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,08	26,82	2,15	7,13
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,86
	Totale parziale				23,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,58	11,87
	Totale parziale				27,43	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,74	9,08
	Totale Lire				30,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            30,17</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			9,51
	Totale MATERIALI Lire		18,27			60,56
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			1,86
	Totale Opere Compiute Lire		2,15			7,13
1319	<b>Analisi U.03.20.10.n</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	4,15
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	1,000000	22,49	22,49	61,05
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,08	26,82	2,15	5,84
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	3,07
	Totale parziale				29,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,37	11,86
	Totale parziale				33,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,35	9,09
	Totale Lire				36,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            36,84</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			9,09
	Totale MATERIALI Lire		22,49			61,05
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			3,07
	Totale Opere Compiute Lire		2,15			5,84
1320	<b>Analisi U.03.20.10.o</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1321	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,10	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,45	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	1,000000	28,46	28,46	64,11	
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,08	26,82	2,15	4,84	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,55	
	Totale parziale				35,09		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,26	11,85	
	Totale parziale				40,35		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,04	9,10	
	Totale Lire				44,39		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m            44,39</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		3,35			7,55
		Totali MATERIALI Lire		28,46			64,11
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			2,55	
	Totali Opere Compute Lire		2,15			4,84	
	<b>Analisi U.03.20.10.p</b>						
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	3,45	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	2,90	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,000000	35,12	35,12	66,50	
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,08	26,82	2,15	4,07	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,14	
	Totale parziale				41,75		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,26	11,85	
	Totale parziale				48,01		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				4,80	9,09
	Totale Lire				52,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            52,81</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			6,34
	Totale MATERIALI Lire		35,12			66,50
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			2,14
	Totale Opere Compiute Lire		2,15			4,07
1322	<b>Analisi U.03.20.10.q</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5					
	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	2,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	2,34
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,000000	44,14	44,14	67,40
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,08	39,37	3,15	4,81
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,73
	Totale parziale				51,77	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,77	11,86
	Totale parziale				59,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,95	9,09
	Totale Lire				65,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            65,49</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			5,12
	Totale MATERIALI Lire		44,14			67,40
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			1,73
	Totale Opere Compiute Lire		3,15			4,81
1323	<b>Analisi U.03.20.10.r</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	2,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,17
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	1,000000	55,78	55,78	69,02
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,08	39,37	3,15	3,90
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,40
	Totale parziale				63,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,58	11,85
	Totale parziale				73,47	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,35	9,09
	Totale Lire				80,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            80,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			4,74
	Totali MATERIALI Lire		55,78			69,02
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,40
	Totali Opere Compilate Lire		3,15			3,90
1324	<b>Analisi U.03.20.10.s</b>					
	<p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	1,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,64
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	m	1,000000	76,23	76,23	71,45
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,08	39,37	3,15	2,95
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,06
	Totale parziale				84,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				12,65	11,86
	Totale parziale				96,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,70	9,09
	Totale Lire				106,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            106,69</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			3,59
	Totali MATERIALI Lire		76,23			71,45
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,06
	Totali Opere Compute Lire		3,15			2,95
1325	<b>Analisi U.03.20.10.t</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,46
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	m	1,000000	96,92	96,92	71,69
	* 4) Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,08	56,33	4,51	3,34
	5) Autocarro con gru	ora	0,02	56,30	1,13	0,84
	Totale parziale				106,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,03	11,86
	Totale parziale				122,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,29	9,09
	Totale Lire				135,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            135,19</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,31			3,19
	Totali MATERIALI Lire		96,92			71,69
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,84
	Totali Opere Compute Lire		4,51			3,34
1326	<b>Analisi U.03.20.10.u</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,17
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	m	1,000000	122,63	122,63	73,12
	* 4) Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,08	56,33	4,51	2,69
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,67
	Totale parziale				132,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,89	11,86
	Totale parziale				152,47	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,25	9,09
	Totale Lire				167,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            167,72</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			2,57
	Totale MATERIALI Lire		122,63			73,12
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,67
	Totale Opere Compilate Lire		4,51			2,69
1327	<b>Analisi U.03.20.10.v</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,97
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	m	1,000000	151,36	151,36	74,51
	* 4) Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	fino a 45,50 mm	cad	0,08	47,43	3,79	1,87
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,56
	Totale parziale				160,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,09	11,86
	Totale parziale				184,68	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,47	9,09
	Totale Lire				203,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            203,15</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,31			2,12
	Totali MATERIALI Lire		151,36			74,51
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,56
	Totali Opere Compiute Lire		3,79			1,87
1328	<b>Analisi U.03.20.20.a</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8					
	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	21,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	18,09
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	1,000000	0,81	0,81	16,84
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,08	6,50	0,52	10,81
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	11,64
	Totale parziale				3,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,85
	Totale parziale				4,37	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,44	9,15
	Totale Lire				4,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            4,81</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,91			39,71
	Totali MATERIALI Lire		0,81			16,84
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			11,64
	Totali Opere Compiute Lire		0,52			10,81

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1329	<b>Analisi U.03.20.20.b</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	22,81
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	19,12
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	m	1,000000	1,03	1,03	18,07
*	4) Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,08	6,50	0,52	9,12
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	9,82
	Totale parziale				4,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68	11,93
	Totale parziale				5,18	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52	9,12
	Totale Lire				5,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m                    5,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			41,93
	Totali MATERIALI Lire		1,03			18,07
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			9,82
	Totali Opere Compilate Lire		0,52			9,12
1330	<b>Analisi U.03.20.20.c</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	19,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	16,72
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	m	1,000000	1,58	1,58	24,23
*	4) Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,08	7,84	0,63	9,66

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	8,59
	Totale parziale				5,16	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77	11,81
	Totale parziale				5,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,05
	Totale Lire				6,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            6,52</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			36,66
	Totali MATERIALI Lire		1,58			24,23
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			8,59
	Totali Opere Compiute Lire		0,63			9,66
1331	<b>Analisi U.03.20.20.d</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	17,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	14,81
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	m	1,000000	2,21	2,21	30,03
	* 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,08	8,27	0,66	8,97
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	7,61
	Totale parziale				5,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,87	11,82
	Totale parziale				6,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67	9,10
	Totale Lire				7,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            7,36</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			32,47
	Totali MATERIALI Lire		2,21			30,03
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			7,61
	Totali Opere Compiute Lire		0,66			8,97

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1332	<p><b>Analisi U.03.20.20.e</b></p> <p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm * 4) Saldatura per polifusione per diametro mm 90 5) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m            8,69</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                    2,39 Totali MATERIALI Lire                        3,19 Totali NOLEGGI Lire                            0,56 Totali Opere Compiute Lire                   0,73</p>	m ora ora m cad ora	1,000000  0,05 0,05 1,000000 0,08 0,01	  25,97 21,84 3,19 9,11 56,30	  1,30 1,09 3,19 0,73 0,56  6,87 1,03 7,90 0,79 8,69	  14,96 12,54 36,71 8,40 6,44   11,85  9,09   27,50 36,71 6,44 8,40
1333	<p><b>Analisi U.03.20.20.f</b></p> <p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm</p>	m ora ora m	1,000000  0,05 0,05 1,000000	  25,97 21,84 4,74	  1,30 1,09 4,74	  12,04 10,09 43,89

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1334	* 4) Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,08	10,65	0,85	7,87	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	5,19	
	Totale parziale					8,54	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,28	11,85	
	Totale parziale					9,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,07	
	Totale Lire					10,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 10,80</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		2,39			22,13
	Totale MATERIALI Lire		4,74			43,89	
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			5,19	
	Totale Opere Compite Lire		0,85			7,87	
	<b>Analisi U.03.20.20.g</b>						
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm						
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	11,63	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	9,77	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	m	1,000000	5,94	5,94	44,30	
	* 4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,08	15,37	1,23	9,17	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	4,18	
	Totale parziale					10,60	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59	11,86	
	Totale parziale					12,19	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22	9,10	
	Totale Lire					13,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 13,41</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			21,40	
	Totale MATERIALI Lire		5,94			44,30	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			4,18
	Totali Opere Compiute Lire		1,23			9,17
1335	<b>Analisi U.03.20.20.h</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	10,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	8,60
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	m	1,000000	7,38	7,38	48,43
*	4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,08	15,37	1,23	8,07
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,67
	Totale parziale				12,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81	11,88
	Totale parziale				13,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,12
	Totale Lire				15,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 15,24</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			18,83
	Totali MATERIALI Lire		7,38			48,43
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			3,67
	Totali Opere Compiute Lire		1,23			8,07
1336	<b>Analisi U.03.20.20.i</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	8,58

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1337	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	7,21	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm	m	1,000000	9,71	9,71	53,41	
	* 4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,08	15,37	1,23	6,77	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,08	
	Totale parziale					14,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,16	11,88	
	Totale parziale					16,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,08	
	Totale Lire					18,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 18,18</b>						
		Totale MANODOPERA Lire	2,87				15,79
		Totale MATERIALI Lire	9,71				53,41
	Totale NOLEGGI Lire	0,56				3,08	
	Totale Opere Compilate Lire	1,23				6,77	
<b>Analisi U.03.20.20.j</b>							
<p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm</p>		m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	7,07		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	5,93		
3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	m	1,000000	12,21	12,21	55,30		
* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,08	22,58	1,81	8,20		
5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,54		
Totale parziale					17,45		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,62	11,87		
Totale parziale					20,07		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,01	9,10		
Totale Lire					22,08		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            22,08</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			13,00
	Totale MATERIALI Lire		12,21			55,30
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			2,54
	Totale Opere Compiute Lire		1,81			8,20
1338	<b>Analisi U.03.20.20.k</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	6,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	5,65
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	m	1,000000	15,13	15,13	55,85
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,08	22,58	1,81	6,68
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	4,17
	Totale parziale				21,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,21	11,85
	Totale parziale				24,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46	9,08
	Totale Lire				27,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            27,09</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			12,37
	Totale MATERIALI Lire		15,13			55,85
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			4,17
	Totale Opere Compiute Lire		1,81			6,68
1339	<b>Analisi U.03.20.20.I</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1340	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	5,66	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	4,76	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	1,000000	19,11	19,11	59,48	
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,08	22,58	1,81	5,63	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	3,52	
	Totale parziale				25,40		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81	11,86	
	Totale parziale				29,21		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92	9,09	
	Totale Lire				32,13		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m            32,13</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			3,35			10,43
	Totali MATERIALI Lire			19,11			59,48
Totali NOLEGGI Lire			1,13			3,52	
Totali Opere Compute Lire			1,81			5,63	
<b>Analisi U.03.20.20.m</b>							
Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8							
Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm							
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	3,90	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,28	
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	1,000000	29,67	29,67	63,59	
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,08	34,29	2,74	5,87	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,42	
	Totale parziale				36,89		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53	11,85	
	Totale parziale				42,42		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				4,24	9,09
	Totale Lire				46,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            46,66</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					7,18
	Totale MATERIALI Lire					63,59
	Totale NOLEGGI Lire					2,42
	Totale Opere Compiute Lire					5,87
1341	<b>Analisi U.03.20.20.n</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,28
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	1,000000	29,67	29,67	63,59
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,08	34,29	2,74	5,87
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,42
	Totale parziale				36,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,53	11,85
	Totale parziale				42,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,24	9,09
	Totale Lire				46,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            46,66</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					7,18
	Totale MATERIALI Lire					63,59
	Totale NOLEGGI Lire					2,42
	Totale Opere Compiute Lire					5,87
1342	<b>Analisi U.03.20.20.o</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,05
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	m	1,000000	37,62	37,62	65,62
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,08	34,29	2,74	4,78
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,97
	Totale parziale				45,32	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,80	11,86
	Totale parziale				52,12	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,21	9,09
	Totale Lire				57,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            57,33</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			6,68
	Totali MATERIALI Lire		37,62			65,62
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,97
	Totali Opere Compite Lire		2,74			4,78
1343	<b>Analisi U.03.20.20.p</b>					
	<p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm</p>					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	2,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,42
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	m	1,000000	49,39	49,39	68,39
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,08	34,29	2,74	3,79
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,56
	Totale parziale				57,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				8,56	11,85
	Totale parziale				65,65	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,57	9,10
	Totale Lire				72,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 72,22</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					5,30
	Totali MATERIALI Lire					68,39
	Totali NOLEGGI Lire					1,56
	Totali Opere Compute Lire					3,79
1344	<b>Analisi U.03.20.20.q</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,20
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	m	1,000000	62,73	62,73	69,93
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,08	34,29	2,74	3,05
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,26
	Totale parziale				70,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,64	11,86
	Totale parziale				81,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,16	9,10
	Totale Lire				89,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 89,71</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					4,80
	Totali MATERIALI Lire					69,93
	Totali NOLEGGI Lire					1,26
	Totali Opere Compute Lire					3,05
1345	<b>Analisi U.03.20.20.r</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,79
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	m	1,000000	79,18	79,18	71,79
	* 4) Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	0,08	32,17	2,57	2,33
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,02
	Totale parziale				87,19	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,08	11,86
	Totale parziale				100,27	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,03	9,09
	Totale Lire				110,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            110,30</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			3,91
	Totale MATERIALI Lire		79,18			71,79
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			1,02
	Totale Opere Compilate Lire		2,57			2,33
1346	<b>Analisi U.03.20.20.s</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,47
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	m	1,000000	97,86	97,86	73,07
	* 4) Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	fino a 29,70 mm 5) Autocarro con gruetta	cad ora	0,08 0,02	32,17 56,30	2,57 1,13	1,92 0,84
	Totale parziale				105,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,88	11,86
	Totale parziale				121,75	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,18	9,09
	Totale Lire				133,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            133,93</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,31			3,22
	Totali MATERIALI Lire		97,86			73,07
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,84
	Totali Opere Compiute Lire		2,57			1,92
1347	<b>Analisi U.03.20.20.t</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	1,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,30
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	m	1,000000	122,93	122,93	73,04
	* 4) Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,08	52,64	4,21	2,50
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,67
	Totale parziale				133,05	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,96	11,86
	Totale parziale				153,01	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,30	9,09
	Totale Lire				168,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            168,31</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,78			2,84
	Totali MATERIALI Lire		122,93			73,04
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,67

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali Opere Compiute Lire 4,21					2,50
1348	<b>Analisi U.03.20.20.u</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	1,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	0,98
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	m	1,000000	165,76	165,76	74,50
	* 4) Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,08	52,64	4,21	1,89
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,51
	Totale parziale				175,88	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,38	11,86
	Totale parziale				202,26	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,23	9,09
	Totale Lire				222,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 222,49</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 4,78					2,15
	Totali MATERIALI Lire 165,76					74,50
	Totali NOLEGGI Lire 1,13					0,51
	Totali Opere Compiute Lire 4,21					1,89
1349	<b>Analisi U.03.20.30.a</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	11,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,06	21,84	1,31	9,25
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	1,000000	6,67	6,67	47,10
*	4) Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	cad	0,08	13,67	1,09	7,70
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,95
	Totale parziale				11,19	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,68	11,86
	Totale parziale				12,87	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,29	9,11
	Totale Lire				14,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            14,16</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			20,27
	Totali MATERIALI Lire		6,67			47,10
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			3,95
	Totali Opere Compiute Lire		1,09			7,70
1350	<b>Analisi U.03.20.30.b</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	9,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	7,74
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	m	1,000000	8,47	8,47	50,06
*	4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,08	18,34	1,47	8,69
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,31
	Totale parziale				13,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,01	11,88
	Totale parziale				15,38	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,54	9,10
	Totale Lire				16,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            16,92</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			16,96
	Totale MATERIALI Lire		8,47			50,06
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			3,31
	Totale Opere Compiute Lire		1,47			8,69
1351	<b>Analisi U.03.20.30.c</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	8,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	7,36
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	10,49	10,49	50,43
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,08	18,34	1,47	7,07
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	5,43
	Totale parziale				16,44	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,47	11,88
	Totale parziale				18,91	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,89	9,09
	Totale Lire				20,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            20,80</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			16,11
	Totale MATERIALI Lire		10,49			50,43
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			5,43
	Totale Opere Compiute Lire		1,47			7,07
1352	<b>Analisi U.03.20.30.d</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1353	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	7,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	6,28
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	m	1,000000	13,30	13,30	54,62
	* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,08	18,34	1,47	6,04
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	4,64
	Totale parziale				19,25	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89	11,87
	Totale parziale				22,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21	9,08
	Totale Lire				24,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        24,35</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	3,35				13,76
	Totali MATERIALI Lire	13,30				54,62
Totali NOLEGGI Lire	1,13				4,64	
Totali Opere Compute Lire	1,47				6,04	
<b>Analisi U.03.20.30.e</b>						
<p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5</p> <p>Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm</p>		m	1,000000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	6,42	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	5,40	
3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	m	1,000000	16,45	16,45	58,05	
* 4) Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,08	18,34	1,47	5,19	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	3,99	
Totale parziale				22,40		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,36	11,86	
Totale parziale				25,76		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				2,58	9,10
	Totale Lire				28,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            28,34</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			11,82
	Totali MATERIALI Lire		16,45			58,05
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			3,99
	Totali Opere Compiute Lire		1,47			5,19
1354	<b>Analisi U.03.20.30.f</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	5,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	4,43
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	m	1,000000	20,50	20,50	59,32
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,08	29,21	2,34	6,77
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	3,27
	Totale parziale				27,32	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,10	11,86
	Totale parziale				31,42	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,14	9,09
	Totale Lire				34,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            34,56</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			9,69
	Totali MATERIALI Lire		20,50			59,32
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			3,27
	Totali Opere Compiute Lire		2,34			6,77
1355	<b>Analisi U.03.20.30.g</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1356	<p>europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm</p>	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	4,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	4,16
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	m	1,000000	25,99	25,99	61,72
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,08	29,21	2,34	5,56
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,68
	Totale parziale				33,29	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,99	11,85
	Totale parziale				38,28	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,83	9,10
	Totale Lire				42,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            42,11</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			3,83		9,10
	Totali MATERIALI Lire			25,99		61,72
Totali NOLEGGI Lire			1,13		2,68	
Totali Opere Compiute Lire			2,34		5,56	
<b>Analisi U.03.20.30.h</b>						
<p>Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm</p>	m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	3,95	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,33	
3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm	m	1,000000	34,30	34,30	65,18	
* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,08	29,21	2,34	4,45	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,15	
Totale parziale				41,60		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				6,24	11,86
	Totale parziale				47,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,78	9,08
	Totale Lire				52,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            52,62</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			7,28
	Totale MATERIALI Lire		34,30			65,18
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			2,15
	Totale Opere Compute Lire		2,34			4,45
1357	<b>Analisi U.03.20.30.i</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	3,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	3,04
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm	m	1,000000	43,40	43,40	67,03
	* 4) Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,08	29,21	2,34	3,61
	5) Autocarro con gru	ora	0,02	56,30	1,13	1,75
	Totale parziale				51,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,68	11,86
	Totale parziale				58,86	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,89	9,10
	Totale Lire				64,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            64,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			6,66
	Totale MATERIALI Lire		43,40			67,03
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			1,75
	Totale Opere Compute Lire		2,34			3,61
1358	<b>Analisi U.03.20.30.j</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,48
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	m	1,000000	55,06	55,06	69,37
	* 4) Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad	0,08	27,94	2,24	2,82
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,42
	Totale parziale				62,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,41	11,86
	Totale parziale				72,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,22	9,10
	Totale Lire				79,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 79,37</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			5,43
	Totale MATERIALI Lire		55,06			69,37
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			1,42
	Totale Opere Compilate Lire		2,24			2,82
1359	<b>Analisi U.03.20.30.k</b> Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	2,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	2,06
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	m	1,000000	67,79	67,79	71,01
	* 4) Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	fino a 19,30 mm 5) Autocarro con gruetta	cad ora	0,08 0,02	27,94 56,30	2,24 1,13	2,35 1,18
	Totale parziale				75,47	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,32	11,86
	Totale parziale				86,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,68	9,09
	Totale Lire				95,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            95,47</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,31			4,51
	Totali MATERIALI Lire		67,79			71,01
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,18
	Totali Opere Compilate Lire		2,24			2,35
1360	<b>Analisi U.03.20.30.I</b>					
	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,82
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	m	1,000000	85,26	85,26	71,06
	* 4) Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 30,60 mm	cad	0,08	45,86	3,67	3,06
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,94
	Totale parziale				94,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,23	11,86
	Totale parziale				109,07	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,91	9,09
	Totale Lire				119,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            119,98</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,78			3,98
	Totali MATERIALI Lire		85,26			71,06
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,94

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali Opere Compiute Lire		3,67			3,06
1361	<b>Analisi U.03.20.30.m</b>  Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,47
	3) TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm	m	1,000000	107,73	107,73	72,59
	* 4) Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 30,60 mm	cad	0,08	45,86	3,67	2,47
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,76
	Totale parziale				117,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,60	11,86
	Totale parziale				134,91	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,49	9,09
	Totale Lire				148,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 148,40</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,78			3,22
	Totali MATERIALI Lire		107,73			72,59
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,76
	Totali Opere Compiute Lire		3,67			2,47
1362	<b>Analisi U.04.10.10.a</b>  Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,76
	3) Terna senza martello	ora	0,04	40,51	1,62	6,49
	4) Sabbia di cava	m³	1,0000	16,04	16,04	64,21
	5) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13	4,52
	Totale parziale				19,75	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1363	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,96	11,85
	Totale parziale				22,71	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,27	9,09
	Totale Lire				24,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 24,98</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,96			3,84
	Totali MATERIALI Lire		16,04			64,21
	Totali NOLEGGI Lire		2,75			11,01
	<b>Analisi U.04.10.10.b</b>					
Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano		m <sup>3</sup>	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,25	25,97	6,49	14,36	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	24,17	
3) Sabbia di cava	m <sup>3</sup>	1,0000	16,04	16,04	35,50	
4) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,04	56,61	2,26	5,00	
Totale parziale				35,71		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,36	11,86	
Totale parziale				41,07		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11	9,10	
Totale Lire				45,18		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>3</sup> 45,18</b>						
Totali MANODOPERA Lire		17,41			38,53	
Totali MATERIALI Lire		16,04			35,50	
Totali NOLEGGI Lire		2,26			5,00	
1364	<b>Analisi U.04.20.10.a</b>					
	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm		cad	1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	32,17

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1365	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	27,03	
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 25x25x30 cm	cad	1,00	4,43	4,43	15,68	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	2,19	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,98	
	Totale parziale					22,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,35	11,85	
	Totale parziale					25,69	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,57	9,09	
	Totale Lire					28,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad                    28,26</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			16,73			59,20
	Totali MATERIALI Lire			5,05			17,87
Totali NOLEGGI Lire			0,56			1,98	
<b>Analisi U.04.20.10.b</b>							
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,40	25,97	10,39	32,85	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,40	21,84	8,74	27,63	
3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm		cad	1,00	4,69	4,69	14,83	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,0100	62,24	0,62	1,96	
5) Autocarro con gruetta		ora	0,01	56,30	0,56	1,77	
Totale parziale					25,00		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,75	11,86		
Totale parziale					28,75		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,88	9,11		
Totale Lire					31,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad                    31,63</b>							
Totali MANODOPERA Lire			19,13			60,48	
Totali MATERIALI Lire			5,31			16,79	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			1,77	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1366	<b>Analisi U.04.20.10.c</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	31,81
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	26,75
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x40 cm	cad	1,00	6,57	6,57	16,09
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	3,04
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,37
	Totale parziale				32,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,84	11,85
	Totale parziale				37,12	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,71	9,09
	Totale Lire				40,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            40,83</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		23,91			58,56
	Totale MATERIALI Lire		7,81			19,13
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			1,37
1367	<b>Analisi U.04.20.10.d</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	28,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	23,99
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 50x50x50 cm	cad	1,00	10,27	10,27	22,56
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	2,72
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,23
	Totale parziale				35,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,40	11,86
	Totale parziale				41,38	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				4,14	9,09
	Totale Lire				45,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      45,52</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			52,53
	Totali MATERIALI Lire		11,51			25,29
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			1,23
1368	<b>Analisi U.04.20.10.e</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	24,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	20,48
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x60 cm	cad	1,00	16,44	16,44	30,83
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	2,33
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,05
	Totale parziale				42,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,32	11,85
	Totale parziale				48,47	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,85	9,10
	Totale Lire				53,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      53,32</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			44,84
	Totali MATERIALI Lire		17,68			33,16
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			1,05
1369	<b>Analisi U.04.20.10.f</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	21,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	17,98
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	70x70x70 cm	cad	1,00	29,59	29,59	36,37
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0250	62,24	1,56	1,92
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,39
	Totale parziale				64,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,65	11,86
	Totale parziale				73,96	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,40	9,10
	Totale Lire				81,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            81,36</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		32,03			39,37
	Totali MATERIALI Lire		31,15			38,29
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,39
1370	<b>Analisi U.04.20.10.g</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	16,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	13,83
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x80 cm	cad	1,00	48,89	48,89	46,22
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0250	62,24	1,56	1,47
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,07
	Totale parziale				83,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,54	11,86
	Totale parziale				96,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,62	9,10
	Totale Lire				105,77	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            105,77</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		32,03			30,28
	Totali MATERIALI Lire		50,45			47,70
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,07
1371	<b>Analisi U.04.20.10.h</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1372	con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x120x50 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,74	25,97	19,22	14,48	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,74	21,84	16,16	12,17	
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x120x50 cm	cad	1,00	66,56	66,56	50,14	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0300	62,24	1,87	1,41	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,85	
	Totale parziale				104,94		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,74	11,86	
	Totale parziale				120,68		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,07	9,09	
	Totale Lire				132,75		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      132,75</b>						
	Totali MANODOPERA Lire	35,38				26,65	
	Totali MATERIALI Lire	68,43				51,55	
Totali NOLEGGI Lire	1,13				0,85		
<b>Analisi U.04.20.10.i</b>							
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x120x100 cm	cad	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,84	25,97	21,81	11,82		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,84	21,84	18,35	9,94		
3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x120x100 cm	cad	1,00	102,72	102,72	55,66		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0300	62,24	1,87	1,01		
5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,61		
Totale parziale				145,88			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,88	11,86		
Totale parziale				167,76			
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,78	9,09		
Totale Lire				184,54			

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 184,54</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		40,16			21,76
	Totale MATERIALI Lire		104,59			56,68
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,61
1373	<b>Analisi U.04.20.10.j</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97	15,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84	12,95
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 100x100x100 cm	cad	1,00	81,35	81,35	48,23
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	1,48
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	1,00
	Totale parziale				133,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,00	11,86
	Totale parziale				153,34	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,33	9,09
	Totale Lire				168,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 168,67</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		47,81			28,35
	Totale MATERIALI Lire		83,84			49,71
	Totale NOLEGGI Lire		1,69			1,00
1374	<b>Analisi U.04.20.10.k</b> Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97	10,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84	9,20
	3) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 120x120x120 cm	cad	1,00	135,59	135,59	57,14
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	1,05
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,71

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				187,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,14	11,86
	Totale parziale				215,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,57	9,09
	Totale Lire				237,29	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      237,29</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		47,81			20,15
	Totali MATERIALI Lire		138,08			58,19
	Totali NOLEGGI Lire		1,69			0,71
1375	<b>Analisi U.04.20.20.a</b> Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	29,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	24,72
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 25x25x30 cm	cad	1,00	6,52	6,52	21,10
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	2,01
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,81
	Totale parziale				24,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,66	11,84
	Totale parziale				28,09	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,81	9,09
	Totale Lire				30,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      30,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,73			54,14
	Totali MATERIALI Lire		7,14			23,11
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			1,81
1376	<b>Analisi U.04.20.20.b</b> Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1377	scavo 30x30x30 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	30,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	25,39
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 30x30x30 cm	cad	1,00	6,90	6,90	20,05
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	1,80
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,63
	Totale parziale				27,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,08	11,85
	Totale parziale				31,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13	9,09
	Totale Lire				34,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            34,42</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	19,13				55,58
	Totali MATERIALI Lire	7,52				21,85
Totali NOLEGGI Lire	0,56				1,63	
<b>Analisi U.04.20.20.c</b>						
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	29,03	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	24,40	
3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 40x40x40 cm	cad	1,00	9,66	9,66	21,59	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	2,77	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,25	
Totale parziale				35,37		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,31	11,87	
Totale parziale				40,68		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07	9,09	
Totale Lire				44,75		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            44,75</b>						
Totali MANODOPERA Lire	23,91				53,43	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1378	Totali MATERIALI Lire		10,90			24,36	
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			1,25	
	<b>Analisi U.04.20.20.d</b>						
	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,50	25,97	12,99	25,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,50	21,84	10,92	21,15
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 50x50x50 cm	cad		1,00	15,11	15,11	29,27
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200		62,24	1,24	2,40
	5) Autocarro con gruetta	ora		0,01	56,30	0,56	1,08
	Totale parziale					40,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					6,12	11,85
Totale parziale					46,94		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					4,69	9,08	
Totale Lire					51,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            51,63</b>							
Totali MANODOPERA Lire		23,91				46,31	
Totali MATERIALI Lire		16,35				31,67	
Totali NOLEGGI Lire		0,56				1,08	
1379	<b>Analisi U.04.20.20.e</b>						
	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,50	25,97	12,99	20,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,50	21,84	10,92	17,31
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 60x60x60 cm	cad		1,00	24,16	24,16	38,29
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200		62,24	1,24	1,97
	5) Autocarro con gruetta	ora		0,01	56,30	0,56	0,89
	Totale parziale					49,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					7,48	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1380	Totale parziale				57,35	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,74	9,10
	Totale Lire				63,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        63,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					37,90
	Totali MATERIALI Lire					40,26
	Totali NOLEGGI Lire					0,89
	<b>Analisi U.04.20.20.f</b>					
	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	17,58	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	14,79	
3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 70x70x70 cm	cad	1,00	43,50	43,50	43,96	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0250	62,24	1,56	1,58	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,14	
Totale parziale					78,22	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					11,73	11,85
Totale parziale					89,95	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					9,00	9,10
Totale Lire					98,95	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        98,95</b>						
Totali MANODOPERA Lire						32,37
Totali MATERIALI Lire						45,54
Totali NOLEGGI Lire						1,14
1381	<b>Analisi U.04.20.20.g</b>					
	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x80 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	12,90
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,67	21,84	14,63	10,85
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 80x80x80 cm	cad	1,00	71,90	71,90	53,31
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0250	62,24	1,56	1,16
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,84
	Totale parziale				106,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,99	11,86
	Totale parziale				122,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,26	9,09
	Totale Lire				134,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 134,87</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	32,03			23,75	
	Totali MATERIALI Lire	73,46			54,47	
	Totali NOLEGGI Lire	1,13			0,84	
1382	<b>Analisi U.04.20.20.h</b> Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97	11,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84	10,06
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 100x100x100 cm	cad	1,00	119,63	119,63	55,10
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	1,15
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,78
	Totale parziale				171,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,74	11,86
	Totale parziale				197,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,74	9,09
	Totale Lire				217,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 217,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	47,81			22,02	
	Totali MATERIALI Lire	122,12			56,25	
	Totali NOLEGGI Lire	1,69			0,78	
1383	<b>Analisi U.04.20.20.i</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1384	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	25,97	8,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00	21,84	21,84	6,87
	3) POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI 120x120x120 cm	cad	1,00	199,40	199,40	62,70
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	0,78
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,53
	Totale parziale				251,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,71	11,86
	Totale parziale				289,10	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,91	9,09
	Totale Lire				318,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      318,01</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	47,81				15,03
Totale MATERIALI Lire	201,89				63,49	
Totale NOLEGGI Lire	1,69				0,53	
<b>Analisi U.04.20.30.a</b>						
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27	29,97	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12	25,23	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 25x25x30 cm	cad	1,00	4,60	4,60	18,96	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	2,56	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,31	
Totale parziale				19,17		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,88	11,87	
Totale parziale				22,05		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,21	9,11	
Totale Lire				24,26		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            24,26</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		13,39			55,19
	Totale MATERIALI Lire		5,22			21,52
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			2,31
1385	<b>Analisi U.04.20.30.b</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x35 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	30,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	25,75
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x35 cm	cad	1,00	4,98	4,98	18,34
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	2,28
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,06
	Totale parziale				21,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,22	11,86
	Totale parziale				24,68	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,47	9,10
	Totale Lire				27,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            27,15</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		15,30			56,35
	Totale MATERIALI Lire		5,60			20,63
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			2,06
1386	<b>Analisi U.04.20.30.c</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x45 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	29,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	25,12
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x45 cm	cad	1,00	6,57	6,57	18,88

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1387	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	3,56	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,61	
	Totale parziale					27,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,13	11,87	
	Totale parziale					31,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16	9,08	
	Totale Lire					34,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            34,79</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			19,13			54,99
Totali MATERIALI Lire			7,81			22,45	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			1,61	
	<b>Analisi U.04.20.30.d</b>						
	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x25 cm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	28,41	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	23,92	
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 40x40x25 cm	cad	1,00	3,70	3,70	20,25	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	3,39	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	3,07	
	Totale parziale					14,44	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,17	11,88	
	Totale parziale					16,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,66	9,09	
	Totale Lire					18,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            18,27</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			52,33	
	Totali MATERIALI Lire		4,32			23,65	
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			3,07	
1388	<b>Analisi U.04.20.30.e</b>						
	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1389	elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	25,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	21,81
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 50x50x55 cm	cad	1,00	10,76	10,76	26,85
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0200	62,24	1,24	3,09
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,40
	Totale parziale				31,69	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,75	11,85
	Totale parziale				36,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64	9,08
	Totale Lire				40,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        40,08</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		19,13			47,73
	Totale MATERIALI Lire		12,00			29,94
Totale NOLEGGI Lire		0,56			1,40	
<b>Analisi U.04.20.30.f</b>						
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	25,22	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	21,23	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 50x50x25 cm	cad	1,00	5,53	5,53	26,87	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	3,01	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	2,72	
Totale parziale				16,27		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,44	11,86	
Totale parziale				18,71		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87	9,09	
Totale Lire				20,58		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            20,58</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		9,56			46,45
	Totale MATERIALI Lire		6,15			29,88
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			2,72
1390	<b>Analisi U.04.20.30.g</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x65 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02	24,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79	20,56
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x65 cm	cad	1,00	17,10	17,10	29,82
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0300	62,24	1,87	3,26
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,98
	Totale parziale				45,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,80	11,86
	Totale parziale				52,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,21	9,08
	Totale Lire				57,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            57,35</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		25,81			45,00
	Totale MATERIALI Lire		18,97			33,08
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,98
1391	<b>Analisi U.04.20.30.h</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x25 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75	22,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	19,02
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x25 cm	cad	1,00	9,69	9,69	32,44

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0150	62,24	0,93	3,11	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,87	
	Totale parziale					23,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,54	11,85	
	Totale parziale					27,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,72	9,11	
	Totale Lire					29,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            29,87</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			12,43			41,61
Totali MATERIALI Lire			10,62			35,55	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			1,87	
1392	<b>Analisi U.04.20.30.i</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x25 cm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	17,41	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	14,64	
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 70x70x25 cm	cad	1,00	20,87	20,87	43,73	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0160	62,24	1,00	2,10	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,17	
	Totale parziale					37,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,66	11,86	
	Totale parziale					43,39	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,34	9,09	
	Totale Lire					47,73	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            47,73</b>							
Totali MANODOPERA Lire			15,30			32,06	
Totali MATERIALI Lire			21,87			45,82	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			1,17	
1393	<b>Analisi U.04.20.30.j</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x85 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32	15,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,59	21,84	12,89	13,11
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x85 cm	cad	1,00	47,09	47,09	47,89
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0300	62,24	1,87	1,90
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,57
	Totale parziale				77,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,66	11,86
	Totale parziale				89,39	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,94	9,09
	Totale Lire				98,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            98,33</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		28,21			28,69
	Totali MATERIALI Lire		48,96			49,79
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			0,57
1394	<b>Analisi U.04.20.30.k</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 80x80x25 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,29	25,97	7,53	13,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,29	21,84	6,33	11,32
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 80x80x25 cm	cad	1,00	29,17	29,17	52,16
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0100	62,24	0,62	1,11
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,00
	Totale parziale				44,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,63	11,86
	Totale parziale				50,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,08	9,08
	Totale Lire				55,92	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 55,92</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		13,86			24,79
	Totale MATERIALI Lire		29,79			53,27
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			1,00
1395	<b>Analisi U.04.20.30.I</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x110 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	10,81
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	9,09
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 100x100x110 cm	cad	1,00	110,06	110,06	57,27
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	1,30
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,59
	Totale parziale				151,93	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,79	11,86
	Totale parziale				174,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,47	9,09
	Totale Lire				192,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 192,19</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		38,25			19,90
	Totale MATERIALI Lire		112,55			58,56
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,59
1396	<b>Analisi U.04.20.30.m</b> Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x25 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	15,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	12,84
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 100x100x25 cm	cad	1,00	33,18	33,18	48,75

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1397	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0150	62,24	0,93	1,37	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,82	
	Totale parziale					53,80	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,07	11,86	
	Totale parziale					61,87	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,19	9,09	
	Totale Lire					68,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            68,06</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			19,13			28,11
Totali MATERIALI Lire			34,11			50,12	
Totali NOLEGGI Lire			0,56			0,82	
	<b>Analisi U.04.20.30.n</b>						
	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 120x120x120 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	7,29	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	6,13	
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 120x120x120 cm	cad	1,00	183,44	183,44	64,36	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0400	62,24	2,49	0,87	
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,40	
	Totale parziale					225,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,80	11,86	
	Totale parziale					259,11	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,91	9,09	
	Totale Lire					285,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            285,02</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		38,25			13,42	
	Totali MATERIALI Lire		185,93			65,23	
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,40	
1398	<b>Analisi U.04.20.40.a</b>						
	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1399	prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 30x30 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	11,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	14,04
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	53,24
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				7,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,10	11,88
	Totale parziale				8,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,84	9,07
	Totale Lire				9,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            9,26</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,39			25,81
Totali MATERIALI Lire		4,93			53,24	
<b>Analisi U.04.20.40.b</b>						
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	10,29	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	12,28	
3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 40x40 cm	cad	1,00	5,98	5,98	56,47	
4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
Totale parziale				8,37		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26	11,90	
Totale parziale				9,63		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,07	
Totale Lire				10,59		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            10,59</b>						
Totali MANODOPERA Lire		2,39			22,57	
Totali MATERIALI Lire		5,98			56,47	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1400	<b>Analisi U.04.20.40.c</b> Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	8,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	10,12
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 50x50 cm	cad	1,00	7,77	7,77	60,47
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				10,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,52	11,83
	Totale parziale				11,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,17	9,11
	Totale Lire				12,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            12,85</b>					
Totali MANODOPERA Lire			2,39			18,60
Totali MATERIALI Lire			7,77			60,47
1401	<b>Analisi U.04.20.40.d</b> Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	8,25
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 50x50 cm	cad	1,00	10,07	10,07	63,90
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				12,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,87	11,87
	Totale parziale				14,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,43	9,07
	Totale Lire				15,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            15,76</b>					
Totali MANODOPERA Lire			2,39			15,16
Totali MATERIALI Lire			10,07			63,90

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1402	<b>Analisi U.04.20.40.e</b> Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	10,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	12,40
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 30x30 cm	cad	1,00	5,90	5,90	56,30
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				8,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,24	11,83
	Totale parziale				9,53	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,95	9,06
	Totale Lire				10,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/cad          10,48</b>						
Totali MANODOPERA Lire			2,39			22,81
Totali MATERIALI Lire			5,90			56,30
1403	<b>Analisi U.04.20.40.f</b> Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 40x40 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	9,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	10,88
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 40x40 cm	cad	1,00	7,05	7,05	59,00
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				9,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,42	11,88
	Totale parziale				10,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,09	9,12
	Totale Lire				11,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/cad          11,95</b>						
Totali MANODOPERA Lire			2,39			20,00
Totali MATERIALI Lire			7,05			59,00

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1404	<p><b>Analisi U.04.20.40.g</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 50x50 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	7,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	8,92
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 50x50 cm	cad	1,00	9,13	9,13	62,62
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	<p align="right">Totale parziale</p> 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,52	
	<p align="right">Totale parziale</p> 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,25	
	<p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad            14,58</b></p>				14,58	
	Totali MANODOPERA Lire					16,39
	Totali MATERIALI Lire					62,62
1405	<p><b>Analisi U.04.20.40.h</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 60x60 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	7,25
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 60x60 cm	cad	1,00	11,79	11,79	65,72
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	<p align="right">Totale parziale</p> 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,18	
	<p align="right">Totale parziale</p> 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,31	
	<p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad            17,94</b></p>				17,94	
	Totali MANODOPERA Lire					13,32
	Totali MATERIALI Lire					65,72

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1406	<p><b>Analisi U.04.20.40.i</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	4,67
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 70x70 cm	cad	1,00	19,63	19,63	70,48
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				22,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,30	11,85
	Totale parziale				25,32	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,53	9,08
	Totale Lire				27,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            27,85</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				2,39	8,58
	Totali MATERIALI Lire				19,63	70,48
1407	<p><b>Analisi U.04.20.40.j</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	2,48
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 90x90 cm	cad	1,00	39,04	39,04	74,50
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				41,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,21	11,85
	Totale parziale				47,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,76	9,08
	Totale Lire				52,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            52,40</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				2,39	4,56
	Totali MATERIALI Lire				39,04	74,50

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1408	<p><b>Analisi U.04.20.40.k</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Griglia 40x40 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	8,08
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 40x40 cm	cad	1,00	10,32	10,32	64,18
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				12,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,91	11,88
	Totale parziale				14,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,46	9,08
	Totale Lire				16,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            16,08</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					14,86
	Totali MATERIALI Lire					64,18
1409	<p><b>Analisi U.04.20.40.I</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Griglia 50x50 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	6,55
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 50x50 cm	cad	1,00	13,30	13,30	67,04
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				15,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,35	11,84
	Totale parziale				18,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,80	9,07
	Totale Lire				19,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					12,05
	Totali MATERIALI Lire					67,04

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1410	<p><b>Analisi U.04.20.40.m</b></p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Griglia 60x60 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	4,49
	3) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 60x60 cm	cad	1,00	20,49	20,49	70,80
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				22,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,43	11,85
	Totale parziale				26,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,63	9,09
	Totale Lire				28,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            28,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,39		8,26
	Totali MATERIALI Lire			20,49		70,80
1411	<p><b>Analisi U.04.20.70.a</b></p> <p>Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	8,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	7,24
	3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x40 cm	cad	1,00	62,76	62,76	57,83
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0810	62,24	5,04	4,64
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,71
	Totale parziale				85,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,87	11,86
	Totale parziale				98,65	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,87	9,10
	Totale Lire				108,52	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      108,52</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      17,21 Totali MATERIALI Lire                          67,80 Totali NOLEGGI Lire                              0,77</p> <p><b>Analisi U.04.20.70.b</b></p> <p>Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm</p>					<p align="right">15,86 62,48 0,71</p>
1412	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x40 cm 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm<sup>2</sup> 5) Autocarro con gru da 15000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      146,43</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      21,04 Totali MATERIALI Lire                          93,18 Totali NOLEGGI Lire                              1,54</p> <p><b>Analisi U.04.20.70.c</b></p> <p>Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x90 cm</p>	<p>cad ora ora cad m<sup>3</sup> ora</p>	<p>1,00 0,44 0,44 1,00 0,0810 0,02</p>	<p>25,97 21,84 88,14 62,24 77,12</p>	<p>11,43 9,61 88,14 5,04 1,54 115,76 17,36 133,12 13,31 146,43</p>	<p>7,81 6,56 60,19 3,44 1,05 11,86 9,09</p> <p align="right">14,37 63,63 1,05</p>

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1414	PESANTE Da 100x100x90 cm	cad	1,00	124,85	124,85	62,58	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	5,15	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,77	
	Totale parziale					157,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					23,66	11,86
	Totale parziale					181,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					18,14	9,09
	Totale Lire					199,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 199,50</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 21,04						10,55
	Totali MATERIALI Lire 135,12						67,73
	Totali NOLEGGI Lire 1,54						0,77
	<b>Analisi U.04.20.70.d</b>						
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x40 cm							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,44	25,97	11,43	7,64	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,44	21,84	9,61	6,42	
3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 100x100x40 cm		cad	1,00	85,46	85,46	57,10	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,1650	62,24	10,27	6,86	
5) Autocarro con gru da 15000 kg		ora	0,02	77,12	1,54	1,03	
Totale parziale					118,31		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					17,75	11,86	
Totale parziale					136,06		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					13,61	9,09	
Totale Lire					149,67		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 149,67</b>							
Totali MANODOPERA Lire 21,04						14,06	
Totali MATERIALI Lire 95,73						63,96	
Totali NOLEGGI Lire 1,54						1,03	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1415	<b>Analisi U.04.20.70.e</b> Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x90 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80	6,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45	5,20
	3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x90 cm	cad	1,00	145,55	145,55	60,83
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2380	62,24	14,81	6,19
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,64
	Totale parziale				189,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,37	11,86
	Totale parziale				217,52	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,75	9,09
	Totale Lire				239,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      239,27</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		27,25			11,39
	Totali MATERIALI Lire		160,36			67,02
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,64
1416	<b>Analisi U.04.20.70.f</b> Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x40 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	6,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	5,08
	3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x40 cm	cad	1,00	112,17	112,17	59,29
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2380	62,24	14,81	7,83
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,81
	Totale parziale				149,56	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,43	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1417	Totale parziale				171,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,20	9,09
	Totale Lire				189,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      189,19</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				21,04	11,12
	Totali MATERIALI Lire				126,98	67,12
	Totali NOLEGGI Lire				1,54	0,81
	<b>Analisi U.04.20.70.g</b>					
	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x90 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44		25,97	11,43	5,56
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44		21,84	9,61	4,67
3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x90 cm	cad	1,00		130,19	130,19	63,29
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1580		62,24	9,83	4,78
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02		77,12	1,54	0,75
Totale parziale					162,60	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					24,39	11,86
Totale parziale					186,99	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					18,70	9,09
Totale Lire					205,69	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      205,69</b>						
Totali MANODOPERA Lire					21,04	10,23
Totali MATERIALI Lire					140,02	68,07
Totali NOLEGGI Lire					1,54	0,75
1418	<b>Analisi U.04.20.70.h</b>					
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x40 cm	cad	1,00				

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1419	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	7,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	6,34
	3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x40 cm	cad	1,00	87,46	87,46	57,68
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1580	62,24	9,83	6,48
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,02
	Totale parziale				119,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,98	11,86
	Totale parziale				137,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,79	9,09
	Totale Lire				151,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      151,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	21,04				13,87
	Totali MATERIALI Lire	97,29				64,16
Totali NOLEGGI Lire	1,54				1,02	
<b>Analisi U.04.20.70.i</b>						
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x90 cm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80	4,98	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45	4,19	
3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x90 cm	cad	1,00	182,94	182,94	61,59	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,3710	62,24	23,09	7,77	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,52	
Totale parziale				234,82		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,22	11,86	
Totale parziale				270,04		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,00	9,09	
Totale Lire				297,04		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      297,04</b>						
Totali MANODOPERA Lire	27,25				9,17	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1420	Totali MATERIALI Lire		206,03			69,36	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,52	
	<b>Analisi U.04.20.70.j</b>						
	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x40 cm	cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,44	25,97	11,43	5,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,44	21,84	9,61	4,32
	3) POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x40 cm	cad		1,00	130,19	130,19	58,52
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,3710		62,24	23,09	10,38
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	0,69
	Totale parziale					175,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					26,38	11,86
	Totale parziale					202,24	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					20,22	9,09
	Totale Lire					222,46	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      222,46</b>							
Totali MANODOPERA Lire			21,04			9,46	
Totali MATERIALI Lire			153,28			68,90	
Totali NOLEGGI Lire			1,54			0,69	
1421	<b>Analisi U.04.20.80.a</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x100 cm	cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,44	25,97	11,43	8,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,44	21,84	9,61	7,35
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x100 cm	cad		1,00	76,79	76,79	58,70
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0650		62,24	4,05	3,10
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	1,18
	Totale parziale					103,42	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1422	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,51	11,86
	Totale parziale				118,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,89	9,09
	Totale Lire				130,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      130,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			21,04		16,08
	Totali MATERIALI Lire			80,84		61,79
	Totali NOLEGGI Lire			1,54		1,18
	<b>Analisi U.04.20.80.b</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x75 cm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	9,68	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	8,15	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x75 cm	cad	1,00	60,09	60,09	56,01	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0650	62,24	4,05	3,78	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,44	
Totale parziale				84,81		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,72	11,86	
Totale parziale				97,53		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,75	9,09	
Totale Lire				107,28		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      107,28</b>						
Totali MANODOPERA Lire			19,13		17,83	
Totali MATERIALI Lire			64,14		59,79	
Totali NOLEGGI Lire			1,54		1,44	
1423	<b>Analisi U.04.20.80.c</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1424	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x50 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	12,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	10,12
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x50 cm	cad	1,00	39,39	39,39	50,70
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0650	62,24	4,05	5,21
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,99
	Totale parziale				61,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,21	11,85
	Totale parziale				70,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,06	9,09
	Totale Lire				77,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        77,69</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	17,21				22,15
Totali MATERIALI Lire	43,44				55,91	
Totali NOLEGGI Lire	0,77				0,99	
<b>Analisi U.04.20.80.d</b>						
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x25 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97	10,60	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02	8,91	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 70x70x25 cm	cad	1,00	28,71	28,71	50,98	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0650	62,24	4,05	7,19	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	1,37	
Totale parziale				44,52		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,68	11,86	
Totale parziale				51,20		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,12	9,09	
Totale Lire				56,32		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        56,32</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1425	Totale MANODOPERA Lire		10,99			19,51	
	Totale MATERIALI Lire		32,76			58,17	
	Totale NOLEGGI Lire		0,77			1,37	
	<b>Analisi U.04.20.80.e</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x100 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,44	25,97	11,43	7,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,44	21,84	9,61	6,39
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 100x100x100 cm	cad		1,00	88,14	88,14	58,58
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1320		62,24	8,22	5,46
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	1,02
	Totale parziale					118,94	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					17,84	11,86	
Totale parziale					136,78		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					13,68	9,09	
Totale Lire					150,46		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            150,46</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		21,04			13,98	
	Totale MATERIALI Lire		96,36			64,04	
	Totale NOLEGGI Lire		1,54			1,02	
1426	<b>Analisi U.04.20.80.f</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x75 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,44	25,97	11,43	8,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,44	21,84	9,61	6,81
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 100x100x75 cm	cad		1,00	80,78	80,78	57,23
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1320		62,24	8,22	5,82
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	1,09
	Totale parziale					111,58	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,74	11,86
	Totale parziale				128,32	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,83	9,09
	Totale Lire				141,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 141,15</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			14,91
	Totali MATERIALI Lire		89,00			63,05
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,09
1427	<b>Analisi U.04.20.80.g</b> Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x50 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	8,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	7,37
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 100x100x50 cm	cad	1,00	58,08	58,08	54,48
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1320	62,24	8,22	7,71
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,72
	Totale parziale				84,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,64	11,86
	Totale parziale				96,92	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,69	9,09
	Totale Lire				106,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 106,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		17,21			16,14
	Totali MATERIALI Lire		66,30			62,19
	Totali NOLEGGI Lire		0,77			0,72
1428	<b>Analisi U.04.20.80.h</b> Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1429	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x25 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	6,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	5,35
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 100x100x25 cm	cad	1,00	46,07	46,07	56,36
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1320	62,24	8,22	10,06
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,94
	Totale parziale				64,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,69	11,85
	Totale parziale				74,31	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,43	9,09
	Totale Lire				81,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            81,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	9,56				11,70
Totali MATERIALI Lire	54,29				66,42	
Totali NOLEGGI Lire	0,77				0,94	
<b>Analisi U.04.20.80.i</b>						
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x100 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	6,05	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	5,09	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x100 cm	cad	1,00	114,83	114,83	60,82	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1900	62,24	11,83	6,27	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,82	
Totale parziale				149,24		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,39	11,86	
Totale parziale				171,63		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,16	9,09	
Totale Lire				188,79		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            188,79</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1430	Totali MANODOPERA Lire		21,04			11,14	
	Totali MATERIALI Lire		126,66			67,09	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,82	
	<b>Analisi U.04.20.80.j</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x75 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	6,55
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	5,51
	3)	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x75 cm	cad	1,00	103,48	103,48	59,32
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1900	62,24	11,83	6,78
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,88
		Totale parziale				137,89	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,68	11,86
		Totale parziale				158,57	
7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,86	9,09	
	Totale Lire				174,43		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 174,43</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			12,06	
	Totali MATERIALI Lire		115,31			66,11	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,88	
1431	<b>Analisi U.04.20.80.k</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x50 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,34
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,17
	3)	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x50 cm	cad	1,00	79,45	79,45	56,10
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1900	62,24	11,83	8,35
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,09
		Totale parziale				111,95	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,79	11,86
	Totale parziale				128,74	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,87	9,09
	Totale Lire				141,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 141,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			13,51
	Totali MATERIALI Lire		91,28			64,46
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,09
1432	<b>Analisi U.04.20.80.I</b> Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x120x25 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	4,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	4,17
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x120x25 cm	cad	1,00	60,76	60,76	57,92
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1900	62,24	11,83	11,28
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,73
	Totale parziale				82,92	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,44	11,86
	Totale parziale				95,36	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,54	9,09
	Totale Lire				104,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 104,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			9,11
	Totali MATERIALI Lire		72,59			69,20
	Totali NOLEGGI Lire		0,77			0,73
1433	<b>Analisi U.04.20.80.m</b> Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1434	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x100 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	7,29	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	6,13	
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x100 cm	cad	1,00	93,48	93,48	59,61	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1270	62,24	7,90	5,04	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,98	
	Totale parziale				123,96		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,59	11,86	
	Totale parziale				142,55		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,26	9,09	
	Totale Lire				156,81		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      156,81</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			21,04			13,42
	Totali MATERIALI Lire			101,38			64,65
Totali NOLEGGI Lire			1,54			0,98	
<b>Analisi U.04.20.80.n</b>							
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x75 cm		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	7,75		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	6,51		
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x75 cm	cad	1,00	86,13	86,13	58,39		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1270	62,24	7,90	5,36		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,04		
Totale parziale				116,61			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,49	11,86		
Totale parziale				134,10			
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,41	9,09		
Totale Lire				147,51			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      147,51</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1435	Totali MANODOPERA Lire		21,04			14,26	
	Totali MATERIALI Lire		94,03			63,74	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,04	
	<b>Analisi U.04.20.80.o</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x50 cm						
		cad		1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,56
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,36
	3)	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x50 cm	cad	1,00	80,12	80,12	58,27
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1270	62,24	7,90	5,75
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,12
	Totale parziale					108,69	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,30	11,86
	Totale parziale					124,99	
7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,50	9,09	
Totale Lire					137,49		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 137,49</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			13,91	
	Totali MATERIALI Lire		88,02			64,02	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,12	
1436	<b>Analisi U.04.20.80.p</b>						
	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 120x80x25 cm						
		cad		1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	4,98
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	4,20
	3)	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 120x80x25 cm	cad	1,00	64,09	64,09	61,54
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1270	62,24	7,90	7,59
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,74
	Totale parziale					82,32	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1437	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,35	11,86
	Totale parziale				94,67	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,47	9,09
	Totale Lire				104,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 104,14</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			9,56		9,18
	Totali MATERIALI Lire			71,99		69,13
	Totali NOLEGGI Lire			0,77		0,74
	<b>Analisi U.04.20.80.q</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x100 cm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80	6,47	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45	5,44	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x100 cm	cad	1,00	133,54	133,54	58,38	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2970	62,24	18,49	8,08	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,67	
Totale parziale				180,82		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,12	11,86	
Totale parziale				207,94		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,79	9,09	
Totale Lire				228,73		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 228,73</b>						
Totali MANODOPERA Lire			27,25		11,91	
Totali MATERIALI Lire			152,03		66,47	
Totali NOLEGGI Lire			1,54		0,67	
1438	<b>Analisi U.04.20.80.r</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1439	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x75 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	5,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	4,81
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x75 cm	cad	1,00	116,84	116,84	58,49
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2970	62,24	18,49	9,26
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,77
	Totale parziale				157,91	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,69	11,86
	Totale parziale				181,60	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,16	9,09
	Totale Lire				199,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      199,76</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	21,04				10,53
Totali MATERIALI Lire	135,33				67,75	
Totali NOLEGGI Lire	1,54				0,77	
<b>Analisi U.04.20.80.s</b>						
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x50 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	7,18	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	6,04	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x50 cm	cad	1,00	84,79	84,79	53,26	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2970	62,24	18,49	11,61	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,97	
Totale parziale				125,86		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,88	11,86	
Totale parziale				144,74		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,47	9,09	
Totale Lire				159,21		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      159,21</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1440	<p>Totali MANODOPERA Lire 21,04 Totali MATERIALI Lire 103,28 Totali NOLEGGI Lire 1,54</p> <p><b>Analisi U.04.20.80.t</b></p> <p>Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 150x150x25 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 150x150x25 cm 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² 5) Autocarro con gru da 15000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 128,05</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 17,21 Totali MATERIALI Lire 83,25 Totali NOLEGGI Lire 0,77</p>	cad ora ora cad m³ ora	1,00 0,36 0,36 1,00 0,2970 0,01	25,97 21,84 64,76 62,24 77,12	9,35 7,86 64,76 18,49 0,77 101,23 15,18 116,41 11,64 128,05	13,22 64,87 0,97 7,30 6,14 50,57 14,44 0,60 11,85 9,09
1441	<p><b>Analisi U.04.20.80.u</b></p> <p>Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 160x140x140 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 160x140x140 cm 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² 5) Autocarro con gru da 15000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p>	cad ora ora cad m³ ora	1,00 0,67 0,67 1,00 0,2960 0,03	25,97 21,84 267,06 62,24 77,12	17,40 14,63 267,06 18,42 2,31 319,82	4,30 3,62 66,01 4,55 0,57

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1442	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,97	11,86
	Totale parziale				367,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,78	9,09
	Totale Lire				404,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 404,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	32,03				7,92
	Totali MATERIALI Lire	285,48				70,56
	Totali NOLEGGI Lire	2,31				0,57
	<b>Analisi U.04.20.80.v</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 160x140x90 cm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,57	25,97	14,80	4,17	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,57	21,84	12,45	3,50	
3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 160x140x90 cm	cad	1,00	233,68	233,68	65,77	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2960	62,24	18,42	5,18	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,43	
Totale parziale				280,89		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,13	11,86	
Totale parziale				323,02		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,30	9,09	
Totale Lire				355,32		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 355,32</b>						
Totali MANODOPERA Lire	27,25				7,67	
Totali MATERIALI Lire	252,10				70,95	
Totali NOLEGGI Lire	1,54				0,43	
1443	<b>Analisi U.04.20.80.w</b>					
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1444	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 160x140x50 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	4,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	3,67
	3) ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Da 160x160x50 cm	cad	1,00	166,04	166,04	63,40
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2960	62,24	18,42	7,03
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,59
	Totale parziale				207,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,06	11,86
	Totale parziale				238,10	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,81	9,09
	Totale Lire				261,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      261,91</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	21,04				8,03
Totali MATERIALI Lire	184,46				70,43	
Totali NOLEGGI Lire	1,54				0,59	
<b>Analisi U.04.20.90.a</b>						
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	8,85	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	7,44	
3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,00	56,08	56,08	53,08	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1520	62,24	9,46	8,95	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,73	
Totale parziale				83,52		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,53	11,86	
Totale parziale				96,05		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,61	9,10	
Totale Lire				105,66		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      105,66</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1445	Totale MANODOPERA Lire		17,21			16,29	
	Totale MATERIALI Lire		65,54			62,03	
	Totale NOLEGGI Lire		0,77			0,73	
	<b>Analisi U.04.20.90.b</b>						
	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,20	25,97	5,19	7,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,20	21,84	4,37	6,56
	3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm	cad		1,00	38,06	38,06	57,11
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0690		62,24	4,29	6,44
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,01	77,12	0,77	1,16
	Totale parziale					52,68	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					7,90	11,85
	Totale parziale					60,58	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					6,06	9,09	
Totale Lire					66,64		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad                      66,64</b>							
Totale MANODOPERA Lire		9,56				14,35	
Totale MATERIALI Lire		42,35				63,55	
Totale NOLEGGI Lire		0,77				1,16	
1446	<b>Analisi U.04.20.90.c</b>						
	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,44	25,97	11,43	7,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,44	21,84	9,61	6,68
	3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm	cad		1,00	80,12	80,12	55,66
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1780		62,24	11,08	7,70
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	1,07
	Totale parziale					113,78	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,07	11,86
	Totale parziale				130,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,09	9,09
	Totale Lire				143,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      143,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			14,62
	Totali MATERIALI Lire		91,20			63,36
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,07
1447	<b>Analisi U.04.20.90.d</b> Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	9,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	8,07
	3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,00	54,08	54,08	55,54
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0790	62,24	4,92	5,05
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,79
	Totale parziale				76,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,55	11,86
	Totale parziale				88,53	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,85	9,09
	Totale Lire				97,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      97,38</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		17,21			17,67
	Totali MATERIALI Lire		59,00			60,59
	Totali NOLEGGI Lire		0,77			0,79
1448	<b>Analisi U.04.20.90.e</b> Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1449	esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	6,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	5,06
	3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,00	113,50	113,50	59,71
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2280	62,24	14,19	7,46
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,81
	Totale parziale				150,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,54	11,86
	Totale parziale				172,81	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,28	9,09
	Totale Lire				190,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      190,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			11,07
Totali MATERIALI Lire		127,69			67,17	
Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,81	
<b>Analisi U.04.20.90.f</b>						
Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,76	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,53	
3) POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,00	78,73	78,73	58,78	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1040	62,24	6,47	4,83	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,15	
Totale parziale				105,87		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,88	11,86	
Totale parziale				121,75		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,18	9,09	
Totale Lire				133,93		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      133,93</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1450	Totali MANODOPERA Lire		19,13			14,28	
	Totali MATERIALI Lire		85,20			63,62	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,15	
	<b>Analisi U.04.20.90.g</b>						
	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	5,58
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	4,69
	3)	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,00	130,19	130,19	63,51
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1490	62,24	9,27	4,52
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,75
		Totale parziale				162,04	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,31	11,86
		Totale parziale				186,35	
7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,64	9,09	
	Totale Lire				204,99		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 204,99</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			10,26	
	Totali MATERIALI Lire		139,46			68,03	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,75	
1451	<b>Analisi U.04.20.100.a</b>						
	Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	16,90
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	14,22
	3)	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,00	20,03	20,03	32,58
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1270	62,24	7,90	12,85
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	2,50
		Totale parziale				48,60	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1452	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,29	11,86
	Totale parziale				55,89	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,59	9,09
	Totale Lire				61,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            61,48</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	19,13				31,12
	Totali MATERIALI Lire	27,93				45,43
	Totali NOLEGGI Lire	1,54				2,50
	<b>Analisi U.04.20.100.b</b>					
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,44	25,97	11,43	12,12
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,44	21,84	9,61	10,19
3) ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm		cad	1,00	32,72	32,72	34,69
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	0,2970	62,24	18,49	19,61
5) Autocarro con gru da 15000 kg		ora	0,03	77,12	2,31	2,45
Totale parziale					74,56	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					11,18	11,85
Totale parziale					85,74	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					8,57	9,09
Totale Lire					94,31	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            94,31</b>						
Totali MANODOPERA Lire	21,04					22,31
Totali MATERIALI Lire	51,21					54,30
Totali NOLEGGI Lire	2,31					2,45
1453	<b>Analisi U.04.20.100.c</b>					
Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1454	esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	13,56	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	11,40	
	3) ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm	cad	1,00	18,02	18,02	26,14	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2970	62,24	18,49	26,82	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	1,12	
	Totale parziale				54,49		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,17	11,85	
	Totale parziale				62,66		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,27	9,10	
	Totale Lire				68,93		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            68,93</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		17,21			24,97
		Totali MATERIALI Lire		36,51			52,97
	Totali NOLEGGI Lire		0,77			1,12	
	<b>Analisi U.04.20.100.d</b>						
	Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	10,54	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	8,86	
	3) ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,00	44,73	44,73	41,24	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2960	62,24	18,42	16,98	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,42	
	Totale parziale				85,73		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,86	11,86	
	Totale parziale				98,59		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,86	9,09	
	Totale Lire				108,45		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            108,45</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1455	Totali MANODOPERA Lire		21,04			19,40	
	Totali MATERIALI Lire		63,15			58,23	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,42	
	<b>Analisi U.04.20.100.e</b>						
	Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	15,84
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	13,33
	3)	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm	cad	1,00	24,70	24,70	37,66
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1040	62,24	6,47	9,87
5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	2,35	
	Totale parziale				51,84		
6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,78	11,86	
	Totale parziale				59,62		
7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,96	9,09	
	Totale Lire				65,58		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            65,58</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			29,17	
	Totali MATERIALI Lire		31,17			47,53	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			2,35	
1456	<b>Analisi U.04.20.100.f</b>						
	Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	9,55
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	8,03
	3)	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm	cad	1,00	62,76	62,76	52,44
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1490	62,24	9,27	7,75
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	1,29
		Totale parziale				94,61	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,19	11,86
	Totale parziale				108,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,88	9,09
	Totale Lire				119,68	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      119,68</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		21,04			17,58
	Totali MATERIALI Lire		72,03			60,19
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			1,29
1457	<b>Analisi U.04.20.110.a</b> Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	3,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,58
	3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 100x100 cm	cad	1,00	62,09	62,09	73,40
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				66,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,03	11,86
	Totale parziale				76,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,69	9,09
	Totale Lire				84,59	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      84,59</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,78			5,65
	Totali MATERIALI Lire		62,09			73,40
1458	<b>Analisi U.04.20.110.b</b> Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,06
	3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 110x110 cm	cad	1,00	78,89	78,89	74,54

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1459	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
	Totale parziale					83,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,55	11,86	
	Totale parziale					96,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,62	9,09	
	Totale Lire					105,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 105,84</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		4,78			4,52
		Totale MATERIALI Lire		78,89			74,54
	<b>Analisi U.04.20.110.c</b>						
	Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	3,51	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	2,95	
	3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 130x130 cm	cad	1,00	96,14	96,14	72,17	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,42	
	Totale parziale					105,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,80	11,86	
	Totale parziale					121,10	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,11	9,09	
	Totale Lire					133,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 133,21</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			6,46	
	Totale MATERIALI Lire		96,14			72,17	
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,42	
	<b>Analisi U.04.20.110.d</b>						
	Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x110 cm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	3,44	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE		
1461	livello -	ora	0,18	21,84	3,93	2,90		
	3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 150x110 cm	cad	1,00	98,14	98,14	72,30		
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,41		
	Totale parziale					107,30		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%						16,10	11,86
	Totale parziale					123,40		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%						12,34	9,09
	Totale Lire					135,74		
	<b>Prezzo di applicazione</b>							
	<b>Lire/cad 135,74</b>							
Totali MANODOPERA Lire 8,60						6,34		
Totali MATERIALI Lire 98,14						72,30		
Totali NOLEGGI Lire 0,56						0,41		
<b>Analisi U.04.20.110.e</b>								
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm								
		cad	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,20	25,97	5,19	2,54		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,20	21,84	4,37	2,13		
3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 150x150 cm		cad	1,00	151,71	151,71	74,11		
4) Autocarro con gruetta		ora	0,01	56,30	0,56	0,27		
Totale parziale					161,83			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%							24,27	11,86
Totale parziale					186,10			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%							18,61	9,09
Totale Lire					204,71			
<b>Prezzo di applicazione</b>								
<b>Lire/cad 204,71</b>								
Totali MANODOPERA Lire 9,56						4,67		
Totali MATERIALI Lire 151,71						74,11		
Totali NOLEGGI Lire 0,56						0,27		
<b>Analisi U.04.20.110.f</b>								
Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero								

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1463	Da 180x180 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71	1,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	1,46
	3) COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 180x180 cm	cad	1,00	249,04	249,04	75,69
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,17
	Totale parziale				260,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,02	11,86
	Totale parziale				299,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,91	9,09
	Totale Lire				329,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 329,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,51			3,19
	Totali MATERIALI Lire		249,04			75,69
Totali NOLEGGI Lire		0,56			0,17	
<b>Analisi U.04.20.120.a</b>						
Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm						
		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,59	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,17	
3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 100x100 cm	cad	1,00	74,57	74,57	74,29	
4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
Totale parziale				79,35		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,90	11,85	
Totale parziale				91,25		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,13	9,10	
Totale Lire				100,38		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 100,38</b>						
Totali MANODOPERA Lire		4,78			4,76	
Totali MATERIALI Lire		74,57			74,29	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1464	<p><b>Analisi U.04.20.120.b</b></p> <p>Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 110x110 cm 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 124,87</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 4,78 Totali MATERIALI Lire 93,93</p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,10 0,10 1,00	25,97 21,84 93,93 56,30	2,60 2,18 93,93 0,00 98,71 14,81 113,52 11,35 124,87	2,08 1,75 75,22  11,86  9,09  3,83 75,22
1465	<p><b>Analisi U.04.20.120.c</b></p> <p>Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 130x130 cm 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,18 0,18 1,00 0,01	25,97 21,84 117,76 56,30	4,67 3,93 117,76 0,56 126,92 19,04 145,96 14,60 160,56	2,91 2,45 73,34 0,35 11,86  9,09

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      160,56</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			5,36
	Totale MATERIALI Lire		117,76			73,34
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,35
1466	<b>Analisi U.04.20.120.d</b> Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x110 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	2,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	2,42
	3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 150x110 cm	cad	1,00	119,34	119,34	73,41
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,34
	Totale parziale				128,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,28	11,86
	Totale parziale				147,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,78	9,09
	Totale Lire				162,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      162,56</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			5,29
	Totale MATERIALI Lire		119,34			73,41
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,34
1467	<b>Analisi U.04.20.120.e</b> Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	2,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	1,85
	3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 150x150 cm	cad	1,00	176,18	176,18	74,75
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,24
	Totale parziale				186,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,95	11,86
	Totale parziale				214,25	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1468	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,43	9,09	
	Totale Lire				235,68		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 235,68</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			4,06	
	Totali MATERIALI Lire		176,18			74,75	
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			0,24	
	<b>Analisi U.04.20.120.f</b>						
	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 180x180 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71	1,61	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	1,35		
3) SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 180x180 cm	cad	1,00	269,55	269,55	75,93		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,16		
Totale parziale				280,62			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,09	11,86		
Totale parziale				322,71			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,27	9,09		
Totale Lire				354,98			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 354,98</b>							
Totali MANODOPERA Lire		10,51			2,96		
Totali MATERIALI Lire		269,55			75,93		
Totali NOLEGGI Lire		0,56			0,16		
1469	<b>Analisi U.04.20.130.a</b>						
	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,10	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	3,43	
	3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 100x100 cm	cad	1,00	45,40	45,40	71,52	
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
	Totale parziale				50,18		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE						

### Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				7,53	11,86
	Totale parziale				57,71	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,77	9,09
	Totale Lire				63,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad                    63,48</b>					
	Totali MANODOPERA Lire                    4,78					7,53
	Totali MATERIALI Lire                        45,40					71,52
1470	<b>Analisi U.04.20.130.b</b> Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	3,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	3,14
	3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 110x110 cm	cad	1,00	50,08	50,08	72,16
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				54,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,23	11,86
	Totale parziale				63,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,31	9,09
	Totale Lire				69,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad                    69,40</b>					
	Totali MANODOPERA Lire                    4,78					6,89
	Totali MATERIALI Lire                        50,08					72,16
1471	<b>Analisi U.04.20.130.c</b> Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	5,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	4,62
	3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 130x130 cm	cad	1,00	58,08	58,08	68,28
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,66
	Totale parziale				67,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,09	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				77,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,73	9,09
	Totale Lire				85,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            85,06</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			8,60		10,11
	Totali MATERIALI Lire			58,08		68,28
	Totali NOLEGGI Lire			0,56		0,66
1472	<b>Analisi U.04.20.130.d</b>					
	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x110 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	5,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	4,49
	3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 150x110 cm	cad	1,00	60,09	60,09	68,60
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,64
	Totale parziale				69,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,39	11,86
	Totale parziale				79,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,96	9,09
	Totale Lire				87,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            87,60</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			8,60		9,82
	Totali MATERIALI Lire			60,09		68,60
	Totali NOLEGGI Lire			0,56		0,64
1473	<b>Analisi U.04.20.130.e</b>					
	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 150x150 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	4,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	3,53
	3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 150x150 cm	cad	1,00	78,78	78,78	70,82
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,50
	Totale parziale				87,94	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,19	11,86
	Totale parziale				101,13	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1474	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,11	9,09	
	Totale Lire				111,24		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 111,24</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			7,73	
	Totale MATERIALI Lire		78,78			70,82	
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,50	
	<b>Analisi U.04.20.130.f</b>						
	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 10 in opera compreso ogni onere e magistero Da 180x180 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	3,25	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	2,74		
3) LASTRA PER COPERTURA DI POZZETTI Da 180x180 cm	cad	1,00	116,18	116,18	72,71		
4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,35		
Totale parziale					126,30		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					18,95	11,86	
Totale parziale					145,25		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					14,53	9,09	
Totale Lire					159,78		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 159,78</b>							
Totale MANODOPERA Lire		9,56				5,98	
Totale MATERIALI Lire		116,18				72,71	
Totale NOLEGGI Lire		0,56				0,35	
1475	<b>Analisi U.04.20.140.a</b>						
	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 100 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	2,85	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,39	
	3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 100 cm	cad	1,00	67,43	67,43	73,82	
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
	Totale parziale					72,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					10,83	11,86
	Totale parziale					83,04	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1476	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,30	9,09
	Totale Lire				91,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      91,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			4,78		5,23
	Totale MATERIALI Lire			67,43		73,82
	<b>Analisi U.04.20.140.b</b>					
	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 120 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	1,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,60
3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 120 cm	cad	1,00	102,82	102,82	75,54	
4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
Totale parziale				107,60		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,14	11,86	
Totale parziale				123,74		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,37	9,09	
Totale Lire				136,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      136,11</b>						
Totale MANODOPERA Lire			4,78		3,51	
Totale MATERIALI Lire			102,82		75,54	
1477	<b>Analisi U.04.20.140.c</b>					
	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 150 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	2,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	2,26
	3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 150 cm	cad	1,00	142,88	142,88	73,82
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,29
	Totale parziale				153,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,95	11,86
	Totale parziale				175,95	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1478	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,60	9,09
	Totale Lire				193,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 193,55</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			9,56		4,94
	Totale MATERIALI Lire			142,88		73,82
	Totale NOLEGGI Lire			0,56		0,29
	<b>Analisi U.04.20.140.d</b>					
	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 200 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71	1,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	1,57
	3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 200 cm	cad	1,00	231,01	231,01	75,44
4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,18	
Totale parziale				242,08		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,31	11,86	
Totale parziale				278,39		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,84	9,09	
Totale Lire				306,23		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 306,23</b>						
Totale MANODOPERA Lire			10,51		3,43	
Totale MATERIALI Lire			231,01		75,44	
Totale NOLEGGI Lire			0,56		0,18	
1479	<b>Analisi U.04.20.150.a</b>					
	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 100 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	5,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	4,22
	3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 100 cm	cad	1,00	36,05	36,05	69,80
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				40,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,12	11,85

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1480	Totale parziale				46,95		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,70	9,10	
	Totale Lire				51,65		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            51,65</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				4,78	9,25	
	Totali MATERIALI Lire				36,05	69,80	
	<b>Analisi U.04.20.150.b</b>						
	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 120 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	3,38	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	2,83		
3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 120 cm	cad	1,00	56,08	56,08	72,84		
4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00			
Totale parziale					60,86		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					9,13	11,86	
Totale parziale					69,99		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					7,00	9,09	
Totale Lire					76,99		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            76,99</b>							
Totali MANODOPERA Lire					4,78	6,21	
Totali MATERIALI Lire					56,08	72,84	
1481	<b>Analisi U.04.20.150.c</b>						
	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 150 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,18	25,97	4,67	3,90	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	3,28	
	3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 150 cm	cad	1,00	85,46	85,46	71,40	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,47	
	Totale parziale					94,62	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					14,19	11,86
	Totale parziale					108,81	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1482	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,88	9,09
	Totale Lire				119,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 119,69</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,60			7,19
	Totale MATERIALI Lire		85,46			71,40
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,47
	<b>Analisi U.04.20.150.d</b>					
	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero Diametro nominale 200 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	2,33
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	1,97	
3) LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 200 cm	cad	1,00	165,58	165,58	74,49	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	0,25	
Totale parziale					175,70	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					26,36	11,86
Totale parziale					202,06	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					20,21	9,09
Totale Lire					222,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 222,27</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		9,56			4,30
	Totale MATERIALI Lire		165,58			74,49
	Totale NOLEGGI Lire		0,56			0,25
1483	<b>Analisi U.04.20.160.a</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza 1200 mm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	1,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	1,51
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza 1200 mm	cad	1,00	425,25	425,25	73,69

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,78	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,27	
	Totale parziale					456,19	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,43	11,86	
	Totale parziale					524,62	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,46	9,09	
	Totale Lire					577,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 577,08</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 19,13						3,31
Totali MATERIALI Lire 435,52						75,47	
Totali NOLEGGI Lire 1,54						0,27	
1484	<b>Analisi U.04.20.160.b</b>  Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	2,09	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,76	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,00	456,07	456,07	73,31	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,65	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,25	
	Totale parziale					491,79	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,77	11,86	
	Totale parziale					565,56	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,56	9,09	
	Totale Lire					622,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 622,12</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 23,91						3,84
	Totali MATERIALI Lire 466,34						74,96
	Totali NOLEGGI Lire 1,54						0,25
1485	<b>Analisi U.04.20.160.c</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1486	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,94	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,63	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm	cad	1,00	493,04	493,04	73,71	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,54	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,23	
	Totale parziale				528,76		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,31	11,86	
	Totale parziale				608,07		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,81	9,09	
	Totale Lire				668,88		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad        668,88</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			23,91		3,57	
Totali MATERIALI Lire			503,31		75,25		
Totali NOLEGGI Lire			1,54		0,23		
<b>Analisi U.04.20.160.d</b>							
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm	cad	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,43		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,20		
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm	cad	1,00	684,10	684,10	75,13		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,13		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,17		
Totale parziale				719,82			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				107,97	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				827,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,78	9,09
	Totale Lire				910,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 910,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				23,91	2,63
	Totali MATERIALI Lire				694,37	76,26
	Totali NOLEGGI Lire				1,54	0,17
1487	<b>Analisi U.04.20.160.e</b>  Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,02
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,00	807,36	807,36	75,70
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,96
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,14
	Totale parziale				843,08	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				126,46	11,86
	Totale parziale				969,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				96,95	9,09
	Totale Lire				1.066,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.066,49</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				23,91	2,24
	Totali MATERIALI Lire				817,63	76,67
	Totali NOLEGGI Lire				1,54	0,14
1488	<b>Analisi U.04.20.160.f</b>  Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1489	Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,97
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,00	856,65	856,65	75,89
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,91
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,14
	Totale parziale				892,37	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				133,86	11,86
	Totale parziale				1.026,23	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				102,62	9,09
	Totale Lire				1.128,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      1.128,85</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			2,12
Totali MATERIALI Lire		866,92			76,80	
Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,14	
<b>Analisi U.04.20.160.g</b>						
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	1,20	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	1,01	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm	cad	1,00	1.103,18	1.103,18	75,98	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,71	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,16	
Totale parziale				1.147,79		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				172,17	11,86	
Totale parziale				1.319,96		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				132,00	9,09	
Totale Lire				1.451,96		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      1.451,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		32,03			2,21
	Totale MATERIALI Lire		1.113,45			76,69
	Totale NOLEGGI Lire		2,31			0,16
1490	<b>Analisi U.04.20.160.h</b>  Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	1,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	0,97
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm	cad	1,00	1.146,32	1.146,32	76,09
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,68
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,15
	Totale parziale				1.190,93	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				178,64	11,86
	Totale parziale				1.369,57	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				136,96	9,09
	Totale Lire				1.506,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      1.506,53</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		32,03			2,13
	Totale MATERIALI Lire		1.156,59			76,77
	Totale NOLEGGI Lire		2,31			0,15
1491	<b>Analisi U.04.20.160.i</b>  Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	1,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,99
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1492	IN LINEA Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm	cad	1,00	1.337,37	1.337,37	76,16	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,58	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,13	
	Totale parziale					1.388,20	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				208,23	11,86	
	Totale parziale					1.596,43	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				159,64	9,09	
	Totale Lire					1.756,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 1.756,07</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		38,25			2,18
		Totali MATERIALI Lire		1.347,64			76,74
		Totali NOLEGGI Lire		2,31			0,13
	<b>Analisi U.04.20.160.j</b>						
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spirale e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilo e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	1,15		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,97		
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm	cad	1,00	1.374,35	1.374,35	76,23		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,57		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,13		
Totale parziale					1.425,18		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				213,78	11,86		
Totale parziale					1.638,96		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				163,90	9,09		
Totale Lire					1.802,86		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 1.802,86</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		38,25			2,12	
	Totali MATERIALI Lire		1.384,62			76,80	
	Totali NOLEGGI Lire		2,31			0,13	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1493	<p><b>Analisi U.04.20.160.k</b></p> <p>Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² 5) Autocarro con gru da 15000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 2.169,28</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 38,25 Totali MATERIALI Lire 1.674,28 Totali NOLEGGI Lire 2,31</p>	cad ora ora cad m³ ora	1,00 0,80 0,80 1,00 0,1650 0,03	25,97 21,84 1.664,01 62,24 77,12	20,78 17,47 1.664,01 10,27 2,31  1.714,84 257,23  1.972,07 197,21  2.169,28	0,96 0,81 76,71 0,47 0,11   11,86   9,09   1,76 77,18 0,11
1494	<p><b>Analisi U.04.20.170.a</b></p> <p>Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza 1200 mm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza 1200 mm 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² 5) Autocarro con gru da 15000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p>	cad ora ora cad m³ ora	1,00 0,40 0,40 1,00 0,1650 0,02	25,97 21,84 503,31 62,24 77,12	10,39 8,74 503,31 10,27 1,54  534,25	1,54 1,29 74,47 1,52 0,23

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,14	11,86
	Totale parziale				614,39	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,44	9,09
	Totale Lire				675,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 675,83</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			2,83
	Totali MATERIALI Lire		513,58			75,99
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,23
1495	<b>Analisi U.04.20.170.b</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,48
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,00	548,50	548,50	74,22
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,39
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,21
	Totale parziale				584,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				87,63	11,86
	Totale parziale				671,85	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,19	9,09
	Totale Lire				739,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 739,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			3,24
	Totali MATERIALI Lire		558,77			75,61
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,21
1496	<b>Analisi U.04.20.170.c</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1497	mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,30	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,10	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 1800 mm fino a 2000 mm	cad	1,00	751,89	751,89	75,47	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,03	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,15	
	Totale parziale				787,61		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				118,14	11,86	
	Totale parziale				905,75		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				90,58	9,09	
	Totale Lire				996,33		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      996,33</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			2,40	
Totali MATERIALI Lire		762,16			76,50		
Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,15		
<b>Analisi U.04.20.170.d</b>							
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm	cad	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,16		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,97		
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm	cad	1,00	850,49	850,49	75,87		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,92		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,14		
Totale parziale				886,21			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				132,93	11,86		
Totale parziale				1.019,14			
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				101,91	9,09
	Totale Lire				1.121,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.121,05</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					2,13
	Totale MATERIALI Lire					76,78
	Totale NOLEGGI Lire					0,14
1498	<b>Analisi U.04.20.170.e</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,88
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,00	949,10	949,10	76,18
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,82
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,12
	Totale parziale				984,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				147,72	11,86
	Totale parziale				1.132,54	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				113,25	9,09
	Totale Lire				1.245,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.245,79</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					1,92
	Totale MATERIALI Lire					77,01
	Totale NOLEGGI Lire					0,12
1499	<b>Analisi U.04.20.170.f</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm					
		cad	1,00			

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1500	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	0,98	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,82	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,00	1.016,90	1.016,90	76,37	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,77	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,12	
	Totale parziale					1.052,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				157,89	11,86	
	Totale parziale					1.210,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				121,05	9,09	
	Totale Lire					1.331,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 1.331,56</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					23,91	1,80
	Totali MATERIALI Lire					1.027,17	77,14
	Totali NOLEGGI Lire					1,54	0,12
<b>Analisi U.04.20.170.g</b>							
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	1,19		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	1,00		
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm	cad	1,00	1.115,51	1.115,51	76,01		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,70		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,16		
Totale parziale					1.160,12		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				174,02	11,86		
Totale parziale					1.334,14		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				133,41	9,09		
Totale Lire					1.467,55		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 1.467,55</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1501	Totali MANODOPERA Lire		32,03			2,18	
	Totali MATERIALI Lire		1.125,78			76,71	
	Totali NOLEGGI Lire		2,31			0,16	
	<b>Analisi U.04.20.170.h</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	1,03
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	0,87
	3)	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 3900 mm fino a 4000 mm	cad	1,00	1.286,01	1.286,01	76,40
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,61
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,14
		Totale parziale				1.330,62	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				199,59	11,86
		Totale parziale				1.530,21	
	7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				153,02	9,09
	Totale Lire				1.683,23		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 1.683,23</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		32,03			1,90	
	Totali MATERIALI Lire		1.296,28			77,01	
	Totali NOLEGGI Lire		2,31			0,14	
1502	<b>Analisi U.04.20.170.i</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	1,06
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,89
	3)	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 4100 mm fino a 4400 mm	cad	1,00	1.503,77	1.503,77	76,47

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1503	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,52	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,12	
	Totale parziale					1.554,60	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				233,19	11,86	
	Totale parziale					1.787,79	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				178,78	9,09	
	Totale Lire					1.966,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 1.966,57</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 38,25						1,95
Totali MATERIALI Lire 1.514,04						76,99	
Totali NOLEGGI Lire 2,31						0,12	
	<b>Analisi U.04.20.170.j</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	0,94	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,79	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 4500 mm fino a 5000 mm	cad	1,00	1.694,83	1.694,83	76,75	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,47	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,10	
	Totale parziale					1.745,66	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				261,85	11,86	
	Totale parziale					2.007,51	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				200,75	9,09	
	Totale Lire					2.208,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 2.208,26</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 38,25						1,73
	Totali MATERIALI Lire 1.705,10						77,21
	Totali NOLEGGI Lire 2,31						0,10
1504	<b>Analisi U.04.20.170.k</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1505	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	0,91	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,76	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA Di altezza da 5100 mm fino a 5200 mm	cad	1,00	1.762,63	1.762,63	76,84	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,45	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,10	
	Totale parziale				1.813,46		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				272,02	11,86	
	Totale parziale				2.085,48		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				208,55	9,09	
	Totale Lire				2.294,03		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 2.294,03</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		38,25			1,67	
	Totali MATERIALI Lire		1.772,90			77,28	
Totali NOLEGGI Lire		2,31			0,10		
<b>Analisi U.04.20.180.a</b>							
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm	cad	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	1,71		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	1,44		
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm	cad	1,00	449,90	449,90	73,96		
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	1,69		
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,25		
Totale parziale				480,84			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,13	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1506	Totale parziale				552,97	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,30	9,09
	Totale Lire				608,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 608,27</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			19,13		3,14
	Totali MATERIALI Lire			460,17		75,65
	Totali NOLEGGI Lire			1,54		0,25
	<b>Analisi U.04.20.180.b</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm					
	cad		1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,50	25,97	12,99	1,38
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,50	21,84	10,92	1,16
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm	cad		1,00	708,75	708,75	75,26
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650		62,24	10,27	1,09
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	0,16
Totale parziale					744,47	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					111,67	11,86
Totale parziale					856,14	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					85,61	9,09
Totale Lire					941,75	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 941,75</b>						
Totali MANODOPERA Lire			23,91			2,54
Totali MATERIALI Lire			719,02			76,35
Totali NOLEGGI Lire			1,54			0,16
1507	<b>Analisi U.04.20.180.c</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1508	Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,21	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	1,02	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,00	813,52	813,52	75,73	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,96	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,14	
	Totale parziale				849,24		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				127,39	11,86	
	Totale parziale				976,63		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,66	9,09	
	Totale Lire				1.074,29		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      1.074,29</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			23,91			2,23
	Totali MATERIALI Lire			823,79			76,68
Totali NOLEGGI Lire			1,54			0,14	
<b>Analisi U.04.20.180.d</b>							
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo							
Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,50	25,97	12,99	1,02	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,50	21,84	10,92	0,86	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm		cad	1,00	973,76	973,76	76,25	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,1650	62,24	10,27	0,80	
5) Autocarro con gru da 15000 kg		ora	0,02	77,12	1,54	0,12	
Totale parziale					1.009,48		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					151,42	11,86	
Totale parziale					1.160,90		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					116,09	9,09	
Totale Lire					1.276,99		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      1.276,99</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		23,91			1,87
	Totale MATERIALI Lire		984,03			77,06
	Totale NOLEGGI Lire		1,54			0,12
1509	<b>Analisi U.04.20.180.e</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	0,92
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm	cad	1,00	1.207,95	1.207,95	76,24
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,65
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,15
	Totale parziale				1.252,56	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				187,88	11,86
	Totale parziale				1.440,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				144,04	9,09
	Totale Lire				1.584,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      1.584,48</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		32,03			2,02
	Totale MATERIALI Lire		1.218,22			76,88
	Totale NOLEGGI Lire		2,31			0,15
1510	<b>Analisi U.04.20.180.f</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	0,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	0,74
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1511	A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm	cad	1,00	1.528,42	1.528,42	76,81
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,52
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,12
	Totale parziale				1.573,03	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				235,95	11,86
	Totale parziale				1.808,98	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				180,90	9,09
	Totale Lire				1.989,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.989,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	32,03				1,61
	Totali MATERIALI Lire	1.538,69				77,33
	Totali NOLEGGI Lire	2,31				0,12
	<b>Analisi U.04.20.180.g</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,80	25,97	20,78	0,95	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	0,80	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm	cad	1,00	1.676,34	1.676,34	76,72	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1650	62,24	10,27	0,47	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,03	77,12	2,31	0,11	
Totale parziale				1.727,17		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				259,08	11,86	
Totale parziale				1.986,25		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				198,63	9,09	
Totale Lire				2.184,88		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 2.184,88</b>						
Totali MANODOPERA Lire	38,25				1,75	
Totali MATERIALI Lire	1.686,61				77,19	
Totali NOLEGGI Lire	2,31				0,11	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1512	<b>Analisi U.04.20.190.a</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1600 mm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,40
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 1600 mm	cad	1,00	382,11	382,11	74,04
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	1,81
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,15
	Totale parziale				408,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,20	11,86
	Totale parziale				469,20	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,92	9,09
	Totale Lire				516,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 516,12</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		15,78			3,06
	Totali MATERIALI Lire		391,45			75,84
	Totali NOLEGGI Lire		0,77			0,15
1513	<b>Analisi U.04.20.190.b</b> Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	1,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	1,19
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm	cad	1,00	548,50	548,50	74,95
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	1,28
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,21
	Totale parziale				578,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,78	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1514	Totale parziale				665,29	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,53	9,09
	Totale Lire				731,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 731,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				19,13	2,61
	Totali MATERIALI Lire				557,84	76,23
	Totali NOLEGGI Lire				1,54	0,21
	<b>Analisi U.04.20.190.c</b>					
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm	cad		1,00		
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,40	25,97	10,39	1,16
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,40	21,84	8,74	0,98
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm	cad		1,00	677,93	677,93	75,70
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500		62,24	9,34	1,04
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora		0,02	77,12	1,54	0,17
Totale parziale					707,94	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					106,19	11,86
Totale parziale					814,13	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					81,41	9,09
Totale Lire					895,54	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 895,54</b>						
Totali MANODOPERA Lire					19,13	2,14
Totali MATERIALI Lire					687,27	76,74
Totali NOLEGGI Lire					1,54	0,17
1515	<b>Analisi U.04.20.190.d</b>					
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm	cad		1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1516	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	0,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	0,79
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm	cad	1,00	844,33	844,33	76,34
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	0,84
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,14
	Totale parziale				874,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				131,15	11,86
	Totale parziale				1.005,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				100,55	9,09
	Totale Lire				1.106,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.106,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	19,13				1,73
	Totali MATERIALI Lire	853,67				77,18
	Totali NOLEGGI Lire	1,54				0,14
<b>Analisi U.04.20.190.e</b>						
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	1,02	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,86	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm	cad	1,00	973,76	973,76	76,32	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	0,73	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,12	
Totale parziale				1.008,55		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				151,28	11,86	
Totale parziale				1.159,83		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				115,98	9,09	
Totale Lire				1.275,81		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 1.275,81</b>						
Totali MANODOPERA Lire	23,91				1,87	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1517	Totali MATERIALI Lire		983,10			77,06	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,12	
	<b>Analisi U.04.20.190.f</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	0,87
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,73
	3)	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm	cad	1,00	1.140,16	1.140,16	76,71
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	0,63
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,10
		Totale parziale				1.174,95	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				176,24	11,86
		Totale parziale				1.351,19	
	7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				135,12	9,09
		Totale Lire				1.486,31	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      1.486,31</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			1,61	
	Totali MATERIALI Lire		1.149,50			77,34	
	Totali NOLEGGI Lire		1,54			0,10	
1518	<b>Analisi U.04.20.190.g</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm						
			cad	1,00			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	0,79
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,66
	3)	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm	cad	1,00	1.263,42	1.263,42	76,93
	4)	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	0,57
	5)	Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,09
		Totale parziale				1.298,21	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1519	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				194,73	11,86
	Totale parziale				1.492,94	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				149,29	9,09
	Totale Lire				1.642,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.642,23</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			23,91		1,46
	Totali MATERIALI Lire			1.272,76		77,50
	Totali NOLEGGI Lire			1,54		0,09
	<b>Analisi U.04.20.190.h</b>					
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	0,70	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	0,59	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm	cad	1,00	1.435,99	1.435,99	77,18	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,1500	62,24	9,34	0,50	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,02	77,12	1,54	0,08	
Totale parziale				1.470,78		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				220,62	11,86	
Totale parziale				1.691,40		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				169,14	9,09	
Totale Lire				1.860,54		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 1.860,54</b>						
Totali MANODOPERA Lire			23,91		1,29	
Totali MATERIALI Lire			1.445,33		77,68	
Totali NOLEGGI Lire			1,54		0,08	
1520	<b>Analisi U.04.20.200.a</b>					
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1521	l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,58
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm	cad	1,00	338,97	338,97	74,42
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0735	62,24	4,57	1,00
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,17
	Totale parziale				360,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,01	11,86
	Totale parziale				414,10	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,41	9,09
	Totale Lire				455,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 455,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			15,78		3,46
	Totale MATERIALI Lire			343,54		75,42
Totale NOLEGGI Lire			0,77		0,17	
<b>Analisi U.04.20.200.b</b>						
Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,42	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,19	
3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,00	456,07	456,07	75,55	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0735	62,24	4,57	0,76	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,13	
Totale parziale				477,19		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,58	11,86	
Totale parziale				548,77		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,88	9,09	
Totale Lire				603,65		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1522	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 603,65</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		15,78			2,61	
	Totale MATERIALI Lire		460,64			76,31	
	Totale NOLEGGI Lire		0,77			0,13	
	<b>Analisi U.04.20.200.c</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,14	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	0,96	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,00	573,16	573,16	76,24	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0735	62,24	4,57	0,61	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,10		
Totale parziale				594,28			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,14	11,86		
Totale parziale				683,42			
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,34	9,09		
Totale Lire				751,76			
1523	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 751,76</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		15,78			2,10	
	Totale MATERIALI Lire		577,73			76,85	
	Totale NOLEGGI Lire		0,77			0,10	
	<b>Analisi U.04.20.200.d</b>						
	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,20	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,01	
	3) POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1524	TRE VIE Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,00	542,34	542,34	76,09
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,0735	62,24	4,57	0,64
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,01	77,12	0,77	0,11
	Totale parziale				563,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				84,52	11,86
	Totale parziale				647,98	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				64,80	9,09
	Totale Lire				712,78	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 712,78</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	15,78				2,21
	Totali MATERIALI Lire	546,91				76,73
	Totali NOLEGGI Lire	0,77				0,11
	<b>Analisi U.04.20.210.a</b>					
	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 3200 litri	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88	5,66	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72	9,52	
3) DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 3200	cad	1,00	1.032,31	1.032,31	56,27	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	1,0000	62,24	62,24	3,39	
5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,00	77,12	77,12	4,20	
Totale parziale				1.450,27		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				217,54	11,86	
Totale parziale				1.667,81		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				166,78	9,09	
Totale Lire				1.834,59		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 1.834,59</b>						
Totali MANODOPERA Lire	278,60				15,19	
Totali MATERIALI Lire	1.094,55				59,66	
Totali NOLEGGI Lire	77,12				4,20	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1525	<b>Analisi U.04.20.210.b</b> Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 6000 litri	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88	4,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72	7,68
	3) DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 6000	cad	1,00	1.381,54	1.381,54	60,69
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	1,0000	62,24	62,24	2,73
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,00	77,12	77,12	3,39
	Totale parziale				1.799,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				269,93	11,86
	Totale parziale				2.069,43	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				206,94	9,09
	Totale Lire				2.276,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 2.276,37</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				278,60	12,24
	Totali MATERIALI Lire				1.443,78	63,42
	Totali NOLEGGI Lire				77,12	3,39
1526	<b>Analisi U.04.20.210.c</b> Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88	3,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72	5,78
	3) DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 10200	cad	1,00	1.946,48	1.946,48	64,40
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	1,4000	62,24	87,14	2,88
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,00	77,12	77,12	2,55
	Totale parziale				2.389,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				358,40	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				2.747,74	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				274,77	9,09
	Totale Lire				3.022,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      3.022,51</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				278,60	9,22
	Totali MATERIALI Lire				2.033,62	67,28
	Totali NOLEGGI Lire				77,12	2,55
1527	<b>Analisi U.04.20.220.a</b>					
	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88	9,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72	16,68
	3) FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 1800 l per 12 utenti	cad	1,00	332,80	332,80	31,78
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	1,0000	62,24	62,24	5,94
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	2,00	77,12	154,24	14,73
	Totale parziale				827,88	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				124,18	11,86
	Totale parziale				952,06	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				95,21	9,09
	Totale Lire				1.047,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      1.047,27</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				278,60	26,60
	Totali MATERIALI Lire				395,04	37,72
	Totali NOLEGGI Lire				154,24	14,73
1528	<b>Analisi U.04.20.220.b</b>					
	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,00	25,97	103,88	7,22

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1529	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	8,00	21,84	174,72	12,14	
	3) FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 4500 l per 20 utenti	cad	1,00	643,01	643,01	44,66	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	1,0000	62,24	62,24	4,32	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	2,00	77,12	154,24	10,71	
	Totale parziale					1.138,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				170,71	11,86	
	Totale parziale					1.308,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				130,88	9,09	
	Totale Lire					1.439,68	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 1.439,68</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			278,60			19,35
	Totali MATERIALI Lire			705,25			48,99
	Totali NOLEGGI Lire			154,24			10,71
	<b>Analisi U.04.20.220.c</b>						
Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	5,50	25,97	142,84	7,93	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	11,00	21,84	240,24	13,34	
3) FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 6800 l per 35 utenti		cad	1,00	741,62	741,62	41,17	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	1,4000	62,24	87,14	4,84	
5) Autocarro con gru da 15000 kg		ora	2,75	77,12	212,08	11,77	
Totale parziale					1.423,92		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				213,59	11,86		
Totale parziale					1.637,51		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				163,75	9,09		
Totale Lire					1.801,26		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 1.801,26</b>							
Totali MANODOPERA Lire			383,08			21,27	
Totali MATERIALI Lire			828,76			46,01	
Totali NOLEGGI Lire			212,08			11,77	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1530	<b>Analisi U.04.20.220.d</b> Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,00	25,97	181,79	6,63	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	14,00	21,84	305,76	11,16	
	3) FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 10700 l per 60 utenti	cad	1,00	1.283,96	1.283,96	46,86	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	2,0000	62,24	124,48	4,54	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	3,50	77,12	269,92	9,85	
	Totale parziale				2.165,91		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				324,89	11,86	
	Totale parziale				2.490,80		
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				249,08	9,09	
	Totale Lire				2.739,88		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 2.739,88</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				487,55		17,79
	Totali MATERIALI Lire				1.408,44		51,41
Totali NOLEGGI Lire				269,92		9,85	
1531	<b>Analisi U.04.20.220.e</b> Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	8,00	25,97	207,76	6,07	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	16,00	21,84	349,44	10,21	
	3) FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 16700 l per 90 utenti	cad	1,00	1.689,69	1.689,69	49,38	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	2,4000	62,24	149,38	4,37	
	5) Autocarro con gru da 15000 kg	ora	4,00	77,12	308,48	9,02	
	Totale parziale				2.704,75		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				405,71	11,86	
	Totale parziale				3.110,46		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				311,05	9,09
	Totale Lire				3.421,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 3.421,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		557,20			16,29
	Totale MATERIALI Lire		1.839,07			53,75
	Totale NOLEGGI Lire		308,48			9,02
1532	<b>Analisi U.04.20.230.a</b> Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	13,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	11,17
	3) Chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare perlitica	kg	1,00000	0,75	0,75	38,07
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.005/1.265	m³	0,0040	82,13	0,33	16,75
	Totale parziale				1,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23	11,68
	Totale parziale				1,79	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,14
	Totale Lire				1,97	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1,97</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			24,37
	Totale MATERIALI Lire		0,75			38,07
	Totale Opere Compiute Lire		0,33			16,75
1533	<b>Analisi U.04.20.250.a</b> Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	21,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	18,18

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	3) Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS 500 7 EN 1563	kg	1,00000	1,10	1,10	30,30
*	4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.005/1.265	m³	0,0040	82,13	0,33	9,09
	Totale parziale				2,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,43	11,85
	Totale parziale				3,30	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,33	9,09
	Totale Lire				3,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            3,63</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				1,44	39,67
	Totali MATERIALI Lire				1,10	30,30
	Totali Opere Compite Lire				0,33	9,09
1534	<p><b>Analisi U.04.20.260.a</b></p> <p>Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.</p> <p>Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucchiolo sulla superficie di calpestio.</p> <p>Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo.</p> <p>Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura.</p> <p>Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.</p> <p>Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero</p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	16,06
	3) chiusini con appendice basculante	kg	1,00000	1,36	1,36	33,09
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,95
	Totale parziale				3,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,92
	Totale parziale				3,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,00
	Totale Lire				4,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,11</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					35,04
	Totali MATERIALI Lire					33,09
	Totali Opere Compiute Lire					10,95
1535	<b>Analisi U.04.20.270.a</b>  Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare: il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	15,94
	3) Chiusini con sifonatura	kg	1,00000	1,38	1,38	33,33
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,87
	Totale parziale				3,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,84
	Totale parziale				3,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,18
	Totale Lire				4,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,14</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			34,78
	Totali MATERIALI Lire		1,38			33,33
	Totali Opere Compite Lire		0,45			10,87
1536	<b>Analisi U.04.20.280.a</b>  Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	15,71
	3) Chiusini con chiavistello rotante bullonato	kg	1,00000	1,43	1,43	34,05
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,71
	Totale parziale				3,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50	11,90
	Totale parziale				3,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,05
	Totale Lire				4,20	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,20</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			34,29
	Totali MATERIALI Lire		1,43			34,05
	Totali Opere Compiute Lire		0,45			10,71
1537	<b>Analisi U.04.20.290.a</b> Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	15,53
	3) chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso	kg	1,00000	1,47	1,47	34,59
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,59
	Totale parziale				3,36	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50	11,76
	Totale parziale				3,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39	9,18
	Totale Lire				4,25	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,25</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			33,88
	Totale MATERIALI Lire		1,47			34,59
	Totale Opere Compute Lire		0,45			10,59
1538	<b>Analisi U.04.20.300.a</b>					
	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da:					
	telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura.					
	Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile mm. 77 munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca.					
	Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.					
	Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia					
	Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	kg	1,00000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,35
	3) Chiusini circolari fondo depresso	ora	0,03	21,84	0,66	15,53
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	kg	1,00000	1,47	1,47	34,59
		m³	0,0055	82,13	0,45	10,59
	Totale parziale				3,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,50	11,76
	Totale parziale				3,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,39	9,18
	Totale Lire				4,25	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,25</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			33,88
	Totale MATERIALI Lire		1,47			34,59
	Totale Opere Compute Lire		0,45			10,59
1539	<b>Analisi U.04.20.310.a</b>  Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montata in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio					
		kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	15,87
	3) Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio	kg	1,00000	1,40	1,40	33,65
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,82
	Totale parziale				3,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,78
	Totale parziale				3,78	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,13
	Totale Lire				4,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,16</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			34,62
	Totale MATERIALI Lire		1,40			33,65
	Totale Opere Compite Lire		0,45			10,82
1540	<b>Analisi U.04.20.320.a</b>					
	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.					
	Costituita da:					
	telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta.					
	Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a testa triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni mm. 20 x 20 disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucchiolo.					
	Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.					
	Montata in opera su di una preesistente canaletta compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero					
	Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	18,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	15,87
	3) Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"	kg	1,00000	1,40	1,40	33,65
	* 4) 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.007/1.265	m³	0,0055	82,13	0,45	10,82
	Totale parziale				3,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,78
	Totale parziale				3,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,38	9,13
	Totale Lire				4,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            4,16</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			34,62
	Totale MATERIALI Lire		1,40			33,65
	Totale Opere Compite Lire		0,45			10,82

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1541	<b>Analisi U.04.30.10.a</b> Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante					
	1) Operaio 5° livello	m	1,000000			
	2) Operaio 3° livello	ora	0,01	22,36	0,22	41,51
		ora	0,01	20,02	0,20	37,74
	Totale parziale				0,42	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	11,32
	Totale parziale				0,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	9,43
	Totale Lire				0,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            0,53</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				0,42	79,25
1542	<b>Analisi U.04.30.20.a</b> Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrato per la determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrato di allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterrati; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrato					
	1) Operaio 5° livello	m	1,000000			
	2) Operaio 3° livello	ora	0,01	22,36	0,22	41,51
		ora	0,01	20,02	0,20	37,74
	Totale parziale				0,42	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	11,32
	Totale parziale				0,48	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1543	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	9,43
	Totale Lire				0,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            0,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				0,42	79,25
	<b>Analisi U.04.30.30.a</b>					
	Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsetti alloggiati in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsetti, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 50					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	0,73	22,36	16,32	13,31
	3) GIUNTO DIELETTICO	ora	0,73	20,02	14,61	11,91
	4) Autocarro con gru	cad	1,00	60,37	60,37	49,23
4) Autocarro con gru	ora	0,10	56,30	5,63	4,59	
Totale parziale				96,93		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,54	11,86	
Totale parziale				111,47		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,15	9,09	
Totale Lire				122,62		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            122,62</b>						
Totali MANODOPERA Lire				30,93	25,22	
Totali MATERIALI Lire				60,37	49,23	
Totali NOLEGGI Lire				5,63	4,59	
1544	<b>Analisi U.04.30.30.b</b>					
	Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsetti alloggiati in apposita conchiglia in Silumin e saldati					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1545	all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 65					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	0,80	22,36	17,89	13,23
	3) GIUNTO DIELETTTRICO	ora	0,80	20,02	16,02	11,85
	Diametro nominale mm 65	cad	1,00	66,77	66,77	49,39
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,11	56,30	6,19	4,58
	Totale parziale				106,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,03	11,86
	Totale parziale				122,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,29	9,09
	Totale Lire				135,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      135,19</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	33,91				25,08
	Totale MATERIALI Lire	66,77				49,39
Totale NOLEGGI Lire	6,19				4,58	
<b>Analisi U.04.30.30.c</b>						
Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 80						
1) Operaio 5° livello	cad	1,00				
2) Operaio 3° livello	ora	0,86	22,36	19,23	13,21	
3) GIUNTO DIELETTTRICO	ora	0,86	20,02	17,22	11,83	
Diametro nominale mm 80	cad	1,00	71,90	71,90	49,38	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	4,64	
Totale parziale				115,11		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,27	11,86	
Totale parziale				132,38		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 145,62</b>  Totali MANODOPERA Lire 36,45 Totali MATERIALI Lire 71,90 Totali NOLEGGI Lire 6,76				13,24  145,62	9,09    25,03 49,38 4,64
1546	<b>Analisi U.04.30.30.d</b>  Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvero e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 100					
1547	<b>Analisi U.04.30.30.e</b>  Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1548	media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiere alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiere, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 125					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	1,15	22,36	25,71	13,22
	3) GIUNTO DIELETTRICO	ora	1,15	20,02	23,02	11,83
	4) Autocarro con gruetta	cad	1,00	96,05	96,05	49,37
		ora	0,16	56,30	9,01	4,63
	Totale parziale				153,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,07	11,86
	Totale parziale				176,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,69	9,09
	Totale Lire				194,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      194,55</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		48,73			25,05
	Totali MATERIALI Lire		96,05			49,37
Totali NOLEGGI Lire		9,01			4,63	
<b>Analisi U.04.30.30.f</b>						
Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiere alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiere, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 150						
1) Operaio 5° livello	cad	1,00				
2) Operaio 3° livello	ora	1,32	22,36	29,52	13,22	
3) GIUNTO DIELETTRICO	ora	1,32	20,02	26,43	11,84	
4) Autocarro con gruetta	cad	1,00	110,42	110,42	49,45	
	ora	0,18	56,30	10,13	4,54	
Totale parziale				176,50		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,48	11,86	
Totale parziale				202,98		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 223,28</b>  Totali MANODOPERA Lire 55,95 Totali MATERIALI Lire 110,42 Totali NOLEGGI Lire 10,13				20,30 <hr/> 223,28	9,09     25,06 49,45 4,54
1549	<b>Analisi U.04.30.30.g</b>  Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvero e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 200					
1550	<b>Analisi U.04.30.30.h</b>  Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza					
	1) Operaio 5° livello 2) Operaio 3° livello 3) GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 200 4) Autocarro con gruetta	cad ora ora cad ora	1,00 1,65 1,65 1,00 0,22	22,36 20,02 137,23 56,30	36,89 33,03 137,23 12,39	13,28 11,89 49,41 4,46
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				219,54  32,93	11,86
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				252,47  25,25	9,09
	Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 277,72</b>  Totali MANODOPERA Lire 69,92 Totali MATERIALI Lire 137,23 Totali NOLEGGI Lire 12,39				277,72	25,18 49,41 4,46

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiere alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiere, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 250					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	2,00	22,36	44,72	13,36
	3) GIUNTO DIELETTRICO	ora	2,00	20,02	40,04	11,96
	Diametro nominale mm 250	cad	1,00	164,66	164,66	49,19
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,27	56,30	15,20	4,54
	Totale parziale				264,62	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,69	11,86
	Totale parziale				304,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,43	9,09
	Totale Lire				334,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      334,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		84,76			25,32
	Totali MATERIALI Lire		164,66			49,19
	Totali NOLEGGI Lire		15,20			4,54
1551	<b>Analisi U.04.30.30.i</b>					
	Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiere alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiere, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Diametro nominale mm 300					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	2,30	22,36	51,43	13,21
	3) GIUNTO DIELETTRICO	ora	2,30	20,02	46,05	11,83
	Diametro nominale mm 300	cad	1,00	192,29	192,29	49,39
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,32	56,30	18,02	4,63
	Totale parziale				307,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,17	11,86
	Totale parziale				353,96	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,40	9,09
	Totale Lire				389,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 389,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		97,48			25,04
	Totale MATERIALI Lire		192,29			49,39
	Totale NOLEGGI Lire		18,02			4,63
1552	<b>Analisi U.04.30.40.a</b>					
	Dispersore di terra calcolato per la durata minima di anni 15 costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a Kg 200 per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvero bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante Dispersore di terra					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5° livello	ora	10,00	22,36	223,60	12,80
	2) Operaio 3° livello	ora	10,00	20,02	200,20	11,46
	3) DISPERSORE DI TERRA					
	Dispersore di terra	cad	1,00	873,09	873,09	49,97
	4) Autocarro con gruetta	ora	1,50	56,30	84,45	4,83
	Totale parziale				1.381,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				207,20	11,86
	Totale parziale				1.588,54	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				158,85	9,09
	Totale Lire				1.747,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.747,39</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		423,80			24,25
	Totale MATERIALI Lire		873,09			49,97
	Totale NOLEGGI Lire		84,45			4,83
1553	<b>Analisi U.04.30.50.a</b>					
	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	4,00	22,36	89,44	9,05
	3) ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc	ora	4,00	20,02	80,08	8,10
	4) Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,00	569,57	569,57	57,63
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,75	56,30	42,23	4,27
	Totale parziale				781,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				117,20	11,86
	Totale parziale				898,52	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				89,85	9,09
	Totale Lire				988,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      988,37</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		169,52			17,15
	Totali MATERIALI Lire		569,57			57,63
	Totali NOLEGGI Lire		42,23			4,27
1554	<b>Analisi U.04.30.60.a</b> Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1555	quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	4,00	22,36	89,44	7,77
	3) ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc	ora	4,00	20,02	80,08	6,95
	Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,00	698,48	698,48	60,66
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,75	56,30	42,23	3,67
	Totale parziale				910,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				136,53	11,86
	Totale parziale				1.046,76	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				104,68	9,09
	Totale Lire				1.151,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      1.151,44</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		169,52			14,72
	Totale MATERIALI Lire		698,48			60,66
Totale NOLEGGI Lire		42,23			3,67	
<b>Analisi U.04.30.70.a</b>						
Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washy-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc						
1) Operaio 5° livello	cad	1,00				
2) Operaio 3° livello	ora	4,00	22,36	89,44	7,11	
3) ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc	ora	4,00	20,02	80,08	6,37	
Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,00	782,71	782,71	62,22	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,75	56,30	42,23	3,36	
Totale parziale				994,46		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				149,17	11,86	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				1.143,63	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				114,36	9,09
	Totale Lire				1.257,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      1.257,99</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					13,48
	Totali MATERIALI Lire					62,22
	Totali NOLEGGI Lire					3,36
1556	<b>Analisi U.04.30.80.a</b> Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operativo transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5° livello	ora	4,00	22,36	89,44	8,37
	2) Operaio 3° livello	ora	4,00	20,02	80,08	7,49
	3) ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,00	633,14	633,14	59,24
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,75	56,30	42,23	3,95
	Totale parziale				844,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				126,73	11,86
	Totale parziale				971,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,16	9,09
	Totale Lire				1.068,78	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      1.068,78</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					15,86
	Totali MATERIALI Lire					59,24
	Totali NOLEGGI Lire					3,95
1557	<b>Analisi U.04.30.90.a</b> Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operativo transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	60-70 Vcc					
	1) Operaio 5° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 3° livello	ora	4,00	22,36	89,44	7,27
	3) ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Vcc	ora	4,00	20,02	80,08	6,50
	4) Autocarro con gruetta	cad	1,00	761,44	761,44	61,85
		ora	0,75	56,30	42,23	3,43
	Totale parziale				973,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				145,98	11,86
	Totale parziale				1.119,17	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				111,92	9,09
	Totale Lire				1.231,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.231,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		169,52			13,77
	Totali MATERIALI Lire		761,44			61,85
	Totali NOLEGGI Lire		42,23			3,43
1558	<b>Analisi U.04.30.100.a</b> Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operativo transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc					
		cad	1,00			
	1) Operaio 5° livello	ora	4,00	22,36	89,44	6,55
	2) Operaio 3° livello	ora	4,00	20,02	80,08	5,86
	3) ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc	cad	1,00	868,27	868,27	63,55
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,75	56,30	42,23	3,09
	Totale parziale				1.080,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				162,00	11,86
	Totale parziale				1.242,02	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				124,20	9,09
	Totale Lire				1.366,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 1.366,22</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		169,52			12,41

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE																																																																																																																
	Totali MATERIALI Lire 868,27 Totali NOLEGGI Lire 42,23					63,55 3,09																																																																																																																
1559	<p><b>Analisi U.04.30.110.a</b></p> <p>Complesso di attivazione alimentatore catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m 0,60 x 0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'intonaco in malta di cemento, n. 4 bulloni ancorati nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di collegamento al contatore dell'energia elettrica con cavo bipolare per linea c.a. protetto come richiesto dall'ENEL, della lunghezza massima di m 50, di messa a terra costituita da n. 3 o più puntali per realizzare una resistenza ommica non superiore a 20 Ohm, interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato diametro 2", infissi nel terreno fino alla profondità di m 2,00 e collegati in sommità da un cavo elettrico, unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro diametro 1/2" compreso un chiusino in ghisa del peso di circa kg 5, ancorato al terreno con massello di calcestruzzo, sul puntale collegato all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al CU/CUSO costituito da una piastra di rame da mm 200 x 500 x 5 ricoperta di cristalli di solfato di rame ed annegati in un letto di bentonite impastata con soluzione satura di solfato di rame; i collegamenti dall'alimentatore al tubo gas, all'elettrodo ed alla messa a terra con cavo elettrico unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 10. protetto da tubo in PVC rinforzato; gli scavi; i rinterri; la demolizione e ripristino pavimentazione per la posa di tutti i cavi; i collegamenti elettrici; il basamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante</p> <p>Complesso di attivazione alimentatore catodico</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">cad</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>1) Operaio 5° livello</td> <td>ora</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>22,36</td> <td>89,44</td> <td>16,40</td> </tr> <tr> <td>2) Operaio 3° livello</td> <td>ora</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>20,02</td> <td>80,08</td> <td>14,68</td> </tr> <tr> <td>3) COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Complesso di attivazione alimentatore catodico</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>205,43</td> <td>205,43</td> <td>37,66</td> </tr> <tr> <td>4) Autocarro con gruetta</td> <td>ora</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>56,30</td> <td>56,30</td> <td>10,32</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale parziale</td> <td>431,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64,69</td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale parziale</td> <td>495,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49,59</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale Lire</td> <td>545,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>Lire/cad 545,53</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali MANODOPERA Lire</td> <td>169,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali MATERIALI Lire</td> <td>205,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,66</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali NOLEGGI Lire</td> <td>56,30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,32</td> </tr> </table>		cad	1,00					1) Operaio 5° livello	ora	4,00		22,36	89,44	16,40	2) Operaio 3° livello	ora	4,00		20,02	80,08	14,68	3) COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO							Complesso di attivazione alimentatore catodico	cad	1,00		205,43	205,43	37,66	4) Autocarro con gruetta	ora	1,00		56,30	56,30	10,32	Totale parziale					431,25		5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					64,69	11,86	Totale parziale					495,94		6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					49,59	9,09	Totale Lire					545,53		<b>Prezzo di applicazione</b>							<b>Lire/cad 545,53</b>							Totali MANODOPERA Lire		169,52				31,07	Totali MATERIALI Lire		205,43				37,66	Totali NOLEGGI Lire		56,30				10,32					
	cad	1,00																																																																																																																				
1) Operaio 5° livello	ora	4,00		22,36	89,44	16,40																																																																																																																
2) Operaio 3° livello	ora	4,00		20,02	80,08	14,68																																																																																																																
3) COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO																																																																																																																						
Complesso di attivazione alimentatore catodico	cad	1,00		205,43	205,43	37,66																																																																																																																
4) Autocarro con gruetta	ora	1,00		56,30	56,30	10,32																																																																																																																
Totale parziale					431,25																																																																																																																	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					64,69	11,86																																																																																																																
Totale parziale					495,94																																																																																																																	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					49,59	9,09																																																																																																																
Totale Lire					545,53																																																																																																																	
<b>Prezzo di applicazione</b>																																																																																																																						
<b>Lire/cad 545,53</b>																																																																																																																						
Totali MANODOPERA Lire		169,52				31,07																																																																																																																
Totali MATERIALI Lire		205,43				37,66																																																																																																																
Totali NOLEGGI Lire		56,30				10,32																																																																																																																
1560	<p><b>Analisi U.05.10.10.a</b></p> <p>Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del</p>																																																																																																																					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità fino a 6 m: diametro 4 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	4,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	7,59
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,14	110,94	15,53	20,76
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,14	77,46	10,84	14,49
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,63
*	6) Betoncino per sprizt beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 3/38/1.265	m³	0,0624	98,86	6,17	8,25
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 150/38	kg	3,94737	0,46	1,82	2,43
	8) Travi a NP da mm100 a 220 680/38	kg	17,89474	0,64	11,45	15,31
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,08	29,69	2,38	3,18
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	14,00	0,10	1,40	1,87
	Totale parziale				59,12	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,87	11,86
	Totale parziale				67,99	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,80	9,09
	Totale Lire				74,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 74,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,06			12,11
	Totali MATERIALI Lire		14,67			19,61
	Totali NOLEGGI Lire		29,22			39,07
	Totali Opere Compiute Lire		6,17			8,25
1561	<b>Analisi U.05.10.10.b</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità fino a 6 m: diametro 6 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	7,92
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,10	110,94	11,09	20,09
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,10	77,46	7,75	14,04
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,85
*	6) Betoncino per sprizt beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 2.26/38/1.265	m³	0,0470	98,86	4,65	8,42
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 113/38	kg	2,97368	0,46	1,37	2,48
	8) Travi a NP da mm100 a 220 508/38	kg	13,36842	0,64	8,56	15,50
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,06	29,69	1,78	3,22
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	10,00	0,10	1,00	1,81

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				43,64	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,55	11,86
	Totale parziale				50,19	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02	9,09
	Totale Lire				55,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 55,21</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,97			12,62
	Totali MATERIALI Lire		10,93			19,80
	Totali NOLEGGI Lire		21,09			38,20
	Totali Opere Compite Lire		4,65			8,42
1562	<b>Analisi U.05.10.10.c</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità fino a 6 m: diametro 8 m					
		m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	7,64
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,10	110,94	11,09	27,69
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m <sup>3</sup> 2/38	ora	0,05	77,46	3,87	9,66
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,57
	* 6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 1.5/38/1.265	m <sup>3</sup>	0,0312	98,86	3,08	7,69
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 75/38	kg	1,97368	0,46	0,91	2,27
	8) Travi a NP da mm100 a 220 339/38	kg	8,92105	0,64	5,71	14,26
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,04	29,69	1,19	2,97
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	7,00	0,10	0,70	1,75
	Totale parziale				31,66	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,75	11,86
	Totale parziale				36,41	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64	9,09
	Totale Lire				40,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 40,05</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,88			12,18
	Totali MATERIALI Lire		7,32			18,28
	Totali NOLEGGI Lire		16,38			40,90
	Totali Opere Compite Lire		3,08			7,69

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1563	<p><b>Analisi U.05.10.10.d</b></p> <p>Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità fino a 6 m: diametro 10 m</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg</p> <p>4) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 2/38</p> <p>5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile</p> <p>* 6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 1.2/38/1.265</p> <p>7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 62/38</p> <p>8) Travi a NP da mm100 a 220 271/38</p> <p>9) Motosaltrice di potenza max 300 A</p> <p>10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/m³            33,31</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire            4,18</p> <p>Totali MATERIALI Lire            5,81</p> <p>Totali NOLEGGI Lire            13,87</p> <p>Totali Opere Compiute Lire            2,47</p>	<p>m³</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m³</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>ora</p> <p>cad</p>	<p>1,0000</p> <p>0,06</p> <p>0,12</p> <p>0,08</p> <p>0,05</p> <p>0,01</p> <p>0,0250</p> <p>1,63158</p> <p>7,13158</p> <p>0,03</p> <p>5,00</p>	<p></p> <p>25,97</p> <p>21,84</p> <p>110,94</p> <p>77,46</p> <p>23,29</p> <p>98,86</p> <p>0,46</p> <p>0,64</p> <p>29,69</p> <p>0,10</p>	<p></p> <p>1,56</p> <p>2,62</p> <p>8,88</p> <p>3,87</p> <p>0,23</p> <p>2,47</p> <p>0,75</p> <p>4,56</p> <p>0,89</p> <p>0,50</p> <p>26,33</p> <p>3,95</p> <p>30,28</p> <p>3,03</p> <p>33,31</p>	<p></p> <p>4,68</p> <p>7,87</p> <p>26,66</p> <p>11,62</p> <p>0,69</p> <p>7,42</p> <p>2,25</p> <p>13,69</p> <p>2,67</p> <p>1,50</p> <p>11,86</p> <p>9,10</p>
1564	<p><b>Analisi U.05.10.10.e</b></p> <p>Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità fino a 6 m: diametro 12 m</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg</p> <p>4) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 1.8/38</p> <p>5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile</p> <p>* 6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2</p>	<p>m³</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>ora</p>	<p>1,0000</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,07</p> <p>0,05</p> <p>0,01</p>	<p></p> <p>25,97</p> <p>21,84</p> <p>110,94</p> <p>77,46</p> <p>23,29</p>	<p></p> <p>1,30</p> <p>2,18</p> <p>7,77</p> <p>3,87</p> <p>0,23</p>	<p></p> <p>4,49</p> <p>7,53</p> <p>26,84</p> <p>13,37</p> <p>0,79</p>

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Betoncino additivato 1/38/1.265	m³	0,0208	98,86	2,06	7,12
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 51/38	kg	1,34211	0,46	0,62	2,14
	8) Travi a NP da mm100 a 220 230/38	kg	6,05263	0,64	3,87	13,37
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,02	29,69	0,59	2,04
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,00	0,10	0,40	1,38
	Totale parziale				22,89	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,43	11,85
	Totale parziale				26,32	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,63	9,08
	Totale Lire				28,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 28,95</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,48			12,02
	Totale MATERIALI Lire		4,89			16,89
	Totale NOLEGGI Lire		12,46			43,04
	Totale Opere Compilate Lire		2,06			7,12
1565	<b>Analisi U.05.10.20.a</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m: diametro 4 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	4,81
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,27	21,84	5,90	7,79
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,15	110,94	16,64	21,98
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,12	77,46	9,30	12,28
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,62
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 1.76/22/1.265	m³	0,0632	98,86	6,25	8,25
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 88/22	kg	4,00000	0,46	1,84	2,43
	8) Travi a NP da mm100 a 220 397/22	kg	18,04545	0,64	11,55	15,25
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,09	29,69	2,67	3,53
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	16,00	0,10	1,60	2,11
	Totale parziale				59,86	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,98	11,86
	Totale parziale				68,84	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,88	9,09
	Totale Lire				75,72	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 75,72</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		9,54			12,60
	Totale MATERIALI Lire		14,99			19,80
	Totale NOLEGGI Lire		29,08			38,40
	Totale Opere Compiute Lire		6,25			8,25
1566	<b>Analisi U.05.10.20.b</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m: diametro 6 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	4,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	8,18
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,12	110,94	13,31	22,67
	4) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,11	77,46	8,52	14,51
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,80
	* 6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 1.2/22/1.265	m³	0,0431	98,86	4,26	7,26
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 59/22	kg	2,68182	0,46	1,23	2,10
	8) Travi a NP da mm100 a 220 264/22	kg	12,00000	0,64	7,68	13,08
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,07	29,69	2,08	3,54
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	12,00	0,10	1,20	2,04
	Totale parziale				46,41	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,96	11,85
	Totale parziale				53,37	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,34	9,10
	Totale Lire				58,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 58,71</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,66			13,05
	Totale MATERIALI Lire		10,11			17,22
	Totale NOLEGGI Lire		24,38			41,53
	Totale Opere Compiute Lire		4,26			7,26
1567	<b>Analisi U.05.10.20.c</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m: diametro 8 m					
		m³	1,0000			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	7,26
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,11	110,94	12,20	27,00
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 2/22	ora	0,09	77,46	6,97	15,42
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,51
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.88/22/1.265	m³	0,0316	98,86	3,12	6,90
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 44/22	kg	2,00000	0,46	0,92	2,04
	8) Travi a NP da mm100 a 220 199/22	kg	9,04545	0,64	5,79	12,81
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	1,97
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	5,00	0,10	0,50	1,11
	Totale parziale				35,72	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,36	11,86
	Totale parziale				41,08	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11	9,09
	Totale Lire				45,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 45,19</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,10			11,29
	Totale MATERIALI Lire		7,21			15,95
	Totale NOLEGGI Lire		20,29			44,90
	Totale Opere Compilate Lire		3,12			6,90
1568	<b>Analisi U.05.10.20.d</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m: diametro 10 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	3,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	6,55
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,10	110,94	11,09	27,72
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 2/22	ora	0,09	77,46	6,97	17,42
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,57
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.7/22/1.265	m³	0,0252	98,86	2,49	6,22
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 35/22	kg	1,59091	0,46	0,73	1,82
	8) Travi a NP da mm100 a 220 158/22	kg	7,18182	0,64	4,60	11,50
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	2,22
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,50	0,10	0,45	1,12
	Totale parziale				31,63	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74	11,85
	Totale parziale				36,37	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,64	9,10
	Totale Lire				40,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 40,01</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,18			10,45
	Totale MATERIALI Lire		5,78			14,45
	Totale NOLEGGI Lire		19,18			47,94
	Totale Opere Compiute Lire		2,49			6,22
1569	<b>Analisi U.05.10.20.e</b>					
	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m: diametro 12 m	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	5,67
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,09	110,94	9,98	28,72
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m <sup>3</sup>	ora	0,09	77,46	6,97	20,06
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,66
	* 6) Betoncino per sprizt beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.54/22/1.265	m <sup>3</sup>	0,0194	98,86	1,92	5,53
	7) Rete in acciaio elettrosaldada diametro mm 6 27/22	kg	1,22727	0,46	0,56	1,61
	8) Travi a NP da mm100 a 220 122/22	kg	5,54545	0,64	3,55	10,22
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,02	29,69	0,59	1,70
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,00	0,10	0,40	1,15
	Totale parziale				27,47	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,12	11,86
	Totale parziale				31,59	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16	9,09
	Totale Lire				34,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 34,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,27			9,41
	Totale MATERIALI Lire		4,51			12,98
	Totale NOLEGGI Lire		17,77			51,14
	Totale Opere Compiute Lire		1,92			5,53

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1570	<b>Analisi U.05.10.30.a</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m: diametro 6 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	4,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	8,02
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,12	110,94	13,31	22,24
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,12	77,46	9,30	15,54
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,79
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.8/15/1.265	m³	0,0422	98,86	4,17	6,97
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 40/15	kg	2,66667	0,46	1,23	2,06
	8) Travi a NP da mm100 a 220 180/15	kg	12,00000	0,64	7,68	12,83
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,07	29,69	2,08	3,48
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	14,00	0,10	1,40	2,34
	Totale parziale				47,30	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10	11,86
	Totale parziale				54,40	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44	9,09
	Totale Lire				59,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 59,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				7,66	12,80
	Totali MATERIALI Lire				10,31	17,23
	Totali NOLEGGI Lire				25,16	42,05
	Totali Opere Compilate Lire				4,17	6,97
1571	<b>Analisi U.05.10.30.b</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m: diametro 8 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	4,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,78
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,12	110,94	13,31	25,84
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,13	77,46	10,07	19,55
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,91
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.6/15/1.265	m³	0,0316	98,86	3,12	6,06

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 30/15	kg	2,00000	0,46	0,92	1,79
	8) Travi a NP da mm100 a 220 135/15	kg	9,00000	0,64	5,76	11,18
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	1,73
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	6,00	0,10	0,60	1,17
	Totale parziale				40,71	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,11	11,86
	Totale parziale				46,82	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68	9,09
	Totale Lire				51,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 51,50</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,57			10,82
	Totale MATERIALI Lire		7,28			14,14
	Totale NOLEGGI Lire		24,74			48,04
	Totale Opere Compiute Lire		3,12			6,06
1572	<b>Analisi U.05.10.30.c</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m: diametro 10 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	6,83
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,11	110,94	12,20	27,24
	4) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,11	77,46	8,52	19,03
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,51
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.5/15/1.265	m³	0,0264	98,86	2,61	5,83
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 25/15	kg	1,66667	0,46	0,77	1,72
	8) Travi a NP da mm100 a 220 113/15	kg	7,53333	0,64	4,82	10,76
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	1,99
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,80	0,10	0,48	1,07
	Totale parziale				35,40	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,31	11,86
	Totale parziale				40,71	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07	9,09
	Totale Lire				44,78	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m³            44,78</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,88			10,90
	Totale MATERIALI Lire		6,07			13,56
	Totale NOLEGGI Lire		21,84			48,77
	Totale Opere Compiute Lire		2,61			5,83
1573	<b>Analisi U.05.10.30.d</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m: diametro 12 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	5,82
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,10	110,94	11,09	29,59
	4) Autocarri ribaltabile da 15 m³	ora	0,10	77,46	7,75	20,68
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,61
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.39/15/1.265	m³	0,0206	98,86	2,04	5,44
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 18/15	kg	1,20000	0,46	0,55	1,47
	8) Travi a NP da mm100 a 220 81/15	kg	5,40000	0,64	3,46	9,23
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,02	29,69	0,59	1,57
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,40	0,10	0,44	1,17
	Totale parziale				29,63	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,44	11,85
	Totale parziale				34,07	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,41	9,10
	Totale Lire				37,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³            37,48</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,48			9,28
	Totale MATERIALI Lire		4,45			11,87
	Totale NOLEGGI Lire		19,66			52,45
	Totale Opere Compiute Lire		2,04			5,44
1574	<b>Analisi U.05.10.40.a</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'agotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m: diametro 8 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	4,24

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	7,12
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,13	110,94	14,42	26,13
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,14	77,46	10,84	19,64
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,02	23,29	0,47	0,85
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.4/10/1.265	m³	0,0316	98,86	3,12	5,65
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 20/10	kg	2,00000	0,46	0,92	1,67
	8) Travi a NP da mm100 a 220 90/10	kg	9,00000	0,64	5,76	10,44
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,04	29,69	1,19	2,16
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	6,40	0,10	0,64	1,16
	Totale parziale				43,63	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,54	11,85
	Totale parziale				50,17	
	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,02	9,10
	Totale Lire				55,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 55,19</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		6,27			11,36
	Totale MATERIALI Lire		7,32			13,26
	Totale NOLEGGI Lire		26,92			48,78
	Totale Opere Compute Lire		3,12			5,65
1575	<b>Analisi U.05.10.40.b</b> Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m: diametro 10 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	3,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	6,52
	3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,12	110,94	13,31	28,36
	4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,12	77,46	9,30	19,81
	5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,49
*	6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.33/10/1.265	m³	0,0261	98,86	2,58	5,50
	7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 16/10	kg	1,60000	0,46	0,74	1,58
	8) Travi a NP da mm100 a 220 73/10	kg	7,30000	0,64	4,67	9,95
	9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	1,90
	10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	5,00	0,10	0,50	1,07
	Totale parziale				37,10	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,57	11,87
	Totale parziale				42,67	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1576	12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,27	9,10
	Totale Lire				46,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 46,94</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,88			10,40
	Totale MATERIALI Lire		5,91			12,59
	Totale NOLEGGI Lire		23,73			50,55
	Totale Opere Compiute Lire		2,58			5,50
	<b>Analisi U.05.10.40.c</b>					
	Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggetto dell'acqua fino a 20 litri/sec di portata della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m: diametro 12 m	m³	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,45	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	5,78	
3) Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,10	110,94	11,09	29,41	
4) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,10	77,46	7,75	20,55	
5) Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,01	23,29	0,23	0,61	
* 6) Betoncino per spritz beton additivato con inerti max 1,2 Betoncino additivato 0.24/10/1.265	m³	0,0190	98,86	1,88	4,99	
7) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 6 12/10	kg	1,20000	0,46	0,55	1,46	
8) Travi a NP da mm100 a 220 54/10	kg	5,40000	0,64	3,46	9,18	
9) Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,03	29,69	0,89	2,36	
10) Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,80	0,10	0,48	1,27	
Totale parziale				29,81		
11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,47	11,85	
Totale parziale				34,28		
12) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,43	9,10	
Totale Lire				37,71		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 37,71</b>						
Totale MANODOPERA Lire		3,48			9,23	
Totale MATERIALI Lire		4,49			11,91	
Totale NOLEGGI Lire		19,96			52,93	
Totale Opere Compiute Lire		1,88			4,99	
1577	<b>Analisi U.05.10.50.a</b> Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,60
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,12	56,61	6,79	40,11
	4) Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,06	94,50	5,67	33,49
	Totale parziale				13,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,01	11,87
	Totale parziale				15,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,54	9,10
	Totale Lire				16,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³      16,93</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			5,43
Totale NOLEGGI Lire		12,46			73,60	
1578	<b>Analisi U.05.10.60.a</b> Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	6,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	6,95
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,03	56,61	1,70	24,60
	4) Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,03	94,50	2,84	41,10
	Totale parziale				5,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,82	11,87
	Totale parziale				6,28	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,12
	Totale Lire				6,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³      6,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			13,31
	Totale NOLEGGI Lire		4,54			65,70
1579	<b>Analisi U.05.10.70.a</b> Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Demolizione di misto cementato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,07
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,10	56,61	5,66	39,55
	4) Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,05	94,50	4,73	33,05
	Totale parziale				11,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,70	11,88
	Totale parziale				13,01	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30	9,08
	Totale Lire				14,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 14,31</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 0,92					6,43
	Totali NOLEGGI Lire 10,39					72,61
1580	<b>Analisi U.05.10.80.a</b> Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) Fresa per conglomerati bituminosi	ora	0,01	23,90	0,24	77,42
	Totale parziale				0,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	12,90
	Totale parziale				0,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	9,68
	Totale Lire				0,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m² 0,31</b>					
	Totali NOLEGGI Lire 0,24					77,42
1581	<b>Analisi U.05.10.80.b</b> Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	3) Fresa per conglomerati bituminosi	ora		23,90	0,00	
	Totale parziale				0,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Lire				0,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,00</b>					
1582	<b>Analisi U.05.10.90.a</b> Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	21,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	38,05
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57	9,95
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,01	56,76	0,57	9,95
	Totale parziale				4,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,68	11,87
	Totale parziale				5,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,52	9,08
	Totale Lire				5,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            5,73</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,39			59,16
	Totali NOLEGGI Lire		1,14			19,90
1583	<b>Analisi U.05.10.90.b</b> Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1584	accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	26,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73	29,44
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,01	56,61	0,57	22,98
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora		56,76	0,00	
	Totale parziale				1,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29	11,69
	Totale parziale				2,25	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	9,27
	Totale Lire				2,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            2,48</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,39			56,05
	Totali NOLEGGI Lire		0,57			22,98
	<b>Analisi U.05.10.90.c</b>					
Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta con recupero e pulizia del materiale	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,07	24,18	1,69	19,03	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	34,46	
3) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13	12,73	
4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,02	56,76	1,14	12,84	
Totale parziale				7,02		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05	11,82	
Totale parziale				8,07		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,12	
Totale Lire				8,88		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup>            8,88</b>						
Totali MANODOPERA Lire		4,75			53,49	
Totali NOLEGGI Lire		2,27			25,56	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1585	<p><b>Analisi U.05.10.90.d</b></p> <p>Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrrosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta senza recupero del materiale</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m²            3,63</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire            2,30 Totali NOLEGGI Lire                 0,57</p>	m²	1,00			
		ora	0,05	21,84	1,09	30,03
		ora	0,05	24,18	1,21	33,33
		ora	0,01	56,61	0,57	15,70
		ora		56,76	0,00	
					2,87	
					0,43	11,85
					3,30	
					0,33	9,09
					3,63	
						63,36
						15,70
1586	<p><b>Analisi U.05.10.100.a</b></p> <p>Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m²            3,71</b></p>	m²	1,00			
		ora	0,03	21,84	0,66	17,79
		ora	0,02	56,61	1,13	30,46
		ora	0,02	56,76	1,14	30,73
					2,93	
					0,44	11,86
					3,37	
					0,34	9,16
					3,71	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1587	Totali MANODOPERA Lire		0,66			17,79
	Totali NOLEGGI Lire		2,27			61,19
	<b>Analisi U.05.10.100.b</b>					
	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano per il riutilizzo, per spessore fino a cm 5					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	37,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	41,49
	Totale parziale				6,91	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04	11,89
	Totale parziale				7,95	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80	9,14	
Totale Lire				8,75		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 8,75</b>						
Totali MANODOPERA Lire		6,91				78,97
1588	<b>Analisi U.05.10.100.c</b>					
	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	21,91
	2) Autocarro ribaltabile da 11 m <sup>3</sup>	ora	0,02	56,61	1,13	28,46
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,02	56,76	1,14	28,72
	Totale parziale				3,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,84
	Totale parziale				3,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,07
Totale Lire				3,97		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 3,97</b>						
Totali MANODOPERA Lire		0,87				21,91

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1589	Totali NOLEGGI Lire <span style="float:right">2,27</span>  <b>Analisi U.05.10.100.d</b>  Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -  Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m²            10,47</b>  Totali MANODOPERA Lire <span style="float:right">8,28</span>	m²	1,00			57,18
1590	Eseguita senza recupero del materiale  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³            5,68</b>  Totali MANODOPERA Lire <span style="float:right">1,09</span> Totali NOLEGGI Lire <span style="float:right">3,40</span>	m³	1,0000			79,08
1591	<b>Analisi U.05.10.110.b</b>  Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo					19,19 59,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	37,51
		ora	0,30	24,18	7,25	41,52
	Totale parziale				13,80	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,07	11,86
	Totale parziale				15,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,59	9,11
	Totale Lire				17,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 17,46</b>					
Totali MANODOPERA Lire			13,80		79,04	
1592	<b>Analisi U.05.10.120.a</b> Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte senza lasciare residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Bitume ossibato	kg	0,06000	0,86	0,05	71,43
	Totale parziale				0,05	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	14,29
	Totale parziale				0,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	14,29
	Totale Lire				0,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 0,07</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,05		71,43	
1593	<b>Analisi U.05.10.120.b</b> Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte senza lasciare residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Bitume ossibato	kg	0,08000	0,86	0,07	77,78
	Totale parziale				0,07	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				0,01	11,11
	Totale parziale				0,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	11,11
	Totale Lire				0,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 0,09</b>					
	Totali MATERIALI Lire 0,07					77,78
1594	<b>Analisi U.05.10.120.c</b> Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Bitume ossibato	kg	0,10000	0,86	0,09	81,82
	Totale parziale				0,09	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	9,09
	Totale parziale				0,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	9,09
	Totale Lire				0,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 0,11</b>					
	Totali MATERIALI Lire 0,09					81,82
1595	<b>Analisi U.05.10.120.d</b> Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'artee senza lasciare residui permanenti Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Bitume ossibato	kg	0,11000	0,86	0,09	81,82
	Totale parziale				0,09	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	9,09
	Totale parziale				0,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	9,09
	Totale Lire				0,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1598	<p><b>Analisi U.05.10.140.1</b></p> <p>Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        6,77</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire        3,68 Totali NOLEGGI Lire            1,67</p>	cad	1,00			
		ora	0,08	24,18	1,93	28,51
		ora	0,08	21,84	1,75	25,85
		ora	0,08	20,92	1,67	24,67
					5,35	
					0,80	11,82
					6,15	
					0,62	9,16
					6,77	
						54,36
						24,67
1599	<p><b>Analisi U.05.10.150.1</b></p> <p>Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        15,25</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire        8,28 Totali NOLEGGI Lire            3,77</p>	cad	1,00			
		ora	0,18	24,18	4,35	28,52
		ora	0,18	21,84	3,93	25,77
		ora	0,18	20,92	3,77	24,72
					12,05	
					1,81	11,87
					13,86	
					1,39	9,11
					15,25	
						54,30
						24,72
1600	<p><b>Analisi U.05.10.160.1</b></p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	22,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	24,62
	3) Escavatore bobcat	ora	0,02	31,05	0,62	31,79
	Totale parziale				1,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,23	11,79
	Totale parziale				1,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,18	9,23
	Totale Lire				1,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            1,95</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	0,92				47,18
	Totale NOLEGGI Lire	0,62				31,79
1601	<b>Analisi U.05.10.170.a</b> Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	14,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	26,52
	3) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	34,45
	4) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,02	5,45	0,11	3,35
	Totale parziale				2,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,89
	Totale parziale				2,98	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,15
	Totale Lire				3,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            3,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	1,35				41,16
	Totale NOLEGGI Lire	1,24				37,80
1602	<b>Analisi U.05.10.180.a</b> Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1603	ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	3) Autocarro con gru	ora		56,30	0,00	
	4) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,02	5,45	0,11	78,57
	Totale parziale				0,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	14,29
	Totale parziale				0,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	7,14
	Totale Lire				0,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            0,14</b>					
	Totale NOLEGGI Lire				0,11	78,57
	<b>Analisi U.05.10.190.a</b>					
	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rifianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato	m²	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	20,90	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	18,83	
3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,02	56,76	1,14	19,69	
4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13	19,52	
Totale parziale				4,57		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,69	11,92	
Totale parziale				5,26		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	9,15	
Totale Lire				5,79		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m²            5,79</b>						
Totale MANODOPERA Lire			2,30		39,72	
Totale NOLEGGI Lire			2,27		39,21	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1604	<p><b>Analisi U.05.10.200.a</b></p> <p>Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg            0,00</b></p>	kg	1,00000			
1605	<p><b>Analisi U.05.10.200.b</b></p> <p>Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg            0,00</b></p>	kg	1,00000			
1606	<p><b>Analisi U.05.10.210.a</b></p> <p>Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di griglia in ferro</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p>	kg	1,00000			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1607	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	Totale parziale				0,00	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Lire				0,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            0,00</b>					
	<b>Analisi U.05.10.220.a</b>					
	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	kg	1,00000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24	41,38	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	37,93	
3) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00		
Totale parziale				0,46		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	12,07	
Totale parziale				0,53		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	8,62	
Totale Lire				0,58		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg            0,58</b>						
Totale MANODOPERA Lire				0,46	79,31	
1608	<b>Analisi U.05.10.230.a</b>					
	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	40,74
	2) Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,01	20,92	0,21	38,89
	Totale parziale				0,43	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	11,11
	Totale parziale				0,49	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1609	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	9,26
	Totale Lire				0,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,54</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					40,74
	Totale NOLEGGI Lire					38,89
	<b>Analisi U.05.10.240.a</b>					
	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio					
	Pulizia di cunette	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24	41,38
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	37,93	
Totale parziale				0,46		
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	12,07	
Totale parziale				0,53		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	8,62	
Totale Lire				0,58		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,58</b>						
Totale MANODOPERA Lire					79,31	
1610	<b>Analisi U.05.10.250.a</b>					
	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio					
	Di lato fino a 40 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	37,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	41,03
	Totale parziale				0,92	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,97
	Totale parziale				1,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,40
	Totale Lire				1,17	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 1,17</b>						
Totale MANODOPERA Lire					78,63	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1611	<b>Analisi U.05.10.250.b</b> Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 cm a 100 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	41,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	37,34
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84	
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,12	
	Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 2,33</b>				2,33	
	Totali MANODOPERA Lire 1,84					78,97
1612	<b>Analisi U.05.10.260.a</b> Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	37,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24	41,38
	Totale parziale 3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,53	
	Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,58</b>				0,58	
	Totali MANODOPERA Lire 0,46					79,31
1613	<b>Analisi U.05.10.270.a</b> Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,80	21,84	17,47	43,25

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1614	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84	11,98	
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,20	48,12	9,62	23,82	
	Totale parziale				31,93		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,79	11,86	
	Totale parziale				36,72		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,67	9,09	
	Totale Lire				40,39		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 40,39</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		22,31			55,24
	Totale NOLEGGI Lire		9,62			23,82	
	<b>Analisi U.05.10.280.a</b>						
	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.						
	Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina						
		m³	1,0000				
1615	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	22,95	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73	15,37	
	3) Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,05	38,78	1,94	40,84	
	Totale parziale				3,76		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,79	
	Totale parziale				4,32		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,05	
	Totale Lire				4,75		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 4,75</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		1,82			38,32	
	Totale NOLEGGI Lire		1,94			40,84	
	<b>Analisi U.05.10.290.a</b>						
	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano in canal					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31	31,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,90	24,18	21,76	17,28
	3) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,80	48,12	38,50	30,57
	Totale parziale				99,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,94	11,86
	Totale parziale				114,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,45	9,09
	Totale Lire				125,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      125,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		61,07			48,48
	Totale NOLEGGI Lire		38,50			30,57
1616	<b>Analisi U.05.10.300.a</b> Compenso agli espurghi per maggiori oneri derivanti dalla presenza di materie putride					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	50,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84	28,17
	Totale parziale				13,58	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,04	11,87
	Totale parziale				15,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,56	9,08
	Totale Lire				17,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      17,18</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		13,58			79,05
1617	<b>Analisi U.05.10.310.a</b> Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1618	aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	20,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45	22,52
	3) Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,06	38,78	2,33	36,18
	Totale parziale				5,09	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,76	11,80
	Totale parziale				5,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,16
	Totale Lire				6,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³                    6,44</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,76			42,86
	Totali NOLEGGI Lire		2,33			36,18
	<b>Analisi U.05.10.310.b</b>					
	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne, pozzetti e lavaggio a pression	m³	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	20,30	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	22,53	
3) Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,05	38,78	1,94	36,13	
Totale parziale				4,24		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,92	
Totale parziale				4,88		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,12	
Totale Lire				5,37		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³                    5,37</b>						
Totali MANODOPERA Lire		2,30			42,83	
Totali NOLEGGI Lire		1,94			36,13	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1619	<p><b>Analisi U.05.20.10.a</b> per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg 3) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 4) Autobotte della portata di 8000 l 5) Escavatore idraulico da 17000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³            6,13</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire            0,48 Totali NOLEGGI Lire                4,36</p>	m³	1,0000		4,84 0,73 5,57 0,56 6,13	7,83 10,93 36,87 4,73 18,60  11,91  9,14  7,83 71,13
1620	<p><b>Analisi U.05.20.10.b</b> per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg 3) Autocarro ribaltabile da 11 m³ 4) Autobotte della portata di 8000 l 5) Escavatore idraulico da 17000 kg</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³            6,13</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire            0,48 Totali NOLEGGI Lire                4,36</p>	m³	1,0000		4,84 0,73 5,57 0,56 6,13	7,83 10,93 36,87 4,73 18,60  11,91  9,14  7,83 71,13
1621	<p><b>Analisi U.05.20.10.c</b> per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>	m³	1,0000			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,78	
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	3,89	
	3) Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	m³	1,0500	9,98	10,48	60,79	
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	3,31	
	5) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	1,68	
	6) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,02	56,76	1,14	6,61	
	Totale parziale					13,63	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,04	11,83	
	Totale parziale					15,67	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,57	9,11	
Totale Lire					17,24		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 17,24</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			2,78	
	Totali MATERIALI Lire		10,48			60,79	
	Totali NOLEGGI Lire		2,67			15,49	
1622	<b>Analisi U.05.20.10.d</b> per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7						
		m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,92	
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	4,07	
	3) Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7	m³	1,0500	9,38	9,85	59,88	
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	3,47	
	5) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	1,76	
	6) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,02	56,76	1,14	6,93	
	Totale parziale					13,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,95	11,85	
	Totale parziale					14,95	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,50	9,12	
Totale Lire					16,45		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 16,45</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			2,92	
	Totali MATERIALI Lire		9,85			59,88	
	Totali NOLEGGI Lire		2,67			16,23	
1623	<b>Analisi U.05.20.20.a</b> per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m						
		m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1624	2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	16,90
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,01	33,38	0,33	11,62
	3) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	20,07
	4) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	10,21
	5) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,01	56,76	0,57	20,07
	Totale parziale				2,24	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,34	11,97
	Totale parziale				2,58	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,26	9,15
	Totale Lire				2,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³            2,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	0,48				16,90
Totali NOLEGGI Lire	1,76				61,97	
<b>Analisi U.05.20.20.b</b> per materiali provenienti dalle cave						
	m³	1,0000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,01	24,18	0,24	1,95	
2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora		33,38	0,00		
3) Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7	m³	1,0100	9,38	9,47	77,05	
4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora		56,61	0,00		
5) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora		56,76	0,00		
Totale parziale				9,71		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,46	11,88	
Totale parziale				11,17		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,12	9,11	
Totale Lire				12,29		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³            12,29</b>						
Totali MANODOPERA Lire	0,24				1,95	
Totali MATERIALI Lire	9,47				77,05	
<b>Analisi U.05.20.30.a</b> Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3						
	m²	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	78,82	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1626	Totale parziale				0,67	11,76	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10		
	Totale parziale				0,77		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,41	
	Totale Lire				0,85		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            0,85</b>						
	Totale NOLEGGI Lire					0,67	78,82
	<b>Analisi U.05.20.30.b</b>						
	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7, A4	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora			24,18	0,00	78,82	
2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02		33,38	0,67		
Totale parziale					0,67	11,76	
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,10		
Totale parziale					0,77		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,08	9,41	
Totale Lire					0,85		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup>            0,85</b>							
Totale NOLEGGI Lire					0,67	78,82	
<b>Analisi U.05.20.40.a</b>							
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale	m <sup>2</sup>	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1628	2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	20,87
	3) Ossido di calcio	100 kg	0,250	7,48	1,87	58,26
	Totale parziale				2,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38	11,84
	Totale parziale				2,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29	9,03
	Totale Lire				3,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²            3,21</b>					
	Totali MATERIALI Lire		1,87			58,26
	Totali NOLEGGI Lire		0,67			20,87
	<b>Analisi U.05.20.50.a</b>					
	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm					
	Stabilizzazione a calce di corpo stradale	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	14,44
	3) Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 m³	ora	0,01	56,32	0,56	12,07
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	12,28
	5) Ossido di calcio	100 kg	0,250	7,48	1,87	40,30
	Totale parziale				3,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,55	11,85
	Totale parziale				4,22	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,42	9,05
	Totale Lire				4,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²            4,64</b>					
	Totali MATERIALI Lire		1,87			40,30
	Totali NOLEGGI Lire		1,80			38,79

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1629	<p><b>Analisi U.05.20.60.a</b></p> <p>Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 150 g/m<sup>2</sup>; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m<sup>2</sup>/sec Stato anticontaminante</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a Stato anticontaminante</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 2,67</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 0,92</p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00 0,02 0,02 1,07	24,18 21,84 1,11	0,48 0,44 1,19 2,11 0,32 2,43 0,24 2,67	17,98 16,48 44,57 11,99 8,99 34,46
1630	<p><b>Analisi U.05.20.70.a</b></p> <p>Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 200 g/m<sup>2</sup>; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m<sup>2</sup>/sec Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE</p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00 0,02 0,02 1,07	24,18 21,84 1,62	0,48 0,44 1,73 2,65	14,29 13,10 51,49

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				0,40	11,90
	Totale parziale				3,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	9,23
	Totale Lire				3,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            3,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					27,38
1631	<b>Analisi U.05.20.80.a</b> Stato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 285 g/m <sup>2</sup> ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m <sup>2</sup> /sec Stato separazione e di rinforzo	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	11,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	10,89
	3) Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria	m <sup>2</sup>	1,07	2,12	2,27	56,19
	Totale parziale				3,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48	11,88
	Totale parziale				3,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,16
	Totale Lire				4,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            4,04</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					22,77
1632	<b>Analisi U.05.20.90.a</b> Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1633	2° livello -	ora		24,18	0,00	78,95	
	2) Autobotte della portata di 8000 l	ora		28,83	0,00		
	3) Ossido di calcio	100 kg	0,100	7,48	0,75		
		Totale parziale				0,75	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,11	11,58
		Totale parziale				0,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,09	9,47
		Totale Lire				0,95	
		<b>Prezzo di applicazione</b>					
		<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,95</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,75			78,95	
	<b>Analisi U.05.20.100.a</b>						
	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi						
	Bitumatura di ancoraggio	m <sup>2</sup>	1,00				
1634	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	78,00	
	2) Nolo di un autocarro ribaltabile da 10000 kg	ora		42,92	0,00		
	3) Bitume ossibato 0.75*0.6	kg	0,45000	0,86	0,39		
		Totale parziale				0,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,06	12,00
		Totale parziale				0,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,05	10,00
		Totale Lire				0,50	
		<b>Prezzo di applicazione</b>					
		<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,50</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,39			78,00	
	<b>Analisi U.05.20.110.a</b>						
	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" costituito da 100° Polipropilene a filo continuo , agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti , resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura.						
	Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico .						
	Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 400 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 3,2 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 28 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 100 e 45 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 4350 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	12,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	14,94
	3) Strato separatore e di rinforzo	m <sup>2</sup>	1,02	2,97	3,03	43,53
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	8,05
	Totale parziale				5,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,83	11,93
	Totale parziale				6,33	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,63	9,05
	Totale Lire				6,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>                    6,96</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					27,44
	Totali NOLEGGI Lire					8,05
1635	<b>Analisi U.05.20.120.a</b> Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" costituito da 100° Polipropilene a filo continuo , agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti , resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	11,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	13,87
	3) Strato separatore e di rinforzo	m <sup>2</sup>	1,02	3,39	3,46	46,13
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	7,47
	Totale parziale				5,93	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1636	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,87
	Totale parziale				6,82	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,07
	Totale Lire				7,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            7,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				1,91	25,47
	Totali NOLEGGI Lire				0,56	7,47
	<b>Analisi U.05.20.130.a</b>					
	Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 95 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 6000 N (ISO 12236);-Permeabilità orizzontale calcolata a 20 kPa non inferiore a 7,10*10-6 m2/s (EN ISO 12958); Resistenza all'invecchiamento (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN 12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) < 30 % (EN 13438). Strato impermeabilizzante in HDPE	m <sup>2</sup>	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	10,56	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	12,62	
3) Strato impermeabilizzante in HDPE	m <sup>2</sup>	1,02	3,96	4,04	49,03	
4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	6,80	
Totale parziale				6,51		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,98	11,89	
Totale parziale				7,49		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,75	9,10	
Totale Lire				8,24		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup>            8,24</b>						
Totali MANODOPERA Lire				1,91	23,18	
Totali NOLEGGI Lire				0,56	6,80	
1637	<b>Analisi U.05.20.140.a</b>					
	Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1638	sovrastuttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,35
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	3,28
	3) Materiale anticapillare per massciate stradali	m³	1,0500	12,36	12,98	63,60
	4) Autocarri ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	2,79
	5) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	1,42
	6) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,02	56,76	1,14	5,59
	Totale parziale				16,13	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42	11,86
	Totale parziale				18,55	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86	9,11
	Totale Lire				20,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 20,41</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	0,48				2,35
	Totale MATERIALI Lire	12,98				63,60
Totale NOLEGGI Lire	2,67				13,08	
<b>Analisi U.05.20.150.a</b>						
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	m³	1,0000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,67	
2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	3,72	
3) Misto granulare stabilizzato	m³	1,0500	10,55	11,08	61,56	
4) Autocarri ribaltabile da 11 m³	ora	0,01	56,61	0,57	3,17	
5) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	1,61	
6) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,02	56,76	1,14	6,33	
Totale parziale				14,23		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,13	11,83	
Totale parziale				16,36		
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,64	9,11	
Totale Lire				18,00		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m³      18,00</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			2,67
	Totale MATERIALI Lire		11,08			61,56
	Totale NOLEGGI Lire		2,67			14,83
1639	<b>Analisi U.05.20.160.a</b> Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	1,39
	2) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,02	33,38	0,67	1,95
	3) Misto granulare stabilizzato	m³	1,0500	10,55	11,08	32,17
	4) Sabbia di cava lavata e vagliata	m³	0,1500	17,52	2,63	7,64
	5) Bitume ossibato 1*0.33	kg	0,33000	0,86	0,28	0,81
	6) Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,050	9,08	9,53	27,67
	7) Autocarri ribaltabile da 11 m³	ora	0,02	56,61	1,13	3,28
	8) Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,01	28,83	0,29	0,84
	9) Escavatore idraulico da 17000 kg	ora	0,02	56,76	1,14	3,31
	Totale parziale				27,23	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,08	11,85
	Totale parziale				31,31	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,13	9,09
	Totale Lire				34,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      34,44</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			1,39
	Totale MATERIALI Lire		23,52			68,29
	Totale NOLEGGI Lire		3,23			9,38
1640	<b>Analisi U.05.20.170.a</b> Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinatrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia					
		m²/cm	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1641	o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	21,57
	3) Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	m³	0,0105	56,42	0,59	57,84
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora		35,57	0,00	
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora		33,38	0,00	
	Totale parziale				0,81	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	11,76
	Totale parziale				0,93	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	8,82
	Totale Lire				1,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²/cm            1,02</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			0,22		21,57
	Totale MATERIALI Lire			0,59		57,84
1641	<b>Analisi U.05.20.180.a</b> Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	m²/cm	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	20,56
	3) Binder da graniglia basaltica, sabbia e bitume	m³	0,0105	59,11	0,62	57,94
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora		35,57	0,00	
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora		33,38	0,00	
	Totale parziale				0,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	12,15
	Totale parziale				0,97	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,35
	Totale Lire				1,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²/cm            1,07</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			0,22		20,56
	Totale MATERIALI Lire			0,62		57,94
1642	<b>Analisi U.05.20.190.a</b> Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	m <sup>2</sup> /cm	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	17,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	15,17
	3) Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	m <sup>3</sup>	0,0110	61,14	0,67	46,21
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora		35,57	0,00	
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora		33,38	0,00	
	Totale parziale				1,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,17	11,72
	Totale parziale				1,32	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,13	8,97
	Totale Lire				1,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>/cm                      1,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				0,48	33,10
	Totale MATERIALI Lire				0,67	46,21
1643	<b>Analisi U.05.20.200.1</b> Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilitàe 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mm <sup>2</sup> a 10 'C e tra0,12 e 0,2 N/mm <sup>2</sup> a 40 'C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mm <sup>2</sup> . La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 'C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeometro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cm <sup>2</sup> spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonché ogni altro onere previsto per i manti bitumati a massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	8,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	13,04
	3) TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50 a massimo potere drenante con bitumi al 2% LDPE + 6% SBS-R	m <sup>3</sup>	0,0700	80,92	5,66	48,25
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,02	35,57	0,71	6,05
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,01	33,38	0,33	2,81
	Totale parziale				9,27	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,39	11,85
	Totale parziale				10,66	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,07	9,12
	Totale Lire				11,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 11,73</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,57			21,91
	Totale NOLEGGI Lire		1,04			8,87
1644	<b>Analisi U.05.20.200.2</b> Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilitàe 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidità Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mm <sup>2</sup> a 10 °C e tra0,12 e 0,2 N/mm <sup>2</sup> a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mm <sup>2</sup> . La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cm <sup>2</sup> spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonché ogni altro onere previsto per i manti bitumati a medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-RE + 6% PEC	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	7,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	11,50
	3) TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPES. MEDIO MM 50 a medio potere drenante con bitumi al 2% SBS-RE + 6% PEC	m <sup>3</sup>	0,0700	98,56	6,90	51,88
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,02	35,57	0,71	5,34
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,01	33,38	0,33	2,48
	Totale parziale				10,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,58	11,88
	Totale parziale				12,09	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,21	9,10
	Totale Lire				13,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 13,30</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,57			19,32
	Totale NOLEGGI Lire		1,04			7,82
1645	<b>Analisi U.05.20.210.1</b> Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibre di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'aver una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25°C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 °C Punto di rottura FRAAS ≤ 15 °C Viscosità dinamica a 160°C 0.5-2 Pa·s in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm. 3 Per uno spessore pari a cm 3	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	8,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,03	21,84	0,66	10,17
	3) Per uno spessore pari a cm 3	m³	0,0360	80,92	2,91	44,84
	4) Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,02	35,57	0,71	10,94
	5) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,01	33,38	0,33	5,08
	Totale parziale				5,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77	11,86
	Totale parziale				5,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,09
	Totale Lire				6,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²            6,49</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,18			18,18
	Totali NOLEGGI Lire		1,04			16,02
1646	<b>Analisi U.05.20.220.a</b>					
	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	1,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,00
	3) Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	m³	1,0000	61,14	61,14	70,41
	4) Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,10	56,61	5,66	6,52
	Totale parziale				68,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,30	11,86
	Totale parziale				78,94	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,89	9,09
	Totale Lire				86,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³            86,83</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			2,12
	Totali MATERIALI Lire		61,14			70,41
	Totali NOLEGGI Lire		5,66			6,52
1647	<b>Analisi U.05.20.230.a</b>					
	al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	25,97	5,71	8,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,66	21,84	14,41	20,22
	3) Bitume ossibato	kg	18,00000	0,86	15,48	21,73
	4) Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 3000 kg	ora	0,66	31,40	20,72	29,08
	Totale parziale				56,32	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1648	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,45	11,86
	Totale parziale				64,77	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48	9,09
	Totale Lire				71,25	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³        71,25</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		20,12			28,24
	Totali MATERIALI Lire		15,48			21,73
	Totali NOLEGGI Lire		20,72			29,08
	<b>Analisi U.05.20.240.a</b>					
Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso						
	100 kg	1,000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	2,38	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,60	21,84	13,10	24,00	
3) Tappettino di finitura miscelato a freddo	100 kg	1,000	28,76	28,76	52,68	
Totale parziale				43,16		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,47	11,85	
Totale parziale				49,63		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,96	9,09	
Totale Lire				54,59		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/100 kg        54,59</b>						
Totali MANODOPERA Lire		14,40			26,38	
1649	<b>Analisi U.05.20.250.a</b>					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	4,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	8,06
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m	m²	1,07	10,28	11,00	57,93
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	8,95
	Totale parziale				15,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,25	11,85
Totale parziale				17,26		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m<sup>2</sup> 18,99</b>  Totali MANODOPERA Lire 2,31 Totali NOLEGGI Lire 1,70				1,73  18,99	9,11     12,16 8,95
1650	<b>Analisi U.05.20.250.b</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m 4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora ora m <sup>2</sup> ora	0,03 0,07 1,07 0,03	25,97 21,84 13,08 56,76	0,78 1,53 14,00 1,70	3,42 6,72 61,46 7,46
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,01 2,70	11,85
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,71 2,07	9,09
	Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m<sup>2</sup> 22,78</b>  Totali MANODOPERA Lire 2,31 Totali NOLEGGI Lire 1,70				22,78	10,14 7,46
1651	<b>Analisi U.05.20.250.c</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m 4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora ora m <sup>2</sup> ora	0,03 0,07 1,07 0,03	25,97 21,84 16,69 56,76	0,78 1,53 17,86 1,70	2,82 5,53 64,55 6,14
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,87 3,28	11,85
	Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,15 2,52	9,11
	Totale Lire				27,67	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 27,67</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,31			8,35
	Totale NOLEGGI Lire		1,70			6,14
1652	<b>Analisi U.05.20.250.d</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	4,51
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	21,33	22,82	67,24
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	5,01
	Totale parziale				26,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,02	11,84
	Totale parziale				30,85	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,09	9,10
	Totale Lire				33,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 33,94</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,31			6,81
	Totale NOLEGGI Lire		1,70			5,01
1653	<b>Analisi U.05.20.250.e</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	4,13
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	23,62	25,27	68,22
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	4,59
	Totale parziale				29,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,39	11,85
	Totale parziale				33,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,37	9,10
	Totale Lire				37,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m<sup>2</sup>      37,04</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,31			6,24
	Totale NOLEGGI Lire		1,70			4,59
1654	<b>Analisi U.05.20.250.f</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,44
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	29,13	31,17	70,03
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	3,82
	Totale parziale				35,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28	11,86
	Totale parziale				40,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05	9,10
	Totale Lire				44,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>      44,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,31			5,19
	Totale NOLEGGI Lire		1,70			3,82
1655	<b>Analisi U.05.20.250.g</b> carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,12
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	32,47	34,74	70,87
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	3,47
	Totale parziale				38,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,81	11,85
	Totale parziale				44,56	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,46	9,10
	Totale Lire				49,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>      49,02</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1656	Totale MANODOPERA Lire		2,31			4,71
	Totale NOLEGGI Lire		1,70			3,47
	<b>Analisi U.05.20.250.h</b>					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	2,72
	3) Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio					
	carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	37,77	40,41	71,92
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,03	56,76	1,70	3,03
	Totale parziale				44,42	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,66	11,85
	Totale parziale				51,08	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,11	9,09	
Totale Lire				56,19		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 56,19</b>						
Totale MANODOPERA Lire		2,31				4,11
Totale NOLEGGI Lire		1,70				3,03
1657	<b>Analisi U.05.20.260.a</b>					
	maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	7,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	12,19
	3) maglia 200x50 mm 30 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	7,31	7,82	43,71
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,05	56,76	2,84	15,87
	Totale parziale				14,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,12	11,85
	Totale parziale				16,26	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,63	9,11
	Totale Lire				17,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/m<sup>2</sup> 17,89</b>						
Totale MANODOPERA Lire		3,48				19,45
Totale NOLEGGI Lire		2,84				15,87

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1658	<b>Analisi U.05.20.260.b</b> maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	7,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	11,96
	3) maglia 200x50 mm 50 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	7,55	8,08	44,35
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,05	56,76	2,84	15,59
	Totale parziale				14,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,16	11,86
	Totale parziale				16,56	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,66	9,11
	Totale Lire				18,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 18,22</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 3,48					19,10
	Totali NOLEGGI Lire 2,84					15,59
1659	<b>Analisi U.05.20.260.c</b> maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	6,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	10,64
	3) maglia 200x50 mm 80 kN/m e 15 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	9,23	9,88	48,22
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,05	56,76	2,84	13,86
	Totale parziale				16,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,43	11,86
	Totale parziale				18,63	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86	9,08
	Totale Lire				20,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 20,49</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 3,48					16,98
	Totali NOLEGGI Lire 2,84					13,86
1660	<b>Analisi U.05.20.260.d</b> maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISORIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	6,06
	3) maglia 200x50 mm 100 kN/m e 15 kN/m	ora	0,10	21,84	2,18	10,16
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	m <sup>2</sup>	1,07	9,94	10,64	49,60
		ora	0,05	56,76	2,84	13,24
	Totale parziale				16,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,54	11,84
	Totale parziale				19,50	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,95	9,09
	Totale Lire				21,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 21,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				3,48	16,22
	Totali NOLEGGI Lire				2,84	13,24
1661	<b>Analisi U.05.20.260.e</b> maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	5,36
	3) maglia 50x50 mm 50 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	24,12	25,81	63,49
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,05	56,76	2,84	6,99
	Totale parziale				32,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,82	11,86
	Totale parziale				36,95	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,70	9,10
	Totale Lire				40,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 40,65</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				3,48	8,56
	Totali NOLEGGI Lire				2,84	6,99
1662	<b>Analisi U.05.20.260.f</b> maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
1663	o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	4,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	7,34
	3) maglia 50x50 mm100 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	16,05	17,17	57,79
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,05	56,76	2,84	9,56
	Totale parziale				23,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,52	11,85
	Totale parziale				27,01	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70	9,09
	Totale Lire				29,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 29,71</b>					
Totale MANODOPERA Lire			3,48		11,71	
Totale NOLEGGI Lire			2,84		9,56	
<b>Analisi U.05.20.270.a</b>	<p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm<sup>2</sup>. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m</p>					
	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97		10,39	8,70
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84		8,74	7,32
3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	134,59		55,18	46,19
4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51		6,08	5,09

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,53
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	9,23
	Totale parziale				94,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,17	11,86
	Totale parziale				108,61	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,86	9,09
	Totale Lire				119,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 119,47</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			16,01
	Totali MATERIALI Lire		11,03			9,23
	Totali NOLEGGI Lire		6,08			5,09
1664	<b>Analisi U.05.20.270.b</b>  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	8,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,91
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	148,25	60,78	48,02
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,80
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,39

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Terreno vegetale	m³	0,6000	18,39	11,03	8,72
	Totale parziale				100,04	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,01	11,86
	Totale parziale				115,05	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,51	9,09
	Totale Lire				126,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m² 126,56</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		19,13			15,12
	Totale MATERIALI Lire		11,03			8,72
	Totale NOLEGGI Lire		6,08			4,80
1665	<b>Analisi U.05.20.270.c</b> Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	8,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,86
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.44	m²	0,41	149,90	61,46	48,24
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,77
	5) Idrosemina 1/1.265	m²	0,79	3,82	3,02	2,37
	6) Terreno vegetale	m³	0,6000	18,39	11,03	8,66
	Totale parziale				100,72	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,11	11,86
	Totale parziale				115,83	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,58	9,09
	Totale Lire				127,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 127,41</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		19,13			15,01
	Totale MATERIALI Lire		11,03			8,66
	Totale NOLEGGI Lire		6,08			4,77
1666	<b>Analisi U.05.20.270.d</b> Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,50
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	163,57	67,06	49,86
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,52
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,25
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	8,20
	Totale parziale				106,32	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,95	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				122,27	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,23	9,09
	Totale Lire				134,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 134,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					14,22
	Totali MATERIALI Lire					8,20
	Totali NOLEGGI Lire					4,52
1667	<b>Analisi U.05.20.270.e</b> Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m <sup>2</sup> . Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,46
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	165,21	67,74	50,04
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,49
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,23
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	8,15
	Totale parziale				107,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,05	11,86
	Totale parziale				123,05	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,31	9,09
	Totale Lire				135,36	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 135,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		19,13			14,13
	Totale MATERIALI Lire		11,03			8,15
	Totale NOLEGGI Lire		6,08			4,49
1668	<b>Analisi U.05.20.270.f</b> Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,14
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	178,91	73,35	51,49
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,27
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,12
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	7,74
	Totale parziale				112,61	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,89	11,86
	Totale parziale				129,50	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,95	9,09
	Totale Lire				142,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 142,45</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 19,13 Totali MATERIALI Lire 11,03 Totali NOLEGGI Lire 6,08					13,43 7,74 4,27
1669	<p><b>Analisi U.05.20.270.g</b></p> <p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m<sup>2</sup>. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm<sup>2</sup>. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch.</p> <p>Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale.</p> <p>Per metro quadro di superficie a vista</p> <p>Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m</p>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	6,08
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m					
	1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	181,52	74,42	51,75
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,23
	5) Idrosemina					
	1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,10
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	7,67
	Totale parziale				113,68	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,05	11,86
	Totale parziale				130,73	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,07	9,09
	Totale Lire				143,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 143,80</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 19,13					13,30
	Totali MATERIALI Lire 11,03					7,67
	Totali NOLEGGI Lire 6,08					4,23

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1670	<p><b>Analisi U.05.20.270.h</b></p> <p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm<sup>2</sup>. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch.</p> <p>Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale.</p> <p>Per metro quadro di superficie a vista</p> <p>Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m</p>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	6,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	5,81
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.44	m <sup>2</sup>	0,41	194,22	79,63	52,95
	4) Terna senza martello	ora	0,15	40,51	6,08	4,04
	5) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,01
	6) Terreno vegetale	m <sup>3</sup>	0,6000	18,39	11,03	7,33
	Totale parziale				118,89	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,83	11,86
	Totale parziale				136,72	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,67	9,09
	Totale Lire				150,39	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/m<sup>2</sup>      150,39</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire		19,13			12,72
	Totali MATERIALI Lire		11,03			7,33
	Totali NOLEGGI Lire		6,08			4,04
1671	<p><b>Analisi U.05.20.280.a</b></p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m<sup>2</sup>. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.</p> <p>Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/m<sup>2</sup>, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm<sup>2</sup>.</p> <p>A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm.</p> <p>Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m</p>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37	15,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66	12,80
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.0	m <sup>2</sup>	0,50	92,38	46,19	30,08
	4) Terna senza martello	ora	0,20	40,51	8,10	5,27
	5) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA					
	Geotessile TNT ritentore di fili	m <sup>2</sup>	2,00	0,53	1,06	0,69
	6) Pietrame di natura calcarea o similare	m <sup>3</sup>	1,0500	21,93	23,03	15,00
	Totale parziale				121,41	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,21	11,86
	Totale parziale				139,62	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,96	9,09
	Totale Lire				153,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 153,58</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		43,03			28,02

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MATERIALI Lire 23,03 Totali NOLEGGI Lire 8,10					15,00 5,27
1672	<p><b>Analisi U.05.20.280.b</b></p> <p>Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.</p> <p>Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq.</p> <p>A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm.</p> <p>Per metro quadro di superficie a vista                      Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m</p>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37	14,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66	12,29
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.0	m <sup>2</sup>	0,50	102,52	51,26	32,04
	4) Terna senza martello	ora	0,20	40,51	8,10	5,06
	5) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA					
	6) Geotessile TNT ritentore di fili	m <sup>2</sup>	2,00	0,53	1,06	0,66
	6) Pietrame di natura calcarea o similare	m <sup>3</sup>	1,0500	21,93	23,03	14,39
	Totale parziale				126,48	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,97	11,86
	Totale parziale				145,45	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,55	9,09
	Totale Lire				160,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1673	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 160,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 43,03					26,89
	Totali MATERIALI Lire 23,03					14,39
	Totali NOLEGGI Lire 8,10					5,06
	<b>Analisi U.05.20.280.c</b> Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm.  Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37	14,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66	11,92
	3) Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.0	m <sup>2</sup>	0,50	110,29	55,15	33,44
	4) Terna senza martello	ora	0,20	40,51	8,10	4,91
5) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geotessile TNT ritentore di fili	m <sup>2</sup>	2,00	0,53	1,06	0,64	
6) Pietrame di natura calcarea o similare	m <sup>3</sup>	1,0500	21,93	23,03	13,96	
Totale parziale				130,37		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,56	11,86	
Totale parziale				149,93		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m<sup>2</sup> 164,92</b>  Totali MANODOPERA Lire 43,03 Totali MATERIALI Lire 23,03 Totali NOLEGGI Lire 8,10				14,99 <hr/> 164,92	9,09     26,09 13,96 4,91
1674	<b>Analisi U.05.20.280.d</b>  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm <sup>2</sup> . A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25/30 cm.  Per metro quadro di superficie a vista Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m	m <sup>2</sup>  ora ora  m <sup>2</sup> ora m <sup>2</sup> m <sup>3</sup>	1,00  0,90 0,90  0,50 0,20  2,00 1,0500	25,97 21,84  120,77 40,51  0,53 21,93	23,37 19,66  60,39 8,10  1,06 23,03	13,62 11,46  35,20 4,72  0,62 13,42
	Totale parziale				135,61	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,34	11,86
	Totale parziale				155,95	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,60	9,09
	Totale Lire				171,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 171,55</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		43,03			25,08
	Totali MATERIALI Lire		23,03			13,42
	Totali NOLEGGI Lire		8,10			4,72
1675	<b>Analisi U.05.20.290.a</b>					
	R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	7,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	6,63
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	5,99
	4) R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m	m <sup>2</sup>	1,00	56,07	56,07	38,46
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,67
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	5,41
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	7,79
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	2,07
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,90
	Totale parziale				115,25	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,29	11,86
	Totale parziale				132,54	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,25	9,09
	Totale Lire				145,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 145,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		28,80			19,75
	Totali NOLEGGI Lire		19,24			13,20
1676	<b>Analisi U.05.20.290.b</b>					
	R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	6,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	6,34
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	5,73
	4) R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m	m <sup>2</sup>	1,00	61,33	61,33	40,23

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,55	
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	5,18	
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	7,45	
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,98	
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,77	
	Totale parziale					120,51	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,08	11,86	
	Totale parziale					138,59	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,86	9,09	
	Totale Lire					152,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 152,45</b>							
Totali MANODOPERA Lire			28,80			18,89	
Totali NOLEGGI Lire			19,24			12,62	
1677	<b>Analisi U.05.20.290.c</b>						
	R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m						
		m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	6,47	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	6,02	
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	5,44	
	4) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00	67,81	67,81	42,21	
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,42	
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	4,91	
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	7,07	
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,88	
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,63	
Totale parziale					126,99		
10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,05	11,86		
Totale parziale					146,04		
11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,60	9,09		
Totale Lire					160,64		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup> 160,64</b>							
Totali MANODOPERA Lire			28,80			17,93	
Totali NOLEGGI Lire			19,24			11,98	
1678	<b>Analisi U.05.20.290.d</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	5,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	5,43
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	4,91
	4) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m	m <sup>2</sup>	1,00	81,55	81,55	45,81
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,19
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	4,43
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	6,38
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,70
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,38
	Totale parziale				140,73	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,11	11,86
	Totale parziale				161,84	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,18	9,09
	Totale Lire				178,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 178,02</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		28,80			16,18
	Totali NOLEGGI Lire		19,24			10,81
1679	<b>Analisi U.05.20.290.e</b>					
	R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	5,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	5,26
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	4,75
	4) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m	m <sup>2</sup>	1,00	86,25	86,25	46,89
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,11
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	4,29
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	6,17
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,64
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,30
	Totale parziale				145,43	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,81	11,86
	Totale parziale				167,24	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,72	9,09
	Totale Lire				183,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 183,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		28,80			15,66
	Totale NOLEGGI Lire		19,24			10,46
1680	<b>Analisi U.05.20.290.f</b> R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	5,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	4,96
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	4,48
	4) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m	m <sup>2</sup>	1,00	94,90	94,90	48,69
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	2,00
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	4,05
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	5,82
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,55
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	2,17
	Totale parziale				154,08	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,11	11,86
	Totale parziale				177,19	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,72	9,09
	Totale Lire				194,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 194,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		28,80			14,78
	Totale NOLEGGI Lire		19,24			9,87
1681	<b>Analisi U.05.20.290.g</b> R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	4,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	4,43
	3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	4,01
	4) R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m	m <sup>2</sup>	1,00	113,32	113,32	51,93
	5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	1,78
	6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	3,62
	7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	5,20
	8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,38
	9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	1,94
	Totale parziale				172,50	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,88	11,86
	Totale parziale				198,38	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1682	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,84	9,09
	Totale Lire				218,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 218,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					13,20
	Totale NOLEGGI Lire					8,82
	<b>Analisi U.05.20.290.h</b>					
	R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	4,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,40	24,18	9,67	4,05
3) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	3,66	
4) R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m	m <sup>2</sup>	1,00	129,42	129,42	54,25	
5) biostuoia	m <sup>2</sup>	1,05	3,70	3,89	1,63	
6) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,20	39,47	7,89	3,31	
7) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	4,76	
8) Idrosemina 1/1.265	m <sup>2</sup>	0,79	3,82	3,02	1,27	
9) cassei a perdere per geotessuti	m <sup>2</sup>	1,00	4,23	4,23	1,77	
Totale parziale					188,60	
10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					28,29	11,86
Totale parziale					216,89	
11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					21,69	9,09
Totale Lire					238,58	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 238,58</b>						
Totale MANODOPERA Lire						12,07
Totale NOLEGGI Lire						8,06
1683	<b>Analisi U.05.20.300.a</b>					
	H = fino a 3 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/27	ora	0,59	21,84	12,89	9,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/27	ora	0,30	25,97	7,79	5,77
	3) Escavatore bobcat 4/27	ora	0,15	31,05	4,66	3,45
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/27	ora	0,30	56,76	17,03	12,62
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/27	ora	0,15	39,47	5,92	4,39
	6) Autocarro con gruetta 2/27	ora	0,07	56,30	3,94	2,92

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	7) biotessile 47/27	m <sup>2</sup>	1,74	3,59	6,25	4,63
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m <sup>2</sup> /strato 5,50 250/27	m <sup>2</sup>	9,26	3,39	31,39	23,26
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/27	kg	35,00000	0,48	16,80	12,45
	Totale parziale				106,67	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,00	11,86
	Totale parziale				122,67	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,27	9,09
	Totale Lire				134,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 134,94</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		20,68			15,33
	Totale MATERIALI Lire		16,80			12,45
	Totale NOLEGGI Lire		31,55			23,38
1684	<b>Analisi U.05.20.300.b</b>					
	H = fino a 4,5 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/26,5	ora	0,60	21,84	13,10	8,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/26,5	ora	0,30	25,97	7,79	5,25
	3) Escavatore bobcat 4/26,5	ora	0,15	31,05	4,66	3,14
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/26,5	ora	0,30	56,76	17,03	11,47
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/26,5	ora	0,15	39,47	5,92	3,99
	6) Autocarro con gruetta 2/26,5	ora	0,08	56,30	4,50	3,03
	7) biotessile 47/26,5	m <sup>2</sup>	1,77	3,59	6,35	4,28
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m <sup>2</sup> /strato 6,60 293/26,5	m <sup>2</sup>	11,06	3,70	40,92	27,56
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26,5	kg	35,66038	0,48	17,12	11,53
	Totale parziale				117,39	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,61	11,86
	Totale parziale				135,00	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,50	9,09
	Totale Lire				148,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 148,50</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		20,89			14,07

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1685	Totali MATERIALI Lire		17,12			11,53
	Totali NOLEGGI Lire		32,11			21,62
	<b>Analisi U.05.20.300.c</b>					
	H = fino a 6 m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/26	ora	0,62	21,84	13,54	8,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/26	ora	0,31	25,97	8,05	4,92
	3) Escavatore bobcat 4/26	ora	0,15	31,05	4,66	2,85
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/26	ora	0,31	56,76	17,60	10,76
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/26	ora	0,15	39,47	5,92	3,62
	6) Autocarro con gruetta 2/26	ora	0,08	56,30	4,50	2,75
	7) biotessile 47/26	m <sup>2</sup>	1,81	3,59	6,50	3,98
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m <sup>2</sup> /strato 7,70 333/26	m <sup>2</sup>	12,81	4,01	51,37	31,42
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/26,5	kg	35,66038	0,48	17,12	10,47
	Totale parziale				129,26	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,39	11,86
Totale parziale				148,65		
11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,87	9,09	
Totale Lire				163,52		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 163,52</b>						
Totali MANODOPERA Lire		21,59				13,20
Totali MATERIALI Lire		17,12				10,47
Totali NOLEGGI Lire		32,68				19,99
1686	<b>Analisi U.05.20.300.d</b>					
	H = fino a 7,5 m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/25	ora	0,64	21,84	13,98	7,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/25	ora	0,32	25,97	8,31	4,41
	3) Escavatore bobcat 4/25	ora	0,16	31,05	4,97	2,64
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/25	ora	0,32	56,76	18,16	9,63
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/25	ora	0,16	39,47	6,32	3,35
	6) Autocarro con gruetta 2/25	ora	0,08	56,30	4,50	2,39
	7) biotessile					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	47/25	m <sup>2</sup>	1,88	3,59	6,75	3,58
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m <sup>2</sup> /strato 8,90 385/25	m <sup>2</sup>	15,40	4,41	67,91	36,02
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/25	kg	37,80000	0,48	18,14	9,62
	Totale parziale				149,04	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,36	11,86
	Totale parziale				171,40	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,14	9,09
	Totale Lire				188,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 188,54</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		22,29			11,82
	Totali MATERIALI Lire		18,14			9,62
	Totali NOLEGGI Lire		33,95			18,01
1687	<b>Analisi U.05.20.300.e</b>					
	H = fino a 9,0 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/24	ora	0,67	21,84	14,63	6,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/24	ora	0,33	25,97	8,57	4,09
	3) Escavatore bobcat 4/24	ora	0,17	31,05	5,28	2,52
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/24	ora	0,33	56,76	18,73	8,94
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/24	ora	0,17	39,47	6,71	3,20
	6) Autocarro con gruetta 2/24	ora	0,08	56,30	4,50	2,15
	7) biotessile 47/24	m <sup>2</sup>	1,96	3,59	7,04	3,36
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m <sup>2</sup> /strato 10,30 412/24	m <sup>2</sup>	17,17	4,73	81,21	38,77
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/24	kg	39,37500	0,48	18,90	9,02
	Totale parziale				165,57	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,84	11,86
	Totale parziale				190,41	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,04	9,09
	Totale Lire				209,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 209,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,20			11,08
	Totali MATERIALI Lire		18,90			9,02

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		35,22			16,82
1688	<b>Analisi U.05.20.300.f</b> H = fino a 10,5 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/23.5	ora	0,68	21,84	14,85	6,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/23.5	ora	0,34	25,97	8,83	3,79
	3) Escavatore bobcat 4/23.5	ora	0,17	31,05	5,28	2,27
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/23.5	ora	0,34	56,76	19,30	8,28
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/23.5	ora	0,17	39,47	6,71	2,88
	6) Autocarro con gruetta 2/23.5	ora	0,09	56,30	5,07	2,17
	7) biotessile 47/23.5	m <sup>2</sup>	2,00	3,59	7,18	3,08
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m <sup>2</sup> /strato 11,45 447/23.5	m <sup>2</sup>	19,02	5,14	97,76	41,94
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/23,5	kg	40,21277	0,48	19,30	8,28
	Totale parziale				184,28	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,64	11,86
	Totale parziale				211,92	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,19	9,09
	Totale Lire				233,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 233,11</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		23,68			10,16
	Totali MATERIALI Lire		19,30			8,28
	Totali NOLEGGI Lire		36,36			15,60
1689	<b>Analisi U.05.20.300.g</b> H = fino a 12,0 m					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/23	ora	0,70	21,84	15,29	5,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/23	ora	0,35	25,97	9,09	3,55
	3) Escavatore bobcat 4/23	ora	0,17	31,05	5,28	2,06
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/23	ora	0,35	56,76	19,87	7,75
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/23	ora	0,17	39,47	6,71	2,62
	6) Autocarro con gruetta 2/23	ora	0,09	56,30	5,07	1,98
	7) biotessile 47/23	m <sup>2</sup>	2,04	3,59	7,32	2,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m <sup>2</sup> /strato 12,6 483/23	m <sup>2</sup>	21,00	5,44	114,24	44,58
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/23	kg	41,08696	0,48	19,72	7,69
	Totale parziale				202,59	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,39	11,86
	Totale parziale				232,98	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,30	9,09
	Totale Lire				256,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 256,28</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		24,38			9,51
	Totali MATERIALI Lire		19,72			7,69
	Totali NOLEGGI Lire		36,93			14,41
1690	<b>Analisi U.05.20.300.h</b>					
	H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 16/23/6	ora	0,12	21,84	2,62	6,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 8/23/6	ora	0,06	25,97	1,56	3,65
	3) Escavatore bobcat 4/23/6	ora	0,03	31,05	0,93	2,17
	4) Escavatore idraulico da 17000 kg 8/23/6	ora	0,06	56,76	3,41	7,97
	5) Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg 4/23/6	ora	0,03	39,47	1,18	2,76
	6) Autocarro con gruetta 2/23/6	ora	0,01	56,30	0,56	1,31
	7) biotessile 47/23/6	m <sup>2</sup>	0,34	3,59	1,22	2,85
	8) Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m <sup>2</sup> /strato 12,6 483/23/6	m <sup>2</sup>	3,50	5,44	19,04	44,52
	9) Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/23/6	kg	6,84783	0,48	3,29	7,69
	Totale parziale				33,81	
	10) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,07	11,85
	Totale parziale				38,88	
	11) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,89	9,10
	Totale Lire				42,77	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 42,77</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		4,18			9,77
	Totali MATERIALI Lire		3,29			7,69
	Totali NOLEGGI Lire		6,08			14,22

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1691	<p><b>Analisi U.05.20.310.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore &gt; 3-4 cm. Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.</p> <p>Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup> 13,12</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 4,53</p>	m <sup>2</sup>	1,00			
		ora	0,04	25,97	1,04	7,93
		ora	0,16	21,84	3,49	26,60
		m <sup>2</sup>	4,00	1,46	5,84	44,51
					10,37	
					1,56	11,89
					11,93	
					1,19	9,07
					13,12	
						34,53
1692	<p><b>Analisi U.05.20.330.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq</p> <p>Geocomposito costituito da geogriglia biorientata</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da geogriglia biorientata</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p>	m <sup>2</sup>	1,00			
		ora	0,02	24,18	0,48	7,15
		ora	0,02	21,84	0,44	6,56
		m <sup>2</sup>	1,07	4,09	4,38	65,28
					5,30	
					0,80	11,92
					6,10	
					0,61	9,09
					6,71	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 6,71</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			13,71
1693	<b>Analisi U.05.20.340.a</b> Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni ( TD e MD ) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq Geocomposito costituito da geogriglia biorientata	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	6,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	5,50
	3) GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA Geocomposito costituito da geogriglia biorientata	m <sup>2</sup>	1,07	5,05	5,40	67,50
	Totale parziale				6,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,95	11,88
	Totale parziale				7,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,73	9,13
	Totale Lire				8,00	
	<b>Prezzo di applicazione Lire/m<sup>2</sup> 8,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			11,50
1694	<b>Analisi U.05.20.350.a</b> Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 35 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s . Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad u	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	7,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	8,51
	3) Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad u	m <sup>2</sup>	1,02	3,79	3,87	63,34
	4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00	
	Totale parziale				4,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,72	11,78

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1695	Totale parziale				5,55		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,56	9,17	
	Totale Lire				6,11		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            6,11</b>						
	Totale MANODOPERA Lire					15,71	
	<b>Analisi U.05.20.360.a</b>						
	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali divranno rispondere alle seguenti caraterristiche: Resistenza a trazione ( TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura ( TD e MD ) del 10% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s . Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	6,59	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	7,78	
3) Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo	m <sup>2</sup>	1,02	4,24	4,32	64,67		
4) Autocarro con gruetta	ora		56,30	0,00			
Totale parziale					5,28		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,79	11,83	
Totale parziale					6,07		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,61	9,13	
Totale Lire					6,68		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup>            6,68</b>							
Totale MANODOPERA Lire						14,37	
1696	<b>Analisi U.05.20.370.a</b>						
	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,56	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,26	
	3) spessore 10 mm e peso > 700 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	9,09	9,73	72,18	
	Totale parziale					10,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,60	11,87
	Totale parziale					12,25	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1697	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23	9,12
	Totale Lire				13,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 13,48</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			6,82
	<b>Analisi U.05.20.370.b</b>					
	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,21
	3) spessore 15 mm e peso > 750 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	9,27	9,92	72,30
Totale parziale				10,84		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,63	11,88	
Totale parziale				12,47		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,25	9,11	
Totale Lire				13,72		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 13,72</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,92			6,71	
1698	<b>Analisi U.05.20.370.c</b>					
	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,15
	3) spessore 20 mm e peso > 800 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	9,46	10,12	72,44
	Totale parziale				11,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,66	11,88
	Totale parziale				12,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27	9,09
	Totale Lire				13,97	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 13,97</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 0,92					6,59
1699	<b>Analisi U.05.20.380.a</b> Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,02
	3) spessore 10 mm e peso > 850 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	9,90	10,59	72,73
	Totale parziale				11,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,73	11,88
	Totale parziale				13,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,32	9,07
	Totale Lire				14,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 14,56</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 0,92					6,32
1700	<b>Analisi U.05.20.380.b</b> Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,96
	3) spessore 15 mm e peso > 900 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	10,10	10,81	72,84
	Totale parziale				11,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,76	11,86
	Totale parziale				13,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,35	9,10
	Totale Lire				14,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 14,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 0,92					6,20
1701	<b>Analisi U.05.20.380.c</b> Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1702	spessore 20 mm e peso > 950 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,88
	3) spessore 20 mm e peso > 950 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,07	10,42	11,15	73,02
	Totale parziale				12,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81	11,85
	Totale parziale				13,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,10
	Totale Lire				15,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 15,27</b>					
Totale MANODOPERA Lire	0,92				6,02	
<b>Analisi U.05.20.390.a</b>	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa					
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,97	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,56	
3) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, strato di fonda del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5		1	6,71	6,71	69,53	
Totale parziale				7,63		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,14	11,81	
Totale parziale				8,77		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,12	
Totale Lire				9,65		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 9,65</b>						
Totale MANODOPERA Lire	0,92				9,53	
Totale Opere Compiute Lire	6,71				69,53	
<b>Analisi U.05.20.400.a</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete dreno/protettiva	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,55	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,17	
	3) con resistenza a trazione > 25 KN/m, peso 1240 g/mq spessore di 6,5	m <sup>2</sup>	1,07	6,93	7,42	70,33	
	Totale parziale				8,34		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,25	11,85	
	Totale parziale				9,59		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,10	
	Totale Lire				10,55		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 10,55</b>						
Totale MANODOPERA Lire	0,92				8,72		
1704	<b>Analisi U.05.20.410.a</b> Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa Fornitura e posa di georete dreno/protettiva	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,28		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,93		
3) resistenza a trazione > 25 KN/m, peso 1540 g/mq spessore di 7,0 mm	m <sup>2</sup>	1,07	7,42	7,94	70,83		
Totale parziale				8,86			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,33	11,86		
Totale parziale				10,19			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02	9,10		
Totale Lire				11,21			
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 11,21</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			8,21
1705	<b>Analisi U.05.20.420.a</b> Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,10
	3) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	7,07	7,56	70,46
	Totale parziale				8,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,27	11,84
	Totale parziale				9,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,98	9,13
	Totale Lire				10,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      10,73</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			8,57
	Totali Opere Compiute Lire		7,56			70,46
1706	<b>Analisi U.05.20.430.a</b> Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m <sup>2</sup> ; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m <sup>2</sup> ; Punto di fusione non inferiore a 165 C° Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	16,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	14,71
	3) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1707	4) Geotessile in polipropilene	m <sup>2</sup>	1,07	1,72	1,84	24,83	
	4) Bitume ossibato	kg	2,00000	0,86	1,72	23,21	
	Totale parziale					5,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,88	11,88	
	Totale parziale					6,74	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,67	9,04	
	Totale Lire					7,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 7,41</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			2,30			31,04
Totali MATERIALI Lire			1,72			23,21	
Totali Opere Compilate Lire			1,84			24,83	
<b>Analisi U.05.20.440.a</b>							
Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m <sup>2</sup> ; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m <sup>2</sup> ; Punto di fusione non inferiore a 165 C° Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito							
		m <sup>2</sup>	1,00				
1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	8,92	
2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	8,04	
3)	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fonda						
4)	Geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo	m <sup>2</sup>	1,07	6,26	6,70	49,41	
4)	Bitume ossibato	kg	2,00000	0,86	1,72	12,68	
Totale parziale					10,72		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,61	11,87	
Totale parziale					12,33		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,23	9,07	
Totale Lire					13,56		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup> 13,56</b>							
Totali MANODOPERA Lire			2,30			16,96	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1708	<p>Totali MATERIALI Lire 1,72 Totali Opere Compiute Lire 6,70</p> <p><b>Analisi U.05.20.450.a</b></p> <p>Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera trastrato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m<sup>2</sup>; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m<sup>2</sup>; Punto di fusione non inferiore a 165 C° Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda Geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale 4) Bitume ossibato</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 14,93</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 2,30 Totali MATERIALI Lire 1,72 Totali Opere Compiute Lire 7,78</p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup> kg	1,00 0,05 0,05 1,07 2,00000	24,18 21,84 7,27 0,86	1,21 1,09 7,78 1,72 11,80 1,77 13,57 1,36 14,93	12,68 49,41 8,10 7,30 52,11 11,52 11,86 9,11
1709	<p><b>Analisi U.05.20.460.a</b></p> <p>Fornitura e posa di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm<sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme</p>					15,41 11,52 52,11

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1710	alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962. Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	10,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	9,76
	3) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	m <sup>2</sup>	1,03	4,75	4,89	54,88
	4) Bobcat	ora	0,01	31,05	0,31	3,48
	Totale parziale				7,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,06	11,90
	Totale parziale				8,10	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,81	9,09
	Totale Lire				8,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 8,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,84			20,65
Totale NOLEGGI Lire		0,31			3,48	
Totale Opere Compiute Lire		4,89			54,88	
1711	<b>Analisi U.05.20.470.a</b> con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	10,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	9,22
	3) con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	m <sup>2</sup>	1,07	2,66	2,85	59,75
	Totale parziale				3,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,57	11,95
	Totale parziale				4,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,01
	Totale Lire				4,77	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 4,77</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			19,29
	<b>Analisi U.05.20.470.b</b> massima a trazione non inferiore a 30 kN/m					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m <sup>2</sup>	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	7,27	
	3) massima a trazione non inferiore a 30 kN/m	ora	0,02	21,84	0,44	6,67	
		m <sup>2</sup>	1,07	4,02	4,30	65,15	
	Totale parziale					5,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,78	11,82
	Totale parziale					6,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,60	9,09
	Totale Lire					6,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 6,60</b>						
	Totale MANODOPERA Lire 0,92					13,94	
1712	<b>Analisi U.05.20.480.a</b> geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m						
		m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,76	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,53	
	3) peso > 130 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	11,98	12,82	73,76	
	Totale parziale					13,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06	11,85	
	Totale parziale					15,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58	9,09	
	Totale Lire					17,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 17,38</b>						
	Totale MANODOPERA Lire 0,92					5,29	
1713	<b>Analisi U.05.20.480.b</b> geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m						
		m <sup>2</sup>	1,00				

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,34	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,14	
	3) peso > 270 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	14,30	15,30	74,56	
	Totale parziale					16,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,43	11,84	
	Totale parziale					18,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,87	9,11	
	Totale Lire					20,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 20,52</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			4,48	
1714	<b>Analisi U.05.20.480.c</b> geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m						
		m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	1,91	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,75	
	3) peso > 500 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m	m <sup>2</sup>	1,07	17,72	18,96	75,39	
	Totale parziale					19,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,98	11,85	
	Totale parziale					22,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,29	9,11	
	Totale Lire					25,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 25,15</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			3,66	
1715	<b>Analisi U.05.20.480.d</b> geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 g/m <sup>2</sup> con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1716	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m²	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	1,18	
	3) peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m	ora	0,02	21,84	0,44	1,08	
		m²	1,07	29,32	31,37	76,81	
	Totale parziale					32,29	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,84	11,85	
	Totale parziale					37,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,71	9,08	
	Totale Lire					40,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m² 40,84</b>							
Totali MANODOPERA Lire		0,92				2,25	
<b>Analisi U.05.30.10.a</b>							
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi							
Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm							
1717		m²	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,06	24,18	1,45	32,95	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	29,77	
	3) Bitume grezzo	kg	1,00000	0,72	0,72	16,36	
	4) Fondello per fusione catramina o asfalti	ora	0,07		0,00		
	Totale parziale					3,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,52	11,82	
	Totale parziale					4,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,40	9,09	
	Totale Lire					4,40	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m² 4,40</b>							
Totali MANODOPERA Lire		2,76				62,73	
Totali MATERIALI Lire		0,72				16,36	
<b>Analisi U.05.30.20.a</b>							
Cordone prefabbricato da cm 8+10x25x100							
1717	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m	1,000000				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°	ora	0,14	24,18	3,39	17,10	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
1718	livello -	ora	0,14	21,84	3,06	15,44
	3) Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	m	1,000000	2,68	2,68	13,52
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03	25,38
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	7,62
	Totale parziale				15,67	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,35	11,86
	Totale parziale				18,02	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,80	9,08
	Totale Lire				19,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 19,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	6,45			32,54	
	Totali MATERIALI Lire	7,71			38,90	
	Totali Opere Compiute Lire	1,51			7,62	
1719	<b>Analisi U.05.30.20.b</b> Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39	16,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	15,04
	3) Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	m	1,000000	3,10	3,10	15,23
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03	24,72
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	7,42
	Totale parziale				16,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,41	11,84
	Totale parziale				18,50	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85	9,09
Totale Lire				20,35		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 20,35</b>						
	Totali MANODOPERA Lire	6,45			31,70	
	Totali MATERIALI Lire	8,13			39,95	
	Totali Opere Compiute Lire	1,51			7,42	
1719	<b>Analisi U.05.30.20.c</b> Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39	16,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	14,52

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	3) Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	m	1,000000	3,66	3,66	17,37	
	4) Rck 20	m³	0,0800	62,84	5,03	23,87	
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	7,17	
	Totale parziale					16,65	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,87	
	Totale parziale					19,15	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92	9,11	
	Totale Lire					21,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 21,07</b>						
	Totale MANODOPERA Lire	6,45				30,61	
	Totale MATERIALI Lire	8,69				41,24	
	Totale Opere Compite Lire	1,51				7,17	
1720	<b>Analisi U.05.30.20.d</b>						
	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	16,43	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	14,82	
	3) Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	m	1,000000	3,79	3,79	16,09	
	4) Rck 20	m³	0,0900	62,84	5,66	24,03	
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.024/1.265	m³	0,0190	95,30	1,81	7,69	
	Totale parziale					18,62	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,79	11,85	
	Totale parziale					21,41	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,14	9,09	
	Totale Lire					23,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 23,55</b>						
	Totale MANODOPERA Lire	7,36				31,25	
	Totale MATERIALI Lire	9,45				40,13	
	Totale Opere Compite Lire	1,81				7,69	
1721	<b>Analisi U.05.30.20.e</b>						
	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	15,64	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	14,11	
	3) Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	m	1,000000	4,73	4,73	19,12	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	4) Rck 20	m³	0,0900	62,84	5,66	22,88
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.024/1.265	m³	0,0190	95,30	1,81	7,32
	Totale parziale				19,56	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,93	11,84
	Totale parziale				22,49	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,25	9,09
	Totale Lire				24,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            24,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		
Totali MATERIALI Lire			10,39			42,00
Totali Opere Compiute Lire			1,81			7,32
1722	<b>Analisi U.05.30.20.f</b> Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,18	24,18	4,35	14,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,18	21,84	3,93	13,44
	3) Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	m	1,000000	6,30	6,30	21,54
	4) Rck 20	m³	0,1000	62,84	6,28	21,47
	* 5) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.03/1.265	m³	0,0237	95,30	2,26	7,73
	Totale parziale				23,12	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,47	11,86
	Totale parziale				26,59	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,66	9,09
	Totale Lire				29,25	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            29,25</b>						
Totali MANODOPERA Lire			8,28			28,31
Totali MATERIALI Lire			12,58			43,01
Totali Opere Compiute Lire			2,26			7,73
1723	<b>Analisi U.05.30.30.a</b> Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 15 cm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84	17,04	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	15,38	
	3) Cordone in pietra da cm 15x25x100	m	1,000000	12,12	12,12	42,66	
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.015/1.265	m³	0,0119	95,30	1,13	3,98	
	Totale parziale					22,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,37	11,86	
	Totale parziale					25,83	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,58	9,08	
	Totale Lire					28,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m 28,41</b>							
Totali MANODOPERA Lire 9,21						32,42	
Totali MATERIALI Lire 12,12						42,66	
Totali Opere Compilate Lire 1,13						3,98	
1724	<b>Analisi U.05.30.30.b</b> Cordoni di pietra da cm 15x25x100 di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 20 cm						
		m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84	15,99	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	14,44	
	3) Cordone in pietra da cm 120x25x100	m	1,000000	13,58	13,58	44,88	
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.015/1.265	m³	0,0119	95,30	1,13	3,73	
Totale parziale					23,92		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,59	11,86		
Totale parziale					27,51		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,75	9,09		
Totale Lire					30,26		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m 30,26</b>							
Totali MANODOPERA Lire 9,21						30,44	
Totali MATERIALI Lire 13,58						44,88	
Totali Opere Compilate Lire 1,13						3,73	
1725	<b>Analisi U.05.30.30.c</b> Cordoni di pietra da cm 15x25x100 di lunghezza non inferiore a 70 cm e						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1726	altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,25	24,18	6,05	16,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,25	21,84	5,46	14,85
	3) Cordone prefabbricato da cm 30x25x100	m	1,000000	16,20	16,20	44,07
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.018/1.265	m³	0,0142	95,30	1,35	3,67
	Totale parziale				29,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36	11,86
	Totale parziale				33,42	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34	9,09
	Totale Lire				36,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            36,76</b>					
Totali MANODOPERA Lire	11,51				31,31	
Totali MATERIALI Lire	16,20				44,07	
Totali Opere Compute Lire	1,35				3,67	
<b>Analisi U.05.30.30.d</b>						
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 40 cm	m	1,000000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,30	24,18	7,25	16,20	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	14,64	
3) Cordone prefabbricato da cm 40x25x100	m	1,000000	20,06	20,06	44,83	
* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	3,37	
Totale parziale				35,37		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,31	11,87	
Totale parziale				40,68		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,07	9,09	
Totale Lire				44,75		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            44,75</b>						
Totali MANODOPERA Lire	13,80				30,84	
Totali MATERIALI Lire	20,06				44,83	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1727	Totale Opere Compiute Lire		1,51			3,37	
	<b>Analisi U.05.30.50.a</b>						
	Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 30 a 40						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		0,25	24,18	6,05	18,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,25	21,84	5,46	16,89
	3) Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x40	cad		1,00	12,54	12,54	38,79
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³		0,0158	95,30	1,51	4,67
	Totale parziale					25,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					3,83	11,85
Totale parziale					29,39		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					2,94	9,09	
Totale Lire					32,33		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            32,33</b>							
Totale MANODOPERA Lire			11,51			35,60	
Totale MATERIALI Lire			12,54			38,79	
Totale Opere Compiute Lire			1,51			4,67	
1728	<b>Analisi U.05.30.50.b</b>						
	Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 30 a 40						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		0,25	24,18	6,05	14,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,25	21,84	5,46	13,13
	3) Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x40	m		1,000000	19,86	19,86	47,75
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³		0,0158	95,30	1,51	3,63
	Totale parziale					32,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					4,93	11,85
	Totale parziale					37,81	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,78	9,09	
Totale Lire					41,59		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            41,59</b>							
Totale MANODOPERA Lire			11,51			27,67	
Totale MATERIALI Lire			19,86			47,75	
Totale Opere Compiute Lire			1,51			3,63	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1729	<b>Analisi U.05.30.50.c</b> Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 15 a 20	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	20,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	18,05
	3) Bocchetta in pietrarsa da cm 40x13x20	m	1,000000	9,40	9,40	35,34
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	5,68
	Totale parziale				21,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,15	11,84
	Totale parziale				24,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42	9,10
	Totale Lire				26,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            26,60</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			38,05
	Totali MATERIALI Lire		9,40			35,34
	Totali Opere Compite Lire		1,51			5,68
1730	<b>Analisi U.05.30.50.d</b> Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	15,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	13,79
	3) Bocchetta in pietrarsa da cm 50x13x20	m	1,000000	15,88	15,88	45,63
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.02/1.265	m³	0,0158	95,30	1,51	4,34
	Totale parziale				27,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,13	11,87
	Totale parziale				31,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,16	9,08
	Totale Lire				34,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            34,80</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			29,08
	Totali MATERIALI Lire		15,88			45,63
	Totali Opere Compite Lire		1,51			4,34
1731	<b>Analisi U.05.30.60.a</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Canaletta per lo scolo di acque meteoriche	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	8,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	7,79
	3) Embrici da cm 50x50x20	cad	2,00	2,93	5,86	52,46
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	10,12
	Totale parziale				8,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,32	11,82
	Totale parziale				10,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,02	9,13
	Totale Lire				11,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 11,17</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			16,47
	Totali MATERIALI Lire		5,86			52,46
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			10,12
1732	<b>Analisi U.05.30.70.a</b>					
	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,49
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	m	1,000000	125,38	125,38	57,09
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	15,38
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	3,43
	Totale parziale				173,61	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,04	11,86
	Totale parziale				199,65	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,97	9,09
	Totale Lire				219,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 219,62</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			3,15
	Totali MATERIALI Lire		132,92			60,52
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			15,38

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1733	<b>Analisi U.05.30.70.b</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100 1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100 4) Autocarro con gruetta 5) Rck 20 Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 222,81</b> Totali MANODOPERA Lire 6,91 Totali MATERIALI Lire 135,44 Totali NOLEGGI Lire 33,78	m ora ora m ora m³	1,000000 0,15 0,15 1,000000 0,60 0,1200	24,18 21,84 127,90 56,30 62,84	3,63 3,28 127,90 33,78 7,54 176,13 26,42 202,55 20,26 222,81	1,63 1,47 57,40 15,16 3,38  11,86  9,09  3,10 60,79 15,16
1734	<b>Analisi U.05.30.70.c</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100 1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100 4) Autocarro con gruetta 5) Rck 20 Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 224,91</b> Totali MANODOPERA Lire 6,91 Totali MATERIALI Lire 137,10 Totali NOLEGGI Lire 33,78	m ora ora m ora m³	1,000000 0,15 0,15 1,000000 0,60 0,1200	24,18 21,84 129,56 56,30 62,84	3,63 3,28 129,56 33,78 7,54 177,79 26,67 204,46 20,45 224,91	1,61 1,46 57,61 15,02 3,35  11,86  9,09  3,07 60,96 15,02

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1735	<b>Analisi U.05.30.70.d</b>					
	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,35
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	m	1,000000	143,16	143,16	59,13
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	13,95
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	3,11
	Totale parziale				191,39	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,71	11,86
	Totale parziale				220,10	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,01	9,09	
Totale Lire				242,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m 242,11</b>						
	Totale MANODOPERA Lire	6,91				2,85
	Totale MATERIALI Lire	150,70				62,24
	Totale NOLEGGI Lire	33,78				13,95
1736	<b>Analisi U.05.30.70.e</b>					
	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,16
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	m	1,000000	175,55	175,55	62,01
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	11,93
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	2,66
	Totale parziale				223,78	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,57	11,86
	Totale parziale				257,35	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,74	9,09	
Totale Lire				283,09		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m 283,09</b>						
	Totale MANODOPERA Lire	6,91				2,44
	Totale MATERIALI Lire	183,09				64,68
	Totale NOLEGGI Lire	33,78				11,93

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1737	<b>Analisi U.05.30.70.f</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,13
	3) Canale di guardia rettangolare con mezzo spessore da 140x80x100	m	1,000000	181,81	181,81	62,48
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	11,61
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	2,59
	Totale parziale				230,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,51	11,86
	Totale parziale				264,55	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,46	9,09
	Totale Lire				291,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            291,01</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			2,37
	Totali MATERIALI Lire		189,35			65,07
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			11,61
1738	<b>Analisi U.05.30.70.g</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore d 140x100x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	0,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,86
	3) Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 140x100x100	m	1,000000	252,86	252,86	66,39
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	8,87
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	1,98
	Totale parziale				301,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				45,16	11,86
	Totale parziale				346,25	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,63	9,09
	Totale Lire				380,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            380,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,81
	Totali MATERIALI Lire		260,40			68,37
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			8,87

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1739	<b>Analisi U.05.30.70.h</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100 1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100 4) Autocarro con gruetta 5) Rck 20 Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 285,71</b> Totali MANODOPERA Lire 6,91 Totali MATERIALI Lire 185,17 Totali NOLEGGI Lire 33,78	m ora ora m ora m³	1,000000 0,15 0,15 1,000000 0,60 0,1200	24,18 21,84 177,63 56,30 62,84	3,63 3,28 177,63 33,78 7,54 225,86 33,88 259,74 25,97 285,71	1,27 1,15 62,17 11,82 2,64 11,86 9,09
1740	<b>Analisi U.05.30.70.i</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100 1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100 4) Autocarro con gruetta 5) Rck 20 Totale parziale 6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00% Totale parziale 7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00% Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 291,01</b> Totali MANODOPERA Lire 6,91 Totali MATERIALI Lire 189,35 Totali NOLEGGI Lire 33,78	m ora ora m ora m³	1,000000 0,15 0,15 1,000000 0,60 0,1200	24,18 21,84 181,81 56,30 62,84	3,63 3,28 181,81 33,78 7,54 230,04 34,51 264,55 26,46 291,01	1,25 1,13 62,48 11,61 2,59 11,86 9,09

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1741	<b>Analisi U.05.30.70.j</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	0,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,83
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	m	1,000000	263,32	263,32	66,81
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	8,57
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	1,91
	Totale parziale				311,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,73	11,86
	Totale parziale				358,28	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,83	9,09	
Totale Lire				394,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            394,11</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,75
	Totali MATERIALI Lire		270,86			68,73
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			8,57
1742	<b>Analisi U.05.30.70.k</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	0,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,82
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100	m	1,000000	267,49	267,49	66,97
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	8,46
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	1,89
	Totale parziale				315,72	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,36	11,86
	Totale parziale				363,08	
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,31	9,09	
Totale Lire				399,39		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            399,39</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,73
	Totali MATERIALI Lire		275,03			68,86
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			8,46

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1743	<b>Analisi U.05.30.70.I</b> Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,92
	3) Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	m	1,000000	235,11	235,11	65,60
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	9,42
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	2,10
	Totale parziale				283,34	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,50	11,86
	Totale parziale				325,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,58	9,09
	Totale Lire				358,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        358,42</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,93
	Totali MATERIALI Lire		242,65			67,70
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			9,42
1744	<b>Analisi U.05.30.70.m</b> Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	0,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,49
	3) Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100	m	1,000000	479,61	479,61	71,83
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	5,06
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	1,13
	Totale parziale				527,84	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,18	11,86
	Totale parziale				607,02	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				60,70	9,09
	Totale Lire				667,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        667,72</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,03
	Totali MATERIALI Lire		487,15			72,96
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			5,06

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1745	<b>Analisi U.05.30.70.n</b> Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	0,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,49
	3) Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100	m	1,000000	483,79	483,79	71,89
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	5,02
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	1,12
	Totale parziale				532,02	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,80	11,86
	Totale parziale				611,82	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,18	9,09
	Totale Lire				673,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        673,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			1,03
	Totali MATERIALI Lire		491,33			73,01
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			5,02
1746	<b>Analisi U.05.30.70.o</b> Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,57
	3) Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50	m	1,000000	117,03	117,03	55,98
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	16,16
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	3,61
	Totale parziale				165,26	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,79	11,86
	Totale parziale				190,05	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,01	9,09
	Totale Lire				209,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        209,06</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			3,31
	Totali MATERIALI Lire		124,57			59,59
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			16,16
1747	<b>Analisi U.05.30.70.p</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	1,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,33
	3) Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50	m	1,000000	128,52	128,52	52,25
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	13,73
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	3,07
	Totale parziale				176,75	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,51	10,78
	Totale parziale				203,26	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,33	8,27
	Totale parziale				223,59	
	8) 10,00%				22,36	9,09
	Totale Lire				245,95	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      245,95</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			2,81
	Totali MATERIALI Lire		136,06			55,32
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			13,73
1748	<b>Analisi U.05.30.70.q</b>					
	Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,15	24,18	3,63	2,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	2,36
	3) Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50	m	1,000000	61,64	61,64	44,35
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,60	56,30	33,78	24,30
	5) Rck 20	m³	0,1200	62,84	7,54	5,42
	Totale parziale				109,87	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,48	11,86
	Totale parziale				126,35	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,64	9,09
	Totale Lire				138,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      138,99</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,91			4,97
	Totali MATERIALI Lire		69,18			49,77
	Totali NOLEGGI Lire		33,78			24,30
1749	<b>Analisi U.05.30.80.a</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1750	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm 10x100 cm ed altezza cm 15					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	10,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	9,07
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Da cm 10x100 cm ed altezza cm 15	cad	1,00	17,25	17,25	35,80
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,04
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	23,37
	Totale parziale				38,09	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,71	11,85
	Totale parziale				43,80	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,38	9,09
	Totale Lire				48,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            48,18</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			19,84
	Totali MATERIALI Lire		17,25			35,80
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			23,37
Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,04	
<b>Analisi U.05.30.80.b</b>						
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20						
	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	10,29	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	8,67	
3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20	cad	1,00	19,02	19,02	37,72	
* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,04	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	22,33	
Totale parziale				39,86		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,98	11,86	
Totale parziale				45,84		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1751	<p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        50,42</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                    9,56            Totali MATERIALI Lire                    19,02            Totali NOLEGGI Lire                    11,26            Totali Opere Compiute Lire            0,02</p> <p><b>Analisi U.05.30.80.c</b></p> <p>Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):            Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25</p>				<p align="right">4,58</p> <hr/> <p align="right">50,42</p> <hr/> <p align="right">9,56 19,02 11,26 0,02</p> <hr/> <p align="right">44,03</p> <hr/> <p align="right">50,63</p> <hr/> <p align="right">55,69</p>	<p align="right">9,08</p> <hr/> <p align="right">18,96 37,72 22,33 0,04</p> <hr/> <p align="right">11,85</p> <hr/> <p align="right">9,09</p> <hr/> <p align="right">17,17 41,64 20,22 0,04</p>
1752	<p><b>Analisi U.05.30.80.d</b></p> <p>Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico):            Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36</p>	cad	1,00			
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato</p>	ora	0,20	25,97	5,19	9,32
	<p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p>	ora	0,20	21,84	4,37	7,85
	<p>3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO            Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25</p>	cad	1,00	23,19	23,19	41,64
	<p>* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia            0.0003/1.265</p>	m³	0,0002	95,30	0,02	0,04
	<p>5) Autocarro con gruetta</p>	ora	0,20	56,30	11,26	20,22
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				6,60	11,85
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				5,06	9,09
	<p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        55,69</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                    9,56            Totali MATERIALI Lire                    23,19            Totali NOLEGGI Lire                    11,26            Totali Opere Compiute Lire            0,02</p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	7,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	6,01
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36	cad	1,00	36,67	36,67	50,41
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,03
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	15,48
	Totale parziale				57,51	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,63	11,86
	Totale parziale				66,14	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,61	9,09
	Totale Lire				72,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            72,75</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			13,14
	Totali MATERIALI Lire		36,67			50,41
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			15,48
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,03
1753	<b>Analisi U.05.30.90.a</b> Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale): Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	10,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	8,83
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20	cad	1,00	18,29	18,29	36,95
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,04
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	22,75
	Totale parziale				39,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,87	11,86
	Totale parziale				45,00	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,50	9,09
	Totale Lire				49,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            49,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			19,31
	Totali MATERIALI Lire		18,29			36,95

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			22,75
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,04
1754	<b>Analisi U.05.30.90.b</b>  Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale): Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	6,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	5,68
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25	cad	1,00	40,02	40,02	51,98
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,03
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	14,63
	Totale parziale				60,86	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,13	11,86
	Totale parziale				69,99	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,00	9,09
	Totale Lire				76,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            76,99</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			12,42
	Totali MATERIALI Lire		40,02			51,98
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			14,63
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,03
1755	<b>Analisi U.05.30.90.c</b>  Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale): Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	6,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	5,13
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36	cad	1,00	46,50	46,50	54,59
*	4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,02
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	13,22
	Totale parziale				67,34	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,10	11,86
	Totale parziale				77,44	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,74	9,09
	Totale Lire				85,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            85,18</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			11,22
	Totali MATERIALI Lire		46,50			54,59
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			13,22
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,02
1756	<b>Analisi U.05.30.100.a</b> Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati): Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	5,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	4,98
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 15x100 cm ed altezza cm 20	cad	1,00	48,59	48,59	55,33
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,02
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	12,82
	Totale parziale				69,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,41	11,85
	Totale parziale				79,84	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,98	9,09
	Totale Lire				87,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            87,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			10,89
	Totali MATERIALI Lire		48,59			55,33
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			12,82
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,02
1757	<b>Analisi U.05.30.100.b</b> Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1758	acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati): Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	3,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	3,11
	3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25	cad	1,00	90,38	90,38	64,24
	* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,01
	5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	8,00
	Totale parziale				111,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,68	11,86
	Totale parziale				127,90	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,79	9,09
	Totale Lire				140,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      140,69</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	9,56				6,80
	Totali MATERIALI Lire	90,38				64,24
Totali NOLEGGI Lire	11,26				8,00	
Totali Opere Compilate Lire	0,02				0,01	
<b>Analisi U.05.30.100.c</b>						
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati): Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	2,98	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	2,51	
3) CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON GRIGLIA Da cm 28x100 cm ed altezza cm 36	cad	1,00	117,03	117,03	67,10	
* 4) 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0.0003/1.265	m³	0,0002	95,30	0,02	0,01	
5) Autocarro con gruetta	ora	0,20	56,30	11,26	6,46	
Totale parziale				137,87		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,68	11,86	
Totale parziale				158,55		
7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				15,86	9,09
	Totale Lire				174,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 174,41</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,56			5,48
	Totali MATERIALI Lire		117,03			67,10
	Totali NOLEGGI Lire		11,26			6,46
	Totali Opere Compiute Lire		0,02			0,01
1759	<b>Analisi U.05.40.10.a</b>					
	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi					
	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	10,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	9,32
	3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	m	1,000000	18,95	18,95	50,61
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	8,79
	Totale parziale				29,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,44	11,86
	Totale parziale				34,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,40	9,08
	Totale Lire				37,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 37,44</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			19,66
	Totali MATERIALI Lire		18,95			50,61
	Totali NOLEGGI Lire		3,29			8,79
1760	<b>Analisi U.05.40.20.a</b>					
	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1					
	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	8,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	7,76
	3) Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	m	1,000000	35,50	35,50	57,37
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	5,32
	Totale parziale				48,91	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1761	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,34	11,86
	Totale parziale				56,25	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,63	9,10
	Totale Lire				61,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m        61,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			16,35
	Totali MATERIALI Lire		35,50			57,37
	Totali NOLEGGI Lire		3,29			5,32
	<b>Analisi U.05.40.30.a</b>					
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2		m	1,000000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -		ora	0,28	24,18	6,77	9,00
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,28	21,84	6,12	8,13
3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2		m	1,000000	43,30	43,30	57,55
4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali		ora	0,08	41,17	3,29	4,37
Totale parziale					59,48	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					8,92	11,86
Totale parziale					68,40	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					6,84	9,09
Totale Lire					75,24	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m        75,24</b>						
Totali MANODOPERA Lire		12,89				17,13
Totali MATERIALI Lire		43,30				57,55
Totali NOLEGGI Lire		3,29				4,37
1762	<b>Analisi U.05.40.40.a</b>					
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1763	compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,66	24,18	15,96	10,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,66	21,84	14,41	9,84
	3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte	m	1,000000	82,12	82,12	56,07
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	2,25
	Totale parziale				115,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,37	11,86
	Totale parziale				133,15	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,32	9,09
	Totale Lire				146,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 146,47</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	30,37				20,73
	Totale MATERIALI Lire	82,12				56,07
	Totale NOLEGGI Lire	3,29				2,25
<b>Analisi U.05.40.50.a</b>	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	m	1,000000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,66	24,18	15,96	10,90	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,66	21,84	14,41	9,84	
3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	m	1,000000	82,12	82,12	56,07	
4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	2,25	
Totale parziale				115,78		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,37	11,86	
Totale parziale				133,15		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,32	9,09	
Totale Lire				146,47		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 146,47</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		30,37			20,73
	Totale MATERIALI Lire		82,12			56,07
	Totale NOLEGGI Lire		3,29			2,25
1764	<b>Analisi U.05.40.60.a</b> Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,33	24,18	7,98	8,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	7,57
	3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4	m	1,000000	56,78	56,78	59,64
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	3,46
	Totale parziale				75,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,29	11,86
	Totale parziale				86,55	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,66	9,10
	Totale Lire				95,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 95,21</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		15,19			15,95
	Totale MATERIALI Lire		56,78			59,64
	Totale NOLEGGI Lire		3,29			3,46
1765	<b>Analisi U.05.40.70.a</b> Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,42	24,18	10,16	7,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,42	21,84	9,17	6,57
	3) Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4	m	1,000000	87,73	87,73	62,85
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,08	41,17	3,29	2,36
	Totale parziale				110,35	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,55	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				126,90	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,69	9,09
	Totale Lire				139,59	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      139,59</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				19,33	13,85
	Totali MATERIALI Lire				87,73	62,85
	Totali NOLEGGI Lire				3,29	2,36
1766	<b>Analisi U.05.40.80.a</b> Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,82	24,18	19,83	9,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,82	21,84	17,91	8,63
	3) BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte	m	1,000000	121,41	121,41	58,49
	4) Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,12	41,17	4,94	2,38
	Totale parziale				164,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,61	11,86
	Totale parziale				188,70	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,87	9,09
	Totale Lire				207,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      207,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				37,74	18,18
	Totali MATERIALI Lire				121,41	58,49
	Totali NOLEGGI Lire				4,94	2,38
1767	<b>Analisi U.05.40.90.a</b> Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Dividag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	5,02

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	4,53
	3) BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	m	1,000000	68,10	68,10	64,20
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,10	56,30	5,63	5,31
	Totale parziale				83,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,58	11,86
	Totale parziale				96,43	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,64	9,09
	Totale Lire				106,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      106,07</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			9,54
	Totali MATERIALI Lire		68,10			64,20
	Totali NOLEGGI Lire		5,63			5,31
1768	<b>Analisi U.05.40.100.a</b> Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, posati in opera incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	4,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	3,85
	3) BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito	m	1,000000	82,78	82,78	66,42
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,10	56,30	5,63	4,52
	Totale parziale				98,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,78	11,86
	Totale parziale				113,31	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,33	9,09
	Totale Lire				124,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m      124,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			8,12
	Totali MATERIALI Lire		82,78			66,42
	Totali NOLEGGI Lire		5,63			4,52

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1769	<p><b>Analisi U.05.40.110.a</b></p> <p>Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo</p> <p>4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m        255,51</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire        19,33</p> <p>Totali MATERIALI Lire        175,89</p> <p>Totali NOLEGGI Lire        6,76</p>	<p>m</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m</p> <p>ora</p>	<p>1,000000</p> <p>0,42</p> <p>0,42</p> <p>1,000000</p> <p>0,12</p>	<p></p> <p>24,18</p> <p>21,84</p> <p>175,89</p> <p>56,30</p>	<p></p> <p>10,16</p> <p>9,17</p> <p>175,89</p> <p>6,76</p> <p>201,98</p> <p>30,30</p> <p>232,28</p> <p>23,23</p> <p>255,51</p>	<p></p> <p>3,98</p> <p>3,59</p> <p>68,84</p> <p>2,65</p> <p></p> <p>11,86</p> <p></p> <p>9,09</p> <p></p> <p>7,57</p> <p>68,84</p> <p>2,65</p>
1770	<p><b>Analisi U.05.40.120.a</b></p> <p>Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio Fe B44K in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una resistenza caratteristica pari a Rck&gt;= 40 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative</p> <p>Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLSA FORTEMENTE ARMATO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito</p> <p>4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI</p>	<p>m</p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m</p> <p>ora</p>	<p>1,000000</p> <p>0,42</p> <p>0,42</p> <p>1,000000</p> <p>0,12</p>	<p></p> <p>24,18</p> <p>21,84</p> <p>192,94</p> <p>56,30</p>	<p></p> <p>10,16</p> <p>9,17</p> <p>192,94</p> <p>6,76</p> <p>219,03</p> <p>32,85</p> <p>251,88</p>	<p></p> <p>3,67</p> <p>3,31</p> <p>69,64</p> <p>2,44</p> <p></p> <p>11,86</p>

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				25,19	9,09
	Totale Lire				277,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            277,07</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		19,33			6,98
	Totali MATERIALI Lire		192,94			69,64
	Totali NOLEGGI Lire		6,76			2,44
1771	<b>Analisi U.05.50.10.a</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	6,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	6,10
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60	cad	1,00	9,43	9,43	66,13
	Totale parziale				11,27	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,69	11,85
	Totale parziale				12,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,30	9,12
	Totale Lire				14,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            14,26</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			12,90
	Totali MATERIALI Lire		9,43			66,13
1772	<b>Analisi U.05.50.10.b</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,78
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90	cad	1,00	12,60	12,60	66,84
	Totale parziale				14,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,24	11,88
	Totale parziale				17,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,07
	Totale Lire				18,85	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1773	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad           18,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			12,20
	Totale MATERIALI Lire		12,60			66,84
	<b>Analisi U.05.50.10.c</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	4,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	4,38
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120	cad	1,00	27,91	27,91	69,84
	Totale parziale				31,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74	11,86
	Totale parziale				36,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63	9,08
Totale Lire				39,96		
1774	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad           39,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,68			9,21
	Totale MATERIALI Lire		27,91			69,84
	<b>Analisi U.05.50.10.d</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,31
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	1,00	14,12	14,12	69,94
	Totale parziale				15,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,39	11,84
	Totale parziale				18,35	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84	9,11
Totale Lire				20,19		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1775	<p align="center"><b>Lire/cad            20,19</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire            1,84 Totale MATERIALI Lire                14,12</p> <p><b>Analisi U.05.50.10.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90</p>					<p align="right">9,11 69,94</p>
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90</p>	<p>cad ora ora cad</p>	<p>1,00 0,05 0,05 1,00</p>	<p> 24,18 21,84 20,30</p>	<p> 1,21 1,09 20,30</p>	<p> 4,23 3,81 71,00</p>
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				<p align="right">22,60 3,39</p>	<p align="right"> 11,86</p>
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				<p align="right">25,99 2,60</p>	<p align="right"> 9,09</p>
	<p align="right">Totale Lire</p>				<p align="right">28,59</p>	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad            28,59</b></p>					
	<p>Totale MANODOPERA Lire            2,30 Totale MATERIALI Lire                20,30</p>					<p align="right">8,04 71,00</p>
1776	<p><b>Analisi U.05.50.10.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120</p>					
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120</p>	<p>cad ora ora cad</p>	<p>1,00 0,08 0,08 1,00</p>	<p> 24,18 21,84 44,66</p>	<p> 1,93 1,75 44,66</p>	<p> 3,16 2,86 73,03</p>
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				<p align="right">48,34 7,25</p>	<p align="right"> 11,86</p>
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				<p align="right">55,59 5,56</p>	<p align="right"> 9,09</p>
	<p align="right">Totale Lire</p>				<p align="right">61,15</p>	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad            61,15</b></p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1777	Totali MANODOPERA Lire		3,68			6,02
	Totali MATERIALI Lire		44,66			73,03
	<b>Analisi U.05.50.20.a</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	3,27
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60	cad	1,00	19,16	19,16	72,11
	Totale parziale				21,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,15	11,86
	Totale parziale				24,15	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42	9,11	
Totale Lire				26,57		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            26,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			6,93
	Totali MATERIALI Lire		19,16			72,11
1778	<b>Analisi U.05.50.20.b</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,07
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90	cad	1,00	25,77	25,77	72,57
	Totale parziale				28,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,21	11,86
	Totale parziale				32,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23	9,10
	Totale Lire				35,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            35,51</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			6,48
	Totali MATERIALI Lire		25,77			72,57

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1779	<b>Analisi U.05.50.20.c</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,60
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120	cad	1,00	49,52	49,52	73,58
	Totale parziale				53,20	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,98	11,86
	Totale parziale				61,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,12	9,09
	Totale Lire				67,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        67,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			5,47
	Totali MATERIALI Lire		49,52			73,58
1780	<b>Analisi U.05.50.20.d</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,67
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	1,00	23,87	23,87	73,38
	Totale parziale				25,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,86	11,87
	Totale parziale				29,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,96	9,10
	Totale Lire				32,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        32,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			5,66
	Totali MATERIALI Lire		23,87			73,38
1781	<b>Analisi U.05.50.20.e</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1782	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,41
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90	cad	1,00	33,44	33,44	73,97
	Totale parziale				35,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,36	11,86
	Totale parziale				41,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,11	9,09
	Totale Lire				45,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            45,21</b>					
Totali MANODOPERA Lire			2,30		5,09	
Totali MATERIALI Lire			33,44		73,97	
1783	<b>Analisi U.05.50.20.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,98
	3) SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120	cad	1,00	66,28	66,28	74,89
	Totale parziale				69,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,49	11,85
	Totale parziale				80,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,05	9,10
	Totale Lire				88,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            88,50</b>					
Totali MANODOPERA Lire			3,68		4,16	
Totali MATERIALI Lire			66,28		74,89	
1783	<b>Analisi U.05.50.30.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1784	supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,57
	3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00	21,85	21,85	71,52
	Totale parziale				24,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62	11,85
	Totale parziale				27,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78	9,10
	Totale Lire				30,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            30,55</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			7,53
	Totale MATERIALI Lire		21,85			71,52
	<b>Analisi U.05.50.30.b</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,96	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,57	
3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00	21,85	21,85	71,52	
Totale parziale				24,15		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62	11,85	
Totale parziale				27,77		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78	9,10	
Totale Lire				30,55		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            30,55</b>						
Totale MANODOPERA Lire		2,30			7,53	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1785	<p>Totali MATERIALI Lire 21,85</p> <p><b>Analisi U.05.50.30.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 60,58</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 3,68 Totali MATERIALI Lire 44,21</p>	cad	1,00			71,52
		ora	0,08	24,18	1,93	3,19
		ora	0,08	21,84	1,75	2,89
		cad	1,00	44,21	44,21	72,98
					47,89	
					7,18	11,85
					55,07	
					5,51	9,10
					60,58	
						6,07
						72,98
1786	<p><b>Analisi U.05.50.30.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p>	cad	1,00			
		ora	0,04	24,18	0,97	3,07
		ora	0,04	21,84	0,87	2,75
		cad	1,00	23,15	23,15	73,24
					24,99	
					3,75	11,86
					28,74	
					2,87	9,08
					31,61	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1787	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          31,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			5,82
	Totali MATERIALI Lire		23,15			73,24
	<b>Analisi U.05.50.30.e</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,28
	3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00	35,50	35,50	74,24
	Totale parziale				37,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,67	11,86
	Totale parziale				43,47	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,35	9,10	
Totale Lire				47,82		
1788	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          47,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			4,81
	Totali MATERIALI Lire		35,50			74,24
	<b>Analisi U.05.50.30.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo 35x105 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,84
	3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo 35x105 cm	cad	1,00	71,58	71,58	75,18
	Totale parziale				75,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,29	11,86
	Totale parziale				86,55	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1789	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,66	9,10
	Totale Lire				95,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 95,21</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				3,68	3,87
	Totale MATERIALI Lire				71,58	75,18
	<b>Analisi U.05.50.40.a</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,23
3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00	28,94	28,94	74,32	
Totale parziale				30,78		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,62	11,86	
Totale parziale				35,40		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,54	9,09	
Totale Lire				38,94		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 38,94</b>						
Totale MANODOPERA Lire				1,84	4,73	
Totale MATERIALI Lire				28,94	74,32	
1790	<b>Analisi U.05.50.40.b</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,88
	3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,00	43,46	43,46	75,09
	Totale parziale				45,76	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1791	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,86	11,85
	Totale parziale				52,62	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,26	9,09
	Totale Lire				57,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            57,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,30		3,97
	Totali MATERIALI Lire			43,46		75,09
	<b>Analisi U.05.50.40.c</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,83	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,66	
3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	1,00	79,69	79,69	75,56	
Totale parziale				83,37		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,51	11,86	
Totale parziale				95,88		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,59	9,09	
Totale Lire				105,47		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            105,47</b>						
Totali MANODOPERA Lire			3,68		3,49	
Totali MATERIALI Lire			79,69		75,56	
1792	<b>Analisi U.05.50.40.d</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1793	livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,77
	3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,00	37,07	37,07	75,30
	Totale parziale				38,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,84	11,86
	Totale parziale				44,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,48	9,10
	Totale Lire				49,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 49,23</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 1,84 3,74					
Totali MATERIALI Lire 37,07 75,30						
<b>Analisi U.05.50.40.e</b>						
Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm						
		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -		ora	0,05	24,18	1,21	1,61
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,05	21,84	1,09	1,45
3) <b>SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm		cad	1,00	57,12	57,12	76,00
Totale parziale				59,42		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,91	11,85	
Totale parziale				68,33		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,83	9,09	
Totale Lire				75,16		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 75,16</b>						
Totali MANODOPERA Lire 2,30 3,06						
Totali MATERIALI Lire 57,12 76,00						
1794	<b>Analisi U.05.50.40.f</b>					
Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,25
	3) SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm	cad	1,00	106,99	106,99	76,42
	Totale parziale				110,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,60	11,86
	Totale parziale				127,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,73	9,09
	Totale Lire				140,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            140,00</b>					
Totali MANODOPERA Lire			3,68		2,63	
Totali MATERIALI Lire			106,99		76,42	
1795	<b>Analisi U.05.50.50.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,38
	3) SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,00	27,12	27,12	74,04
	Totale parziale				28,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,34	11,85
	Totale parziale				33,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,33	9,09
	Totale Lire				36,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            36,63</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			1,84		5,02
Totali MATERIALI Lire			27,12		74,04	
1796	<b>Analisi U.05.50.50.b</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,36
	3) <b>SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,00	61,09	61,09	76,18
	Totale parziale				63,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,51	11,86
	Totale parziale				72,90	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,29	9,09
	Totale Lire				80,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            80,19</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			2,87
	Totali MATERIALI Lire		61,09			76,18
1797	<b>Analisi U.05.50.50.c</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,20
	3) <b>SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	cad	1,00	111,67	111,67	76,53
	Totale parziale				115,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,30	11,86
	Totale parziale				132,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,27	9,09
	Totale Lire				145,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            145,92</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			2,52
	Totali MATERIALI Lire		111,67			76,53
1798	<b>Analisi U.05.50.50.d</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,92
	3) SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,00	34,03	34,03	74,99
	Totale parziale				35,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,38	11,86
	Totale parziale				41,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13	9,10
	Totale Lire				45,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        45,38</b>					
Totali MANODOPERA Lire			1,84		4,05	
Totali MATERIALI Lire			34,03		74,99	
1799	<b>Analisi U.05.50.50.e</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,09
	3) SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,00	76,80	76,80	76,75
	Totale parziale				79,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,87	11,86
	Totale parziale				90,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,10	9,09
	Totale Lire				100,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        100,07</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,30		2,30
Totali MATERIALI Lire			76,80		76,75	
1800	<b>Analisi U.05.50.50.f</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1801	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura Il 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,04	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	0,94	
	3) <b>SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	cad	1,00	142,78	142,78	77,07	
	Totale parziale				146,46		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,97	11,86	
	Totale parziale				168,43		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,84	9,09	
	Totale Lire				185,27		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 185,27</b>							
Totali MANODOPERA Lire				3,68		1,99	
Totali MATERIALI Lire				142,78		77,07	
1802	<b>Analisi U.05.50.60.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza" fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	41,03	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	37,61	
	Totale parziale				0,92		
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,97	
	Totale parziale				1,06		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,40	
	Totale Lire				1,17		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 1,17</b>						
Totali MANODOPERA Lire				0,92		78,63	
<b>Analisi U.05.50.60.b</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1803	supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,12
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	14,84	14,84	70,33
	Totale parziale				16,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,85
	Totale parziale				19,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92	9,10
	Totale Lire				21,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        21,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			1,84		8,72
	Totali MATERIALI Lire			14,84		70,33
	<b>Analisi U.05.50.60.c</b>					
	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,68	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,42	
3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	33,37	33,37	73,96	
Totale parziale				35,67		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,35	11,86	
Totale parziale				41,02		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,10	9,09	
Totale Lire				45,12		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        45,12</b>						
Totali MANODOPERA Lire			2,30		5,10	
Totali MATERIALI Lire			33,37		73,96	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1804	<b>Analisi U.05.50.60.d</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,31
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	14,12	14,12	74,20
	Totale parziale				15,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,26	11,88
	Totale parziale				17,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,73	9,09
	Totale Lire				19,03	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,03</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			4,83
	Totali MATERIALI Lire		14,12			74,20
1805	<b>Analisi U.05.50.60.e</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,77
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	22,95	22,95	73,18
	Totale parziale				24,79	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,72	11,86
	Totale parziale				28,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,85	9,09
	Totale Lire				31,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            31,36</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			5,87
	Totali MATERIALI Lire		22,95			73,18

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1806	<b>Analisi U.05.50.60.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,46
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,00	56,92	56,92	75,98
	Totale parziale				59,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,88	11,85
	Totale parziale				68,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,81	9,09
	Totale Lire				74,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            74,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			3,07
	Totale MATERIALI Lire		56,92			75,98
1807	<b>Analisi U.05.50.70.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,17
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,00	15,07	15,07	74,49
	Totale parziale				15,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,40	11,86
	Totale parziale				18,39	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,84	9,10
	Totale Lire				20,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            20,23</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			4,55
	Totale MATERIALI Lire		15,07			74,49

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1808	<p><b>Analisi U.05.50.70.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,28
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	28,27	28,27	74,22
	Totale parziale				30,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,52	11,87
	Totale parziale				34,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,46	9,08
	Totale Lire				38,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            38,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			4,83
	Totali MATERIALI Lire		28,27			74,22
1809	<p><b>Analisi U.05.50.70.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,32
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	62,98	62,98	76,27
	Totale parziale				65,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,79	11,86
	Totale parziale				75,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,51	9,09
	Totale Lire				82,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            82,58</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			2,79
	Totali MATERIALI Lire		62,98			76,27

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1810	<p><b>Analisi U.05.50.70.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	1,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,65
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	20,13	20,13	75,59
	Totale parziale				21,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,16	11,87
	Totale parziale				24,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,42	9,09
	Totale Lire				26,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            26,63</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,45
	Totali MATERIALI Lire					75,59
1811	<p><b>Analisi U.05.50.70.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza"fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,80
	3) SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	36,38	36,38	75,24
	Totale parziale				38,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,73	11,85
	Totale parziale				43,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,40	9,10
	Totale Lire				48,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            48,35</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,81
	Totali MATERIALI Lire					75,24

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1812	<p><b>Analisi U.05.50.70.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza" fig. Il 42 Art. 111, fig. Il 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) <b>SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      112,31</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      2,30 Totali MATERIALI Lire                          86,48</p>	cad	1,00			
		ora	0,05	24,18	1,21	1,08
		ora	0,05	21,84	1,09	0,97
		cad	1,00	86,48	86,48	77,00
					88,78	
					13,32	11,86
					102,10	
					10,21	9,09
					112,31	
						2,05
						77,00
1813	<p><b>Analisi U.05.50.80.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) <b>SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI</b> In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      11,63</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      0,92 Totali MATERIALI Lire                          8,27</p>	cad	1,00			
		ora	0,02	24,18	0,48	4,13
		ora	0,02	21,84	0,44	3,78
		cad	1,00	8,27	8,27	71,11
					9,19	
					1,38	11,87
					10,57	
					1,06	9,11
					11,63	
						7,91
						71,11

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1814	<p><b>Analisi U.05.50.80.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,24
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	14,37	14,37	70,10
	Totale parziale				16,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,43	11,85
	Totale parziale				18,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86	9,07
	Totale Lire				20,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            20,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			1,84		8,98
	Totali MATERIALI Lire			14,37		70,10
1815	<p><b>Analisi U.05.50.80.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,45
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	32,87	32,87	73,87
	Totale parziale				35,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28	11,87
	Totale parziale				40,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05	9,10
	Totale Lire				44,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            44,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,30		5,17
	Totali MATERIALI Lire			32,87		73,87

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1816	<p><b>Analisi U.05.50.80.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,43
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	13,41	13,41	73,97
	Totale parziale				14,33	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15	11,86
	Totale parziale				16,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,10
	Totale Lire				18,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            18,13</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			5,07
	Totali MATERIALI Lire		13,41			73,97
1817	<p><b>Analisi U.05.50.80.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,85
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	22,31	22,31	73,03
	Totale parziale				24,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62	11,85
	Totale parziale				27,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78	9,10
	Totale Lire				30,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            30,55</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			6,02
	Totali MATERIALI Lire		22,31			73,03

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1818	<b>Analisi U.05.50.80.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,03	24,18	0,73	1,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,50
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,00	33,32	33,32	75,88
	Totale parziale				34,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,21	11,87
	Totale parziale				39,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,99	9,09
	Totale Lire				43,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            43,91</b>					
Totali MANODOPERA Lire		1,39				3,17
Totali MATERIALI Lire		33,32				75,88
1819	<b>Analisi U.05.50.90.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,28
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,00	14,31	14,31	74,30
	Totale parziale				15,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,28	11,84
	Totale parziale				17,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,75	9,09
	Totale Lire				19,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,26</b>					
Totali MANODOPERA Lire		0,92				4,78
Totali MATERIALI Lire		14,31				74,30

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1820	<b>Analisi U.05.50.90.b</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,85
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	22,31	22,31	73,03
	Totale parziale				24,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,62	11,85
	Totale parziale				27,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,78	9,10
	Totale Lire				30,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            30,55</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			6,02
	Totali MATERIALI Lire		22,31			73,03
1821	<b>Analisi U.05.50.90.c</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,24
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	36,11	36,11	74,32
	Totale parziale				38,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76	11,85
	Totale parziale				44,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,42	9,10
	Totale Lire				48,59	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            48,59</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			4,73
	Totali MATERIALI Lire		36,11			74,32

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1822	<p><b>Analisi U.05.50.90.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	1,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,71
	3) <b>SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	19,43	19,43	75,49
	Totale parziale				20,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,05	11,85
	Totale parziale				23,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,34	9,09
	Totale Lire				25,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            25,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,57
	Totali MATERIALI Lire					75,49
1823	<p><b>Analisi U.05.50.90.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,81
	3) <b>SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	36,11	36,11	75,23
	Totale parziale				37,95	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,69	11,85
	Totale parziale				43,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,36	9,08
	Totale Lire				48,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            48,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,83
	Totali MATERIALI Lire					75,23

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1824	<b>Analisi U.05.50.90.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. Il 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	0,98
	3) SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,00	85,80	85,80	76,99
	Totale parziale				88,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,22	11,86
	Totale parziale				101,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,13	9,09
	Totale Lire				111,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      111,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			2,06
	Totali MATERIALI Lire		85,80			76,99
1825	<b>Analisi U.05.50.100.a</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,27
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40	cad	1,00	7,22	7,22	70,10
	Totale parziale				8,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22	11,84
	Totale parziale				9,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,94	9,13
	Totale Lire				10,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      10,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			8,93
	Totali MATERIALI Lire		7,22			70,10

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1826	<b>Analisi U.05.50.100.b</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	5,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,63
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,00	13,03	13,03	69,27
	Totale parziale				14,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,23	11,86
	Totale parziale				17,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,09
	Totale Lire				18,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/cad          18,81</b>						
Totali MANODOPERA Lire					1,84	9,78
Totali MATERIALI Lire					13,03	69,27
1827	<b>Analisi U.05.50.100.c</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,68
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,00	29,89	29,89	73,40
	Totale parziale				32,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,83	11,86
	Totale parziale				37,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,70	9,09
	Totale Lire				40,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/cad          40,72</b>						
Totali MANODOPERA Lire					2,30	5,65
Totali MATERIALI Lire					29,89	73,40

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1828	<b>Analisi U.05.50.100.d</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,84
	3) <b>SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40	cad	1,00	11,34	11,34	73,11
	Totale parziale				12,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,84	11,86
	Totale parziale				14,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41	9,09
	Totale Lire				15,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            15,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			5,93
	Totale MATERIALI Lire		11,34			73,11
1829	<b>Analisi U.05.50.100.e</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	3,29
	3) <b>SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,00	19,06	19,06	72,09
	Totale parziale				20,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,14	11,88
	Totale parziale				24,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40	9,08
	Totale Lire				26,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            26,44</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,84			6,96
	Totale MATERIALI Lire		19,06			72,09

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1830	<p><b>Analisi U.05.50.100.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,84
	3) <b>SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,00	44,66	44,66	75,19
					46,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,04	11,85
					54,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,40	9,09
					59,40	
	<p><b>Totale Lire</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad      59,40</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,87
	Totali MATERIALI Lire					75,19
1831	<p><b>Analisi U.05.50.110.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,43
	3) <b>SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO</b> In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40	cad	1,00	13,39	13,39	73,94
					14,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15	11,87
					16,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,11
					18,11	
	<p><b>Totale Lire</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad      18,11</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					5,08
	Totali MATERIALI Lire					73,94

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1832	<p><b>Analisi U.05.50.110.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,42
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,00	26,62	26,62	73,94
	Totale parziale				28,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,27	11,86
	Totale parziale				32,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,27	9,08
	Totale Lire				36,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        36,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			5,11
	Totali MATERIALI Lire		26,62			73,94
1833	<p><b>Analisi U.05.50.110.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,39
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,00	59,75	59,75	76,11
	Totale parziale				62,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,31	11,86
	Totale parziale				71,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,14	9,10
	Totale Lire				78,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        78,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			2,93
	Totali MATERIALI Lire		59,75			76,11

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1834	<p><b>Analisi U.05.50.110.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,89
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40	cad	1,00	17,51	17,51	75,12
	Totale parziale				18,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,76	11,84
	Totale parziale				21,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,12	9,09
	Totale Lire				23,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            23,31</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					3,95
	Totali MATERIALI Lire					75,12
1835	<p><b>Analisi U.05.50.110.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,02
	3) SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,00	32,28	32,28	74,79
	Totale parziale				34,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,12	11,86
	Totale parziale				39,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,92	9,08
	Totale Lire				43,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            43,16</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					4,26
	Totali MATERIALI Lire					74,79

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1836	<p><b>Analisi U.05.50.110.f</b> Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90</p>	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,13
	3) <b>SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO</b> In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,00	73,62	73,62	76,66
	Totale parziale				75,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,39	11,86
	Totale parziale				87,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,73	9,09
	Totale Lire				96,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad          96,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			2,39
	Totali MATERIALI Lire		73,62			76,66
1837	<p><b>Analisi U.05.50.120.a</b> In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45</p>	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	7,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	6,79
	3) In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45	cad	1,00	4,20	4,20	64,81
	Totale parziale				5,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,77	11,88
	Totale parziale				5,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,59	9,10
	Totale Lire				6,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad          6,48</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			14,20
	Totali MATERIALI Lire		4,20			64,81
1838	<p><b>Analisi U.05.50.120.b</b> In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40</p>	cad	1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	8,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	7,70
	3) In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40	cad	1,00	7,09	7,09	62,74
	Totale parziale				8,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,34	11,86
	Totale parziale				10,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,03	9,12
	Totale Lire				11,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            11,30</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,84			16,28
	Totale MATERIALI Lire		7,09			62,74
1839	<b>Analisi U.05.50.120.c</b> In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	6,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	5,88
	3) In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45	cad	1,00	4,99	4,99	66,71
	Totale parziale				5,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,89	11,90
	Totale parziale				6,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,68	9,09
	Totale Lire				7,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            7,48</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			12,30
	Totale MATERIALI Lire		4,99			66,71
1840	<b>Analisi U.05.50.120.d</b> In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	7,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	6,38
	3) In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40	cad	1,00	8,94	8,94	65,54
	Totale parziale				10,78	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1841	GENERALI - 15,00%				1,62	11,88	
	Totale parziale				12,40		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,24	9,09	
	Totale Lire				13,64		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            13,64</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					1,84	13,49
	Totali MATERIALI Lire					8,94	65,54
	<b>Analisi U.05.50.130.a</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad		1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		0,04	24,18	0,97	6,16	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,04	21,84	0,87	5,52	
3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad		1,00	10,61	10,61	67,37	
Totale parziale					12,45		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,87	11,87	
Totale parziale					14,32		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,43	9,08	
Totale Lire					15,75		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            15,75</b>							
Totali MANODOPERA Lire						1,84	11,68
Totali MATERIALI Lire						10,61	67,37
1842	<b>Analisi U.05.50.130.b</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		0,05	24,18	1,21	4,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,05	21,84	1,09	3,77
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad		1,00	20,56	20,56	71,09
	Totale parziale					22,86	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1843	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,43	11,86
	Totale parziale				26,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,63	9,09
	Totale Lire				28,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            28,92</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,30		7,95
	Totali MATERIALI Lire			20,56		71,09
	<b>Analisi U.05.50.130.c</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,81	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,54	
3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00	50,70	50,70	73,70	
Totale parziale				54,38		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,16	11,86	
Totale parziale				62,54		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,25	9,09	
Totale Lire				68,79		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            68,79</b>						
Totali MANODOPERA Lire			3,68		5,35	
Totali MATERIALI Lire			50,70		73,70	
1844	<b>Analisi U.05.50.130.d</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	3,66
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,00	16,96	16,96	71,32

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1845	Totale parziale				18,80		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82		
	Totale parziale				21,62		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,16		
	Totale Lire				23,78		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            23,78</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			1,84			7,74
	Totali MATERIALI Lire			16,96			71,32
	<b>Analisi U.05.50.130.e</b>						
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -		ora	0,05	24,18	1,21	2,77	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,05	21,84	1,09	2,50	
3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90		cad	1,00	32,19	32,19	73,78	
Totale parziale					34,49		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					5,17		
Totale parziale					39,66		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,97		
Totale Lire					43,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            43,63</b>							
Totali MANODOPERA Lire			2,30		5,27		
Totali MATERIALI Lire			32,19		73,78		
<b>Analisi U.05.50.130.f</b>							
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135							
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -		ora	0,08	24,18	1,93	1,73	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,08	21,84	1,75	1,57	
3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1847	In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00	84,34	84,34	75,75	
	Totale parziale					88,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,20	11,86	
	Totale parziale					101,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,12	9,09	
	Totale Lire					111,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 111,34</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 3,68					3,31	
	Totali MATERIALI Lire 84,34					75,75	
1848	<b>Analisi U.05.50.140.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,60	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	3,23	
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,00	19,48	19,48	72,23	
	Totale parziale					21,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20	11,87	
	Totale parziale					24,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,45	9,08	
	Totale Lire					26,97	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 26,97</b>							
Totali MANODOPERA Lire 1,84					6,82		
Totali MATERIALI Lire 19,48					72,23		
1848	<b>Analisi U.05.50.140.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	2,24	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1849	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,02	
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,00	40,44	40,44	74,79	
	Totale parziale					42,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,41	11,86	
	Totale parziale					49,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,92	9,10	
	Totale Lire					54,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            54,07</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		2,30			4,25
	Totale MATERIALI Lire		40,44			74,79	
1850	<b>Analisi U.05.50.140.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,54	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,40	
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00	95,12	95,12	76,11	
	Totale parziale					98,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,82	11,86	
	Totale parziale					113,62	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,36	9,09	
	Totale Lire					124,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            124,98</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		3,68			2,94	
	Totale MATERIALI Lire		95,12			76,11	
1850	<b>Analisi U.05.50.140.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cad	1,00			
		ora	0,04	24,18	0,97	2,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,49
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,00	25,82	25,82	73,79
	Totale parziale				27,66	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,15	11,86
	Totale parziale				31,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,18	9,09
	Totale Lire				34,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            34,99</b>					
Totali MANODOPERA Lire			1,84		5,26	
Totali MATERIALI Lire			25,82		73,79	
1851	<b>Analisi U.05.50.140.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	1,76
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,59
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,00	52,06	52,06	75,71
	Totale parziale				54,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,15	11,85
	Totale parziale				62,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,25	9,09
	Totale Lire				68,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            68,76</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			2,30		3,34
	Totali MATERIALI Lire			52,06		75,71
1852	<b>Analisi U.05.50.140.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,04
	3) SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA Inlamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,00	128,75	128,75	76,86
	Totale parziale				132,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,86	11,86
	Totale parziale				152,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,23	9,09
	Totale Lire				167,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 167,52</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,68			2,20
	Totale MATERIALI Lire		128,75			76,86
1853	<b>Analisi U.05.50.150.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	6,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	5,61
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00	5,28	5,28	67,35
	Totale parziale				6,20	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,86
	Totale parziale				7,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71	9,06
	Totale Lire				7,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 7,84</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			11,73
	Totale MATERIALI Lire		5,28			67,35
1854	<b>Analisi U.05.50.150.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	5,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	5,02
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00	6,01	6,01	68,53
	Totale parziale				6,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,04	11,86
	Totale parziale				7,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80	9,12
	Totale Lire				8,77	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            8,77</b>					
Totali MANODOPERA Lire			0,92		10,49	
Totali MATERIALI Lire			6,01		68,53	
1855	<b>Analisi U.05.50.150.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	5,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,55
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00	13,29	13,29	69,44
	Totale parziale				15,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,27	11,86
	Totale parziale				17,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,74	9,09
	Totale Lire				19,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,14</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			1,84		9,61
Totali MATERIALI Lire			13,29		69,44	
1856	<b>Analisi U.05.50.150.d</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,04
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00	7,70	7,70	70,64
	Totale parziale				8,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29	11,83
	Totale parziale				9,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99	9,08
	Totale Lire				10,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            10,90</b>					
Totali MANODOPERA Lire			0,92		8,44	
Totali MATERIALI Lire			7,70		70,64	
1857	<b>Analisi U.05.50.150.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,63
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,33
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00	9,53	9,53	72,09
	Totale parziale				10,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,57	11,88
	Totale parziale				12,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,20	9,08
	Totale Lire				13,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            13,22</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			0,92		6,96
Totali MATERIALI Lire			9,53		72,09	
1858	<b>Analisi U.05.50.150.f</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,66
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00	23,98	23,98	73,42
	Totale parziale				25,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87	11,85
	Totale parziale				29,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97	9,09
	Totale Lire				32,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            32,66</b>					
Totali MANODOPERA Lire			1,84		5,63	
Totali MATERIALI Lire			23,98		73,42	
1859	<b>Analisi U.05.50.160.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,18
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,84
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00	8,15	8,15	71,05
	Totale parziale				9,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,36	11,86
	Totale parziale				10,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,04	9,07
	Totale Lire				11,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            11,47</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			0,92		8,02
Totali MATERIALI Lire			8,15		71,05	
1860	<b>Analisi U.05.50.160.b</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,21
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,95
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00	10,89	10,89	72,89
	Totale parziale				11,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,77	11,85
	Totale parziale				13,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,36	9,10
	Totale Lire				14,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            14,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			6,16
	Totali MATERIALI Lire		10,89			72,89
1861	<b>Analisi U.05.50.160.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	3,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	2,71
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00	23,53	23,53	73,30
	Totale parziale				25,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,81	11,87
	Totale parziale				29,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,92	9,10
	Totale Lire				32,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            32,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			5,73
	Totali MATERIALI Lire		23,53			73,30
1862	<b>Analisi U.05.50.160.d</b>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,89
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,00	11,13	11,13	72,98
	Totale parziale				12,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,81	11,87
	Totale parziale				13,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,39	9,11
	Totale Lire				15,25	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            15,25</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			6,03
Totali MATERIALI Lire		11,13			72,98	
1863	<b>Analisi U.05.50.160.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	2,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	2,27
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,00	14,41	14,41	74,32
	Totale parziale				15,33	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,30	11,86
	Totale parziale				17,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,76	9,08
	Totale Lire				19,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,39</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,92			4,74
	Totali MATERIALI Lire		14,41			74,32
1864	<b>Analisi U.05.50.160.f</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	2,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	1,91
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,00	34,22	34,22	75,01
	Totale parziale				36,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,41	11,86
	Totale parziale				41,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,15	9,10
	Totale Lire				45,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        45,62</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			4,03
	Totali MATERIALI Lire		34,22			75,01
1865	<b>Analisi U.05.50.170.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	7,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	6,80
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,00	8,27	8,27	64,66
	Totale parziale				10,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,52	11,88
	Totale parziale				11,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16	9,07
	Totale Lire				12,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        12,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			14,39
	Totali MATERIALI Lire		8,27			64,66

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1866	<p><b>Analisi U.05.50.170.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	5,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,17
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	14,37	14,37	68,14
	Totale parziale				16,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,50	11,85
	Totale parziale				19,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,92	9,10
	Totale Lire				21,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            21,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			10,91
	Totali MATERIALI Lire		14,37			68,14
1867	<p><b>Analisi U.05.50.170.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	4,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,79
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	32,87	32,87	71,10
	Totale parziale				36,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,48	11,85
	Totale parziale				42,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,20	9,09
	Totale Lire				46,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            46,23</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			7,96
	Totali MATERIALI Lire		32,87			71,10

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1868	<p><b>Analisi U.05.50.170.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,39
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135	cad	1,00	107,89	107,89	74,00
	Totale parziale				115,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,29	11,86
	Totale parziale				132,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,25	9,09
	Totale Lire				145,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            145,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			5,05
	Totali MATERIALI Lire		107,89			74,00
1869	<p><b>Analisi U.05.50.170.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	5,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,51
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	13,41	13,41	69,52
	Totale parziale				15,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,29	11,87
	Totale parziale				17,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,75	9,07
	Totale Lire				19,29	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,29</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			9,54
	Totali MATERIALI Lire		13,41			69,52

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1870	<p><b>Analisi U.05.50.170.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,50
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	22,31	22,31	71,67
	Totale parziale				24,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,69	11,85
	Totale parziale				28,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,83	9,09
	Totale Lire				31,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            31,13</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			7,39
	Totali MATERIALI Lire		22,31			71,67
1871	<p><b>Analisi U.05.50.170.g</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,31
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90	cad	1,00	56,29	56,29	74,19
	Totale parziale				59,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,00	11,86
	Totale parziale				68,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,90	9,09
	Totale Lire				75,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            75,87</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			4,85
	Totali MATERIALI Lire		56,29			74,19

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1872	<b>Analisi U.05.50.170.h</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,61
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135	cad	1,00	163,55	163,55	75,64
	Totale parziale				170,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,64	11,86
	Totale parziale				196,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,66	9,09
	Totale Lire				216,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        216,21</b>					
Totali MANODOPERA Lire		7,36			3,40	
Totali MATERIALI Lire		163,55			75,64	
1873	<b>Analisi U.05.50.180.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,26
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,00	14,31	14,31	70,04
	Totale parziale				16,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42	11,85
	Totale parziale				18,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86	9,10
	Totale Lire				20,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        20,43</b>					
Totali MANODOPERA Lire		1,84			9,01	
Totali MATERIALI Lire		14,31			70,04	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1874	<b>Analisi U.05.50.180.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,83
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60	cad	1,00	28,18	28,18	73,08
	Totale parziale				30,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57	11,85
	Totale parziale				35,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51	9,10
	Totale Lire				38,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            38,56</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			5,96
	Totali MATERIALI Lire		28,18			73,08
1875	<b>Analisi U.05.50.180.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,09
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90	cad	1,00	62,38	62,38	74,64
	Totale parziale				66,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,91	11,86
	Totale parziale				75,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,60	9,09
	Totale Lire				83,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            83,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			4,40
	Totali MATERIALI Lire		62,38			74,64

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1876	<p><b>Analisi U.05.50.180.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,35
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135	cad	1,00	197,05	197,05	76,20
	Totale parziale				204,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,66	11,86
	Totale parziale				235,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,51	9,09
	Totale Lire				258,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            258,58</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			2,85
	Totali MATERIALI Lire		197,05			76,20
1877	<p><b>Analisi U.05.50.180.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,04	24,18	0,97	4,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	4,26
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40	cad	1,00	14,31	14,31	70,04
	Totale parziale				16,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,42	11,85
	Totale parziale				18,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,86	9,10
	Totale Lire				20,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            20,43</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,84			9,01
	Totali MATERIALI Lire		14,31			70,04

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1878	<p><b>Analisi U.05.50.180.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,83
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60	cad	1,00	28,18	28,18	73,08
	Totale parziale				30,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,57	11,85
	Totale parziale				35,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51	9,10
	Totale Lire				38,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            38,56</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			5,96
	Totali MATERIALI Lire		28,18			73,08
1879	<p><b>Analisi U.05.50.180.g</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,09
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90	cad	1,00	62,38	62,38	74,64
	Totale parziale				66,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,91	11,86
	Totale parziale				75,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,60	9,09
	Totale Lire				83,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            83,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			4,40
	Totali MATERIALI Lire		62,38			74,64

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1880	<p><b>Analisi U.05.50.180.h</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,35
	3) SEGNALE DI PARCHEGGIO In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135	cad	1,00	197,05	197,05	76,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				204,41	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,66	11,86
	Totale parziale				235,07	
	Totale Lire				23,51	9,09
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      258,58</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      7,36</p> <p>Totali MATERIALI Lire      197,05</p>				258,58	2,85
						76,20
1881	<p><b>Analisi U.05.50.190.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" modello Il 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,73
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	cad	1,00	76,48	76,48	75,42
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,02	11,85
	Totale parziale				92,18	
	Totale Lire				9,22	9,09
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      101,40</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      3,68</p> <p>Totali MATERIALI Lire      76,48</p>				101,40	3,63
						75,42

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1882	<p><b>Analisi U.05.50.190.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,14
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	cad	1,00	121,28	121,28	74,53
	Totale parziale				128,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,30	11,86
	Totale parziale				147,94	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,79	9,09
	Totale Lire				162,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      162,73</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			4,52
	Totali MATERIALI Lire		121,28			74,53
1883	<p><b>Analisi U.05.50.190.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,04
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	cad	1,00	127,95	127,95	74,75
	Totale parziale				135,31	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,30	11,86
	Totale parziale				155,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,56	9,09
	Totale Lire				171,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      171,17</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			4,30
	Totali MATERIALI Lire		127,95			74,75

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1884	<p><b>Analisi U.05.50.190.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,16
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	cad	1,00	120,23	120,23	74,49
	Totale parziale				127,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,14	11,86
	Totale parziale				146,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,67	9,09
	Totale Lire				161,40	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad            161,40</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			4,56
	Totali MATERIALI Lire		120,23			74,49
1885	<p><b>Analisi U.05.50.200.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,23
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,00	58,45	58,45	74,36
	Totale parziale				62,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,32	11,86
	Totale parziale				71,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,15	9,10
	Totale Lire				78,60	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad            78,60</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			4,68
	Totali MATERIALI Lire		58,45			74,36

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1886	<p><b>Analisi U.05.50.200.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,71
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,00	67,00	67,00	71,23
	Totale parziale				74,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,15	11,85
	Totale parziale				85,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,55	9,09
	Totale Lire				94,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            94,06</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					7,82
	Totali MATERIALI Lire					71,23
1887	<p><b>Analisi U.05.50.200.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,79
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,00	91,58	91,58	73,17
	Totale parziale				98,94	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,84	11,86
	Totale parziale				113,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,38	9,09
	Totale Lire				125,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            125,16</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					5,88
	Totali MATERIALI Lire					73,17

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1888	<b>Analisi U.05.50.200.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	3,23
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	2,92
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,00	130,78	130,78	72,90
	Totale parziale				141,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,27	11,86
	Totale parziale				163,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,31	9,09
	Totale Lire				179,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      179,40</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	6,15
	Totali MATERIALI Lire				130,78	72,90
1889	<b>Analisi U.05.50.200.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	2,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	2,09
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,00	186,87	186,87	74,64
	Totale parziale				197,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,69	11,86
	Totale parziale				227,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,76	9,09
	Totale Lire				250,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      250,36</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	4,41
	Totali MATERIALI Lire				186,87	74,64

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1890	<p><b>Analisi U.05.50.200.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      111,24</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      3,68 Totali MATERIALI Lire                         84,26</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,08 0,08 1,00	  24,18 21,84 84,26	  1,93 1,75 84,26  87,94 13,19  101,13 10,11  111,24	  1,73 1,57 75,75   11,86  9,09    3,31 75,75
1891	<p><b>Analisi U.05.50.200.g</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      129,97</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      7,36 Totali MATERIALI Lire                         95,38</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,16 0,16 1,00	  24,18 21,84 95,38	  3,87 3,49 95,38  102,74 15,41  118,15 11,82  129,97	  2,98 2,69 73,39   11,86  9,09    5,66 73,39

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1892	<b>Analisi U.05.50.200.h</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,98
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,00	132,27	132,27	74,89
	Totale parziale				139,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,94	11,86
	Totale parziale				160,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,06	9,09
	Totale Lire				176,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      176,63</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		4,17
	Totali MATERIALI Lire			132,27		74,89
1893	<b>Analisi U.05.50.200.i</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	2,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	2,08
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,00	187,83	187,83	74,66
	Totale parziale				198,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,83	11,86
	Totale parziale				228,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,87	9,09
	Totale Lire				251,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      251,57</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			11,04		4,39
	Totali MATERIALI Lire			187,83		74,66

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1894	<b>Analisi U.05.50.200.j</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,54
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,00	258,41	258,41	75,81
	Totale parziale				269,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,42	11,86
	Totale parziale				309,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,99	9,09
	Totale Lire				340,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      340,86</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				11,04	3,24
	Totale MATERIALI Lire				258,41	75,81
1895	<b>Analisi U.05.50.210.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,29
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,00	103,18	103,18	76,33
	Totale parziale				106,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,03	11,86
	Totale parziale				122,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,29	9,09
	Totale Lire				135,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      135,18</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				3,68	2,72
	Totale MATERIALI Lire				103,18	76,33

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1896	<p><b>Analisi U.05.50.210.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,17
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,00	119,99	119,99	74,48
	Totale parziale				127,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,10	11,86
	Totale parziale				146,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,65	9,09
	Totale Lire				161,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 161,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		4,57
	Totali MATERIALI Lire			119,99		74,48
1897	<p><b>Analisi U.05.50.210.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,59
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,00	165,70	165,70	75,69
	Totale parziale				173,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,96	11,86
	Totale parziale				199,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,90	9,09
	Totale Lire				218,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 218,92</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		3,36
	Totali MATERIALI Lire			165,70		75,69

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1898	<b>Analisi U.05.50.210.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,72
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,00	229,61	229,61	75,42
	Totale parziale				240,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,10	11,86
	Totale parziale				276,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,68	9,09
	Totale Lire				304,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      304,43</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	3,63
	Totali MATERIALI Lire				229,61	75,42
1899	<b>Analisi U.05.50.210.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,20
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,00	335,11	335,11	76,53
	Totale parziale				346,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,92	11,86
	Totale parziale				398,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,81	9,09
	Totale Lire				437,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      437,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	2,52
	Totali MATERIALI Lire				335,11	76,53

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1900	<b>Analisi U.05.50.210.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	1,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,04
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,00	129,05	129,05	76,86
	Totale parziale				132,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,91	11,86
	Totale parziale				152,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,26	9,09
	Totale Lire				167,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      167,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,68			2,19
	Totali MATERIALI Lire		129,05			76,86
1901	<b>Analisi U.05.50.210.g</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,77
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,00	148,38	148,38	75,32
	Totale parziale				155,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,36	11,86
	Totale parziale				179,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,91	9,09
	Totale Lire				197,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      197,01</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			3,74
	Totali MATERIALI Lire		148,38			75,32

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1902	<b>Analisi U.05.50.210.h</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	1,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,29
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,00	206,39	206,39	76,33
	Totale parziale				213,75	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,06	11,86
	Totale parziale				245,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,58	9,09
	Totale Lire				270,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      270,39</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				7,36	2,72
	Totali MATERIALI Lire				206,39	76,33
1903	<b>Analisi U.05.50.210.i</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,39
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,00	286,66	286,66	76,12
	Totale parziale				297,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,66	11,86
	Totale parziale				342,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,24	9,09
	Totale Lire				376,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      376,60</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	2,93
	Totali MATERIALI Lire				286,66	76,12

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1904	<b>Analisi U.05.50.210.j</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56	1,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02	0,95
	3) SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,00	406,65	406,65	77,05
	Totale parziale				417,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,58	11,86
	Totale parziale				479,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,98	9,09
	Totale Lire				527,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 527,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				10,58	2,00
	Totali MATERIALI Lire				406,65	77,05
1905	<b>Analisi U.05.50.220.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	6,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	5,88
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100	cad	1,00	19,83	19,83	66,68
	Totale parziale				23,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,53	11,87
	Totale parziale				27,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,70	9,08
	Totale Lire				29,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 29,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				3,68	12,37
	Totali MATERIALI Lire				19,83	66,68

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1906	<p><b>Analisi U.05.50.220.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	9,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	8,62
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125	cad	1,00	24,63	24,63	60,86
					31,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80	11,86
					36,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68	9,09
					40,47	
	<p><b>Totale Lire</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad        40,47</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					18,19
	Totali MATERIALI Lire					60,86
1907	<p><b>Analisi U.05.50.220.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	6,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,27
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150	cad	1,00	36,65	36,65	65,83
					44,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,60	11,86
					50,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,06	9,09
					55,67	
	<p><b>Totale Lire</b></p> <p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad        55,67</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					13,22
	Totali MATERIALI Lire					65,83

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1908	<b>Analisi U.05.50.220.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	5,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	5,12
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100	cad	1,00	23,36	23,36	68,28
	Totale parziale				27,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06	11,87
	Totale parziale				31,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11	9,09
	Totale Lire				34,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad                  34,21</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					10,76
	Totali MATERIALI Lire					68,28
1909	<b>Analisi U.05.50.220.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	7,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	7,03
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm	cad	1,00	31,88	31,88	64,22
	Totale parziale				39,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,89	11,87
	Totale parziale				45,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51	9,09
	Totale Lire				49,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad                  49,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					14,83
	Totali MATERIALI Lire					64,22

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1910	<p><b>Analisi U.05.50.220.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,49
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	cad	1,00	54,12	54,12	69,59
					61,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,22	11,86
					70,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,07	9,09
					77,77	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad        77,77</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					9,46
	Totali MATERIALI Lire					69,59
1911	<p><b>Analisi U.05.50.230.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	4,77
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	4,32
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	cad	1,00	28,33	28,33	69,97
					32,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,80	11,85
					36,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,68	9,09
					40,49	
	<p><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p><b>Lire/cad        40,49</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire					9,09
	Totali MATERIALI Lire					69,97

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1912	<p><b>Analisi U.05.50.230.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	5,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	5,25
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	cad	1,00	45,18	45,18	67,98
	Totale parziale				52,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,88	11,86
	Totale parziale				60,42	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,04	9,09
	Totale Lire				66,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            66,46</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		11,07
	Totali MATERIALI Lire			45,18		67,98
1913	<p><b>Analisi U.05.50.230.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,06
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	cad	1,00	60,56	60,56	70,48
	Totale parziale				67,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,19	11,86
	Totale parziale				78,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,81	9,09
	Totale Lire				85,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            85,92</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		8,57
	Totali MATERIALI Lire			60,56		70,48

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1914	<p><b>Analisi U.05.50.230.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	3,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,59
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	cad	1,00	34,88	34,88	71,52
					38,56	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,78	11,85
					44,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,43	9,08
					48,77	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        48,77</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					7,55
	Totali MATERIALI Lire					71,52
1915	<p><b>Analisi U.05.50.230.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	5,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,92
	3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	cad	1,00	48,76	48,76	68,69
					56,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,42	11,86
					64,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,45	9,09
					70,99	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        70,99</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					10,37
	Totali MATERIALI Lire					68,69

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1916	<p><b>Analisi U.05.50.230.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. Il 215 Art. 128, fig. Il 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE URBANO In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        108,09</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire                      7,36 Totale MATERIALI Lire                            78,08</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,16 0,16 1,00	  24,18 21,84 78,08	  3,87 3,49 78,08  85,44 12,82  98,26 9,83  108,09	  3,58 3,23 72,24   11,86   9,09   6,81 72,24
1917	<p><b>Analisi U.05.50.240.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        67,43</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire                      7,36 Totale MATERIALI Lire                            45,94</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,16 0,16 1,00	  24,18 21,84 45,94	  3,87 3,49 45,94  53,30 8,00  61,30 6,13  67,43	  5,74 5,18 68,13   11,86   9,09   10,92 68,13

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1918	<p><b>Analisi U.05.50.240.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        90,71</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire                                7,36 Totale MATERIALI Lire                                    64,34</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	24,18 21,84 64,34	3,87 3,49 64,34 71,70 10,76 82,46 8,25 90,71	4,27 3,85 70,93 11,86 9,09 8,11 70,93
1919	<p><b>Analisi U.05.50.240.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        46,18</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire                                7,36 Totale MATERIALI Lire                                    29,14</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	24,18 21,84 29,14	3,87 3,49 29,14 36,50 5,48 41,98 4,20 46,18	8,38 7,56 63,10 11,87 9,09 15,94 63,10

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1920	<p><b>Analisi U.05.50.240.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad            60,47</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire            7,36 Totale MATERIALI Lire            40,44</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	24,18 21,84 40,44	3,87 3,49 40,44 47,80 7,17 54,97 5,50 60,47	6,40 5,77 66,88 11,86 9,10 12,17 66,88
1921	<p><b>Analisi U.05.50.240.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad            110,62</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire            7,36</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	24,18 21,84 80,08	3,87 3,49 80,08 87,44 13,12 100,56 10,06 110,62	3,50 3,15 72,39 11,86 9,09 6,65

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1922	<p>Totali MATERIALI Lire 80,08</p> <p><b>Analisi U.05.50.240.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 127,23</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 7,36 Totali MATERIALI Lire 93,21</p>	cad	1,00			72,39
1923	<p><b>Analisi U.05.50.240.g</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p>	cad	1,00			5,78 73,26

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad            564,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					7,36
	Totali MATERIALI Lire					438,73
1924	<b>Analisi U.05.50.240.h</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga					1,30
		cad	1,00			77,75
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,44
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	61,47	61,47	70,60
	Totale parziale				68,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,32	11,85
	Totale parziale				79,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,92	9,10
	Totale Lire				87,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            87,07</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					7,36
	Totali MATERIALI Lire					61,47
1925	<b>Analisi U.05.50.240.i</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga					8,45
		cad	1,00			70,60
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	41,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	37,51
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad		213,28	0,00	
	Totale parziale				11,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,66	11,88
	Totale parziale				12,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,27	9,09
	Totale Lire				13,97	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          13,97</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		11,04			79,03
1926	<b>Analisi U.05.50.250.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,50
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,00	80,08	80,08	72,39
	Totale parziale				87,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,12	11,86
	Totale parziale				100,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,06	9,09
	Totale Lire				110,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          110,62</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			6,65
	Totali MATERIALI Lire		80,08			72,39
1927	<b>Analisi U.05.50.250.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,29
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,00	113,17	113,17	74,22
	Totale parziale				120,53	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,08	11,86
	Totale parziale				138,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,86	9,09
	Totale Lire				152,47	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1928	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 152,47</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			4,83	
	Totali MATERIALI Lire		113,17			74,22	
	<b>Analisi U.05.50.250.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga						
		cad	1,00				
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,67
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	5,17
	3)	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	51,78	51,78	69,22
	Totale parziale					59,14	
	4)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,87	11,86
	Totale parziale					68,01	
	5)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,80	9,09
	Totale Lire					74,81	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 74,81</b>							
Totali MANODOPERA Lire		7,36				9,84	
Totali MATERIALI Lire		51,78				69,22	
1929	<b>Analisi U.05.50.250.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga						
		cad	1,00				
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	6,40
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	5,77
	3)	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	40,44	40,44	66,88
	Totale parziale					47,80	
	4)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,17	11,86
	Totale parziale					54,97	
	5)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,50	9,10
	Totale Lire					60,47	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1930	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          60,47</b>  Totali MANODOPERA Lire                      7,36 Totali MATERIALI Lire                          40,44					12,17 66,88	
	<b>Analisi U.05.50.250.e</b>  Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,51	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,67	
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	263,63	263,63	75,87	
	Totale parziale				274,67		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,20	11,86	
	Totale parziale				315,87		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,59	9,09	
	Totale Lire				347,46		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad          347,46</b>  Totali MANODOPERA Lire                      11,04 Totali MATERIALI Lire                          263,63					3,18 75,87	
	1931	<b>Analisi U.05.50.250.f</b>  Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,00			
		1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,87
		2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,59
3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe		cad	1,00	99,25	99,25	73,59	
Totale parziale					106,61		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					15,99	11,86	
Totale parziale					122,60		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1932	IMPRESA - 10,00%				12,26	9,09	
	Totale Lire				134,86		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      134,86</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				7,36	5,46	
	Totali MATERIALI Lire				99,25	73,59	
	<b>Analisi U.05.50.250.g</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,87	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,07	
3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,00	140,47	140,47	75,12		
Totale parziale				147,83			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,17	11,86		
Totale parziale				170,00			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,00	9,09		
Totale Lire				187,00			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      187,00</b>							
Totali MANODOPERA Lire				7,36	3,94		
Totali MATERIALI Lire				140,47	75,12		
1933	<b>Analisi U.05.50.250.h</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,14	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,73	
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	66,51	66,51	71,17	
	Totale parziale				73,87		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,08	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1934	Totale parziale				84,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,50	9,10
	Totale Lire				93,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            93,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				7,36	7,88
	Totali MATERIALI Lire				66,51	71,17
	<b>Analisi U.05.50.250.i</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga					
		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,71	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,00	
3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	94,45	94,45	73,34	
Totale parziale					101,81	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					15,27	11,86
Totale parziale					117,08	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					11,71	9,09
Totale Lire					128,79	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            128,79</b>						
Totali MANODOPERA Lire					7,36	5,71
Totali MATERIALI Lire					94,45	73,34
1935	<b>Analisi U.05.50.250.j</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. Il 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,23	24,18	5,56	1,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02	1,18
	3) SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,00	324,60	324,60	76,55
	Totale parziale					335,18

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1936	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,28	11,86
	Totale parziale				385,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,55	9,09
	Totale Lire				424,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      424,01</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			10,58		2,50
	Totali MATERIALI Lire			324,60		76,55
	<b>Analisi U.05.50.260.a</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,67	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	7,41	
3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,00	10,61	10,61	64,93	
Totale parziale				12,91		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,94	11,87	
Totale parziale				14,85		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,49	9,12	
Totale Lire				16,34		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      16,34</b>						
Totali MANODOPERA Lire			2,30		14,08	
Totali MATERIALI Lire			10,61		64,93	
1937	<b>Analisi U.05.50.260.b</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	6,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	5,71
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	1,00	20,56	20,56	67,04

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				24,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,64	11,87
	Totale parziale				27,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,79	9,10
	Totale Lire				30,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            30,67</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					12,00
	Totali MATERIALI Lire					67,04
1938	<b>Analisi U.05.50.260.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	5,27
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	cad	1,00	50,70	50,70	69,03
	Totale parziale				58,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,71	11,86
	Totale parziale				66,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,68	9,09
	Totale Lire				73,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            73,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					10,02
	Totali MATERIALI Lire					69,03
1939	<b>Analisi U.05.50.260.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,47
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE					

# Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	1,00	16,96	16,96	69,59
	Totale parziale				19,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,89	11,86
	Totale parziale				22,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,22	9,11
	Totale Lire				24,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad          24,37</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			9,44
	Totale MATERIALI Lire		16,96			69,59
1940	<b>Analisi U.05.50.260.e</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I					
	In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	4,25
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE					
	In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,00	32,19	32,19	70,93
	Totale parziale				35,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,38	11,86
	Totale parziale				41,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,13	9,10
	Totale Lire				45,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad          45,38</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,68			8,11
	Totale MATERIALI Lire		32,19			70,93
1941	<b>Analisi U.05.50.260.f</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I					
	In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,34

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1942	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,01	
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,00	84,34	84,34	72,70	
	Totale parziale					91,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,76	11,86	
	Totale parziale					105,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,55	9,09	
	Totale Lire					116,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 116,01</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 7,36						6,34
Totali MATERIALI Lire 84,34						72,70	
1943	<b>Analisi U.05.50.270.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,96	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,39	
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,00	19,48	19,48	70,68	
	Totale parziale					21,78	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,27	11,87	
	Totale parziale					25,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,51	9,11	
	Totale Lire					27,56	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 27,56</b>							
Totali MANODOPERA Lire 2,30						8,35	
Totali MATERIALI Lire 19,48						70,68	
1943	<b>Analisi U.05.50.270.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
1944	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cad	1,00			
		ora	0,08	24,18	1,93	3,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	3,14
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	1,00	40,44	40,44	72,46
	Totale parziale				44,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,62	11,86
	Totale parziale				50,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,07	9,08
	Totale Lire				55,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            55,81</b>					
Totali MANODOPERA Lire			3,68		6,59	
Totali MATERIALI Lire			40,44		72,46	
<b>Analisi U.05.50.270.c</b>						
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm						
		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,69	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,99	
3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	cad	1,00	95,12	95,12	73,37	
Totale parziale				102,48		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,37	11,86	
Totale parziale				117,85		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,79	9,09	
Totale Lire				129,64		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            129,64</b>						
Totali MANODOPERA Lire			7,36		5,68	
Totali MATERIALI Lire			95,12		73,37	
<b>Analisi U.05.50.270.d</b>						
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,06
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	1,00	25,82	25,82	72,59
	Totale parziale				28,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,22	11,86
	Totale parziale				32,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,23	9,08
	Totale Lire				35,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            35,57</b>					
Totale MANODOPERA Lire			2,30		6,47	
Totale MATERIALI Lire			25,82		72,59	
1946	<b>Analisi U.05.50.270.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	2,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,08	24,18	1,93	2,74
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,00	52,06	52,06	73,83
	Totale parziale				55,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,36	11,86
	Totale parziale				64,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,41	9,09
	Totale Lire				70,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            70,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			3,68		5,22
Totale MATERIALI Lire			52,06		73,83	
1947	<b>Analisi U.05.50.270.f</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,03
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,00	128,75	128,75	74,78
	Totale parziale				136,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,42	11,86
	Totale parziale				156,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,65	9,09
	Totale Lire				172,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      172,18</b>					
Totali MANODOPERA Lire			7,36		4,27	
Totali MATERIALI Lire			128,75		74,78	
1948	<b>Analisi U.05.50.280.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	7,66
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,00	32,60	32,60	64,49
	Totale parziale				39,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,99	11,85
	Totale parziale				45,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,60	9,10
	Totale Lire				50,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      50,55</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		14,56
Totali MATERIALI Lire			32,60		64,49	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1949	<p><b>Analisi U.05.50.280.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        78,12</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                                7,36 Totali MATERIALI Lire                                    54,40</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	24,18 21,84 54,40	3,87 3,49 54,40 61,76 9,26 71,02 7,10 78,12	4,95 4,47 69,64  11,85  9,09  9,42 69,64
1950	<p><b>Analisi U.05.50.280.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad        67,03</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                                7,36 Totali MATERIALI Lire                                    45,63</p>	cad ora ora cad	1,00 0,16 0,16 1,00	21,84 24,18 45,63	3,49 3,87 45,63 52,99 7,95 60,94 6,09 67,03	5,21 5,77 68,07  11,86  9,09  10,98 68,07

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1951	<p><b>Analisi U.05.50.280.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        73,32</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire        7,36 Totale MATERIALI Lire        50,60</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,16 0,16 1,00	  24,18 21,84 50,60	  3,87 3,49 50,60  57,96 8,69 66,65 6,67 73,32	  5,28 4,76 69,01  11,85 9,10   10,04 69,01
1952	<p><b>Analisi U.05.50.280.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p> <p style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        104,94</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire        7,36 Totale MATERIALI Lire        75,60</p>	cad  ora ora cad	1,00  0,16 0,16 1,00	  21,84 24,18 75,60	  3,49 3,87 75,60  82,96 12,44 95,40 9,54 104,94	  3,33 3,69 72,04  11,85 9,09   7,01 72,04

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1953	<b>Analisi U.05.50.280.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,58
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,00	69,71	69,71	71,50
	Totale parziale				77,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,56	11,86
	Totale parziale				88,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,86	9,09
	Totale Lire				97,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            97,49</b>					
Totali MANODOPERA Lire			7,36			7,55
Totali MATERIALI Lire			69,71			71,50
1954	<b>Analisi U.05.50.290.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,55
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,00	59,86	59,86	70,40
	Totale parziale				67,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,08	11,85
	Totale parziale				77,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,73	9,09
	Totale Lire				85,03	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            85,03</b>					
Totali MANODOPERA Lire			7,36			8,66
Totali MATERIALI Lire			59,86			70,40

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1955	<p><b>Analisi U.05.50.290.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,39
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	cad	1,00	108,09	108,09	74,01
	Totale parziale				115,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,32	11,86
	Totale parziale				132,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,28	9,09
	Totale Lire				146,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      146,05</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			5,04
	Totali MATERIALI Lire		108,09			74,01
1956	<p><b>Analisi U.05.50.290.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,32
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	cad	1,00	84,67	84,67	72,73
	Totale parziale				92,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,80	11,85
	Totale parziale				105,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,58	9,09
	Totale Lire				116,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      116,41</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,36			6,32
	Totali MATERIALI Lire		84,67			72,73

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1957	<p><b>Analisi U.05.50.290.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,27
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	cad	1,00	77,11	77,11	72,17
	Totale parziale				84,47	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,67	11,86
	Totale parziale				97,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,71	9,09
	Totale Lire				106,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 106,85</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		6,89
	Totali MATERIALI Lire			77,11		72,17
1958	<p><b>Analisi U.05.50.290.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,24
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	cad	1,00	129,28	129,28	74,79
	Totale parziale				136,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,50	11,86
	Totale parziale				157,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,71	9,09
	Totale Lire				172,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 172,85</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		4,26
	Totali MATERIALI Lire			129,28		74,79

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1959	<b>Analisi U.05.50.290.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. Il 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,38
	3) SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,00	108,70	108,70	74,04
	Totale parziale				116,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,41	11,86
	Totale parziale				133,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,35	9,09
	Totale Lire				146,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      146,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		5,01
	Totali MATERIALI Lire			108,70		74,04
1960	<b>Analisi U.05.50.300.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. Il 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	8,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	9,91
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	cad	1,00	23,53	23,53	60,23
	Totale parziale				30,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,63	11,85
	Totale parziale				35,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,55	9,09
	Totale Lire				39,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      39,07</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		18,84
	Totali MATERIALI Lire			23,53		60,23

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1961	<b>Analisi U.05.50.300.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	7,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,78
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	cad	1,00	33,34	33,34	64,75
	Totale parziale				40,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,11	11,87
	Totale parziale				46,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68	9,09
	Totale Lire				51,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            51,49</b>					
Totale MANODOPERA Lire		7,36			14,29	
Totale MATERIALI Lire		33,34			64,75	
1962	<b>Analisi U.05.50.300.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	5,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	6,43
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	cad	1,00	40,18	40,18	66,81
	Totale parziale				47,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,13	11,86
	Totale parziale				54,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,47	9,10
	Totale Lire				60,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            60,14</b>					
Totale MANODOPERA Lire		7,36			12,24	
Totale MATERIALI Lire		40,18			66,81	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1963	<p><b>Analisi U.05.50.300.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	8,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	7,37
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	cad	1,00	30,07	30,07	63,52
	Totale parziale				37,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,61	11,85
	Totale parziale				43,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,30	9,08
	Totale Lire				47,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            47,34</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		15,55
	Totali MATERIALI Lire			30,07		63,52
1964	<p><b>Analisi U.05.50.300.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	5,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	6,27
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	cad	1,00	41,43	41,43	67,13
	Totale parziale				48,79	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,32	11,86
	Totale parziale				56,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,61	9,09
	Totale Lire				61,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            61,72</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			7,36		11,92
	Totali MATERIALI Lire			41,43		67,13

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1965	<b>Analisi U.05.50.300.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,24
	3) SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	cad	1,00	57,68	57,68	70,10
	Totale parziale				65,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,76	11,86
	Totale parziale				74,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,48	9,09
	Totale Lire				82,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            82,28</b>					
Totali MANODOPERA Lire		7,36			8,95	
Totali MATERIALI Lire		57,68			70,10	
1966	<b>Analisi U.05.50.310.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	7,60
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,00	32,87	32,87	64,59
	Totale parziale				40,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03	11,85
	Totale parziale				46,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,63	9,10
	Totale Lire				50,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            50,89</b>					
Totali MANODOPERA Lire		7,36			14,46	
Totali MATERIALI Lire		32,87			64,59	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1967	<p><b>Analisi U.05.50.310.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 173,33</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 11,04 Totali MATERIALI Lire 125,98</p>	cad ora ora cad	1,00 0,24 0,24 1,00	24,18 21,84 125,98	5,80 5,24 125,98 137,02 20,55 157,57 15,76 173,33	3,35 3,02 72,68 11,86 9,09 6,37 72,68
1968	<p><b>Analisi U.05.50.310.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 340,37</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 14,73 Totali MATERIALI Lire 254,34</p>	cad ora ora cad	1,00 0,32 0,32 1,00	21,84 24,18 254,34	6,99 7,74 254,34 269,07 40,36 309,43 30,94 340,37	2,05 2,27 74,72 11,86 9,09 4,33 74,72
1969	<p><b>Analisi U.05.50.310.d</b></p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. Il 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	7,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,86
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,00	32,87	32,87	64,59
	Totale parziale				40,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,03	11,85
	Totale parziale				46,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,63	9,10
	Totale Lire				50,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            50,89</b>					
Totale MANODOPERA Lire			7,36		14,46	
Totale MATERIALI Lire			32,87		64,59	
1970	<b>Analisi U.05.50.310.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. Il 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	2,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	2,30
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,00	188,15	188,15	74,67
	Totale parziale				199,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,88	11,86
	Totale parziale				229,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,91	9,09
	Totale Lire				251,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            251,98</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			11,04		4,38
	Totale MATERIALI Lire			188,15		74,67
1971	<b>Analisi U.05.50.310.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	"uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	1,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,43
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1,00	372,70	372,70	76,05
	Totale parziale				387,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,11	11,86
	Totale parziale				445,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,55	9,09
	Totale Lire				490,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 490,09</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		14,73			3,01
	Totale MATERIALI Lire		372,70			76,05
1972	<b>Analisi U.05.50.320.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,39
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,00	62,38	62,38	70,71
	Totale parziale				69,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,46	11,86
	Totale parziale				80,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,02	9,09
	Totale Lire				88,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 88,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,36			8,34
	Totale MATERIALI Lire		62,38			70,71
1973	<b>Analisi U.05.50.320.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,86
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,68
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	cad	1,00	235,05	235,05	75,51
	Totale parziale				246,09	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,91	11,86
	Totale parziale				283,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,30	9,09
	Totale Lire				311,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      311,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				11,04	3,55
	Totali MATERIALI Lire				235,05	75,51
1974	<b>Analisi U.05.50.320.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,22
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	1,35
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1,00	439,59	439,59	76,49
	Totale parziale				454,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,15	11,86
	Totale parziale				522,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,25	9,09
	Totale Lire				574,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      574,72</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				14,73	2,56
	Totali MATERIALI Lire				439,59	76,49
1975	<b>Analisi U.05.50.320.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,96
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,00	85,80	85,80	72,81
	Totale parziale				93,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,97	11,86
	Totale parziale				107,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,71	9,09
	Totale Lire				117,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 117,84</b>					
Totali MANODOPERA Lire		7,36			6,25	
Totali MATERIALI Lire		85,80			72,81	
1976	<b>Analisi U.05.50.320.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. Il 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,34	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	1,49	
3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,00	296,95	296,95	76,22	
Totale parziale				307,99		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,20	11,86	
Totale parziale				354,19		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,42	9,09	
Totale Lire				389,61		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 389,61</b>						
Totali MANODOPERA Lire		11,04			2,83	
Totali MATERIALI Lire		296,95			76,22	
1977	<b>Analisi U.05.50.320.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. Il 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
1978	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cad	1,00			
		ora	0,32	24,18	7,74	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	0,94
	3) SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1,00	573,66	573,66	77,07
	Totale parziale				588,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				88,26	11,86
	Totale parziale				676,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				67,67	9,09
	Totale Lire				744,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        744,32</b>					
Totali MANODOPERA Lire			14,73		1,98	
Totali MATERIALI Lire			573,66		77,07	
<b>Analisi U.05.50.330.a</b>						
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. Il 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I						
		cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,40	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	7,11	
3) SEGNALE DI SENSO UNICO In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad	1,00	11,15	11,15	65,51	
Totale parziale				13,45		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,02	11,87	
Totale parziale				15,47		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,55	9,11	
Totale Lire				17,02		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        17,02</b>						
Totali MANODOPERA Lire			2,30		13,51	
Totali MATERIALI Lire			11,15		65,51	
1979	<b>Analisi U.05.50.330.b</b>					
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. Il 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I						
		cad	1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1980	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,62	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,16	
	3) SEGNALE DI SENSO UNICO In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	1,00	18,41	18,41	70,27	
	Totale parziale				20,71		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,11	11,87	
	Totale parziale				23,82		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,38	9,08	
	Totale Lire				26,20		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 26,20</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			8,78	
	Totale MATERIALI Lire		18,41			70,27	
1981	<b>Analisi U.05.50.330.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,75	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,16	
	3) SEGNALE DI SENSO UNICO In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad	1,00	20,68	20,68	71,14	
	Totale parziale				22,98		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45	11,87	
	Totale parziale				26,43		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64	9,08	
	Totale Lire				29,07		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 29,07</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			7,91	
	Totale MATERIALI Lire		20,68			71,14	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o	cad	1,00				

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,85
	3) SEGNALE DI SENSO UNICO In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad	1,00	27,94	27,94	73,03
	Totale parziale				30,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,54	11,87
	Totale parziale				34,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,48	9,10
	Totale Lire				38,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            38,26</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			6,01
	Totali MATERIALI Lire		27,94			73,03
1982	<b>Analisi U.05.50.340.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	12,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	13,72
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm	cad	1,00	4,67	4,67	52,95
	Totale parziale				6,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,05	11,90
	Totale parziale				8,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,80	9,07
	Totale Lire				8,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            8,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			26,08
	Totali MATERIALI Lire		4,67			52,95
1983	<b>Analisi U.05.50.340.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	10,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	9,41
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm	cad	1,00	6,86	6,86	59,24
	Totale parziale				9,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,37	11,83
	Totale parziale				10,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,05	9,07
	Totale Lire				11,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            11,58</b>					
Totali MANODOPERA Lire				2,30	19,86	
Totali MATERIALI Lire				6,86	59,24	
1984	<b>Analisi U.05.50.340.c</b>					
Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,27	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,96	
3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm	cad	1,00	11,44	11,44	65,82	
Totale parziale				13,74		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,06	11,85	
Totale parziale				15,80		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58	9,09	
Totale Lire				17,38		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            17,38</b>						
Totali MANODOPERA Lire				2,30	13,23	
Totali MATERIALI Lire				11,44	65,82	
1985	<b>Analisi U.05.50.340.d</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	10,37
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	9,34
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm	cad	1,00	6,93	6,93	59,38
	Totale parziale				9,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38	11,83
	Totale parziale				10,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,08
	Totale Lire				11,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            11,67</b>					
Totale MANODOPERA Lire		2,30			19,71	
Totale MATERIALI Lire		6,93			59,38	
1986	<b>Analisi U.05.50.340.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	7,19
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm	cad	1,00	11,00	11,00	65,36
	Totale parziale				13,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,00	11,88
	Totale parziale				15,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,53	9,09
	Totale Lire				16,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            16,83</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			13,67
Totale MATERIALI Lire		11,00			65,36	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1987	<p><b>Analisi U.05.50.340.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            26,57</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire            2,30 Totali MATERIALI Lire                18,70</p>					
		cad	1,00			
		ora	0,05	24,18	1,21	4,55
		ora	0,05	21,84	1,09	4,10
		cad	1,00	18,70	18,70	70,38
					21,00	
					3,15	11,86
					24,15	
					2,42	9,11
					26,57	
						8,66
						70,38
1988	<p><b>Analisi U.05.50.350.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p style="text-align: right;">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            11,81</b></p>					
		cad	1,00			
		ora	0,05	21,84	1,09	9,23
		ora	0,05	24,18	1,21	10,25
		cad	1,00	7,04	7,04	59,61
					9,34	
					1,40	11,85
					10,74	
					1,07	9,06
					11,81	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1989	Totali MANODOPERA Lire		2,30			19,48	
	Totali MATERIALI Lire		7,04			59,61	
	<b>Analisi U.05.50.350.b</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm						
		cad	1,00				
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,65
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,99
	3)	PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	cad	1,00	12,08	12,08	66,41
	Totale parziale					14,38	
	4)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,16	11,87
Totale parziale					16,54		
5)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,07	
Totale Lire					18,19		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad                    18,19</b>							
1990	Totali MANODOPERA Lire		2,30			12,64	
	Totali MATERIALI Lire		12,08			66,41	
	<b>Analisi U.05.50.350.c</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm						
		cad	1,00				
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,70
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,11
	3)	PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	cad	1,00	20,98	20,98	71,24
	Totale parziale					23,28	
	4)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,49	11,85
Totale parziale					26,77		
5)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,68	9,10	
Totale Lire					29,45		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1991	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            29,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,30			7,81
	Totali MATERIALI Lire		20,98			71,24
	<b>Analisi U.05.50.350.d</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II					
	In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	8,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	7,20
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	cad	1,00	9,66	9,66	63,85
	Totale parziale				11,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,79	11,83
	Totale parziale				13,75	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,38	9,12	
Totale Lire				15,13		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            15,13</b>						
Totali MANODOPERA Lire		2,30			15,20	
Totali MATERIALI Lire		9,66			63,85	
1992	<b>Analisi U.05.50.350.e</b>					
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II					
	In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	5,16
	3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	cad	1,00	16,23	16,23	69,24
	Totale parziale				18,53	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,78	11,86
	Totale parziale				21,31	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1993	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,13	9,09	
	Totale Lire				23,44		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            23,44</b>						
	Totale MANODOPERA Lire			2,30		9,81	
	Totale MATERIALI Lire			16,23		69,24	
	<b>Analisi U.05.50.350.f</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,13	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,82	
3) PANNELLO INTEGRATIVO In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	cad	1,00	28,23	28,23	73,10		
Totale parziale				30,53			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,58	11,86		
Totale parziale				35,11			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51	9,09		
Totale Lire				38,62			
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            38,62</b>						
Totale MANODOPERA Lire			2,30		5,96		
Totale MATERIALI Lire			28,23		73,10		
1994	<b>Analisi U.05.50.360.a</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	14,34	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	15,92	
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,00	3,71	3,71	48,82	
	Totale parziale				6,01		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				0,90	11,84
	Totale parziale				6,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,69	9,08
	Totale Lire				7,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            7,60</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				2,30	30,26
	Totale MATERIALI Lire				3,71	48,82
1995	<b>Analisi U.05.50.360.b</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	15,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	13,89
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	cad	1,00	3,91	3,91	49,81
	Totale parziale				6,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,85
	Totale parziale				7,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71	9,04
	Totale Lire				7,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            7,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				2,30	29,30
	Totale MATERIALI Lire				3,91	49,81
1996	<b>Analisi U.05.50.360.c</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	8,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	9,89
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
1997	In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	cad	1,00	7,37	7,37	60,26	
	Totale parziale					9,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,45	11,86	
	Totale parziale					11,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,11	9,08	
	Totale Lire					12,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            12,23</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		2,30			18,81
		Totale MATERIALI Lire		7,37			60,26
1997	<b>Analisi U.05.50.360.d</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	11,02	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	9,93	
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	1,00	6,38	6,38	58,11	
	Totale parziale					8,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,30	11,84	
	Totale parziale					9,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,00	9,11	
	Totale Lire					10,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            10,98</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			20,95	
	Totale MATERIALI Lire		6,38			58,11	
1998	<b>Analisi U.05.50.360.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,05	21,84	1,09	9,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	10,37
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	1,00	6,93	6,93	59,38
	Totale parziale				9,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,38	11,83
	Totale parziale				10,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,08
	Totale Lire				11,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            11,67</b>					
Totale MANODOPERA Lire	2,30				19,71	
Totale MATERIALI Lire	6,93				59,38	
1999	<b>Analisi U.05.50.360.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,91
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	1,00	12,28	12,28	66,56
	Totale parziale				14,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,19	11,87
	Totale parziale				16,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,68	9,11
	Totale Lire				18,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            18,45</b>					
Totale MANODOPERA Lire	2,30				12,47	
Totale MATERIALI Lire	12,28				66,56	
2000	<b>Analisi U.05.50.370.a</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2001	continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	11,68	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	12,97	
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,00	5,07	5,07	54,34	
	Totale parziale					7,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,11	11,90	
	Totale parziale					8,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85	9,11	
	Totale Lire					9,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            9,33</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				2,30	24,65	
	Totali MATERIALI Lire				5,07	54,34	
	<b>Analisi U.05.50.370.b</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm						
		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -		ora	0,05	24,18	1,21	11,13	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,05	21,84	1,09	10,03	
3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm		cad	1,00	6,29	6,29	57,87	
Totale parziale					8,59		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,29	11,87		
Totale parziale					9,88		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,99	9,11		
Totale Lire					10,87		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            10,87</b>							
Totali MANODOPERA Lire				2,30	21,16		
Totali MATERIALI Lire				6,29	57,87		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2002	<p><b>Analisi U.05.50.370.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,26
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	cad	1,00	12,97	12,97	67,13
	Totale parziale				15,27	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,29	11,85
	Totale parziale				17,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,76	9,11
	Totale Lire				19,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            19,32</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					11,90
	Totali MATERIALI Lire					67,13
2003	<p><b>Analisi U.05.50.370.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. Il 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	9,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	8,57
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	1,00	7,75	7,75	60,93
	Totale parziale				10,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,51	11,87
	Totale parziale				11,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,16	9,12
	Totale Lire				12,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            12,72</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2004	<p>Totali MANODOPERA Lire 2,30 Totali MATERIALI Lire 7,75</p> <p><b>Analisi U.05.50.370.e</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm</p>					18,08 60,93
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	8,15
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE	ora	0,05	24,18	1,21	9,04
	In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	1,00	8,27	8,27	61,81
	Totale parziale				10,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,59	11,88
	Totale parziale				12,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,22	9,12
	Totale Lire				13,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 13,38</b>					
2005	<p>Totali MANODOPERA Lire 2,30 Totali MATERIALI Lire 8,27</p> <p><b>Analisi U.05.50.370.f</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm</p>					17,19 61,81
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cad	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,73
	3) PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE	ora	0,05	21,84	1,09	4,26
	In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	1,00	17,91	17,91	70,07
	Totale parziale				20,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,03	11,85
	Totale parziale				23,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,32	9,08
	Totale Lire				25,56	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2006	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            25,56</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			9,00	
	Totale MATERIALI Lire		17,91			70,07	
	<b>Analisi U.05.50.380.a</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,76	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,17	
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	1,00	65,99	65,99	71,12	
	Totale parziale				73,35		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,00	11,85		
Totale parziale				84,35			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,44	9,10		
Totale Lire				92,79			
2007	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            92,79</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		7,36			7,93	
	Totale MATERIALI Lire		65,99			71,12	
	<b>Analisi U.05.50.380.b</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	5,31	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	4,80	
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	1,00	100,41	100,41	68,94	
	Totale parziale				115,14		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,27	11,86		
Totale parziale				132,41			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,24	9,09		
Totale Lire				145,65			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      145,65</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire      14,73 Totale MATERIALI Lire      100,41</p> <p><b>Analisi U.05.50.380.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola</p>					<p align="right">10,11 68,94</p>
2008	<p><b>Analisi U.05.50.380.c</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola</p>	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,43
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	1,00	81,79	81,79	72,53
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,15 13,37	11,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				102,52 10,25	9,09
	Totale Lire				112,77	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      112,77</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire      7,36 Totale MATERIALI Lire      81,79</p>					<p align="right">6,53 72,53</p>
2009	<p><b>Analisi U.05.50.380.d</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia</p>	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	4,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	3,66
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	1,00	136,11	136,11	71,33
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				150,84 22,63	11,86
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				173,47 17,35	9,09
	Totale Lire				190,82	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      190,82</b>					
	Totale MANODOPERA Lire      14,73					7,72
	Totale MATERIALI Lire      136,11					71,33
2010	<b>Analisi U.05.50.380.e</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	3,18
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	1,00	88,92	88,92	73,01
	Totale parziale				96,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,44	11,86
	Totale parziale				110,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,07	9,09
	Totale Lire				121,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      121,79</b>					
	Totale MANODOPERA Lire      7,36					6,04
	Totale MATERIALI Lire      88,92					73,01
2011	<b>Analisi U.05.50.380.f</b> Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	4,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	3,71
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	1,00	134,01	134,01	71,22
	Totale parziale				148,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,31	11,86
	Totale parziale				171,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,11	9,09
	Totale Lire				188,16	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2012	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 188,16</b>						
	Totale MANODOPERA Lire 14,73					7,83	
	Totale MATERIALI Lire 134,01					71,22	
	<b>Analisi U.05.50.380.g</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,46	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	2,73	
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	1,00	104,75	104,75	73,86	
	Totale parziale				112,11		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,82	11,86	
Totale parziale				128,93			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,89	9,09		
Totale Lire				141,82			
2013	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 141,82</b>						
	Totale MANODOPERA Lire 7,36					5,19	
	Totale MATERIALI Lire 104,75					73,86	
	<b>Analisi U.05.50.380.h</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	3,32	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	3,00	
	3) CROCE DI S'ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	1,00	169,74	169,74	72,74	
	Totale parziale				184,47		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,67	11,86	
Totale parziale				212,14			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,21	9,09		
Totale Lire				233,35			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      233,35</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      14,73 Totali MATERIALI Lire      169,74</p> <p><b>Analisi U.05.50.390.a</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. Il 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I</p>					<p align="right">6,31 72,74</p>
2014		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	8,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	9,40
	3) PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad	1,00	25,20	25,20	61,19
	Totale parziale				32,56	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,88	11,85
	Totale parziale				37,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,74	9,08
	Totale Lire				41,18	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      41,18</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      7,36 Totali MATERIALI Lire      25,20</p>					<p align="right">17,87 61,19</p>
2015	<p><b>Analisi U.05.50.390.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. Il 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II</p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	5,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	4,88
	3) PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad	1,00	49,15	49,15	68,75
	Totale parziale				56,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,48	11,86
	Totale parziale				64,99	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,50	9,09
	Totale Lire				71,49	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2016	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            71,49</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		7,36			10,30	
	Totale MATERIALI Lire		49,15			68,75	
	<b>Analisi U.05.50.390.c</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. Il 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,10	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	6,76	
	3) PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	1,00	37,89	37,89	66,19	
				45,25			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,79	11,86		
				52,04			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,20	9,08		
Totale Lire				57,24			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            57,24</b>							
Totale MANODOPERA Lire		7,36				12,86	
Totale MATERIALI Lire		37,89				66,19	
2017	<b>Analisi U.05.50.390.d</b>						
	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. Il 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,16	24,18	3,87	4,42	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,98	
	3) PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad	1,00	61,91	61,91	70,65	
					69,27		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,39	11,86	
					79,66		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,97	9,10	
Totale Lire				87,63			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2018	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 87,63</b>						
	Totale MANODOPERA Lire 7,36 Totale MATERIALI Lire 61,91					8,40 70,65	
	<b>Analisi U.05.50.400.a</b> Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada Monofacciale rifrangenza classe I						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	11,66	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	12,94	
	3) DELINEATORI DI MARGINE Monofacciale rifrangenza classe I	cad	1,00	5,09	5,09	54,44	
					7,39		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,11	11,87	
					8,50		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,85	9,09	
					9,35		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 9,35</b>						
Totale MANODOPERA Lire 2,30 Totale MATERIALI Lire 5,09					24,60 54,44		
2019	<b>Analisi U.05.50.400.b</b> Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada Monofacciale rifrangenza classe II						
		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	11,43	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	10,29	
	3) DELINEATORI DI MARGINE Monofacciale rifrangenza classe II	cad	1,00	6,07	6,07	57,32	
					8,37		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,26	11,90	
					9,63		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,96	9,07	
					10,59		
		<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 9,35</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 2,30 Totale MATERIALI Lire 5,09					24,60 54,44	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        10,59</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			21,72
	Totale MATERIALI Lire		6,07			57,32
2020	<b>Analisi U.05.50.400.c</b> Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	11,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	12,67
	3) DELINEATORI DI MARGINE Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	cad	1,00	5,25	5,25	54,97
	Totale parziale				7,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,13	11,83
	Totale parziale				8,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,87	9,11
	Totale Lire				9,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        9,55</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,30			24,08
	Totale MATERIALI Lire		5,25			54,97
2021	<b>Analisi U.05.50.420.a</b> Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) Rifrangenza classe I					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	4,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,18
	3) DELINEATORI DI GALLERIE Rifrangenza classe I	cad	1,00	18,30	18,30	70,22
	Totale parziale				20,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,09	11,86
	Totale parziale				23,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,37	9,09
	Totale Lire				26,06	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            26,06</b>  Totali MANODOPERA Lire            2,30 Totali MATERIALI Lire            18,30					8,83 70,22
2022	<b>Analisi U.05.50.420.b</b>  Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) Rifrangenza classe II					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,55
	3) DELINEATORI DI GALLERIE Rifrangenza classe II	cad	1,00	24,63	24,63	72,29
	Totale parziale				26,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,04	11,86
	Totale parziale				30,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,10	9,10
	Totale Lire				34,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            34,07</b>  Totali MANODOPERA Lire            2,30 Totali MATERIALI Lire            24,63					6,75 72,29
2023	<b>Analisi U.05.50.430.a</b>  Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174) Di diametro 48 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	6,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,78
	3) DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Di diametro 48 mm	cad	1,00	12,60	12,60	66,84
	Totale parziale				14,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,24	11,88
	Totale parziale				17,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,71	9,07
	Totale Lire				18,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2024	<b>Lire/cad          18,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire    2,30					12,20
	Totale MATERIALI Lire    12,60					66,84
	<b>Analisi U.05.50.430.b</b>					
	Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174) Di diametro 60 mm					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	5,47
	3) DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Di diametro 60 mm	cad	1,00	15,20	15,20	68,65
	Totale parziale				17,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,63	11,88
	Totale parziale				20,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,01	9,08
	Totale Lire				22,14	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad          22,14</b>						
Totale MANODOPERA Lire    2,30					10,39	
Totale MATERIALI Lire    15,20					68,65	
2025	<b>Analisi U.05.50.440.a</b>					
	Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico Rifrangenza classe I					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	5,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,58
	3) DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Rifrangenza classe I	cad	1,00	16,53	16,53	69,40
	Totale parziale				18,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,82	11,84
	Totale parziale				21,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,17	9,11
	Totale Lire				23,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad          23,82</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2026	Totali MANODOPERA Lire		2,30			9,66
	Totali MATERIALI Lire		16,53			69,40
	<b>Analisi U.05.50.440.b</b>					
	Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico Rifrangenza classe II					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,05	24,18	1,21	3,54
	3) DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Rifrangenza classe II	cad	1,00	24,71	24,71	72,31
	Totale parziale				27,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,05	11,85
Totale parziale				31,06		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11	9,10	
Totale Lire				34,17		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            34,17</b>						
Totali MANODOPERA Lire		2,30				6,73
Totali MATERIALI Lire		24,71				72,31
2027	<b>Analisi U.05.50.450.a</b>					
	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Di diametro 100					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	2,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	2,09
	3) INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 100	cad	1,00	249,44	249,44	74,64
	Totale parziale				264,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,63	11,86
	Totale parziale				303,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,38	9,09
Totale Lire				334,18		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            334,18</b>						
Totali MANODOPERA Lire		14,73				4,41

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2028	Totali MATERIALI Lire		249,44			74,64
	<b>Analisi U.05.50.450.b</b>					
	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Di diametro 150	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	1,84
	3) INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 150	cad	1,00	317,70	317,70	75,55
					332,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,86	11,86
					382,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,23	9,09
				420,52		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      420,52</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		14,73			3,50
	Totali MATERIALI Lire		317,70			75,55
2029	<b>Analisi U.05.50.450.c</b>					
	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia Di diametro 200	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	1,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,27
	3) INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 200	cad	1,00	420,09	420,09	76,37
					434,82	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,22	11,86
					500,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,00	9,09
					550,04	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      550,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		14,73			2,68
	Totali MATERIALI Lire		420,09			76,37

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2030	<p><b>Analisi U.05.50.460.a</b></p> <p>Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia. A colori rosso e bianco secondo il senso di marcia, il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al supporto. A passo variabile secondo le condizioni di visibilità richiesta. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte Indicatore di margine luminoso</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	11,84
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	24,18	5,32	13,12
	3) INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI Indicatore di margine luminoso	cad	1,00	21,93	21,93	54,08
	Totale parziale				32,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,81	11,86
	Totale parziale				36,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,69	9,10
	Totale Lire				40,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            40,55</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		10,12			24,96
	Totale MATERIALI Lire		21,93			54,08
2031	<p><b>Analisi U.05.50.470.a</b></p> <p>Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio, in opera. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione</p>					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	11,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,10
	3) Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione	cad	1,00	10,00	10,00	64,64
	Totale parziale				12,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,83	11,83
	Totale parziale				14,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,41	9,11
	Totale Lire				15,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            15,47</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2032	Totali MANODOPERA Lire 2,23 Totali Opere Compiute Lire 10,00					14,41 64,64
	<b>Analisi U.05.50.480.a</b> Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Di diametro 50 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	14,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	13,09
	3) SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 50 cm	cad	1,00	27,49	27,49	51,47
	Totale parziale				42,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,33	11,85
	Totale parziale				48,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,86	9,10
	Totale Lire				53,41	
<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      53,41</b></p>						
Totali MANODOPERA Lire						14,73
Totali MATERIALI Lire						27,49
2033	<b>Analisi U.05.50.480.b</b> Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Di diametro 60 cm	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	11,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	12,78
	3) SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 60 cm	cad	1,00	33,16	33,16	54,74
	Totale parziale				47,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,18	11,85
	Totale parziale				55,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,51	9,10
	Totale Lire				60,58	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      60,58</b></p>					
Totali MANODOPERA Lire						14,73
Totali MATERIALI Lire						33,16

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2034	<p><b>Analisi U.05.50.480.c</b></p> <p>Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Di diametro 70 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 70 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        70,82</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire        14,73 Totali MATERIALI Lire        41,25</p>	cad ora ora cad	1,00 0,32 0,32 1,00	24,18 21,84 41,25	7,74 6,99 41,25 55,98 8,40 64,38 6,44 70,82	10,93 9,87 58,25  11,86  9,09  20,80 58,25
2035	<p><b>Analisi U.05.50.480.d</b></p> <p>Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Di diametro 80 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 80 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        82,07</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire        14,73 Totali MATERIALI Lire        50,15</p>	cad ora ora cad	1,00 0,32 0,32 1,00	21,84 24,18 50,15	6,99 7,74 50,15 64,88 9,73 74,61 7,46 82,07	8,52 9,43 61,11  11,86  9,09  17,95 61,11
2036	<p><b>Analisi U.05.50.480.e</b></p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico Di diametro 90 cm					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	cad	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	24,18	7,74	8,30
	3) SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 90 cm	ora	0,32	21,84	6,99	7,49
		cad	1,00	59,03	59,03	63,27
	Totale parziale				73,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,06	11,85
	Totale parziale				84,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,48	9,09
	Totale Lire				93,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            93,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					15,79
	Totali MATERIALI Lire					63,27
2037	<b>Analisi U.05.50.490.a</b> Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 1 fino a m 100					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12	12,49
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,28	24,18	6,77	13,82
	3) SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE Per impianti da 1 fino a m 100	m	1,000000	25,84	25,84	52,75
	Totale parziale				38,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,81	11,86
	Totale parziale				44,54	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,45	9,08
	Totale Lire				48,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m                48,99</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 12,89 Totali MATERIALI Lire 25,84					26,31 52,75
2038	<p><b>Analisi U.05.50.490.b</b></p> <p>Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 101 fino a m 300</p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	13,72
	3) SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE Per impianti da 101 fino a m 300	ora	0,24	21,84	5,24	12,39
		m	1,000000	22,39	22,39	52,96
	Totale parziale				33,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,01	11,85
	Totale parziale				38,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,84	9,08
	Totale Lire				42,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m 42,28</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 11,04					26,11
	Totali MATERIALI Lire 22,39					52,96
2039	<p><b>Analisi U.05.50.490.c</b></p> <p>Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti da 301 fino a m 500</p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m	1,000000			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	12,10
	3) SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE Per impianti da 301 fino a m 500	ora	0,22	24,18	5,32	13,41
		m	1,000000	21,24	21,24	53,54
	Totale parziale				31,36	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,70	11,85
	Totale parziale				36,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,61	9,10
	Totale Lire				39,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            39,67</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,12			25,51
	Totali MATERIALI Lire		21,24			53,54
2040	<b>Analisi U.05.50.490.d</b> Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da cm 2 a cm 4 con strato isolante di base in poliesteri, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a cm 20. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compreso ogni onere ed accessorio occorrente per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte Per impianti oltre i m 501	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,20	24,18	4,84	13,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	12,03
	3) SISTEMA DI SEGNALAMENTO FLESSIBILE Per impianti oltre i m 501	m	1,000000	19,52	19,52	53,71
	Totale parziale				28,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,31	11,86
	Totale parziale				33,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30	9,08
	Totale Lire				36,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            36,34</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		9,21			25,34
	Totali MATERIALI Lire		19,52			53,71
2041	<b>Analisi U.05.50.500.a</b> Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48+60 mm, altezza 2+3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2	cad	1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	10,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,24	24,18	5,80	11,95
	3) SOSTEGNI TUBOLARI					
	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari	cad	1,00	26,77	26,77	55,15
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,01	56,30	0,56	1,15
	Totale parziale				38,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,76	11,87
	Totale parziale				44,13	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,41	9,09
	Totale Lire				48,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            48,54</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		11,04			22,74
	Totali MATERIALI Lire		26,77			55,15
	Totali NOLEGGI Lire		0,56			1,15
2042	<b>Analisi U.05.50.510.a</b> Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000	0,22	0,22	78,57
	Totale parziale				0,22	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03	10,71
	Totale parziale				0,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	10,71
	Totale Lire				0,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m                0,28</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,22			78,57
2043	<b>Analisi U.05.50.510.b</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2044	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000	0,27	0,27	79,41	
	Totale parziale				0,27		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,76	
	Totale parziale				0,31		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	8,82	
	Totale Lire				0,34		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            0,34</b>						
Totale MATERIALI Lire			0,27			79,41	
	<b>Analisi U.05.50.510.c</b>						
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000	0,37	0,37	78,72	
	Totale parziale				0,37		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,77	
	Totale parziale				0,43		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	8,51	
	Totale Lire				0,47		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            0,47</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2045	<p>Totali MATERIALI Lire 0,37</p> <p><b>Analisi U.05.50.510.d</b></p> <p>Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m<sup>2</sup>, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m<sup>2</sup>, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 25 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Per strisce di larghezza 25 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m      0,58</b></p> <p>Totali MATERIALI Lire 0,46</p>	m	1,000000			78,72
		ora		21,84	0,00	
		ora		24,18	0,00	
		m	1,000000	0,46	0,46	79,31
					0,46	
					0,07	12,07
					0,53	
					0,05	8,62
					0,58	
2046	<p>Totali MATERIALI Lire 0,46</p> <p><b>Analisi U.05.50.520.a</b></p> <p>Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m<sup>2</sup>, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m<sup>2</sup>, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 12 cm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p>	m	1,000000			79,31
		ora		24,18	0,00	
		ora		21,84	0,00	
		m	1,000000	0,18	0,18	78,26
					0,18	
					0,03	13,04
					0,21	
					0,02	8,70
					0,23	



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2049	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	10,00	
	Totale Lire				0,40		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m            0,40</b>						
	Totale MATERIALI Lire		0,31			77,50	
	<b>Analisi U.05.50.520.d</b>						
	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000	0,39	0,39	78,00	
Totale parziale				0,39			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,00		
Totale parziale				0,45			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	10,00		
Totale Lire				0,50			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m            0,50</b>							
Totale MATERIALI Lire		0,39			78,00		
2050	<b>Analisi U.05.50.530.a</b>						
	Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	11,79	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	10,81	
	3) Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	2,30	2,30	56,51	
	Totale parziale				3,22		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,48	11,79	
	Totale parziale				3,70		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,09	
	Totale Lire				4,07		

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2051	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            4,07</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					22,60
	Totale MATERIALI Lire					56,51
	<b>Analisi U.05.50.530.b</b>					
	Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	11,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	13,01
	3) Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	1,99	1,99	53,93
	Totale parziale				2,91	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,92	
Totale parziale				3,35		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,21	
Totale Lire				3,69		
2052	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            3,69</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					24,93
	Totale MATERIALI Lire					53,93
	<b>Analisi U.05.50.540.a</b>					
	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	13,01
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	11,92
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE Per nuovo impianto	m <sup>2</sup>	1,00	1,99	1,99	53,93
	Totale parziale				2,91	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,44	11,92	
Totale parziale				3,35		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,34	9,21	
Totale Lire				3,69		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m<sup>2</sup>                    3,69</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			24,93
	Totale MATERIALI Lire		1,99			53,93
2053	<b>Analisi U.05.50.540.b</b> Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	12,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	13,91
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE Ripasso di impianto esistente	m <sup>2</sup>	1,00	1,81	1,81	52,46
	Totale parziale				2,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,88
	Totale parziale				3,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	8,99
	Totale Lire				3,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>                    3,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			26,67
	Totale MATERIALI Lire		1,81			52,46
2054	<b>Analisi U.05.50.550.a</b> Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm					
		m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000	0,26	0,26	78,79
	Totale parziale				0,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	12,12
	Totale parziale				0,30	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	9,09
	Totale Lire				0,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m           0,33</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,26			78,79
2055	<b>Analisi U.05.50.550.b</b> Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	3) SEGNALETICA           ORIZZONTALE            IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000	0,34	0,34	79,07
	Totale parziale				0,34	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	11,63
	Totale parziale				0,39	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,30
	Totale Lire				0,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m           0,43</b>					
	Totali MATERIALI Lire		0,34			79,07
2056	<b>Analisi U.05.50.550.c</b> Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) SEGNALETICA           ORIZZONTALE            IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000	0,45	0,45	78,95

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				0,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	12,28
	Totale parziale				0,52	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,05	8,77
	Totale Lire				0,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            0,57</b>					
	Totale MATERIALI Lire					78,95
2057	<b>Analisi U.05.50.550.d</b> Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	3) SEGNALETICA                    ORIZZONTALE                    IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000	0,57	0,57	78,08
	Totale parziale				0,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,33
	Totale parziale				0,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,59
	Totale Lire				0,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            0,73</b>					
	Totale MATERIALI Lire					78,08
2058	<b>Analisi U.05.50.560.a</b> Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000	0,29	0,29	80,56	
	Totale parziale					0,29	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,11	
	Totale parziale					0,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	8,33	
	Totale Lire					0,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 0,36</b>						
	Totale MATERIALI Lire		0,29			80,56	
2059	<b>Analisi U.05.50.560.b</b> Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000	0,37	0,37	78,72	
	Totale parziale					0,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06	12,77	
	Totale parziale					0,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	8,51	
	Totale Lire					0,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m 0,47</b>						
	Totale MATERIALI Lire		0,37			78,72	
2060	<b>Analisi U.05.50.560.c</b> Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2061	UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000	0,49	0,49	79,03	
	Totale parziale				0,49		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	11,29	
	Totale parziale				0,56		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,68	
	Totale Lire				0,62		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            0,62</b>						
Totale MATERIALI Lire			0,49		79,03		
	<b>Analisi U.05.50.560.d</b>						
	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00		
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000	0,62	0,62	79,49	
	Totale parziale				0,62		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	11,54	
	Totale parziale				0,71		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	8,97	
	Totale Lire				0,78		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m            0,78</b>					
	Totale MATERIALI Lire		0,62			79,49
2062	<b>Analisi U.05.50.570.a</b> Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRAZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,000000	0,23	0,23	79,31
	Totale parziale				0,23	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,03	10,34
	Totale parziale				0,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,03	10,34
	Totale Lire				0,29	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            0,29</b>					
	Totale MATERIALI Lire		0,23			79,31
2063	<b>Analisi U.05.50.570.b</b> Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora		24,18	0,00	
	3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRAZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,000000	0,28	0,28	80,00
	Totale parziale				0,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,04	11,43
	Totale parziale				0,32	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m            0,35</b>				0,03 <hr/> 0,35	8,57   80,00
2064	<b>Analisi U.05.50.570.c</b>  Ripasso di segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,000000			
2065	<b>Analisi U.05.50.570.d</b>  Ripasso di segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m <sup>2</sup> , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m <sup>2</sup> , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 20 cm  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b>  <b>Lire/m            0,50</b>	ora ora m	1,000000   1,000000	24,18  21,84  0,39	0,00  0,00  0,39 <hr/> 0,06 <hr/> 0,45 <hr/> 0,05 <hr/> 0,50	12,00   10,00   78,00   78,00
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 3) RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 25 cm	ora ora m	1,000000   1,000000	21,84  24,18  0,48	0,00  0,00  0,48	78,69

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2066	Totale parziale				0,48	11,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07		
					0,55		
	Totale parziale				0,06	9,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,61		
	Totale Lire						
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m          0,61</b>						
	Totale Opere Compiute Lire	0,48				78,69	
	<b>Analisi U.05.50.580.a</b>						
	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 6 kg/m <sup>2</sup> , ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m <sup>2</sup> Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	3,84	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,52		
3) SEGNALETICA                      ORIZZONTALE                      IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SONORA Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	m <sup>2</sup>	1,00	8,97	8,97	71,70		
Totale parziale				9,89	11,83		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,48			
				11,37			
Totale parziale				1,14	9,11		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,51			
Totale Lire							
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup>          12,51</b>							
Totale MANODOPERA Lire	0,92				7,35		
Totale MATERIALI Lire	8,97				71,70		
2067	<b>Analisi U.05.50.580.b</b>						
	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 6 kg/m <sup>2</sup> , ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m <sup>2</sup> Spessore finito non superiore a 3,00 mm		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2068	livello -	ora	0,02	21,84	0,44	4,28	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,02	24,18	0,48	4,67	
	3) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSTRUZZATO PLASTICO SONORA Spessore finito non superiore a 3,00 mm	m²	1,00	7,20	7,20	70,11	
	Totale parziale				8,12		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,22	11,88	
	Totale parziale				9,34		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,93	9,06	
	Totale Lire				10,27		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m² 10,27</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		0,92			8,96	
	Totale MATERIALI Lire		7,20			70,11	
2069	<b>Analisi U.05.50.590.a</b> Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00		
	3) Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	m	1,000000	0,91	0,91	78,45	
	Totale parziale				0,91		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	12,07	
	Totale parziale				1,05		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,48	
	Totale Lire				1,16		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m 1,16</b>							
2069	<b>Analisi U.05.50.590.b</b> Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	m	1,000000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00		
	3) Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	m	1,000000	1,71	1,71	78,80	
	Totale parziale				1,71		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2070	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,26	11,98
	Totale parziale				1,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,20	9,22
	Totale Lire				2,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            2,17</b>					
	<b>Analisi U.05.50.600.a</b>					
	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	8,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	10,28
3) Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	cad	1,00	6,09	6,09	60,18	
Totale parziale				8,00		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,20	11,86	
Totale parziale				9,20		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,92	9,09	
Totale Lire				10,12		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            10,12</b>						
Totali MANODOPERA Lire		1,91			18,87	
2071	<b>Analisi U.06.10.10.a</b>					
	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compr	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,49	21,84	10,70	3,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,49	25,97	12,73	4,23
	3) Tavolo interamente in pino massiccio trattato	cad	1,00	214,54	214,54	71,27
	Totale parziale				237,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,70	11,86
	Totale parziale				273,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,37	9,09
	Totale Lire				301,04	
<b>Prezzo di applicazione</b>						



## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2075	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000			
		ora	0,44	21,84	9,61	2,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	2,55
	3) piano composto da listoni di legno di larice trattato	cad	1,00	333,17	333,17	74,36
	Totale parziale				354,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,13	11,86
	Totale parziale				407,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,73	9,09
	Totale Lire				448,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 448,07</b>					
Totale MANODOPERA Lire	21,04				4,70	
<b>Analisi U.06.10.40.a</b>						
in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm						
2076	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000			
		ora	0,59	21,84	12,89	2,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,59	25,97	15,32	3,54
	3) in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm	cad	1,00	314,14	314,14	72,54
	Totale parziale				342,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,35	11,86
	Totale parziale				393,70	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,37	9,09
	Totale Lire				433,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 433,07</b>					
Totale MANODOPERA Lire	28,21				6,51	
<b>Analisi U.06.10.40.b</b>						
in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm						
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	kg	1,00000				
	ora	0,56	21,84	12,23	5,48	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,56	25,97	14,54	6,51	
3) in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2077	senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm	cad	1,00	149,71	149,71	67,06	
	Totale parziale					176,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,47	11,86	
	Totale parziale					202,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,30	9,09	
	Totale Lire					223,25	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg        223,25</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					26,77	11,99
	<b>Analisi U.06.10.50.a</b>						
Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sez							
		kg	1,00000				
1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83	3,60	
2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69	4,28	
3)	Panchina interamente in pino massiccio trattato	cad	1,00	194,32	194,32	71,17	
Totale parziale					215,84		
4)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,38	11,86	
Totale parziale					248,22		
5)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,82	9,09	
Totale Lire					273,04		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg        273,04</b>							
Totali MANODOPERA Lire					21,52	7,88	
<b>Analisi U.06.10.60.a</b>							
Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45							
		kg	1,00000				
1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,34	21,84	7,43	3,65	
2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,34	25,97	8,83	4,34	
3)	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45	cad	1,00	144,58	144,58	71,06	
Totale parziale					160,84		

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2079	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,13	11,86
	Totale parziale				184,97	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,50	9,09
	Totale Lire				203,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        203,47</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	16,26				7,99
	<b>Analisi U.06.10.70.a</b>					
	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, a	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	3,70
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	4,40	
3) Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, a	cad	1,00	146,42	146,42	70,95	
Totale parziale				163,15		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,47	11,86	
Totale parziale				187,62		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,76	9,09	
Totale Lire				206,38		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        206,38</b>						
Totale MANODOPERA Lire	16,73				8,11	
2080	<b>Analisi U.06.10.80.a</b>					
	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	3,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	3,92
	3) Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti	cad	1,00	166,72	166,72	71,84
	Totale parziale				183,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,52	11,86
	Totale parziale				210,97	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2081	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,10	9,09
	Totale Lire				232,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 232,07</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					7,21
	<b>Analisi U.06.10.90.a</b>					
	listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,39	21,84	8,52	2,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,39	25,97	10,13	2,98
	3) listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm	cad	1,00	250,13	250,13	73,57
Totale parziale				268,78		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,32	11,86	
Totale parziale				309,10		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,91	9,09	
Totale Lire				340,01		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 340,01</b>						
Totale MANODOPERA Lire					5,49	
2082	<b>Analisi U.06.10.90.b</b>					
	listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	3,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	3,65
	3) listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	cad	1,00	180,10	180,10	72,33
	Totale parziale				196,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,52	11,86
	Totale parziale				226,35	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,64	9,09
	Totale Lire				248,99	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 248,99</b>						
Totale MANODOPERA Lire					6,72	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2083	<b>Analisi U.06.10.100.a</b> Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di a	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	2,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	2,61
	3) Panchina senza schienale con seduta	cad	1,00	243,79	243,79	74,24
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				259,57 38,94	11,86
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				298,51 29,85	9,09
	Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 328,36</b> Totali MANODOPERA Lire 15,78				328,36	4,81
2084	<b>Analisi U.06.10.110.a</b> doghe in legno di pino	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	1,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,36	25,97	9,35	2,18
	3) doghe in legno di pino	cad	1,00	322,16	322,16	75,04
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				339,37 50,91	11,86
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				390,28 39,03	9,09
	Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 429,31</b> Totali MANODOPERA Lire 17,21				429,31	4,01
2085	<b>Analisi U.06.10.110.b</b> doghe in legno di Iroko	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	1,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	1,86
	3) doghe in legno di Iroko	cad	1,00	370,61	370,61	75,64

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2086	Totale parziale				387,34		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,10	11,86	
	Totale parziale				445,44		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,54	9,09	
	Totale Lire				489,98		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg      489,98</b>						
	Totale MANODOPERA Lire					16,73	3,41
	<b>Analisi U.06.10.120.a</b>						
	senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	kg	1,00000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,50		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,79		
3) senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	cad	1,00	363,71	363,71	75,77		
Totale parziale				379,49			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,92	11,86		
Totale parziale				436,41			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,64	9,09		
Totale Lire				480,05			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg      480,05</b>							
Totale MANODOPERA Lire					15,78	3,29	
2087	<b>Analisi U.06.10.130.a</b>						
	doghe in legno di pino	kg	1,00000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	1,82	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	2,17	
	3) doghe in legno di pino	cad	1,00	395,45	395,45	75,06	
	Totale parziale				416,49		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,47	11,86	
	Totale parziale				478,96		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,90	9,09	
	Totale Lire				526,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2088	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        526,86</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		21,04			3,99
	<b>Analisi U.06.10.130.b</b>					
	doghe in legno di Iroko	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26	1,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21	1,86
	3) doghe in legno di Iroko	cad	1,00	495,51	495,51	75,62
	Totale parziale				517,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,70	11,86
Totale parziale				595,68		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,57	9,09	
Totale Lire				655,25		
2089	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        655,25</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		22,47			3,43
	<b>Analisi U.06.10.140.a</b>					
	con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36	1,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50	2,34
	3) con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm	cad	1,00	431,76	431,76	74,75
	Totale parziale				456,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,49	11,86
Totale parziale				525,11		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,51	9,09	
Totale Lire				577,62		
2090	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        577,62</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		24,86			4,30
<b>Analisi U.06.10.150.a</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in I	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	2,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	2,66
	3) Panchina con schienale e seduta	cad	1,00	318,41	318,41	74,15
	Totale parziale				339,45	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,92	11,86
	Totale parziale				390,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,04	9,09
	Totale Lire				429,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 429,41</b>					
Totale MANODOPERA Lire	21,04				4,90	
2091	<b>Analisi U.06.10.160.a</b> Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingomb	kg	1,00000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	4,52	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	5,38	
3) Panchina con schienale senza braccioli	cad	1,00	153,71	153,71	69,15	
Totale parziale				175,71		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,36	11,86	
Totale parziale				202,07		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,21	9,09	
Totale Lire				222,28		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 222,28</b>						
Totale MANODOPERA Lire	22,00				9,90	
2092	<b>Analisi U.06.10.170.a</b> Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, i	kg	1,00000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26	3,04	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2093	o 3° livello - 3) Panchina anatomica senza braccioli	ora cad	0,47 1,00	25,97 244,56	12,21 244,56	3,61 72,40
	Totale parziale				267,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,05	11,86
	Totale parziale				307,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,71	9,09
	Totale Lire				337,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 337,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 22,47					6,65
	<b>Analisi U.06.10.180.a</b>					
Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, s		kg	1,00000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	2,92	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	3,48	
3) Panchina anatomica senza braccioli	cad	1,00	249,84	249,84	72,65	
Totale parziale				271,84		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,78	11,86	
Totale parziale				312,62		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,26	9,09	
Totale Lire				343,88		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 343,88</b>						
Totali MANODOPERA Lire 22,00					6,40	
2094	<b>Analisi U.06.10.190.a</b>					
con listoni di legno di Iroko		kg	1,00000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26	3,05	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21	3,63	
3) con listoni di legno di Iroko	cad	1,00	243,64	243,64	72,38	
Totale parziale				266,11		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,92	11,86	
Totale parziale				306,03		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2095	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,60	9,09
	Totale Lire				336,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        336,63</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					6,67
	<b>Analisi U.06.10.190.b</b>					
	con listoni di legno di pino	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	3,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	4,10
	3) con listoni di legno di pino	cad	1,00	208,14	208,14	71,49
Totale parziale				230,14		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,52	11,86	
Totale parziale				264,66		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,47	9,09	
Totale Lire				291,13		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        291,13</b>						
Totale MANODOPERA Lire					7,56	
2096	<b>Analisi U.06.10.200.a</b>					
	listoni di legno di pino	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,48	21,84	10,48	3,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,48	25,97	12,47	4,20
	3) listoni di legno di pino	cad	1,00	211,79	211,79	71,32
	Totale parziale				234,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,21	11,86
	Totale parziale				269,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,00	9,09
	Totale Lire				296,95	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        296,95</b>						
Totale MANODOPERA Lire					7,73	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2097	<b>Analisi U.06.10.200.b</b> listoni di legno di abete o larice	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26	2,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21	3,18
	3) listoni di legno di abete o larice	cad	1,00	281,47	281,47	73,21
	Totale parziale				303,94	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				45,59	11,86
	Totale parziale				349,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,95	9,09
	Totale Lire				384,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 384,48</b>					
Totali MANODOPERA Lire	22,47				5,84	
2098	<b>Analisi U.06.10.210.a</b> in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,45	21,84	9,83	1,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,45	25,97	11,69	1,86
	3) in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm	cad	1,00	474,32	474,32	75,62
	Totale parziale				495,84	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,38	11,86
	Totale parziale				570,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,02	9,09
	Totale Lire				627,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 627,24</b>					
Totali MANODOPERA Lire	21,52				3,43	
2099	<b>Analisi U.06.10.210.b</b> in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,47	21,84	10,26	1,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,47	25,97	12,21	1,95

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE		
2100	3) in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm	cad	1,00	473,36	473,36	75,47		
					Totale parziale	495,83		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					74,37	11,86	
					Totale parziale	570,20		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					57,02	9,09	
					Totale Lire	627,22		
	<b>Prezzo di applicazione</b>							
	<b>Lire/kg        627,22</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		22,47					3,58
	<b>Analisi U.06.10.210.c</b>							
in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm		kg	1,00000					
2101	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,52	21,84	11,36	2,40		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,52	25,97	13,50	2,85		
	3) in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm	cad	1,00	349,19	349,19	73,80		
					Totale parziale	374,05		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					56,11	11,86	
					Totale parziale	430,16		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					43,02	9,09	
					Totale Lire	473,18		
	<b>Prezzo di applicazione</b>							
	<b>Lire/kg        473,18</b>							
Totali MANODOPERA Lire		24,86					5,25	
<b>Analisi U.06.10.220.a</b>								
150x60 cm, altezza 70 cm		kg	1,00000					
2101	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	4,22		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	5,02		
	3) 150x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,00	166,16	166,16	69,81		
					Totale parziale	188,16		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					28,22	11,86	
				Totale parziale	216,38			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2102	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,64	9,09
	Totale Lire				238,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 238,02</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					9,24
	<b>Analisi U.06.10.220.b</b>					
	170x60 cm, altezza 70 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	3,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	4,08
	3) 170x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,00	200,32	200,32	71,54
Totale parziale				221,36		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,20	11,86	
Totale parziale				254,56		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,46	9,09	
Totale Lire				280,02		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 280,02</b>						
Totali MANODOPERA Lire					7,51	
2103	<b>Analisi U.06.10.220.c</b>					
	200x60 cm, altezza 70 cm	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	3,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	3,76
	3) 200x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,00	229,35	229,35	72,13
	Totale parziale				251,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				37,70	11,86
	Totale parziale				289,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,91	9,09
	Totale Lire				317,96	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 317,96</b>						
Totali MANODOPERA Lire					6,92	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2104	<b>Analisi U.06.10.230.a</b> Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezi	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	2,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	3,21
	3) Panchina anatomica con braccioli	cad	1,00	272,71	272,71	73,15
	Totale parziale				294,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,21	11,86
	Totale parziale				338,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,89	9,09
	Totale Lire				372,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 372,81</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		22,00			5,90
2105	<b>Analisi U.06.10.240.a</b> Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,46	21,84	10,05	1,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,46	25,97	11,95	2,03
	3) Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	cad	1,00	443,86	443,86	75,32
	Totale parziale				465,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				69,88	11,86
	Totale parziale				535,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,57	9,09
	Totale Lire				589,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 589,31</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		22,00			3,73
2106	<b>Analisi U.06.10.250.a</b> Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, in	kg	1,00000			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	3,51	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,50	25,97	12,99	4,18	
	3) Panchina anatomica senza braccioli	cad	1,00	221,91	221,91	71,36	
	Totale parziale				245,82		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,87	11,86	
	Totale parziale				282,69		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,27	9,09	
	Totale Lire				310,96		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 310,96</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		23,91			7,69	
2107	<b>Analisi U.06.10.260.a</b> monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm	kg	1,00000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	2,17	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	25,97	9,09	2,58	
	3) monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm	cad	1,00	261,39	261,39	74,30	
	Totale parziale				278,12		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,72	11,86	
	Totale parziale				319,84		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,98	9,09	
	Totale Lire				351,82		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 351,82</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		16,73			4,76	
2108	<b>Analisi U.06.10.260.b</b> rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm	kg	1,00000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,28	21,84	6,12	1,82	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,28	25,97	7,27	2,16	
	3) rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	cm, altezza 45 cm	cad	1,00	252,74	252,74	75,07
	Totale parziale				266,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,92	11,86
	Totale parziale				306,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,61	9,09
	Totale Lire				336,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      336,66</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		13,39			3,98
2109	<b>Analisi U.06.10.260.c</b> rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm					
		kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,26	21,84	5,68	1,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,26	25,97	6,75	1,69
	3) rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm	cad	1,00	302,61	302,61	75,93
	Totale parziale				315,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,26	11,86
	Totale parziale				362,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,23	9,09
	Totale Lire				398,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      398,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,43			3,12
2110	<b>Analisi U.06.20.10.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	4,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	4,78
	3) senza coperchio	cad	1,00	38,26	38,26	70,27
	Totale parziale				43,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,46	11,86
	Totale parziale				49,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95	9,09
	Totale Lire				54,45	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2111	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 54,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,78			8,78
	<b>Analisi U.06.20.10.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	3,88
	3) con coperchio	cad	1,00	53,00	53,00	71,91
	Totale parziale				58,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,74	11,86
	Totale parziale				67,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,70	9,09
Totale Lire				73,70		
2112	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 73,70</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			7,14
	<b>Analisi U.06.20.20.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	4,57
	3) senza coperchio	cad	1,00	44,24	44,24	70,65
	Totale parziale				49,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,43	11,87
	Totale parziale				56,93	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,69	9,09
Totale Lire				62,62		
2113	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 62,62</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			8,40
	<b>Analisi U.06.20.20.b</b>	cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	2,75	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2114	o 3° livello - 3) con coperchio	ora cad	0,11 1,00	25,97 63,61	2,86 63,61	3,28 73,01	
	Totale parziale					68,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,33	11,86	
	Totale parziale					79,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,92	9,09	
	Totale Lire					87,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 87,12</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 5,26						6,04
	<b>Analisi U.06.20.30.a</b>						
2115		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,73	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	2,07	
	3) con legno di Pino	cad	1,00	104,20	104,20	75,25	
	Totale parziale					109,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,42	11,86	
	Totale parziale					125,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,59	9,09	
	Totale Lire					138,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 138,47</b>							
Totali MANODOPERA Lire 5,26						3,80	
<b>Analisi U.06.20.30.b</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,01		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,20		
3) con legno di Iroko	cad	1,00	149,45	149,45	76,84		
Totale parziale					153,76		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,06	11,86		
Totale parziale					176,82		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,68	9,09		
Totale Lire					194,50		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2116	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 194,50</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 4,31					2,22
	<b>Analisi U.06.20.40.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	4,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	4,79
	3) senza coperchio	cad	1,00	41,93	41,93	70,23
	Totale parziale				47,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,08	11,86
	Totale parziale				54,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,43	9,10
Totale Lire				59,70		
2117	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 59,70</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 5,26					8,81
	<b>Analisi U.06.20.40.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	3,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	3,70
	3) con fermasacco	cad	1,00	55,77	55,77	72,24
	Totale parziale				61,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,15	11,85
	Totale parziale				70,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,02	9,09
Totale Lire				77,20		
2118	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 77,20</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 5,26					6,81
	<b>Analisi U.06.20.40.c</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	2,55
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2119	o 3° livello - 3) con coperchio e fermasacco	ora cad	0,11 1,00	25,97 69,14	2,86 69,14	3,04 73,46
	Totale parziale				74,40	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,16	11,86
	Totale parziale				85,56	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,56	9,09
	Totale Lire				94,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 94,12</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	5,26				5,59
	<b>Analisi U.06.20.50.a</b>					
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,88	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	4,63	
3) altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,00	19,82	19,82	70,56	
Totale parziale				22,21		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,33	11,85	
Totale parziale				25,54		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,55	9,08	
Totale Lire				28,09		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 28,09</b>						
Totali MANODOPERA Lire	2,39				8,51	
<b>Analisi U.06.20.50.b</b>						
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	6,20	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	7,39	
3) altezza totale 1200 mm	cad	1,00	11,51	11,51	65,43	
Totale parziale				13,90		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,09	11,88	
Totale parziale				15,99		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,60	9,10	
Totale Lire				17,59		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2121	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 17,59</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 2,39					13,59
	<b>Analisi U.06.20.60.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,97
	3) altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,00	23,52	23,52	71,75
	Totale parziale				25,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,89	11,87
	Totale parziale				29,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,98	9,09
Totale Lire				32,78		
2122	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 32,78</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 2,39					7,29
	<b>Analisi U.06.20.60.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	4,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	5,84
	3) altezza totale 1200 mm	cad	1,00	15,21	15,21	68,33
	Totale parziale				17,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,64	11,86
	Totale parziale				20,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,02	9,07
Totale Lire				22,26		
2123	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 22,26</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 2,39					10,74
	<b>Analisi U.06.20.70.a</b>	cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,41	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2124	o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	1,68
	3) forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg	cad	1,00	129,43	129,43	75,97
	Totale parziale				134,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,20	11,86
	Totale parziale				154,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,49	9,09
	Totale Lire				170,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      170,38</b>					
	Totali MANODOPERA Lire	5,26				3,09
<b>Analisi U.06.20.70.b</b>		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	1,02	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	1,21	
3) forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg	cad	1,00	148,85	148,85	76,83	
Totale parziale				153,16		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,97	11,86	
Totale parziale				176,13		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,61	9,09	
Totale Lire				193,74		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg      193,74</b>						
Totali MANODOPERA Lire	4,31				2,22	
2125	<b>Analisi U.06.20.80.a</b>		cad	1		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	0,83
	3) con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm	cad	1,00	268,43	268,43	77,53
	Totale parziale				273,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,05	11,86
	Totale parziale				314,74	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2126	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,47	9,09
	Totale Lire				346,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        346,21</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			1,52
	<b>Analisi U.06.20.80.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	1,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	1,21
	3) con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm	cad	1,00	181,24	181,24	76,82
Totale parziale				186,50		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,98	11,86	
Totale parziale				214,48		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,45	9,09	
Totale Lire				235,93		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        235,93</b>						
Totale MANODOPERA Lire		5,26			2,23	
2127	<b>Analisi U.06.20.80.c</b>					
	cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	0,72	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	25,97	2,60	0,86	
3) con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza	cad	1,00	234,30	234,30	77,47	
Totale parziale				239,08		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,86	11,86	
Totale parziale				274,94		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,49	9,09	
Totale Lire				302,43		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        302,43</b>						
Totale MANODOPERA Lire		4,78			1,58	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2128	<b>Analisi U.06.20.90.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	0,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	0,84
	3) Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm	cad	1,00	263,21	263,21	77,50
	Totale parziale				268,47	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,27	11,86
	Totale parziale				308,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,87	9,09
	Totale Lire				339,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 339,61</b>					
Totali MANODOPERA Lire	5,26				1,55	
2129	<b>Analisi U.06.20.100.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,67
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,80
	3) Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie	cad	1,00	227,41	227,41	77,58
	Totale parziale				231,72	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,76	11,86
	Totale parziale				266,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,65	9,09
	Totale Lire				293,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 293,13</b>					
Totali MANODOPERA Lire	4,31				1,47	
2130	<b>Analisi U.06.20.110.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	0,83
	3) completo di anello portasacco	cad	1,00	268,74	268,74	77,53
	Totale parziale				274,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2131	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,10	11,86	
	Totale parziale				315,10		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,51	9,09	
	Totale Lire				346,61		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg      346,61</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		5,26			1,52	
	<b>Analisi U.06.20.110.b</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	0,73	
3) completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	ora	0,13	25,97	3,38	0,87		
	cad	1,00	300,55	300,55	77,45		
Totale parziale					306,77		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					46,02	11,86	
Totale parziale					352,79		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					35,28	9,09	
Totale Lire					388,07		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg      388,07</b>							
Totale MANODOPERA Lire		6,22				1,60	
2132	<b>Analisi U.06.20.120.a</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,10	21,84	2,18	1,02	
	3) di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm	ora	0,10	25,97	2,60	1,22	
		cad	1,00	164,05	164,05	76,81	
	Totale parziale					168,83	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					25,32	11,86
	Totale parziale					194,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					19,42	9,09
	Totale Lire					213,57	
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2133	<b>Lire/kg      213,57</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,78			2,24
	<b>Analisi U.06.20.120.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,84
	3) di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	cad	1,00	215,73	215,73	77,50
	Totale parziale				220,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,01	11,86
	Totale parziale				253,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,31	9,09
Totale Lire				278,36		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      278,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,31			1,55
2134	<b>Analisi U.06.30.10.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	2,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	2,52
	3) 580x340 mm, altezza 480 mm	cad	1,00	115,22	115,22	74,41
	Totale parziale				122,40	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,36	11,86
	Totale parziale				140,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,08	9,09
	Totale Lire				154,84	
		<b>Prezzo di applicazione</b>				
	<b>Lire/kg      154,84</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,18			4,64
2135	<b>Analisi U.06.30.10.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	0,87

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2136	3) 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato	cad	1,00	324,15	324,15	77,45	
	Totale parziale					330,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				49,63	11,86	
	Totale parziale					380,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,05	9,09	
	Totale Lire					418,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 418,53</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			6,70			1,60
	<b>Analisi U.06.30.20.a</b>						
2137		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,40	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	1,66	
	3) triangolare, lato 640 mm	cad	1,00	178,43	178,43	75,99	
	Totale parziale					185,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				27,84	11,86	
	Totale parziale					213,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,35	9,09	
	Totale Lire					234,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 234,80</b>							
Totali MANODOPERA Lire			7,18			3,06	
<b>Analisi U.06.30.20.b</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	0,15	21,84	3,28	1,05	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	0,15	25,97	3,90	1,25	
3) 600x600 mm	cad	1,00	1,00	238,85	238,85	76,75	
Totale parziale					246,03		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,90	11,86		
Totale parziale					282,93		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,29	9,09		
Totale Lire					311,22		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2138	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 311,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,18			2,31
	<b>Analisi U.06.30.20.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23	1,31
	3) 1150x600 mm	cad	1,00	365,17	365,17	76,64
	Totale parziale				376,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,50	11,86
	Totale parziale				433,14	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,31	9,09	
Totale Lire				476,45		
2139	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 476,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		11,47			2,41
	<b>Analisi U.06.30.20.d</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59	0,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45	0,87
	3) esagonale, lato 1200 mm	cad	1,00	487,46	487,46	77,46
	Totale parziale				497,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				74,63	11,86
	Totale parziale				572,13	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,21	9,09	
Totale Lire				629,34		
2140	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 629,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		10,04			1,60
	<b>Analisi U.06.30.30.a</b>					
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	6,48	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2141	o 3° livello - 3) 100x40x45 cm, peso 150 kg	ora cad	0,16 1,00	25,97 34,94	4,16 34,94	7,72 64,85	
	Totale parziale					42,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,39	11,86	
	Totale parziale					48,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,90	9,09	
	Totale Lire					53,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 53,88</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 7,65						14,20
	<b>Analisi U.06.30.30.b</b>						
2142	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	3,59	
	3) 100x50x50 cm, peso 200 kg	ora cad	0,16 1,00	25,97 69,09	4,16 69,09	4,29 71,17	
	Totale parziale					76,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,51	11,86	
	Totale parziale					88,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,83	9,10	
	Totale Lire					97,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 97,08</b>						
Totali MANODOPERA Lire 7,65						7,88	
<b>Analisi U.06.30.30.c</b>							
2142	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,51	
	3) 150x50x50 cm, peso 275 kg	ora cad	0,16 1,00	25,97 102,29	4,16 102,29	2,99 73,55	
	Totale parziale					109,94	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,49	11,86	
	Totale parziale					126,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,64	9,09	
	Totale Lire					139,07	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2143	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 139,07</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,65			5,50
	<b>Analisi U.06.30.30.d</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	2,17
	3) 200x50x50 cm, peso 350 kg	ora cad	0,17 1,00	25,97 126,73	4,41 126,73	2,59 74,29
	Totale parziale				134,85	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,23	11,86
	Totale parziale				155,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,51	9,09
Totale Lire				170,59		
2144	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 170,59</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,12			4,76
	<b>Analisi U.06.30.40.a</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	2,55
	3) diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg	ora cad	0,17 1,00	25,97 106,89	4,41 106,89	3,03 73,47
	Totale parziale				115,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,25	11,86
	Totale parziale				132,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,23	9,09
Totale Lire				145,49		
2145	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 145,49</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,12			5,58
	<b>Analisi U.06.30.40.b</b>					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato	ora	0,16	21,84	3,49	2,08	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2146	o 3° livello - 3) diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg	ora cad	0,16 1,00	25,97 124,90	4,16 124,90	2,48 74,49	
	Totale parziale					132,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,88	11,86	
	Totale parziale					152,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,24	9,09	
	Totale Lire					167,67	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg      167,67</b>						
	Totali MANODOPERA Lire      7,65						4,56
	<b>Analisi U.06.30.50.a</b>						
2147		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,88	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	3,44	
	3) diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg	cad	1,00	87,99	87,99	72,73	
	Totale parziale					95,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,35	11,86	
	Totale parziale					109,99	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,00	9,09	
	Totale Lire					120,99	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg      120,99</b>							
Totali MANODOPERA Lire      7,65						6,32	
<b>Analisi U.06.30.50.b</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	1,38		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	1,64		
3) diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg	cad	1,00	168,30	168,30	76,02		
Totale parziale					175,00		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,25	11,86		
Totale parziale					201,25		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2148	IMPRESA - 10,00%				20,13	9,09
	Totale Lire				221,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 221,38</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					6,70
	<b>Analisi U.06.30.50.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	1,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41	1,27
	3) diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	cad	1,00	265,57	265,57	76,71
Totale parziale				273,69		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,05	11,86	
Totale parziale				314,74		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,47	9,09	
Totale Lire				346,21		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 346,21</b>						
Totale MANODOPERA Lire					8,12	
2149	<b>Analisi U.06.30.50.d</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	0,83
	3) diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	cad	1,00	362,49	362,49	77,52
	Totale parziale				369,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,45	11,86
	Totale parziale				425,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,51	9,09
	Totale Lire				467,63	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 467,63</b>						
Totale MANODOPERA Lire					7,18	
2150	<b>Analisi U.06.30.50.e</b>					
						1,54

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2151	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
		ora	0,20	21,84	4,37	0,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	0,84
	3) diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	cad	1,00	480,02	480,02	77,51
	Totale parziale				489,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,44	11,86
	Totale parziale				563,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,30	9,09
	Totale Lire				619,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 619,32</b>					
Totali MANODOPERA Lire			9,56		1,54	
<b>Analisi U.06.30.60.a</b>						
2152	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
		ora	0,14	21,84	3,06	1,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	1,25
	3) lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	cad	1,00	223,66	223,66	76,75
	Totale parziale				230,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,55	11,86
	Totale parziale				264,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,49	9,09
	Totale Lire				291,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 291,40</b>					
Totali MANODOPERA Lire			6,70		2,30	
<b>Analisi U.06.30.60.b</b>						
2152	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
		ora	0,19	21,84	4,15	1,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	25,97	4,93	1,26
	3) lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	cad	1,00	300,60	300,60	76,73
	Totale parziale				309,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,45	11,86
	Totale parziale				356,13	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2153	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,61	9,09
	Totale Lire				391,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        391,74</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					2,32
	<b>Analisi U.06.30.70.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,13
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	2,53
	3) semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	cad	1,00	122,13	122,13	74,39
Totale parziale				129,78		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,47	11,86	
Totale parziale				149,25		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,93	9,09	
Totale Lire				164,18		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        164,18</b>						
Totale MANODOPERA Lire					4,66	
2154	<b>Analisi U.06.30.80.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	0,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41	0,43
	3) fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	cad	1,00	796,59	796,59	78,25
	Totale parziale				804,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				120,71	11,86
	Totale parziale				925,42	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				92,54	9,09
	Totale Lire				1.017,96	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        1.017,96</b>						
Totale MANODOPERA Lire					0,80	
2155	<b>Analisi U.06.30.80.b</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2156	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	cad	1				
		ora	0,22	21,84	4,80	0,36	
		ora	0,22	25,97	5,71	0,43	
		cad	1,00	1.038,68	1.038,68	78,26	
	Totale parziale					1.049,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				157,38	11,86	
	Totale parziale					1.206,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				120,66	9,09	
	Totale Lire					1.327,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.327,23</b>						
Totali MANODOPERA Lire			10,51			0,79	
<b>Analisi U.06.30.80.c</b>							
2157	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg	cad	1				
		ora	0,23	21,84	5,02	0,36	
		ora	0,23	25,97	5,97	0,43	
		cad	1,00	1.093,56	1.093,56	78,27	
	Totale parziale					1.104,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				165,68	11,86	
	Totale parziale					1.270,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				127,02	9,09	
	Totale Lire					1.397,25	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.397,25</b>						
Totali MANODOPERA Lire			10,99			0,79	
<b>Analisi U.06.40.10.a</b>							
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm	cad	1				
		ora	0,10	21,84	2,18	1,36	
		ora	0,10	25,97	2,60	1,62	
		cad	1,00	121,75	121,75	76,07	
	Totale parziale					126,53	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,98	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2158	Totale parziale				145,51		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,55	9,09	
	Totale Lire				160,06		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 160,06</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 4,78					2,99	
	<b>Analisi U.06.40.20.a</b>						
		1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
		2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	4,61
		3) Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	ora	0,11	25,97	2,86	5,49
		cad	1,00	35,93	35,93	68,95	
2159	Totale parziale				41,19		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,18	11,86	
	Totale parziale				47,37		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,74	9,10	
	Totale Lire				52,11		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 52,11</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 5,26					10,09	
	<b>Analisi U.06.50.10.a</b>						
		1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	21,84	14,41	13,11	
	3) Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm	ora	0,66	25,97	17,14	15,59	
		cad	1,00	55,34	55,34	50,35	
	Totale parziale				86,89		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,03	11,86	
	Totale parziale				99,92		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,99	9,09	
	Totale Lire				109,91		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 109,91</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 31,55					28,71	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2160	<b>Analisi U.06.50.20.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	7,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	8,63
	3) Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg	cad	1,00	127,27	127,27	63,16
	Totale parziale				159,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,90	11,86
	Totale parziale				183,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,32	9,09
	Totale Lire				201,52	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 201,52</b>						
Totali MANODOPERA Lire			32,03			15,89
2161	<b>Analisi U.06.50.30.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,67	21,84	14,63	2,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,67	25,97	17,40	3,05
	3) Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	cad	1,00	419,27	419,27	73,44
	Totale parziale				451,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				67,70	11,86
	Totale parziale				519,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,90	9,09
	Totale Lire				570,90	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 570,90</b>						
Totali MANODOPERA Lire			32,03			5,61
2162	<b>Analisi U.06.60.10.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02	2,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97	2,51
	3) in acciaio zincato a caldo	cad	1,00	176,97	176,97	74,43
Totale parziale				187,96		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2163	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,19	11,86	
	Totale parziale				216,15		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,62	9,09	
	Totale Lire				237,77		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg      237,77</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					10,99	4,62
	<b>Analisi U.06.60.10.b</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	1,79	
3) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	ora	0,20	25,97	5,19	2,13		
	cad	1,00	183,48	183,48	75,14		
Totale parziale				193,04			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,96	11,86		
Totale parziale				222,00			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,20	9,09		
Totale Lire				244,20			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg      244,20</b>							
Totali MANODOPERA Lire					9,56	3,91	
2164	<b>Analisi U.06.60.20.a</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,22	21,84	4,80	1,76	
	3) in acciaio zincato a caldo	ora	0,22	25,97	5,71	2,09	
		cad	1,00	205,13	205,13	75,20	
	Totale parziale				215,64		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				32,35	11,86	
	Totale parziale				247,99		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,80	9,09	
	Totale Lire				272,79		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg      272,79</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2165	Totali MANODOPERA Lire		10,51			3,85
	<b>Analisi U.06.60.20.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,23	21,84	5,02	1,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,23	25,97	5,97	2,13
	3) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	1,00	210,19	210,19	75,12
					221,18	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,18	11,86
					254,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,44	9,09
				279,80		
	<b>Totale Lire</b>					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      279,80</b>					
Totali MANODOPERA Lire			10,99			3,93
2166	<b>Analisi U.06.60.30.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	1,41
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	1,67
	3) in acciaio zincato a caldo	cad	1,00	235,61	235,61	75,97
					245,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,78	11,86
					281,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,20	9,09
					310,15	
	<b>Totale Lire</b>					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg      310,15</b>					
Totali MANODOPERA Lire			9,56			3,08
2167	<b>Analisi U.06.60.30.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59	1,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45	1,68
	3) in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	1,00	245,75	245,75	75,95
					255,79	
	<b>Totale parziale</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2168	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,37	11,86
	Totale parziale				294,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,42	9,09
	Totale Lire				323,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        323,58</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		10,04			3,10
	<b>Analisi U.06.60.40.a</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	2,54
3) 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	ora	0,16	25,97	4,16	3,03	
	cad	1,00	100,91	100,91	73,49	
Totale parziale				108,56		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,28	11,86	
Totale parziale				124,84		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,48	9,09	
Totale Lire				137,32		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg        137,32</b>						
Totale MANODOPERA Lire		7,65			5,57	
2169	<b>Analisi U.06.60.40.b</b>					
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	2,13	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41	2,53	
3) 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	1,00	129,50	129,50	74,39	
Totale parziale				137,62		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,64	11,86	
Totale parziale				158,26		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,83	9,09	
Totale Lire				174,09		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2170	<b>Lire/kg 174,09</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		8,12			4,66
	<b>Analisi U.06.60.50.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,11	21,84	24,24	1,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,11	25,97	28,83	2,18
	3) policarbonato alveolare	cad	1,00	992,52	992,52	75,04
	Totale parziale				1.045,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				156,84	11,86
	Totale parziale				1.202,43	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				120,24	9,09	
Totale Lire				1.322,67		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.322,67</b>					
Totale MANODOPERA Lire			53,07			4,01
2171	<b>Analisi U.06.60.50.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,01	21,84	22,06	1,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,01	25,97	26,23	1,74
	3) metacrilato	cad	1,00	1.143,07	1.143,07	75,85
	Totale parziale				1.191,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				178,70	11,86
	Totale parziale				1.370,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				137,01	9,09
	Totale Lire				1.507,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.507,07</b>					
Totale MANODOPERA Lire			48,29			3,20
2172	<b>Analisi U.06.60.50.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,07	21,84	23,37	1,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,07	25,97	27,79	2,16
	3) lamiera grecata preverniciata	cad	1,00	964,44	964,44	75,07

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2173	Totale parziale				1.015,60	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				152,34	11,86
	Totale parziale				1.167,94	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				116,79	9,09
	Totale Lire				1.284,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.284,73</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		51,16			3,98
	<b>Analisi U.06.60.60.a</b>					
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,83	21,84	39,97	1,83	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,83	25,97	47,53	2,18	
3) policarbonato alveolare	cad	1,00	1.635,11	1.635,11	75,04	
Totale parziale				1.722,61		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				258,39	11,86	
Totale parziale				1.981,00		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				198,10	9,09	
Totale Lire				2.179,10		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.179,10</b>						
Totali MANODOPERA Lire		87,50			4,02	
2174	<b>Analisi U.06.60.60.b</b>					
	cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,69	21,84	36,91	1,46	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,69	25,97	43,89	1,74	
3) metacrilato	cad	1,00	1.911,67	1.911,67	75,85	
Totale parziale				1.992,47		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				298,87	11,86	
Totale parziale				2.291,34		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				229,13	9,09	
Totale Lire				2.520,47		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.520,47</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2175	Totali MANODOPERA Lire		80,80			3,21
	<b>Analisi U.06.60.60.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,49	21,84	32,54	1,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,49	25,97	38,70	1,75
	3) lamiera grecata preverniciata	cad	1,00	1.681,34	1.681,34	75,84
					1.752,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				262,89	11,86
					2.015,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				201,55	9,09
				2.217,02		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 2.217,02</b>					
Totali MANODOPERA Lire			71,24			3,21
2176	<b>Analisi U.06.70.10.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,86	21,84	18,78	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,86	25,97	22,33	1,31
	3) composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,00	1.307,99	1.307,99	76,64
					1.349,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				202,37	11,86
					1.551,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				155,15	9,09
					1.706,62	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.706,62</b>					
Totali MANODOPERA Lire			41,11			2,41
2177	<b>Analisi U.06.70.10.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,03	21,84	22,50	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,03	25,97	26,75	1,31
	3) composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	1,00	1.571,08	1.571,08	76,65
					1.620,33	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2178	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				243,05	11,86	
	Totale parziale					1.863,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				186,34	9,09	
	Totale Lire					2.049,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 2.049,72</b>						
	Totali MANODOPERA Lire	49,25					2,40
	<b>Analisi U.06.70.20.a</b>						
			cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	1,14	21,84	24,90	1,47
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	1,14	25,97	29,61	1,75	
3) composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm		cad	1,00	1.286,78	1.286,78	75,84	
Totale parziale					1.341,29		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					201,19	11,86	
Totale parziale					1.542,48		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					154,25	9,09	
Totale Lire					1.696,73		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg 1.696,73</b>							
Totali MANODOPERA Lire	54,51					3,21	
2179	<b>Analisi U.06.70.20.b</b>						
			cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	1,00	21,84	21,84	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	1,00	25,97	25,97	1,30
	3) composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm		cad	1,00	1.529,62	1.529,62	76,66
	Totale parziale					1.577,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					236,61	11,86
	Totale parziale					1.814,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					181,40	9,09
	Totale Lire					1.995,44	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg 1.995,44</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2180	Totali MANODOPERA Lire					2,40
	<b>Analisi U.06.70.30.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,95	21,84	20,75	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,95	25,97	24,67	1,30
	3) composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,00	1.451,77	1.451,77	76,65
					1.497,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				224,58	11,86
					1.721,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				172,18	9,09
				1.893,95		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.893,95</b>					
Totali MANODOPERA Lire						2,40
2181	<b>Analisi U.06.70.30.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,11	21,84	24,24	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,11	25,97	28,83	1,30
	3) composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	1,00	1.701,50	1.701,50	76,66
					1.754,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				263,19	11,86
					2.017,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				201,78	9,09
					2.219,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 2.219,54</b>					
Totali MANODOPERA Lire						2,39
2182	<b>Analisi U.06.70.40.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,39	21,84	30,36	1,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,39	25,97	36,10	1,74
	3) composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	1,00	1.577,37	1.577,37	75,86
				1.643,83		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2183	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				246,57	11,86
	Totale parziale				1.890,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				189,04	9,09
	Totale Lire				2.079,44	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 2.079,44</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		66,46			3,20
	<b>Analisi U.06.70.40.b</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,78	21,84	17,04	0,73
3) composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	ora cad	0,78 1,00	25,97 1.804,52	20,26 1.804,52	0,87 77,45	
Totale parziale				1.841,82		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				276,27	11,86	
Totale parziale				2.118,09		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				211,81	9,09	
Totale Lire				2.329,90		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.329,90</b>						
Totali MANODOPERA Lire		37,30			1,60	
<b>Analisi U.06.70.40.c</b>						
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,88	21,84	41,06	1,46	
3) composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	ora cad	1,88 1,00	25,97 2.132,31	48,82 2.132,31	1,74 75,85	
Totale parziale				2.222,19		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				333,33	11,86	
Totale parziale				2.555,52		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				255,55	9,09	
Totale Lire				2.811,07		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.811,07</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2185	Totali MANODOPERA Lire		89,88			3,20
	<b>Analisi U.06.70.50.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,32	21,84	28,83	1,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,32	25,97	34,28	1,74
	3) composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	1,00	1.496,30	1.496,30	75,85
					1.559,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				233,91	11,86
					1.793,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				179,33	9,09
				1.972,65		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.972,65</b>					
Totali MANODOPERA Lire			63,11			3,20
2186	<b>Analisi U.06.70.50.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,50	21,84	32,76	1,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,50	25,97	38,96	1,74
	3) composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	1,00	1.699,86	1.699,86	75,85
					1.771,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				265,74	11,86
					2.037,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				203,73	9,09
					2.241,05	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 2.241,05</b>					
Totali MANODOPERA Lire			71,72			3,20
2187	<b>Analisi U.06.70.50.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,75	21,84	38,22	1,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,75	25,97	45,45	1,74
	3) composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	1,00	1.977,99	1.977,99	75,84
					2.061,66	
	Totale parziale					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2188	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				309,25	11,86
	Totale parziale				2.370,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				237,09	9,09
	Totale Lire				2.608,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 2.608,00</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	83,67				3,21
	<b>Analisi U.06.70.60.a</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,15	21,84	25,12	1,10
3) composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	ora	1,15	25,97	29,87	1,31	
	cad	1,00	1.749,84	1.749,84	76,64	
Totale parziale				1.804,83		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				270,72	11,86	
Totale parziale				2.075,55		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				207,56	9,09	
Totale Lire				2.283,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.283,11</b>						
Totale MANODOPERA Lire	54,99				2,41	
2189	<b>Analisi U.06.70.60.b</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,26	21,84	27,52	1,10
	3) composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	ora	1,26	25,97	32,72	1,31
		cad	1,00	1.917,88	1.917,88	76,64
	Totale parziale				1.978,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				296,72	11,86
	Totale parziale				2.274,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				227,48	9,09
	Totale Lire				2.502,32	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 2.502,32</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2190	Totali MANODOPERA Lire		60,24			2,41
	<b>Analisi U.06.70.60.c</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,54	21,84	33,63	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,54	25,97	39,99	1,30
	3) composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	1,00	2.353,62	2.353,62	76,65
					2.427,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				364,09	11,86
					2.791,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				279,13	9,09
				3.070,46		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 3.070,46</b>					
Totali MANODOPERA Lire			73,62			2,40
2191	<b>Analisi U.06.80.10.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,33	21,84	29,05	8,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,33	25,97	34,54	9,58
	3) altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm	cad	1,00	221,45	221,45	61,41
					285,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,76	11,86
					327,80	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,78	9,09
					360,58	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 360,58</b>					
Totali MANODOPERA Lire			63,59			17,64
2192	<b>Analisi U.06.80.10.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,26	21,84	27,52	2,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,26	25,97	32,72	3,47
	3) altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm	cad	1,00	684,62	684,62	72,66

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2193	Totale parziale				744,86		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				111,73	11,86	
	Totale parziale				856,59		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				85,66	9,09	
	Totale Lire				942,25		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg      942,25</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					60,24	6,39
	<b>Analisi U.06.80.10.c</b>						
		cad		1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		1,28	21,84	27,96	2,55	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		1,28	25,97	33,24	3,03	
3) altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm	cad		1,00	804,74	804,74	73,46	
Totale parziale					865,94		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					129,89	11,86	
Totale parziale					995,83		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					99,58	9,09	
Totale Lire					1.095,41		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg      1.095,41</b>							
Totali MANODOPERA Lire						61,20	5,59
2194	<b>Analisi U.06.80.10.d</b>						
	cad						
			1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		1,45	21,84	31,67	2,20	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		1,45	25,97	37,66	2,62	
3) altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm	cad		1,00	1.068,19	1.068,19	74,23	
Totale parziale					1.137,52		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					170,63	11,86	
Totale parziale					1.308,15		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					130,82	9,09	
Totale Lire					1.438,97		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2195	<p align="center"><b>Lire/kg 1.438,97</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 69,33</p> <p><b>Analisi U.06.80.20.a</b></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/kg 1.062,70</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 76,49</p>	cad	1		4,82	
2196	<p><b>Analisi U.06.80.20.b</b></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/kg 1.118,34</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 80,80</p>	cad	1		7,20	
2197	<p><b>Analisi U.06.80.20.c</b></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°</p>	cad	1			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2198	livello -	ora	1,60	21,84	34,94	2,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55	3,04
	3) con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm	cad	1,00	1.002,27	1.002,27	73,45
	Totale parziale				1.078,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				161,81	11,86
	Totale parziale				1.240,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				124,06	9,09
	Totale Lire				1.364,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.364,63</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			76,49		5,61
<b>Analisi U.06.80.20.d</b>						
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,68	21,84	58,53	2,57	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,68	25,97	69,60	3,05	
3) con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresi	cad	1,00	1.673,83	1.673,83	73,43	
Totale parziale				1.801,96		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				270,29	11,86	
Totale parziale				2.072,25		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				207,23	9,09	
Totale Lire				2.279,48		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 2.279,48</b>						
Totale MANODOPERA Lire			128,13		5,62	
<b>Analisi U.06.90.10.a</b>						
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,72	21,84	37,56	4,40	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,72	25,97	44,67	5,24	
3) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,00	592,23	592,23	69,41	
Totale parziale				674,46		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2200	GENERALI - 15,00%				101,17	11,86
	Totale parziale				775,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				77,56	9,09
	Totale Lire				853,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 853,19</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		82,23			9,64
	<b>Analisi U.06.90.10.b</b>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,72	21,84	37,56	5,11
3) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	ora	1,72	25,97	44,67	6,08	
	cad	1,00	498,90	498,90	67,87	
Totale parziale				581,13		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				87,17	11,86	
Totale parziale				668,30		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,83	9,09	
Totale Lire				735,13		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 735,13</b>						
Totali MANODOPERA Lire		82,23			11,19	
<b>Analisi U.06.90.20.a</b>						
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,05	21,84	22,93	2,92	
3) con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	ora	1,05	25,97	27,27	3,47	
	cad	1,00	571,63	571,63	72,67	
Totale parziale				621,83		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				93,27	11,86	
Totale parziale				715,10		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				71,51	9,09	
Totale Lire				786,61		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 786,61</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2202	Totali MANODOPERA Lire		50,20			6,38
	<b>Analisi U.06.90.20.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,97	21,84	21,18	2,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,97	25,97	25,19	3,48
	3) con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,00	526,37	526,37	72,65
					572,74	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				85,91	11,86
					658,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,87	9,09
				724,52		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        724,52</b>					
Totali MANODOPERA Lire			46,37			6,40
2203	<b>Analisi U.06.90.30.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,71	21,84	37,35	4,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,71	25,97	44,41	4,78
	3) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,00	653,40	653,40	70,26
					735,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				110,27	11,86
					845,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				84,54	9,09
					929,97	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg        929,97</b>					
Totali MANODOPERA Lire			81,76			8,79
2204	<b>Analisi U.06.90.30.b</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,59	21,84	34,73	3,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,59	25,97	41,29	3,92
3) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2205	antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,00	756,99	756,99	71,84
	Totale parziale				833,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				124,95	11,86
	Totale parziale				957,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				95,80	9,09
	Totale Lire				1.053,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.053,76</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		76,02			7,21
	<b>Analisi U.06.90.40.a</b>					
2206		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,62	21,84	35,38	5,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,62	25,97	42,07	6,08
	3) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,00	469,18	469,18	67,85
	Totale parziale				546,63	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,99	11,86
	Totale parziale				628,62	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,86	9,09
	Totale Lire				691,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/kg 691,48</b>						
Totale MANODOPERA Lire		77,45			11,20	
<b>Analisi U.06.90.40.b</b>						
		cad	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,61	21,84	35,16	4,39	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,61	25,97	41,81	5,22	
3) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,00	555,73	555,73	69,43	
Totale parziale				632,70		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,91	11,86	
Totale parziale				727,61		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,76	9,09	
Totale Lire				800,37		

# Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2207	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg       800,37</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				76,97	9,62	
	<b>Analisi U.06.90.50.a</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,66	21,84	36,25	5,86	
	3) con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	ora	1,66	25,97	43,11	6,96	
		cad	1,00	410,03	410,03	66,23	
	Totale parziale					489,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,41	11,86	
	Totale parziale					562,80	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,28	9,09		
Totale Lire					619,08		
2208	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg       619,08</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				79,36	12,82	
	<b>Analisi U.06.90.50.b</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,71	21,84	37,35	5,13	
	3) con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm	ora	1,71	25,97	44,41	6,09	
		cad	1,00	494,26	494,26	67,83	
	Totale parziale					576,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,40	11,86	
	Totale parziale					662,42	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,24	9,09		
Totale Lire					728,66		
2209	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg       728,66</b>						
	Totali MANODOPERA Lire				81,76	11,22	
	<b>Analisi U.06.90.60.a</b>						
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°	cad	1				

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2210	livello -	ora	0,64	21,84	13,98	2,56	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	3,05	
	3) a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400	cad	1,00	400,46	400,46	73,44	
	Totale parziale				431,06		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				64,66	11,86	
	Totale parziale				495,72		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,57	9,09	
	Totale Lire				545,29		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 545,29</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		30,60			5,61	
	<b>Analisi U.06.90.60.b</b>						
2211		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,68	21,84	14,85	2,54	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,68	25,97	17,66	3,02	
	3) a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante	cad	1,00	429,87	429,87	73,49	
	Totale parziale				462,38		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				69,36	11,86	
	Totale parziale				531,74		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,17	9,09	
	Totale Lire				584,91		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 584,91</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		32,51			5,56	
	<b>Analisi U.06.90.70.a</b>						
		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	2,93	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	3,48	
	3) con due sedili	cad	1,00	346,86	346,86	72,64	
	Totale parziale				377,46		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,62	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2212	Totale parziale				434,08		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,41	9,09	
	Totale Lire				477,49		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 477,49</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 30,60					6,41	
	<b>Analisi U.06.90.70.b</b>						
			cad	1			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	2,56
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	3,04
3)	con quattro sedili	cad	1,00	401,42	401,42	73,45	
Totale parziale					432,02		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					64,80	11,86	
Totale parziale					496,82		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					49,68	9,09	
Totale Lire					546,50		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg 546,50</b>							
Totali MANODOPERA Lire 30,60						5,60	
2213	<b>Analisi U.06.110.10.a</b>						
			cad	1			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,68	21,84	36,69	3,67
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,68	25,97	43,63	4,36
	3)	con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	1,00	710,71	710,71	71,02
	Totale parziale					791,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					118,65	11,86
	Totale parziale					909,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					90,97	9,09
	Totale Lire					1.000,65	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg 1.000,65</b>							
Totali MANODOPERA Lire 80,32						8,03	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2214	<b>Analisi U.06.110.10.b</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.053,76</b>  Totali MANODOPERA Lire 76,02	cad ora ora cad	1 1,59 1,59 1,00	21,84 25,97 756,99	34,73 41,29 756,99 833,01 124,95 957,96 95,80 1.053,76	3,30 3,92 71,84 11,86 9,09 7,21
2215	<b>Analisi U.06.110.20.a</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.059,05</b>  Totali MANODOPERA Lire 76,49	cad ora ora cad	1 1,60 1,60 1,00	21,84 25,97 760,70	34,94 41,55 760,70 837,19 125,58 962,77 96,28 1.059,05	3,30 3,92 71,83 11,86 9,09 7,22
2216	<b>Analisi U.06.110.20.b</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio	cad ora ora	1 1,66 1,66	21,84 25,97	36,25 43,11	3,29 3,91

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	verniciato	cad	1,00	791,42	791,42	71,85
	Totale parziale				870,78	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				130,62	11,86
	Totale parziale				1.001,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				100,14	9,09
	Totale Lire				1.101,54	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.101,54</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		79,36			7,20
2217	<b>Analisi U.06.120.10.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,56	21,84	12,23	1,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,56	25,97	14,54	1,29
	3) Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	cad	1,00	863,21	863,21	76,67
	Totale parziale				889,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				133,50	11,86
	Totale parziale				1.023,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				102,35	9,09
	Totale Lire				1.125,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.125,83</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		26,77			2,38
2218	<b>Analisi U.06.120.20.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,53	21,84	11,58	1,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,53	25,97	13,76	1,28
	3) Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato	cad	1,00	821,24	821,24	76,68
	Totale parziale				846,58	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				126,99	11,86
	Totale parziale				973,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,36	9,09
	Totale Lire				1.070,93	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2219	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 1.070,93</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 25,34					2,37
	<b>Analisi U.06.120.30.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	2,18
	3) lunghezza 1000 mm	cad	1,00	285,96	285,96	75,04
	Totale parziale				301,26	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				45,19	11,86
	Totale parziale				346,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				34,65	9,09
Totale Lire				381,10		
2220	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 381,10</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 15,30					4,01
	<b>Analisi U.06.120.30.b</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	1,42
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	1,69
	3) lunghezza 1500 mm	cad	1,00	372,59	372,59	75,93
	Totale parziale				387,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,18	11,86
	Totale parziale				446,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,61	9,09
Totale Lire				490,68		
2221	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 490,68</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 15,30					3,12
	<b>Analisi U.06.120.30.c</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	1,09
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2222	o 3° livello - 3) lunghezza 2000 mm	ora cad	0,30 1,00	25,97 459,91	7,79 459,91	1,30 76,66	
	Totale parziale				474,25		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,14	11,86	
	Totale parziale				545,39		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,54	9,09	
	Totale Lire				599,93		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 599,93</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			14,34			2,39
	<b>Analisi U.06.120.40.a</b>						
2223		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,30	21,84	28,39	6,23	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,30	25,97	33,76	7,41	
	3) lunghezza 1000 mm	cad	1,00	298,13	298,13	65,42	
	Totale parziale				360,28		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				54,04	11,86	
	Totale parziale				414,32		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,43	9,09	
	Totale Lire				455,75		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 455,75</b>							
Totali MANODOPERA Lire			62,15			13,64	
<b>Analisi U.06.120.40.b</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,33	21,84	29,05	5,14		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,33	25,97	34,54	6,11		
3) lunghezza 1500 mm	cad	1,00	383,33	383,33	67,80		
Totale parziale				446,92			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				67,04	11,86		
Totale parziale				513,96			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,40	9,09		
Totale Lire				565,36			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2224	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 565,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				63,59	11,25
	<b>Analisi U.06.120.40.c</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,36	21,84	29,70	4,40
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,36	25,97	35,32	5,24
	3) lunghezza 2000 mm	cad	1,00	468,25	468,25	69,41
	Totale parziale				533,27	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				79,99	11,86
	Totale parziale				613,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,33	9,09
Totale Lire				674,59		
2225	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 674,59</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				65,02	9,64
	<b>Analisi U.06.120.50.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,33	21,84	7,21	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,33	25,97	8,57	1,31
	3) Sartia a cavalletto per arrampicata	cad	1,00	502,61	502,61	76,64
	Totale parziale				518,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,76	11,86
	Totale parziale				596,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,62	9,09
Totale Lire				655,77		
2226	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/kg 655,77</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				15,78	2,41
	<b>Analisi U.06.120.60.a</b>	cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	9,08
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2227	o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	10,79	
	3) fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm	cad	1,00	92,61	92,61	59,19	
	Totale parziale					123,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,55	11,86	
	Totale parziale					142,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,22	9,09	
	Totale Lire					156,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/kg 156,46</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 31,08						19,86
<b>Analisi U.06.120.60.b</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,99	21,84	43,46	14,98		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,99	25,97	51,68	17,81		
3) oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm	cad	1,00	134,25	134,25	46,26		
Totale parziale					229,39		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,41	11,86		
Totale parziale					263,80		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,38	9,09		
Totale Lire					290,18		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/kg 290,18</b>							
Totali MANODOPERA Lire 95,14						32,79	
<b>Analisi U.06.130.30.a</b>							
		cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,40	21,84	8,74	0,72		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,40	25,97	10,39	0,86		
3) Casetta gioco in legno di pino trattato	cad	1,00	937,61	937,61	77,47		
Totale parziale					956,74		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				143,51	11,86		
Totale parziale					1.100,25		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2229	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				110,03	9,09
	Totale Lire				1.210,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 1.210,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					1,58
	<b>Analisi U.06.130.40.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05	1,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13	1,31
	3) Struttura gioco modulare	cad	1,00	3.345,22	3.345,22	76,64
Totale parziale				3.450,40		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				517,56	11,86	
Totale parziale				3.967,96		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				396,80	9,09	
Totale Lire				4.364,76		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 4.364,76</b>						
Totale MANODOPERA Lire					2,41	
<b>Analisi U.06.130.50.a</b>						
	cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,73	21,84	81,46	1,83	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,73	25,97	96,87	2,18	
3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	3.339,31	3.339,31	75,04	
Totale parziale				3.517,64		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				527,65	11,86	
Totale parziale				4.045,29		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				404,53	9,09	
Totale Lire				4.449,82		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 4.449,82</b>						
Totale MANODOPERA Lire					4,01	
<b>Analisi U.06.130.60.a</b>						

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2232	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
		ora	3,38	21,84	73,82	1,83	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,38	25,97	87,78	2,18	
	3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	3.024,42	3.024,42	75,04	
	Totale parziale					3.186,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				477,90	11,86	
	Totale parziale					3.663,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				366,39	9,09	
	Totale Lire					4.030,31	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 4.030,31</b>							
Totali MANODOPERA Lire			161,60			4,01	
<b>Analisi U.06.130.70.a</b>							
2233	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
		ora	3,54	21,84	77,31	1,47	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,54	25,97	91,93	1,74	
	3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	3.997,26	3.997,26	75,84	
	Totale parziale					4.166,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				624,98	11,86	
	Totale parziale					4.791,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				479,15	9,09	
	Totale Lire					5.270,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 5.270,63</b>							
Totali MANODOPERA Lire			169,24			3,21	
<b>Analisi U.06.130.80.a</b>							
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1				
		ora	6,11	21,84	133,44	1,84	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	6,11	25,97	158,68	2,18	
	3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	5.455,87	5.455,87	75,03	
	Totale parziale					5.747,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				862,20	11,86	
	Totale parziale					6.610,19	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2234	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				661,02	9,09
	Totale Lire				7.271,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 7.271,21</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					4,02
	<b>Analisi U.06.130.90.a</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	7,28	21,84	159,00	1,83
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	7,28	25,97	189,06	2,18
	3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	6.507,26	6.507,26	75,04
Totale parziale				6.855,32		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.028,30	11,86	
Totale parziale				7.883,62		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				788,36	9,09	
Totale Lire				8.671,98		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 8.671,98</b>						
Totale MANODOPERA Lire					4,01	
<b>Analisi U.06.130.100.a</b>						
	cad	1				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	10,07	21,84	219,93	1,84	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	10,07	25,97	261,52	2,18	
3) Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	1,00	8.992,81	8.992,81	75,03	
Totale parziale				9.474,26		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1.421,14	11,86	
Totale parziale				10.895,40		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1.089,54	9,09	
Totale Lire				11.984,94		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/kg 11.984,94</b>						
Totale MANODOPERA Lire					4,02	
<b>Analisi U.07.10.10.a</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2237	operazione manuale	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	25,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	30,12
	3) operazione manuale	m³	1,0000	3,26	3,26	23,61
	Totale parziale				10,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,64	11,88
	Totale parziale				12,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,26	9,12
	Totale Lire				13,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 13,81</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,65			55,39
<b>Analisi U.07.10.10.b</b>	operazione meccanica	m³	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	13,88	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	16,40	
3) operazione meccanica	m³	1,0000	1,54	1,54	48,58	
Totale parziale				2,50		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,38	11,99	
Totale parziale				2,88		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29	9,15	
Totale Lire				3,17		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 3,17</b>						
Totali MANODOPERA Lire		0,96			30,28	
<b>Analisi U.07.10.20.a</b>	operazione manuale	m³	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	25,14	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	29,86	
3) operazione manuale	m³	1,0000	4,18	4,18	24,05	
Totale parziale				13,74		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2239	GENERALI - 15,00%				2,06	11,85	
	Totale parziale				15,80		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,58	9,09	
	Totale Lire				17,38		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 17,38</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					9,56	55,01
	<b>Analisi U.07.10.20.b</b>						
	operazione meccanica	m <sup>3</sup>	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	14,96	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	17,78		
3) operazione meccanica	m <sup>3</sup>	1,0000	5,42	5,42	46,32		
Totale parziale				9,25			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,39	11,88		
Totale parziale				10,64			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,06	9,06		
Totale Lire				11,70			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>3</sup> 11,70</b>							
Totali MANODOPERA Lire					3,83	32,74	
2240	<b>Analisi U.07.10.60.a</b>						
	Vangatura manuale del terreno fino alla profondit... di 0,2 m	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	21,57	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	25,49	
	3) Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m	m <sup>2</sup>	1,00	0,65	0,65	31,86	
	Totale parziale				1,61		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,24	11,76	
	Totale parziale				1,85		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,19	9,31	
	Totale Lire				2,04		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 2,04</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,96			47,06
2241	<b>Analisi U.07.10.70.a</b> Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	m <sup>2</sup>	1,00	0,01	0,01	100,00
	Totale parziale				0,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Lire				0,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,01</b>					
2242	<b>Analisi U.07.10.80.a</b> Rullatura del terreno manuale					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Rullatura del terreno manuale	m <sup>2</sup>	1,00	0,01	0,01	100,00
	Totale parziale				0,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Lire				0,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,01</b>					
2243	<b>Analisi U.07.10.90.a</b> per superfici inferiori a 600 m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2244	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,00	25,97	0,00	75,00
	3) per superfici inferiori a 600 m²	m²		0,06	0,06	
	Totale parziale				0,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	12,50
	Totale parziale				0,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	12,50
	Totale Lire				0,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m²            0,08</b>					
	Analisi U.07.10.90.b					
per superfici oltre 600 m²	m²	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,00		21,84	0,00	66,67
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00		
3) per superfici oltre 600 m²	m²		0,04	0,04		
Totale parziale				0,04		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	16,67	
Totale parziale				0,05		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	16,67	
Totale Lire				0,06		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m²            0,06</b>						
2245	Analisi U.07.10.100.a					
in parchi e giardini senza vincoli	cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01		21,84	0,22	31,43
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01		25,97	0,26	37,14
3) in parchi e giardini senza vincoli	cad	1,00		0,08	0,08	11,43
Totale parziale					0,56	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,08	11,43
Totale parziale					0,64	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,06	8,57
Totale Lire					0,70	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            0,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			68,57
2246	<b>Analisi U.07.10.100.b</b> in vie alberate, senza macchine in sosta					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	29,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	34,67
	3) in vie alberate, senza macchine in sosta	cad	1,00	0,11	0,11	14,67
	Totale parziale				0,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,09	12,00
	Totale parziale				0,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	9,33
	Totale Lire				0,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            0,75</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			64,00
2247	<b>Analisi U.07.10.100.c</b> in vie alberate con parcheggio autovetture					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	29,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	35,62
	3) in vie alberate con parcheggio autovetture	cad	1,00	0,39	0,39	13,36
	Totale parziale				2,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35	11,99
	Totale parziale				2,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27	9,25
	Totale Lire				2,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            2,92</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,91			65,41
2248	<b>Analisi U.07.10.110.a</b> Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, con fornitura di miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2249	ragione di 40	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00		
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00		
	3) Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	m <sup>2</sup>	1,00	0,08	0,08	80,00	
	Totale parziale					0,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	10,00	
	Totale parziale					0,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	10,00	
	Totale Lire					0,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,10</b>						
2250	<b>Analisi U.07.10.120.a</b> in zona pianeggiante	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	28,03	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	33,12	
	3) in zona pianeggiante	m <sup>2</sup>	1,00	0,28	0,28	17,83	
	Totale parziale					1,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19	12,10	
	Totale parziale					1,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14	8,92	
	Totale Lire					1,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 1,57</b>						
Totali MANODOPERA Lire					0,96	61,15	
2250	<b>Analisi U.07.10.120.b</b> in zona collinare priva di difficolt...	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	26,99	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	31,90	
	3) in zona collinare priva di difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,33	0,33	20,25	
	Totale parziale					1,29	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2251	GENERALI - 15,00%				0,19	11,66	
	Totale parziale				1,48		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	9,20	
	Totale Lire				1,63		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            1,63</b>						
	Totale MANODOPERA Lire					0,96	58,90
	<b>Analisi U.07.10.120.c</b>						
	in zona montuosa priva di difficult...	m <sup>2</sup>	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	26,19	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	30,95		
3) in zona montuosa priva di difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,37	0,37	22,02		
Totale parziale				1,33			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	11,90		
Totale parziale				1,53			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	8,93		
Totale Lire				1,68			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup>            1,68</b>							
Totale MANODOPERA Lire					0,96	57,14	
2252	<b>Analisi U.07.10.120.d</b>						
in zona pianeggiante a media difficult...	m <sup>2</sup>	1,00					
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	28,03		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	33,12		
3) in zona pianeggiante a media difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,28	0,28	17,83		
Totale parziale				1,24			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19	12,10		
Totale parziale				1,43			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14	8,92		
Totale Lire				1,57			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m<sup>2</sup>            1,57</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2253	Totali MANODOPERA Lire		0,96			61,15
	<b>Analisi U.07.10.120.e</b> in zona collinare a media difficult...					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	27,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	32,10
	3) in zona collinare a media difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,32	0,32	19,75
					1,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19	11,73
					1,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	9,26
				1,62		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 1,62</b>					
Totali MANODOPERA Lire		0,96				59,26
2254	<b>Analisi U.07.10.120.f</b> in zona montuosa a media difficult...					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	29,20
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	34,51
	3) in zona montuosa a media difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,34	0,34	15,04
					1,78	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,95
					2,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,29
					2,26	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 2,26</b>					
Totali MANODOPERA Lire		1,44				63,72
2255	<b>Analisi U.07.10.120.g</b> in zona pianeggiante ad elevata difficult...					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	26,67
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	31,52	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	3) in zona pianeggiante ad elevata difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,34	0,34	20,61
	Totale parziale				1,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	12,12
	Totale parziale				1,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	9,09
	Totale Lire				1,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 1,65</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,96			58,18
2256	<b>Analisi U.07.10.120.h</b> in zona collinare ad elevata difficoltà...					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	28,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	34,21
	3) in zona collinare ad elevata difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,36	0,36	15,79
	Totale parziale				1,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,84
	Totale parziale				2,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,21
	Totale Lire				2,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 2,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			63,16
2257	<b>Analisi U.07.10.120.i</b> in zona montuosa ad elevata difficoltà...					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	28,95
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	34,21
	3) in zona montuosa ad elevata difficoltà	m <sup>2</sup>	1,00	0,36	0,36	15,79
	Totale parziale				1,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,27	11,84
	Totale parziale				2,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,21
	Totale Lire				2,28	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2258	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 2,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			63,16
	<b>Analisi U.07.10.130.a</b> Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici,	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	10,71
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	12,65
	3) Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	m <sup>2</sup>	1,00	2,29	2,29	55,72
	Totale parziale				3,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,49	11,92
	Totale parziale				3,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,37	9,00
Totale Lire				4,11		
2259	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 4,11</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,96			23,36
	<b>Analisi U.07.10.140.a</b> Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura), compresa la fornitura di 50 g/m <sup>2</sup> di c	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	29,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	35,14
	3) Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	m <sup>2</sup>	1,00	0,43	0,43	14,53
	Totale parziale				2,34	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,35	11,82
	Totale parziale				2,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,27	9,12
Totale Lire				2,96		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 2,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,91			64,53

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2260	<b>Analisi U.07.10.150.a</b> per singole superfici da 200 a 1.000 m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	17,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	20,80
	3) per singole superfici da 200 a 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	1,01	1,01	40,40
	Totale parziale				1,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30	12,00
	Totale parziale				2,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	9,20
	Totale Lire				2,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 2,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 0,96					38,40
2261	<b>Analisi U.07.10.150.b</b> per superfici da 1.000+2.000 m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	12,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	15,20
	3) per superfici da 1.000+2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,87	0,87	50,88
	Totale parziale				1,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	11,70
	Totale parziale				1,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,16	9,36
	Totale Lire				1,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 1,71</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 0,48					28,07
2262	<b>Analisi U.07.10.150.c</b> per le superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	17,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	20,97
	3) per le superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,50	0,50	40,32
Totale parziale				0,98		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2263	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,15	12,10
	Totale parziale				1,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	8,87
	Totale Lire				1,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 1,24</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 0,48					38,71
	<b>Analisi U.07.10.160.a</b>					
	per singole superfici da 200 a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	20,56
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	24,30	
3) per singole superfici da 200 a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,36	0,36	33,64	
Totale parziale				0,84		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	12,15	
Totale parziale				0,97		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,35	
Totale Lire				1,07		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 1,07</b>						
Totale MANODOPERA Lire 0,48					44,86	
2264	<b>Analisi U.07.10.160.b</b>					
	per superfici da 500 a 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per superfici da 500 a 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,32	0,32	78,05
	Totale parziale				0,32	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,05	12,20
	Totale parziale				0,37	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,04	9,76
	Totale Lire				0,41	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2265	<p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>            0,41</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.160.c</b> per superfici da 1.000 a 2.000 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici da 1.000 a 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,28	0,00 0,00 0,28	80,00
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28 0,04	11,43
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32 0,03	8,57
	Totale Lire <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>            0,35</b></p>				0,35	
2266	<p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>            0,35</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.160.d</b> per superfici oltre 2.000 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici oltre 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,20	0,00 0,00 0,20	80,00
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20 0,03	12,00
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23 0,02	8,00
	Totale Lire <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>            0,25</b></p>				0,25	
2267	<p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>            0,25</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.170.a</b> per superfici fino a 500 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici fino a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00 0,09 0,09 1,00	21,84 25,97 3,38	1,97 2,34 3,38	20,27 24,07 34,77

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2268	Totale parziale				7,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15	11,83
	Totale parziale				8,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,05
	Totale Lire				9,72	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 9,72</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					44,34
	<b>Analisi U.07.10.170.b</b>					
	per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>					
	m <sup>2</sup>	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	18,42	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	21,94	
3) per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	2,75	2,75	38,68	
Totale parziale				5,62		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,84	11,81	
Totale parziale				6,46		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,65	9,14	
Totale Lire				7,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 7,11</b>						
Totale MANODOPERA Lire					40,37	
2269	<b>Analisi U.07.10.170.c</b>					
	per le superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	17,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	20,60
	3) per le superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	2,60	2,60	41,20
	Totale parziale				4,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,75	11,89
	Totale parziale				5,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,03
Totale Lire				6,31		
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2270	<p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>                      6,31</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire <span style="float:right">2,39</span></p> <p><b>Analisi U.07.10.180.a</b> per superfici fino a 500 m<sup>2</sup></p>					37,88
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per superfici fino a 500 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>                      0,09</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,07	0,00 0,00 0,07  0,07 0,01  0,08 0,01	77,78    11,11   11,11
2271	<p><b>Analisi U.07.10.180.b</b> per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>                      0,08</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,06	0,00 0,00 0,06  0,06 0,01  0,07 0,01	75,00    12,50   12,50
2272	<p><b>Analisi U.07.10.180.c</b> per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p>	m <sup>2</sup> ora ora	1,00	21,84 25,97	0,00 0,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	3) per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,06	0,06	75,00
	Totale parziale				0,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	12,50
	Totale parziale				0,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	12,50
	Totale Lire				0,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,08</b>					
2273	<b>Analisi U.07.10.190.a</b> per superfici da 500 m <sup>2</sup> a 1.000 m <sup>2</sup>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) per superfici da 500 m <sup>2</sup> a 1.000 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,14	0,00 0,14	77,78
	Totale parziale				0,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	11,11
	Totale parziale				0,16	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	11,11
	Totale Lire				0,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,18</b>					
2274	<b>Analisi U.07.10.190.b</b> per superfici da 1.000 a 2.000 m <sup>2</sup>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) per superfici da 1.000 a 2.000 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,11	0,00 0,11	78,57
	Totale parziale				0,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	14,29
	Totale parziale				0,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	7,14
	Totale Lire				0,14	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2275	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,14</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.190.c</b> per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,10</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00  1,00	21,84 25,97 0,08	0,00 0,00 0,08 0,08 0,01 0,09 0,01 0,10	80,00   10,00  10,00
2276	<p><b>Analisi U.07.10.200.a</b> da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,02</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00  1,00	21,84 25,97 0,02	0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02	100,00
2277	<p><b>Analisi U.07.10.200.b</b> da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato</p>	m <sup>2</sup> ora	1,00	21,84	0,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	o 3° livello - 3) da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,03</b>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,03	0,00 0,03  0,03 0,00  0,03 0,00  0,03	100,00
2278	<b>Analisi U.07.10.210.a</b> fino a 500 m <sup>2</sup>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) fino a 500 m <sup>2</sup>  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,10</b>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,08	0,00 0,00 0,08  0,08 0,01  0,09 0,01  0,10	80,00   10,00  10,00
2279	<b>Analisi U.07.10.210.b</b> per superfici da 500÷2.000 m <sup>2</sup>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici da 500÷2.000 m <sup>2</sup>  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,06	0,00 0,00 0,06  0,06 0,01  0,07 0,01  0,08	75,00   12,50  12,50

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2280	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,08</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.210.c</b> per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,06	0,00 0,00 0,06	75,00
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,06 0,01	12,50
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07 0,01	12,50
	Totale Lire				0,08	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,08</b></p>					
2281	<p><b>Analisi U.07.10.220.a</b> fino a 500 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) fino a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00   1,00	21,84 25,97 0,08	0,00 0,00 0,08	80,00
	Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08 0,01	10,00
	Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09 0,01	10,00
	Totale Lire				0,10	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,10</b></p>					
2282	<p><b>Analisi U.07.10.220.b</b> per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p>					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato	m <sup>2</sup> ora	1,00	21,84	0,00	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	o 3° livello - 3) per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,08	0,00 0,08	80,00
	Totale parziale				0,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	10,00
	Totale parziale				0,09	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	10,00
	Totale Lire				0,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,10</b>					
2283	<b>Analisi U.07.10.220.c</b> per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,07	0,07	77,78
	Totale parziale				0,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	11,11
	Totale parziale				0,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	11,11
	Totale Lire				0,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,09</b>					
2284	<b>Analisi U.07.10.230.a</b> fino a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) fino a 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,12	0,12	80,00
	Totale parziale				0,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	13,33
	Totale parziale				0,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	6,67
	Totale Lire				0,15	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2285	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,15</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.230.b</b> per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,13</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00  1,00	21,84 25,97 0,10	0,00 0,00 0,10  0,10 0,02  0,12 0,01	76,92    15,38   7,69
2286	<p><b>Analisi U.07.10.230.c</b> per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,10</b></p>	m <sup>2</sup> ora ora m <sup>2</sup>	1,00  1,00	21,84 25,97 0,08	0,00 0,00 0,08  0,08 0,01  0,09 0,01	80,00    10,00   10,00
2287	<p><b>Analisi U.07.10.250.a</b> fino a 500 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato</p>	m <sup>2</sup> ora	1,00	21,84	0,00	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	o 3° livello - 3) fino a 500 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,05	0,00 0,05	71,43
	Totale parziale				0,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	14,29
	Totale parziale				0,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	14,29
	Totale Lire				0,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,07</b>					
2288	<b>Analisi U.07.10.250.b</b> per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,05	0,05	71,43
	Totale parziale				0,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	14,29
	Totale parziale				0,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	14,29
	Totale Lire				0,07	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,07</b>					
2289	<b>Analisi U.07.10.250.c</b> per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,04	0,04	66,67
	Totale parziale				0,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	16,67
	Totale parziale				0,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	16,67
	Totale Lire				0,06	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2290	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,06</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.260.a</b></p> <p>Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliore ad a</p>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza	m <sup>2</sup>	1,00	0,02	0,02	100,00
	Totale parziale				0,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
	Totale Lire				0,02	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,02</b></p>					
2291	<p><b>Analisi U.07.10.270.a</b></p> <p>per superfici fino a 2.000 m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per superfici fino a 2.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,00	0,05	0,05	71,43
	Totale parziale				0,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	14,29
	Totale parziale				0,06	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	14,29
	Totale Lire				0,07	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>2</sup>      0,07</b></p>					
2292	<p><b>Analisi U.07.10.270.b</b></p> <p>per superfici oltre i 2.000 m<sup>2</sup></p>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2293	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) per superfici oltre i 2.000 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,04	0,00 0,04	66,67	
	Totale parziale				0,04		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	16,67	
	Totale parziale				0,05		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	16,67	
	Totale Lire				0,06		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup>      0,06</b>						
<b>Analisi U.07.10.290.a</b>							
su banchine stradali							
2294	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m	1				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) su banchine stradali	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,08	0,00 0,08	80,00	
	Totale parziale				0,08		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	10,00	
	Totale parziale				0,09		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	10,00	
	Totale Lire				0,10		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m      0,10</b>						
<b>Analisi U.07.10.290.b</b>							
su scarpate stradali							
2294	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) su scarpate stradali	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,07	0,00 0,07	77,78	
	Totale parziale				0,07		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	11,11	
	Totale parziale				0,08		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2295	<p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,09</b></p> <p><b>Analisi U.07.10.300.a</b> fino a 500 m<sup>2</sup></p>				<p align="right">0,01</p> <hr/> <p align="right">0,09</p>	<p align="right">11,11</p>
2296	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) fino a 500 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,03</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m<sup>2</sup></p>	<p align="center">1,00</p>	<p align="center">21,84</p> <p align="center">25,97</p> <p align="center">0,03</p>	<p align="center">0,00</p> <p align="center">0,00</p> <p align="center">0,03</p> <hr/> <p align="center">0,03</p> <p align="center">0,00</p> <hr/> <p align="center">0,03</p> <p align="center">0,00</p> <hr/> <p align="center">0,03</p>	<p align="center">100,00</p>
2297	<p><b>Analisi U.07.10.300.b</b> per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per superfici da 500 a 2.000 m<sup>2</sup></p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>      0,02</b></p>	<p>m<sup>2</sup></p> <p>ora</p> <p>ora</p> <p>m<sup>2</sup></p>	<p align="center">1,00</p>	<p align="center">21,84</p> <p align="center">25,97</p> <p align="center">0,02</p>	<p align="center">0,00</p> <p align="center">0,00</p> <p align="center">0,02</p> <hr/> <p align="center">0,02</p> <p align="center">0,00</p> <hr/> <p align="center">0,02</p> <p align="center">0,00</p> <hr/> <p align="center">0,02</p>	<p align="center">100,00</p>
	<p><b>Analisi U.07.10.300.c</b> per superfici oltre 2.000 m<sup>2</sup></p>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2298	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00		
	3) per superfici oltre 2.000 m <sup>2</sup>	ora m <sup>2</sup>	1,00	25,97 0,02	0,00 0,02	100,00	
	Totale parziale				0,02		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00		
	Totale parziale				0,02		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00		
	Totale Lire				0,02		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m<sup>2</sup>      0,02</b>						
<b>Analisi U.07.10.310.a</b>							
zolle fino a 70 cm di diametro							
2299	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,19	21,84	4,15	28,10	
	3) zolle fino a 70 cm di diametro	ora cad	0,19 1,00	25,97 2,60	4,93 2,60	33,38 17,60	
	Totale parziale				11,68		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,75	11,85	
	Totale parziale				13,43		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,34	9,07	
	Totale Lire				14,77		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      14,77</b>						
Totali MANODOPERA Lire			9,08			61,48	
<b>Analisi U.07.10.310.b</b>							
zolle da 70 a 90 cm di diametro							
2299	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1,00				
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,35	21,84	7,64	29,06	
	3) zolle da 70 a 90 cm di diametro	ora cad	0,35 1,00	25,97 4,05	9,09 4,05	34,58 15,41	
	Totale parziale				20,78		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,12	11,87	
	Totale parziale				23,90		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            26,29</b>				2,39  26,29	9,09  63,64
2300	<b>Analisi U.07.10.320.a</b> Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            7,88</b>	cad ora ora cad	1,00 0,10 0,10 1,00	21,84 25,97 1,45	2,18 2,60 1,45  6,23 0,93 7,16 0,72 7,88	27,66 32,99 18,40  11,80 9,14 60,66
2301	<b>Analisi U.07.10.330.a</b> Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativ  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire  <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            1,14</b>	cad ora ora cad	1,00  1,00	21,84 25,97 0,90	0,00 0,00 0,90  0,90 0,14 1,04 0,10 1,14	78,95  12,28 8,77

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2302	<b>Analisi U.07.10.340.a</b> per alberi di altezza fino a 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,15	21,84	25,12	25,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,15	25,97	29,87	30,61
	3) per alberi di altezza fino a 10 m	cad	1,00	22,15	22,15	22,70
	Totale parziale				77,14	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,57	11,86
	Totale parziale				88,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,87	9,09
	Totale Lire				97,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            97,58</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,99			56,35
2303	<b>Analisi U.07.10.340.b</b> per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,38	21,84	30,14	25,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,38	25,97	35,84	29,84
	3) per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m	cad	1,00	28,95	28,95	24,11
	Totale parziale				94,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,24	11,86
	Totale parziale				109,17	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,92	9,09
	Totale Lire				120,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            120,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		65,98			54,94
2304	<b>Analisi U.07.10.340.c</b> per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,27	21,84	49,58	23,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,27	25,97	58,95	28,05
	3) per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m	cad	1,00	57,60	57,60	27,41
Totale parziale				166,13		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2305	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				24,92	11,86	
	Totale parziale				191,05		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,11	9,09	
	Totale Lire				210,16		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 210,16</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					108,53	51,64
	<b>Analisi U.07.10.340.d</b>						
	per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m						
		cad		1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		2,66	21,84	58,09	22,52	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		2,66	25,97	69,08	26,78	
3) per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad		1,00	76,71	76,71	29,74	
Totale parziale					203,88		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					30,58	11,86	
Totale parziale					234,46		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					23,45	9,09	
Totale Lire					257,91		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 257,91</b>							
Totali MANODOPERA Lire						127,17	49,31
2306	<b>Analisi U.07.10.340.e</b>						
	per alberi di altezza superiore a 30 m						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		3,35	21,84	73,16	20,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		3,35	25,97	87,00	24,66
	3) per alberi di altezza superiore a 30 m	cad		1,00	118,75	118,75	33,66
	Totale parziale					278,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					41,84	11,86
	Totale parziale					320,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					32,08	9,09
Totale Lire					352,83		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      352,83</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		160,16			45,39
2307	<b>Analisi U.07.10.360.a</b> Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime	cad	1,00	0,10	0,10	76,92
	Totale parziale				0,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	15,38
	Totale parziale				0,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	7,69
	Totale Lire				0,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      0,13</b>					
2308	<b>Analisi U.07.10.370.a</b> esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,68	21,84	36,69	29,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,68	25,97	43,63	34,95
	3) esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	cad	1,00	18,37	18,37	14,71
	Totale parziale				98,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,80	11,86
	Totale parziale				113,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,35	9,09
	Totale Lire				124,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      124,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		80,32			64,34
2309	<b>Analisi U.07.10.370.b</b>					

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,37	21,84	51,76	29,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,37	25,97	61,55	34,95
	3) esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	cad	1,00	25,89	25,89	14,70
	Totale parziale				139,20	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,88	11,86
	Totale parziale				160,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,01	9,09
	Totale Lire				176,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      176,09</b>					
Totale MANODOPERA Lire	113,31				64,35	
2310	<b>Analisi U.07.10.370.c</b>					
	esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,98	21,84	65,08	29,48
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,98	25,97	77,39	35,06
	3) esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	cad	1,00	32,04	32,04	14,51
	Totale parziale				174,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,18	11,86
	Totale parziale				200,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,07	9,09
	Totale Lire				220,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      220,76</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	142,47				64,54
2311	<b>Analisi U.07.10.370.d</b>					
	esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	4,50	21,84	98,28	29,44
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	4,50	25,97	116,87	35,01
	3) esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	espansa	cad	1,00	48,75	48,75	14,60
	Totale parziale				263,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,59	11,86
	Totale parziale				303,49	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,35	9,09
	Totale Lire				333,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 333,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		215,15			64,45
2312	<b>Analisi U.07.10.370.e</b> esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	5,32	21,84	116,19	29,47
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	5,32	25,97	138,16	35,05
	3) esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa	cad	1,00	57,29	57,29	14,53
	Totale parziale				311,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,75	11,86
	Totale parziale				358,39	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,84	9,09
	Totale Lire				394,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 394,23</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		254,35			64,52
2313	<b>Analisi U.07.10.400.a</b> Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei che di recen					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	26,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	31,71
	3) Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci	cad	1,00	0,68	0,68	20,73
	Totale parziale				2,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,39	11,89
	Totale parziale				2,98	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2314	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,30	9,15
	Totale Lire				3,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            3,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,91			58,23
	<b>Analisi U.07.10.410.a</b>					
	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo period	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	26,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	31,61
	3) Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	cad	1,00	1,37	1,37	20,82
Totale parziale				5,20		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,78	11,85	
Totale parziale				5,98		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,60	9,12	
Totale Lire				6,58		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            6,58</b>						
Totale MANODOPERA Lire		3,83			58,21	
2315	<b>Analisi U.07.10.420.a</b>					
	per gruppi fino a 50 piante	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	29,09
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	34,60
	3) per gruppi fino a 50 piante	cad	1,00	0,81	0,81	15,40
	Totale parziale				4,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62	11,79
	Totale parziale				4,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,13
	Totale Lire				5,26	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            5,26</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2316	Totali MANODOPERA Lire		3,35			63,69
	<b>Analisi U.07.10.420.b</b> per gruppi oltre 50 piante					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	27,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	32,99
	3) per gruppi oltre 50 piante	cad	1,00	0,72	0,72	18,27
					3,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,47	11,93
					3,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,14
				3,94		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            3,94</b>					
Totali MANODOPERA Lire		2,39			60,66	
2317	<b>Analisi U.07.10.420.c</b> arbusti singoli di altezza fino a 2 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	28,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	34,28
	3) arbusti singoli di altezza fino a 2 m	cad	1,00	1,57	1,57	15,92
					7,79	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,17	11,87
					8,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90	9,13
					9,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            9,86</b>					
Totali MANODOPERA Lire		6,22			63,08	
2318	<b>Analisi U.07.10.430.a</b> Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, com					
		m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	28,33

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2319	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	33,48
	3) Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	m²	1,00	0,40	0,40	17,17
	Totale parziale				1,84	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,28	12,02
	Totale parziale				2,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,21	9,01
	Totale Lire				2,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m²            2,33</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			61,80
	<b>Analisi U.07.10.440.a</b> siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	m	1			
2320	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	13,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	16,46
	3) siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	m²	1,00	0,77	0,77	48,73
	Totale parziale				1,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,19	12,03
	Totale parziale				1,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,14	8,86
	Totale Lire				1,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            1,58</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			30,38
<b>Analisi U.07.10.440.b</b> siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m	1				
2320	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	13,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	15,76
	3) siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	m²	1,00	0,82	0,82	49,70
	Totale parziale				1,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,20	12,12
Totale parziale				1,50		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2321	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,15	9,09
	Totale Lire				1,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            1,65</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			29,09
	<b>Analisi U.07.10.440.c</b>					
	siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	12,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	14,99
	3) siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	m²	1,00	1,78	1,78	51,30
Totale parziale				2,74		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,82	
Totale parziale				3,15		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,32	9,22	
Totale Lire				3,47		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            3,47</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			27,67	
2322	<b>Analisi U.07.10.440.d</b>					
	siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	9,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	11,02
	3) siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	m²	1,00	2,77	2,77	58,69
	Totale parziale				3,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,86
	Totale parziale				4,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,11
	Totale Lire				4,72	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            4,72</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			20,34	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2323	<b>Analisi U.07.10.440.e</b> siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	11,08
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	13,25
	3) siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	m²	1,00	4,30	4,30	54,78
	Totale parziale				6,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,93	11,85
	Totale parziale				7,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,71	9,04
Totale Lire				7,85		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            7,85</b>						
Totali MANODOPERA Lire			1,91			24,33
2324	<b>Analisi U.07.10.450.a</b> siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	m²	1,00	0,88	0,88	79,28
	Totale parziale				0,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,71
	Totale parziale				1,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,01
Totale Lire				1,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            1,11</b>						
2325	<b>Analisi U.07.10.450.b</b> siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	12,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	15,20
	3) siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m,					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	larghezza media 1 m	m <sup>2</sup>	1,00	1,74	1,74	50,88
	Totale parziale				2,70	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,41	11,99
	Totale parziale				3,11	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,31	9,06
	Totale Lire				3,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            3,42</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,96			28,07
2326	<b>Analisi U.07.10.450.c</b> siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	9,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	11,04
	3) siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	m <sup>2</sup>	1,00	2,76	2,76	58,60
	Totale parziale				3,72	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,56	11,89
	Totale parziale				4,28	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,43	9,13
	Totale Lire				4,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            4,71</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,96			20,38
2327	<b>Analisi U.07.10.450.d</b> siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	10,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	12,44
	3) siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	m <sup>2</sup>	1,00	3,52	3,52	56,14
	Totale parziale				4,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74	11,80
	Totale parziale				5,70	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2328	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,09
	Totale Lire				6,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            6,27</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			22,97
	<b>Analisi U.07.10.450.e</b>					
	sviluppo della siepe da 365 m <sup>2</sup> ogni m di lunghezza	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	8,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	9,90
	3) sviluppo della siepe da 365 m <sup>2</sup> ogni m di lunghezza	m <sup>2</sup>	1,00	3,19	3,19	60,76
Totale parziale				4,15		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,62	11,81	
Totale parziale				4,77		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,48	9,14	
Totale Lire				5,25		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            5,25</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			18,29	
2329	<b>Analisi U.07.10.450.f</b>					
	sviluppo della siepe oltre 5 m <sup>2</sup> ogni m di lunghezza	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,04	21,84	0,87	9,00
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,04	25,97	1,04	10,75
	3) sviluppo della siepe oltre 5 m <sup>2</sup> ogni m di lunghezza	m <sup>2</sup>	1,00	5,73	5,73	59,26
	Totale parziale				7,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,15	11,89
	Totale parziale				8,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,88	9,10
	Totale Lire				9,67	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m            9,67</b>						
Totale MANODOPERA Lire		1,91			19,75	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2330	<b>Analisi U.07.10.460.a</b> Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrez					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	6,98
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	8,25
	3) Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	m <sup>2</sup>	1,00	2,01	2,01	63,81
	Totale parziale				2,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,75
	Totale parziale				2,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,29	9,21
	Totale Lire				3,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 3,15</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			15,24
2331	<b>Analisi U.07.10.470.a</b> Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonch,					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	8,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	10,28
	3) Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	m <sup>2</sup>	1,00	1,52	1,52	60,08
	Totale parziale				2,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,30	11,86
	Totale parziale				2,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,23	9,09
	Totale Lire				2,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 2,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			18,97
2332	<b>Analisi U.07.10.480.a</b> Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo me	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	18,64
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	22,03
	3) Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	m <sup>2</sup>	1,00	0,45	0,45	38,14
	Totale parziale				0,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,86
	Totale parziale				1,07	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,32
	Totale Lire				1,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup>            1,18</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			40,68
2333	<b>Analisi U.07.10.490.a</b> fino a 150 piante	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	22,45
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	26,53
	3) fino a 150 piante	cad	1,00	0,29	0,29	29,59
	Totale parziale				0,77	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,12	12,24
	Totale parziale				0,89	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,18
	Totale Lire				0,98	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m                0,98</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			48,98
2334	<b>Analisi U.07.10.490.b</b> oltre 150 piante	m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) oltre 150 piante	cad	1,00	0,52	0,52	78,79
	Totale parziale				0,52	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2335	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08	12,12
	Totale parziale				0,60	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,09
	Totale Lire				0,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            0,66</b>					
	<b>Analisi U.07.10.500.a</b>					
	per investimenti con 15 piantine al my					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	18,64
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	22,03	
3) per investimenti con 15 piantine al m²	cad	1,00	0,45	0,45	38,14	
Totale parziale				0,93		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,14	11,86	
Totale parziale				1,07		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,11	9,32	
Totale Lire				1,18		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            1,18</b>						
Totali MANODOPERA Lire					0,48	40,68
2336	<b>Analisi U.07.10.500.b</b>					
	per investimenti con 25 piantine al my					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) per investimenti con 25 piantine al m²	cad	1,00	0,03	0,03	100,00
	Totale parziale				0,03	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,00	
	Totale parziale				0,03	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,00	
Totale Lire				0,03		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            0,03</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2337	<b>Analisi U.07.10.510.a</b> cedrus atlantica glauca					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	8,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	9,81
	3) cedrus atlantica glauca	cad	1,00	103,32	103,32	60,99
	Totale parziale				133,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,09	11,86
	Totale parziale				154,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,40	9,09
	Totale Lire				169,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 169,41</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		30,60			18,06
2338	<b>Analisi U.07.10.510.b</b> cedrus deodara					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	11,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	14,25
	3) cedrus deodara	cad	1,00	61,61	61,61	52,82
	Totale parziale				92,21	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,83	11,86
	Totale parziale				106,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,60	9,09
	Totale Lire				116,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 116,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		30,60			26,23
2339	<b>Analisi U.07.10.510.c</b> cedrus libani					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	9,10
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	10,81
	3) cedrus libani	cad	1,00	92,34	92,34	59,15
Totale parziale				123,42		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2340	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,51	11,86
	Totale parziale				141,93	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,19	9,09
	Totale Lire				156,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 156,12</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		31,08			19,91
	<b>Analisi U.07.10.510.d</b>					
	cupressus sempervirens pyramidalis	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	22,54
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	26,79	
3) cupressus sempervirens pyramidalis	cad	1,00	18,73	18,73	29,73	
Totale parziale				49,81		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,47	11,86	
Totale parziale				57,28		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,73	9,09	
Totale Lire				63,01		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 63,01</b>						
Totale MANODOPERA Lire		31,08			49,33	
2341	<b>Analisi U.07.10.510.e</b>					
	magnolia grandiflora gallissoniensis	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,66	21,84	14,41	5,78
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,66	25,97	17,14	6,87
	3) magnolia grandiflora gallissoniensis	cad	1,00	165,54	165,54	66,40
	Totale parziale				197,09	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,56	11,86
	Totale parziale				226,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,67	9,09
	Totale Lire				249,32	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      249,32</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		31,55			12,65
2342	<b>Analisi U.07.10.510.f</b> pinus pinea					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	14,53
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	17,28
	3) pinus pinea	cad	1,00	46,16	46,16	47,24
	Totale parziale				77,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,59	11,86
	Totale parziale				88,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,88	9,09
	Totale Lire				97,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      97,71</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		31,08			31,81
2343	<b>Analisi U.07.10.510.g</b> quercus robur fastigiata					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	9,75
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	11,59
	3) quercus robur fastigiata	cad	1,00	82,74	82,74	57,71
	Totale parziale				113,34	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,00	11,86
	Totale parziale				130,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,03	9,09
	Totale Lire				143,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      143,37</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		30,60			21,34
2344	<b>Analisi U.07.10.510.h</b> pinus austriaca nigra					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	9,76

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2345	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	11,60	
	3) pinus austriaca nigra	cad	1,00	82,69	82,69	57,70	
	Totale parziale				113,29		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,99	11,86	
	Totale parziale				130,28		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,03	9,09	
	Totale Lire				143,31		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 143,31</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			30,60			21,35
2346	<b>Analisi U.07.10.520.a</b> cercis siliquastrum	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	11,56	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	13,75	
	3) cercis siliquastrum	cad	1,00	64,97	64,97	53,74	
	Totale parziale				95,57		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,34	11,86	
	Totale parziale				109,91		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,99	9,09	
	Totale Lire				120,90		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 120,90</b>							
Totali MANODOPERA Lire			30,60			25,31	
2346	<b>Analisi U.07.10.520.b</b> liquidambar styraciflua	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	14,03	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	16,68	
	3) liquidambar styraciflua	cad	1,00	48,16	48,16	48,34	
	Totale parziale				78,76		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,81	11,85	
Totale parziale				90,57			

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2347	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,06	9,09
	Totale Lire				99,63	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        99,63</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					30,71
	<b>Analisi U.07.10.520.c</b>					
	platanus orientalis					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	15,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	18,87
3) platanus orientalis	cad	1,00	39,03	39,03	44,31	
Totale parziale				69,63		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,44	11,85	
Totale parziale				80,07		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,01	9,09	
Totale Lire				88,08		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        88,08</b>						
Totale MANODOPERA Lire					34,74	
2348	<b>Analisi U.07.10.520.d</b>					
	robinia pseudoacacia					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	9,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	11,64
	3) robinia pseudoacacia	cad	1,00	82,26	82,26	57,62
	Totale parziale				112,86	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,93	11,86
	Totale parziale				129,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,98	9,09
Totale Lire				142,77		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        142,77</b>						
Totale MANODOPERA Lire					21,43	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2349	<b>Analisi U.07.10.520.e</b> tilia americana					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	22,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	26,56
	3) tilia americana	cad	1,00	18,86	18,86	30,14
	Totale parziale				49,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,42	11,86
	Totale parziale				56,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,69	9,09
	Totale Lire				62,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad           62,57</b>					
Totali MANODOPERA Lire		30,60			48,91	
2350	<b>Analisi U.07.10.530.a</b> acer negundo argenteovariegatum					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	20,66
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	24,56
	3) acer negundo argenteovariegatum	cad	1,00	22,89	22,89	33,83
	Totale parziale				53,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,02	11,85
	Totale parziale				61,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,15	9,09
	Totale Lire				67,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad           67,66</b>					
Totali MANODOPERA Lire		30,60			45,23	
2351	<b>Analisi U.07.10.530.b</b> cercis siliquastrum					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	20,93
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	24,88
	3) cercis siliquastrum	cad	1,00	22,21	22,21	33,25
	Totale parziale				52,81	

# Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2352	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,92	11,86	
	Totale parziale					60,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,07	9,09	
	Totale Lire					66,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      66,80</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					30,60	45,81
	<b>Analisi U.07.10.530.c</b>						
	fagus sylvatica						
	cad						
1,00							
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	16,20	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	19,26	
	3) fagus sylvatica	cad	1,00	37,61	37,61	43,59	
Totale parziale					68,21		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					10,23	11,86	
Totale parziale					78,44		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					7,84	9,09	
Totale Lire					86,28		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      86,28</b>							
Totali MANODOPERA Lire					30,60	35,47	
2353	<b>Analisi U.07.10.530.d</b>						
	ligustrum japonicum Aureum						
	cad						
	1,00						
		1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	12,21
		2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	14,51
		3) ligustrum japonicum Aureum	cad	1,00	59,92	59,92	52,33
	Totale parziale					90,52	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					13,58	11,86
	Totale parziale					104,10	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					10,41	9,09	
Totale Lire					114,51		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2354	<b>Lire/cad 114,51</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		30,60			26,72
	<b>Analisi U.07.10.530.e</b>					
	liquidambar styraciflua	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	13,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	16,00
	3) liquidambar styraciflua	cad	1,00	51,53	51,53	49,60
	Totale parziale				82,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,32	11,86
	Totale parziale				94,45	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,45	9,10	
Totale Lire				103,90		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 103,90</b>					
Totale MANODOPERA Lire			30,60			29,45
2355	<b>Analisi U.07.10.530.f</b>					
	mimosa (acacia)	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	17,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	20,56
	3) mimosa (acacia)	cad	1,00	33,31	33,31	41,20
	Totale parziale				63,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,59	11,86
	Totale parziale				73,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,35	9,09
	Totale Lire				80,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 80,85</b>					
Totale MANODOPERA Lire			30,60			37,85
2356	<b>Analisi U.07.10.530.g</b>					
	nespoli del Giappone (erobotrya japonica)	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	20,20

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2357	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,64	25,97	16,62	24,02	
	3) nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)	cad	1,00	24,10	24,10	34,83	
	Totale parziale				54,70		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,21	11,86	
	Totale parziale				62,91		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,29	9,09	
	Totale Lire				69,20		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad        69,20</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		30,60				44,22
	<b>Analisi U.07.10.530.h</b> prunus cerasifera pissardii		cad	1,00			
	2358	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,64	21,84	13,98	18,69
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,64	25,97	16,62	22,23	
3) prunus cerasifera pissardii		cad	1,00	28,51	28,51	38,13	
Totale parziale				59,11			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					8,87	11,86	
Totale parziale				67,98			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					6,80	9,09	
Totale Lire				74,78			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad        74,78</b>							
Totali MANODOPERA Lire		30,60				40,92	
<b>Analisi U.07.10.530.i</b> quercus ilex		cad	1,00				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	11,15		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	13,26		
3) quercus ilex	cad	1,00	69,58	69,58	54,64		
Totale parziale				100,66			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,10	11,86		
Totale parziale				115,76			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2359	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,58	9,09
	Totale Lire				127,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 127,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					24,41
	<b>Analisi U.07.10.540.a</b>					
	cercis siliquastrum					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	17,16
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	20,40
3) cercis siliquastrum	cad	1,00	16,91	16,91	41,51	
Totale parziale				32,21		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,83	11,86	
Totale parziale				37,04		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,70	9,08	
Totale Lire				40,74		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 40,74</b>						
Totale MANODOPERA Lire					37,56	
2360	<b>Analisi U.07.10.540.b</b>					
	hybiscus syriacus					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	30,74
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	36,54
	3) hybiscus syriacus	cad	1,00	2,67	2,67	11,74
	Totale parziale				17,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,70	11,87
	Totale parziale				20,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,07	9,10
Totale Lire				22,74		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 22,74</b>						
Totale MANODOPERA Lire					67,28	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2361	<b>Analisi U.07.10.540.c</b> lagerstroemia indica					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	22,14
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	26,32
	3) lagerstroemia indica	cad	1,00	9,66	9,66	30,60
					24,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,74	11,85
					28,70	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,87	9,09	
				31,57		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        31,57</b>					
	Totale Lire					
	Totale MANODOPERA Lire		15,30			48,46
2362	<b>Analisi U.07.10.540.d</b> laurus nobilis					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	26,46
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	31,45
	3) laurus nobilis	cad	1,00	5,59	5,59	21,16
					20,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,13	11,85
					24,02	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,40	9,08	
				26,42		
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad        26,42</b>					
	Totale Lire					
	Totale MANODOPERA Lire		15,30			57,91
2363	<b>Analisi U.07.10.540.e</b> magnolia stellata					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	11,91
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	14,16
	3) magnolia stellata	cad	1,00	31,10	31,10	52,98
				46,40		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2364	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,96	11,86
	Totale parziale				53,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,34	9,10
	Totale Lire				58,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        58,70</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		15,30			26,06
	<b>Analisi U.07.10.540.f</b>					
	magnolia soulangeana	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	17,87
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	21,25	
3) magnolia soulangeana	cad	1,00	15,61	15,61	39,91	
Totale parziale				30,91		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,64	11,86	
Totale parziale				35,55		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,56	9,10	
Totale Lire				39,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        39,11</b>						
Totale MANODOPERA Lire		15,30			39,12	
2365	<b>Analisi U.07.10.540.g</b>					
	nerium oleander	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,32	21,84	6,99	18,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,32	25,97	8,31	21,53
	3) nerium oleander	cad	1,00	15,20	15,20	39,39
	Totale parziale				30,50	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,58	11,87
	Totale parziale				35,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,51	9,10
	Totale Lire				38,59	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad            38,59</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		15,30			39,65
2366	<b>Analisi U.07.10.550.a</b> Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico					
		%	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	%	1	15,81	15,81	79,05
	Totale parziale				15,81	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,37	11,85
	Totale parziale				18,18	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,82	9,10
	Totale Lire				20,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/%            20,00</b>					
2367	<b>Analisi U.07.10.560.a</b> fino a 100 m					
		m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77	23,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,31	25,97	8,05	27,66
	3) fino a 100 m	m²	1,00	8,18	8,18	28,11
	Totale parziale				23,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45	11,86
	Totale parziale				26,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,65	9,11
	Totale Lire				29,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m            29,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		14,82			50,93
2368	<b>Analisi U.07.10.560.b</b> oltre 100 m					
		m	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
	livello -	ora	0,20	21,84	4,37	20,03	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	23,79	
	3) oltre 100 m	m²	1,00	7,69	7,69	35,24	
	Totale parziale					17,25	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					2,59	11,87
	Totale parziale					19,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,98	9,07
	Totale Lire					21,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m            21,82</b>						
Totali MANODOPERA Lire		9,56					43,81
2369	<b>Analisi U.07.10.570.a</b> fino a 100 m	m	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,24	21,84	5,24	23,16	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,24	25,97	6,23	27,53	
	3) fino a 100 m	m²	1,00	6,42	6,42	28,37	
Totale parziale					17,89		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					2,68	11,84	
Totale parziale					20,57		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					2,06	9,10	
Totale Lire					22,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m            22,63</b>							
Totali MANODOPERA Lire		11,47					50,68
2370	<b>Analisi U.07.10.570.b</b> oltre 100 m	m	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,11	21,84	2,40	18,72	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,11	25,97	2,86	22,31	
	3) oltre 100 m	m²	1,00	4,87	4,87	37,99	
Totale parziale					10,13		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					1,52	11,86	
Totale parziale					11,65		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2371	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,17	9,13
	Totale Lire				12,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m            12,82</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					41,03
	<b>Analisi U.08.10.10.a</b>					
	50 W, lumen 1.800					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	3,85
3) 50 W, lumen 1.800	cad	1,00	9,71	9,71	71,93	
Totale parziale				10,67		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,60	11,85	
Totale parziale				12,27		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,23	9,11	
Totale Lire				13,50		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            13,50</b>						
Totale MANODOPERA Lire					7,11	
2372	<b>Analisi U.08.10.10.b</b>					
	80 W, lumen 3.700					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	3,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	4,15
	3) 80 W, lumen 3.700	cad	1,00	8,94	8,94	71,35
	Totale parziale				9,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,49	11,89
	Totale parziale				11,39	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,14	9,10
Totale Lire				12,53		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            12,53</b>						
Totale MANODOPERA Lire					7,66	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2373	<b>Analisi U.08.10.10.c</b> 125 W, lumen 6.200					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	5,12
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	6,05
	3) 125 W, lumen 6.200	cad	1,00	8,75	8,75	67,88
	Totale parziale				10,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,53	11,87
	Totale parziale				11,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,17	9,08
	Totale Lire				12,89	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            12,89</b>						
Totali MANODOPERA Lire			1,44			11,17
2374	<b>Analisi U.08.10.20.a</b> 250 W, lumen 12.700					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	3,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	3,77
	3) 250 W, lumen 12.700	cad	1,00	14,93	14,93	72,09
	Totale parziale				16,37	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,46	11,88
	Totale parziale				18,83	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,88	9,08
	Totale Lire				20,71	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            20,71</b>						
Totali MANODOPERA Lire			1,44			6,95
2375	<b>Analisi U.08.10.20.b</b> 400 W, lumen 22.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	2,02
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,39
	3) 400 W, lumen 22.000	cad	1,00	24,41	24,41	74,65
Totale parziale				25,85		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2376	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,88	11,87
	Totale parziale				29,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97	9,08
	Totale Lire				32,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            32,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			4,40
	<b>Analisi U.08.10.20.c</b>					
	700 W, lumen 38.500	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,93
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,09	
3) 700 W, lumen 38.500	cad	1,00	54,93	54,93	77,03	
Totale parziale				56,37		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,46	11,86	
Totale parziale				64,83		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,48	9,09	
Totale Lire				71,31		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            71,31</b>						
Totali MANODOPERA Lire		1,44			2,02	
2377	<b>Analisi U.08.10.20.d</b>					
	1.000 W, lumen 58.500	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	0,82
	3) 1.000 W, lumen 58.500	cad	1,00	74,10	74,10	77,54
	Totale parziale				75,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,33	11,86
	Totale parziale				86,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,69	9,09
	Totale Lire				95,56	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2378	<b>Lire/cad            95,56</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			1,51
	<b>Analisi U.08.10.30.a</b>					
	18 W, lumen 1.770	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,84
	3) 18 W, lumen 1.770	cad	1,00	21,43	21,43	75,64
	Totale parziale				22,39	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,36	11,86
	Totale parziale				25,75	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,58	9,11	
Totale Lire				28,33		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            28,33</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96				3,39
2379	<b>Analisi U.08.10.30.b</b>					
	35 W, lumen 4.550	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,79
	3) 35 W, lumen 4.550	cad	1,00	21,96	21,96	75,72
	Totale parziale				22,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,44	11,86
	Totale parziale				26,36	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64	9,10
	Totale Lire				29,00	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            29,00</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96				3,31
2380	<b>Analisi U.08.10.30.c</b>					
	55 W, lumen 7.800	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	2,17

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2381	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,57	
	3) 55 W, lumen 7.800	cad	1,00	22,57	22,57	74,32	
	Totale parziale					24,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,60	11,85	
	Totale parziale					27,61	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,76	9,09	
	Totale Lire					30,37	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            30,37</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			1,44			4,74
	<b>Analisi U.08.10.30.d</b>						
	90 W, lumen 13.000	cad	1,00				
2382	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,74	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,06	
	3) 90 W, lumen 13.000	cad	1,00	28,54	28,54	75,24	
	Totale parziale					29,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,50	11,86	
	Totale parziale					34,48	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,45	9,10	
	Totale Lire					37,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            37,93</b>						
Totali MANODOPERA Lire			1,44			3,80	
	<b>Analisi U.08.10.30.e</b>						
	135 W, lumen 20.800	cad	1,00				
2382	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,30	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,54	
	3) 135 W, lumen 20.800	cad	1,00	38,58	38,58	76,21	
	Totale parziale					40,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,00	11,85	
	Totale parziale					46,02	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2383	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,60	9,09
	Totale Lire				50,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        50,62</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			2,84
	<b>Analisi U.08.10.30.f</b>					
	180 W, lumen 32.300	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,55
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,65
	3) 180 W, lumen 32.300	cad	1,00	61,81	61,81	77,84
Totale parziale				62,77		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,42	11,86	
Totale parziale				72,19		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,22	9,09	
Totale Lire				79,41		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        79,41</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			1,21	
2384	<b>Analisi U.08.10.40.a</b>					
	150 W, lumen 14.500	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,12
	3) 150 W, lumen 14.500	cad	1,00	27,64	27,64	75,15
	Totale parziale				29,08	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36	11,85
	Totale parziale				33,44	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34	9,08
	Totale Lire				36,78	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        36,78</b>						
Totale MANODOPERA Lire		1,44			3,92	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2385	<b>Analisi U.08.10.40.b</b> 250 W, lumen 27.500					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,95
	3) 250 W, lumen 27.500	cad	1,00	30,15	30,15	75,45
	Totale parziale				31,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74	11,86
	Totale parziale				36,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63	9,08
	Totale Lire				39,96	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            39,96</b>						
Totale MANODOPERA Lire		1,44			3,60	
2386	<b>Analisi U.08.10.40.c</b> 400 W, lumen 48.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,68
	3) 400 W, lumen 48.000	cad	1,00	35,17	35,17	75,94
	Totale parziale				36,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,49	11,85
	Totale parziale				42,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,21	9,09
	Totale Lire				46,31	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            46,31</b>						
Totale MANODOPERA Lire		1,44			3,11	
2387	<b>Analisi U.08.10.40.d</b> 1.000 W, lumen 125.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,37
	3) 1.000 W, lumen 125.000	cad	1,00	109,17	109,17	78,36
Totale parziale				110,13		

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2388	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,52	11,86
	Totale parziale				126,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,67	9,09
	Totale Lire				139,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      139,32</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,96			0,69
	<b>Analisi U.08.10.50.a</b>					
	70 W, lumen 6.800, attacco E 27	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	2,17
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,56	
3) 70 W, lumen 6.800, attacco E 27	cad	1,00	22,62	22,62	74,31	
Totale parziale				24,06		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,61	11,86	
Totale parziale				27,67		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,77	9,10	
Totale Lire				30,44		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      30,44</b>						
Totali MANODOPERA Lire		1,44			4,73	
2389	<b>Analisi U.08.10.50.b</b>					
	100 W, lumen 10.000, attacco E 40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,73
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,05
	3) 100 W, lumen 10.000, attacco E 40	cad	1,00	28,71	28,71	75,28
	Totale parziale				30,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,52	11,85
	Totale parziale				34,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,47	9,10
	Totale Lire				38,14	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad            38,14</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			3,78
2390	<b>Analisi U.08.10.50.c</b> 150 W, lumen 16.000, attacco E 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,95
	3) 150 W, lumen 16.000, attacco E 40	cad	1,00	30,15	30,15	75,45
	Totale parziale				31,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74	11,86
	Totale parziale				36,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63	9,08
	Totale Lire				39,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            39,96</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			3,60
2391	<b>Analisi U.08.10.50.d</b> 250 W, lumen 31.500, attacco E 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,17
	3) 250 W, lumen 31.500, attacco E 40	cad	1,00	34,21	34,21	76,88
	Totale parziale				35,17	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,28	11,87
	Totale parziale				40,45	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,05	9,10
	Totale Lire				44,50	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            44,50</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,96			2,16
2392	<b>Analisi U.08.10.50.e</b> 400 W, lumen 55.000, attacco E 40					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,28

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2393	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,51	
	3) 400 W, lumen 55.000, attacco E 40	cad	1,00	39,29	39,29	76,26	
	Totale parziale					40,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,11	11,86	
	Totale parziale					46,84	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,68	9,08	
	Totale Lire					51,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            51,52</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			1,44			2,80
	<b>Analisi U.08.10.60.a</b>						
	50 W, lumen 3.400	cad	1,00				
2394	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,51	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,79	
	3) 50 W, lumen 3.400	cad	1,00	22,01	22,01	75,74	
	Totale parziale					22,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45	11,87	
	Totale parziale					26,42	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64	9,08	
	Totale Lire					29,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            29,06</b>						
Totali MANODOPERA Lire			0,96			3,30	
	<b>Analisi U.08.10.60.b</b>						
	70 W, lumen 5.600	cad	1,00				
2394	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,51	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,79	
	3) 70 W, lumen 5.600	cad	1,00	22,01	22,01	75,74	
	Totale parziale					22,97	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,45	11,87	
	Totale parziale					26,42	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2395	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,64	9,08
	Totale Lire				29,06	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        29,06</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					3,30
	<b>Analisi U.08.10.70.a</b>					
	150 W, lumen 14.500					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,79
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	2,12
3) 150 W, lumen 14.500	cad	1,00	27,64	27,64	75,15	
Totale parziale				29,08		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,36	11,85	
Totale parziale				33,44		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,34	9,08	
Totale Lire				36,78		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        36,78</b>						
Totale MANODOPERA Lire					3,92	
2396	<b>Analisi U.08.10.70.b</b>					
	250 W, lumen 27.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,95
	3) 250 W, lumen 27.000	cad	1,00	30,15	30,15	75,45
	Totale parziale				31,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,74	11,86
	Totale parziale				36,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,63	9,08
Totale Lire				39,96		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        39,96</b>						
Totale MANODOPERA Lire					3,60	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2397	<b>Analisi U.08.10.70.c</b> 400 W, lumen 47.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,68
	3) 400 W, lumen 47.000	cad	1,00	35,17	35,17	75,94
	Totale parziale				36,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,49	11,85
	Totale parziale				42,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,21	9,09
	Totale Lire				46,31	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      46,31</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			3,11
2398	<b>Analisi U.08.10.70.d</b> 1.000 W, lumen 125.000					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,37
	3) 1.000 W, lumen 125.000	cad	1,00	109,17	109,17	78,36
	Totale parziale				110,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,52	11,86
	Totale parziale				126,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,67	9,09
	Totale Lire				139,32	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad      139,32</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		0,96			0,69
2399	<b>Analisi U.08.10.80.a</b> 400 W, lumen 30.500					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,81
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,95
	3) 400 W, lumen 30.500	cad	1,00	42,09	42,09	77,29
	Totale parziale				43,05	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2400	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,46	11,86
	Totale parziale				49,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95	9,09
	Totale Lire				54,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        54,46</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					1,76
	<b>Analisi U.08.10.80.b</b>					
	1.000 W, lumen 81.000					
		cad		1,00		
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,27	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,32	
3) 1.000 W, lumen 81.000	cad	1,00	126,00	126,00	78,46	
Totale parziale				126,96		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,04	11,86	
Totale parziale				146,00		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,60	9,09	
Totale Lire				160,60		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        160,60</b>						
Totali MANODOPERA Lire					0,60	
2401	<b>Analisi U.08.10.80.c</b>					
	2.000 W, lumen 189.000					
		cad		1,00		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,30
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	0,35
	3) 2.000 W, lumen 189.000	cad	1,00	173,57	173,57	78,40
	Totale parziale				175,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,25	11,86
	Totale parziale				201,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,13	9,09
Totale Lire				221,39		
<b>Prezzo di applicazione</b>						



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2405	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,57	
	3) 125 W	cad	1,00	37,80	37,80	76,15	
	Totale parziale					39,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,89	11,87	
	Totale parziale					45,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,51	9,09	
	Totale Lire					49,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            49,64</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			1,44			2,90
	<b>Analisi U.08.10.90.d</b>						
	250 W	cad	1,00				
2406	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,74	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,87	
	3) 250 W	cad	1,00	46,34	46,34	77,44	
	Totale parziale					47,30	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,10	11,86	
	Totale parziale					54,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,44	9,09	
	Totale Lire					59,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad            59,84</b>						
Totali MANODOPERA Lire			0,96			1,60	
	<b>Analisi U.08.10.90.e</b>						
	400 W	cad	1,00				
2406	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,94	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,11	
	3) 400 W	cad	1,00	54,11	54,11	77,00	
	Totale parziale					55,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,33	11,85	
Totale parziale					63,88		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2407	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,39	9,09
	Totale Lire				70,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        70,27</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			2,05
	<b>Analisi U.08.10.100.a</b>					
	Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V-50 Hz, 1.000 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,27
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,32
	3) Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V-50 Hz, 1.000 W	cad	1,00	127,91	127,91	78,46
Totale parziale				128,87		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,33	11,86	
Totale parziale				148,20		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,82	9,09	
Totale Lire				163,02		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        163,02</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			0,59	
2408	<b>Analisi U.08.10.110.a</b>					
	18 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,33
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	1,57
	3) 18 W	cad	1,00	25,16	25,16	76,15
	Totale parziale				26,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,92	11,86
	Totale parziale				30,04	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,00	9,08
	Totale Lire				33,04	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        33,04</b>						
Totale MANODOPERA Lire		0,96			2,91	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2409	<b>Analisi U.08.10.110.b</b>					
	35 W					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,58
	3) 35 W	cad	1,00	37,57	37,57	76,13
					39,01	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,85	11,85
					44,86	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,49	9,10
				49,35		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        49,35</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			2,92
2410	<b>Analisi U.08.10.110.c</b>					
	90 W					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,11
	3) 90 W	cad	1,00	54,11	54,11	77,00
					55,55	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,33	11,85
					63,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,39	9,09
				70,27		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        70,27</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		1,44			2,05
2411	<b>Analisi U.08.10.110.d</b>					
	135 W					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,59
3) 135 W	cad	1,00	69,28	69,28	77,97	
				70,24		
	Totale parziale					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2412	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,54	11,86	
	Totale parziale				80,78		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,08	9,09	
	Totale Lire				88,86		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad        88,86</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					1,08	
	<b>Analisi U.08.10.120.a</b>						
	50 W						
		cad		1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,03	21,84	0,66	1,76	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,03	25,97	0,78	2,08	
3) 50 W	cad		1,00	28,25	28,25	75,23	
Totale parziale					29,69		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					4,45	11,85	
Totale parziale					34,14		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,41	9,08	
Totale Lire					37,55		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad        37,55</b>							
Totali MANODOPERA Lire						3,83	
2413	<b>Analisi U.08.10.120.b</b>						
	70 W						
		cad		1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		0,03	21,84	0,66	1,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		0,03	25,97	0,78	1,99
	3) 70 W	cad		1,00	29,49	29,49	75,36
	Totale parziale					30,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					4,64	11,86
	Totale parziale					35,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,56	9,10
Totale Lire					39,13		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2414	<b>Lire/cad            39,13</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			3,68
	<b>Analisi U.08.10.120.c</b>					
	100 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	1,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,25
	3) 100 W	cad	1,00	48,02	48,02	76,75
	Totale parziale				49,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,42	11,86
	Totale parziale				56,88	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,69	9,09	
Totale Lire				62,57		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            62,57</b>						
Totali MANODOPERA Lire		1,44				2,30
2415	<b>Analisi U.08.10.120.d</b>					
	150 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,17
	3) 150 W	cad	1,00	51,24	51,24	76,89
	Totale parziale				52,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,90	11,85
	Totale parziale				60,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,06	9,09
	Totale Lire				66,64	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            66,64</b>						
Totali MANODOPERA Lire		1,44				2,16
2416	<b>Analisi U.08.10.120.e</b>					
	250 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,60

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2417	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,71	
	3) 250 W	cad	1,00	56,73	56,73	77,74	
	Totale parziale					57,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,65	11,85	
	Totale parziale					66,34	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,63	9,09	
	Totale Lire					72,97	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad        72,97</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			0,96			1,32
2418	<b>Analisi U.08.10.130.a</b> Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento classe H, 230 V-50 Hz, 400 W	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	0,91	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	1,08	
	3) Reattori incapsulati nylon per lampade a ioduri metallici, isolamento classe H, 230 V-50 Hz, 400 W	cad	1,00	55,91	55,91	77,06	
	Totale parziale					57,35	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,60	11,85	
	Totale parziale					65,95	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,60	9,10	
	Totale Lire					72,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad        72,55</b>							
Totali MANODOPERA Lire			1,44			1,98	
2418	<b>Analisi U.08.10.140.a</b> 1.000 W	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,27	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	0,32	
	3) 1.000 W	cad	1,00	127,91	127,91	78,46	
	Totale parziale					128,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,33	11,86	
Totale parziale					148,20		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2419	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,82	9,09
	Totale Lire				163,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 163,02</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					0,59
	<b>Analisi U.08.10.140.b</b>					
	2.000 W					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	0,25
	3) 2.000 W	ora cad	0,02 1,00	25,97 138,67	0,52 138,67	0,29 78,51
Totale parziale				139,63		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,94	11,86	
Totale parziale				160,57		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,06	9,09	
Totale Lire				176,63		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 176,63</b>						
Totale MANODOPERA Lire					0,54	
2420	<b>Analisi U.08.10.150.a</b>					
	Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	cad	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	1,53
	3) Accenditore per lampade a vapori di sodio da 100 a 400 W	ora cad	0,02 1,00	25,97 21,75	0,52 21,75	1,81 75,70
	Totale parziale				22,71	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,41	11,87
	Totale parziale				26,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,61	9,08
	Totale Lire				28,73	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 28,73</b>						
Totale MANODOPERA Lire					3,34	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2421	<b>Analisi U.08.20.10.a</b> aperto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	1,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	1,26
	3) aperto	cad	1,00	110,55	110,55	76,72
	Totale parziale				113,90	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				17,09	11,86
	Totale parziale				130,99	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,10	9,09
	Totale Lire				144,09	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 144,09</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			2,32
2422	<b>Analisi U.08.20.10.b</b> chiuso					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	1,23
	3) chiuso	cad	1,00	129,78	129,78	76,78
	Totale parziale				133,61	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,04	11,86
	Totale parziale				153,65	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,37	9,09
	Totale Lire				169,02	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 169,02</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			2,27
2423	<b>Analisi U.08.20.100.a</b> Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura					
			1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	0,82
	3) non cablato, chiuso	cad	1,00	172,03	172,03	77,54

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				175,38	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,31	11,86
	Totale parziale				201,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,17	9,09
	Totale Lire				221,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/ 221,86</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			1,51
2424	<b>Analisi U.09.40.50.a</b> Protezione antiersiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geocomposito costituito da una geogriglia ad alta resistenza accoppiata in un unico processo a rete grimpante in polipropilene o poliammide con struttura superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%) termosaldada ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con spessore = 20 mm e peso = 20 kg/m <sup>2</sup> , sarà saturato con una miscela di inerti e leganti e dovrà avere una resistenza nominale a rottura superiore a 5 kN/m e permeabilità superiore a 15 l/sec/m <sup>2</sup> con battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro Protezione antiersiva delle sponde di grossi canali o fiumi	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	7,39
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	4,40
	3) Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,01	64,92	0,65	1,83
	4) Bobcat	ora	0,08	31,05	2,48	7,00
	5) Cemento Portland	100 kg	0,110	10,55	1,16	3,27
	6) Pietrisco calcareo per massciate stradali da mm 2.5=4	m <sup>3</sup>	0,1500	18,48	2,77	7,82
	7) Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda geogriglia ad alta resistenza accoppiata co rete grimpante	m <sup>2</sup>	1,12	14,98	16,78	47,35
	Totale parziale				28,02	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,20	11,85
	Totale parziale				32,22	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,22	9,09
	Totale Lire				35,44	
	Arrotondamento				-0,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 35,42</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		4,18			11,79
	Totale MATERIALI Lire		3,93			11,09
	Totale NOLEGGI Lire		3,13			8,83
	Totale Opere Compilate Lire		16,78			47,35

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2425	<b>Analisi U.08.20.20.a</b> aperto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	1,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	1,27
	3) aperto	cad	1,00	109,80	109,80	76,71
					113,15	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,97	11,86
					130,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				13,01	9,09
					143,13	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 143,13</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,35			2,34
2426	<b>Analisi U.08.20.20.b</b> chiuso					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	1,24
	3) chiuso	cad	1,00	129,06	129,06	76,78
					132,89	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,93	11,86
					152,82	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,28	9,09
					168,10	
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 168,10</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		3,83			2,28
2427	<b>Analisi U.08.20.30.a</b> aperto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	0,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	0,83
	3) aperto	cad	1,00	170,65	170,65	77,53
				174,00		
	Totale parziale					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2428	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,10	11,86	
	Totale parziale						200,10
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,01	9,09	
	Totale Lire						220,11
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 220,11</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		3,35				1,52
	<b>Analisi U.08.20.40.a</b>						
	aperto						
			cad	1,00			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,07	21,84	1,53	0,67	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,07	25,97	1,82	0,79	
3) aperto		cad	1,00	178,20	178,20	77,59	
Totale parziale						181,55	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					27,23	11,86	
Totale parziale						208,78	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					20,88	9,09	
Totale Lire						229,66	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 229,66</b>							
Totali MANODOPERA Lire		3,35				1,46	
2429	<b>Analisi U.08.20.40.b</b>						
	chiuso						
			cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,08	21,84	1,75	0,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,08	25,97	2,08	0,77
	3) chiuso		cad	1,00	208,37	208,37	77,63
	Totale parziale						212,20
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					31,83	11,86
	Totale parziale						244,03
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					24,40	9,09
Totale Lire						268,43	
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2430	<b>Lire/cad      268,43</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,83			1,43
	<b>Analisi U.08.20.50.a</b> aperto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	0,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	0,86
	3) aperto	cad	1,00	187,22	187,22	77,47
	Totale parziale				191,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,66	11,86
	Totale parziale				219,71	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,97	9,09	
Totale Lire				241,68		
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      241,68</b>					
Totale MANODOPERA Lire		3,83				1,58
2431	<b>Analisi U.08.20.50.b</b> chiuso					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,83
	3) chiuso	cad	1,00	217,35	217,35	77,51
	Totale parziale				221,66	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,25	11,86
	Totale parziale				254,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,49	9,09
	Totale Lire				280,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      280,40</b>					
Totale MANODOPERA Lire		4,31				1,54
2432	<b>Analisi U.08.20.60.a</b> aperto					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	0,72

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2433	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	0,85	
	3) aperto	cad	1,00	165,69	165,69	77,48	
	Totale parziale					169,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,36	11,86	
	Totale parziale					194,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,44	9,09	
	Totale Lire					213,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 213,84</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 3,35						1,57
	<b>Analisi U.08.20.60.b</b> chiuso	cad	1,00				
2434	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	0,69	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	0,82	
	3) chiuso	cad	1,00	195,86	195,86	77,54	
	Totale parziale					199,69	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,95	11,86	
	Totale parziale					229,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,96	9,09	
	Totale Lire					252,60	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 252,60</b>						
Totali MANODOPERA Lire 3,83						1,52	
	<b>Analisi U.08.20.70.a</b> attacco E 27	cad	1,00				
2434	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	0,98	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	1,16	
	3) attacco E 27	cad	1,00	120,57	120,57	76,91	
	Totale parziale					123,92	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,59	11,86	
	Totale parziale					142,51	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2435	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,25	9,09
	Totale Lire				156,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 156,76</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			2,14
	<b>Analisi U.08.20.70.b</b>					
	attacco E 40	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	1,05
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	1,25
	3) attacco E 40	cad	1,00	127,45	127,45	76,74
Totale parziale				131,28		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				19,69	11,86	
Totale parziale				150,97		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,10	9,09	
Totale Lire				166,07		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 166,07</b>						
Totale MANODOPERA Lire		3,83			2,31	
2436	<b>Analisi U.08.20.80.a</b>					
	cablato e rifasato chiuso, attacco E 27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	0,68
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	0,81
	3) cablato e rifasato chiuso, attacco E 27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	1,00	150,24	150,24	77,57
	Totale parziale				153,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,97	11,86
	Totale parziale				176,08	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,61	9,09
	Totale Lire				193,69	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 193,69</b>						
Totale MANODOPERA Lire		2,87			1,48	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2437	<b>Analisi U.08.20.90.a</b>					
	70 W					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	0,65
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	0,77
	3) 70 W	cad	1,00	156,37	156,37	77,63
					159,24	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,89	11,86
					183,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,31	9,09
				201,44		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      201,44</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			1,42
2438	<b>Analisi U.08.20.90.b</b>					
	100 W					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	0,82
	3) 100 W	cad	1,00	172,03	172,03	77,54
					175,38	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,31	11,86
					201,69	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,17	9,09
				221,86		
	Totale Lire					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      221,86</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		3,35			1,51
2439	<b>Analisi U.08.20.110.B</b>					
		cad	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,69
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,81
	3) 150 W	cad	1,00	222,93	222,93	77,55
				227,24		
	Totale parziale					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2440	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,09	11,86
	Totale parziale				261,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,13	9,09
	Totale Lire				287,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 287,46</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 4,31					1,50
	<b>Analisi U.08.20.110.a</b>					
	non cablato, chiuso	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,71
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,84	
3) 100 W	cad	1,00	216,21	216,21	77,51	
Totale parziale				220,52		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,08	11,86	
Totale parziale				253,60		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,36	9,09	
Totale Lire				278,96		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 278,96</b>						
Totali MANODOPERA Lire 4,31					1,55	
2441	<b>Analisi U.08.20.120.a</b>					
	100 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,09	21,84	1,97	0,70
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,09	25,97	2,34	0,83
	3) cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di mercurio, 250 W	cad	1,00	219,76	219,76	77,53
	Totale parziale				224,07	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,61	11,86
	Totale parziale				257,68	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,77	9,09
	Totale Lire				283,45	
<b>Prezzo di applicazione</b>						



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2445	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	0,33	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	0,39	
	3) 400 W	cad	1,00	309,41	309,41	78,33	
	Totale parziale					312,28	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,84	11,86	
	Totale parziale					359,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,91	9,09	
	Totale Lire					395,03	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/ 395,03</b>						
Totali MANODOPERA Lire					2,87	0,73	
<b>Analisi U.08.20.160.C</b>							
2446		cad	1				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	0,31	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	0,36	
	3) 3 apparecchi a 120o	cad	1,00	842,39	842,39	78,38	
	Totale parziale					849,57	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				127,44	11,86	
	Totale parziale					977,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				97,70	9,09	
	Totale Lire					1.074,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/ 1.074,71</b>							
Totali MANODOPERA Lire					7,18	0,67	
<b>Analisi U.08.20.160.a</b>							
250 W							
2446		cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,34	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	0,41	
	3) apparecchio singolo	cad	1,00	700,73	700,73	78,30	
	Totale parziale					707,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,11	11,86	
	Totale parziale					813,54	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2447	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,35	9,09
	Totale Lire				894,89	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 894,89</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		6,70			0,75
	<b>Analisi U.08.20.160.b</b>					
	400 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	0,34
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	0,41
	3) 2 apparecchi a 180o	cad	1,00	700,73	700,73	78,30
Totale parziale				707,43		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				106,11	11,86	
Totale parziale				813,54		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				81,35	9,09	
Totale Lire				894,89		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 894,89</b>						
Totale MANODOPERA Lire		6,70			0,75	
2448	<b>Analisi U.08.20.170.a</b>					
	cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di mercurio, 250 W	cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	0,35
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	0,42
	3) per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	1,00	243,97	243,97	78,29
	Totale parziale				246,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				36,95	11,86
	Totale parziale				283,31	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				28,33	9,09
	Totale Lire				311,64	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 311,64</b>						
Totale MANODOPERA Lire		2,39			0,77	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2449	<b>Analisi U.08.20.170.b</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per lampada a vapori di sodio 150 W  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 339,43</b>  Totali MANODOPERA Lire 2,39	cad ora ora cad	1 0,05 0,05 1,00	21,84 25,97 265,93	1,09 1,30 265,93 268,32 40,25 308,57 30,86 339,43	0,32 0,38 78,35  11,86  9,09  0,70
2450	<b>Analisi U.08.20.170.c</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per lampada a vapori di sodio 250 W  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%  Totale parziale 5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%  Totale Lire <b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 377,38</b>  Totali MANODOPERA Lire 2,87	cad ora ora cad	1 0,06 0,06 1,00	21,84 25,97 295,45	1,31 1,56 295,45 298,32 44,75 343,07 34,31 377,38	0,35 0,41 78,29  11,86  9,09  0,76
2451	<b>Analisi U.08.20.170.d</b>  1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) per lampada a vapori di mercurio 125 W  Totale parziale 4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%	cad ora ora cad	1 0,07 0,07 1,00	21,84 25,97 169,64	1,53 1,82 169,64 172,99 25,95	0,70 0,83 77,52  11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2452	Totale parziale				198,94		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,89	9,09	
	Totale Lire				218,83		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 218,83</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					1,53	
	<b>Analisi U.08.20.180.a</b>						
	apparecchio singolo	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,79	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	4,50	
3) diametro 42 mm	cad	1,00	28,59	28,59	70,77		
Totale parziale					31,94		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					4,79	11,86	
Totale parziale					36,73		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					3,67	9,08	
Totale Lire					40,40		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 40,40</b>							
Totali MANODOPERA Lire						8,29	
2453	<b>Analisi U.08.20.180.b</b>						
	2 apparecchi a 180ø	cad	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	3,25	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	3,87	
	3) diametro 60 mm	cad	1,00	33,85	33,85	71,93	
	Totale parziale					37,20	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					5,58	11,86
	Totale parziale					42,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					4,28	9,09
	Totale Lire					47,06	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 47,06</b>							
Totali MANODOPERA Lire						7,12	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2454	<p><b>Analisi U.08.20.190.a</b></p> <p>Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillan</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per lampada da 55 W</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/ 500,31</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 3,83</p>		1			
		ora	0,08	21,84	1,75	0,35
		ora	0,08	25,97	2,08	0,42
		cad	1,00	391,67	391,67	78,29
					395,50	
					59,33	11,86
					454,83	
					45,48	9,09
					500,31	
						0,77
2455	<p><b>Analisi U.08.20.190.b</b></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per lampada da 90 W</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/ 586,52</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 4,31</p>		1			
		ora	0,09	21,84	1,97	0,34
		ora	0,09	25,97	2,34	0,40
		cad	1,00	459,34	459,34	78,32
					463,65	
					69,55	11,86
					533,20	
					53,32	9,09
					586,52	
						0,73
2456	<p><b>Analisi U.08.20.190.c</b></p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) per lampada da 135 W</p> <p align="right">Totale parziale</p>		1			
		ora	0,11	21,84	2,40	0,35
		ora	0,11	25,97	2,86	0,42
		cad	1,00	531,26	531,26	78,28
					536,52	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				80,48	11,86
	Totale parziale				617,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				61,70	9,09
	Totale Lire				678,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/ 678,70</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 5,26					0,78
2457	<b>Analisi U.08.30.10.a</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	20,02	15,62	5,47
	3) d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2	ora	0,78	22,36	17,44	6,11
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	139,05	139,05	48,72
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500	62,24	15,56	5,45
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	6,34
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,64
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,73
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,33
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,62
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,34
	12) Terna senza martello	ora	0,03	56,30	1,69	0,59
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,70
	Totale parziale				225,60	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,84	11,86
	Totale parziale				259,44	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,94	9,09
	Totale Lire				285,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 285,38</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE																																																																																																																																														
	Totali MANODOPERA Lire 33,06 Totali MATERIALI Lire 166,94 Totali NOLEGGI Lire 7,51					11,58 58,50 2,63																																																																																																																																														
2458	<p><b>Analisi U.08.30.10.b</b></p> <p>Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata                      E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita                      E' escluso il braccio                      d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Operaio 3° livello</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Operaio 5° livello</td> <td>ora</td> <td>0,78</td> <td></td> <td>20,02</td> <td>15,62</td> <td>5,12</td> </tr> <tr> <td>3) d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2</td> <td>ora</td> <td>0,78</td> <td></td> <td>22,36</td> <td>17,44</td> <td>5,71</td> </tr> <tr> <td>4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>154,71</td> <td>154,71</td> <td>50,69</td> </tr> <tr> <td>5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm</td> <td>m³</td> <td>0,2500</td> <td></td> <td>62,24</td> <td>15,56</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,000000</td> <td>18,09</td> <td>18,09</td> <td>5,93</td> </tr> <tr> <td>7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,69</td> <td>4,69</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>8) Sabbia di fiume</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63</td> <td>m³</td> <td>0,0500</td> <td></td> <td>19,03</td> <td>0,95</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>10) Autocarro ribaltabile da 7 m³</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,500000</td> <td>1,17</td> <td>1,76</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>11) Autocarro con gruetta</td> <td>ora</td> <td>0,02</td> <td></td> <td>48,12</td> <td>0,96</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>12) Terna senza martello</td> <td>ora</td> <td>0,03</td> <td></td> <td>56,30</td> <td>1,69</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ora</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>40,51</td> <td>4,86</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale parziale</td> <td>241,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</td> <td colspan="4"></td> <td>36,19</td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale parziale</td> <td>277,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</td> <td colspan="4"></td> <td>27,75</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale Lire</td> <td>305,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>Prezzo di applicazione</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>Lire/cad 305,20</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="92 1795 156 1980">2459</td> <td data-bbox="156 1795 804 1980"> <p><b>Analisi U.08.30.10.c</b></p> <p>Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel</p> </td> <td data-bbox="804 1795 919 1980"></td> <td data-bbox="919 1795 1062 1980"></td> <td data-bbox="1062 1795 1219 1980"></td> <td data-bbox="1219 1795 1410 1980"></td> <td data-bbox="1410 1795 1538 1980">                     10,83                      59,83                      2,46                 </td> </tr> </table>	1) Operaio 3° livello	cad	1,00					2) Operaio 5° livello	ora	0,78		20,02	15,62	5,12	3) d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2	ora	0,78		22,36	17,44	5,71	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00		154,71	154,71	50,69	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500		62,24	15,56	5,10	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m		1,000000	18,09	18,09	5,93	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00		4,69	4,69	1,54	8) Sabbia di fiume	cad	1,00		4,93	4,93	1,62	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500		19,03	0,95	0,31	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m		1,500000	1,17	1,76	0,58	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02		48,12	0,96	0,31	12) Terna senza martello	ora	0,03		56,30	1,69	0,55		ora	0,12		40,51	4,86	1,59	Totale parziale					241,26		13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					36,19	11,86	Totale parziale					277,45		14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					27,75	9,09	Totale Lire					305,20		<b>Prezzo di applicazione</b>							<b>Lire/cad 305,20</b>							2459	<p><b>Analisi U.08.30.10.c</b></p> <p>Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel</p>					10,83 59,83 2,46
1) Operaio 3° livello	cad	1,00																																																																																																																																																		
2) Operaio 5° livello	ora	0,78		20,02	15,62	5,12																																																																																																																																														
3) d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2	ora	0,78		22,36	17,44	5,71																																																																																																																																														
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00		154,71	154,71	50,69																																																																																																																																														
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500		62,24	15,56	5,10																																																																																																																																														
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m		1,000000	18,09	18,09	5,93																																																																																																																																														
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00		4,69	4,69	1,54																																																																																																																																														
8) Sabbia di fiume	cad	1,00		4,93	4,93	1,62																																																																																																																																														
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500		19,03	0,95	0,31																																																																																																																																														
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m		1,500000	1,17	1,76	0,58																																																																																																																																														
11) Autocarro con gruetta	ora	0,02		48,12	0,96	0,31																																																																																																																																														
12) Terna senza martello	ora	0,03		56,30	1,69	0,55																																																																																																																																														
	ora	0,12		40,51	4,86	1,59																																																																																																																																														
Totale parziale					241,26																																																																																																																																															
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					36,19	11,86																																																																																																																																														
Totale parziale					277,45																																																																																																																																															
14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					27,75	9,09																																																																																																																																														
Totale Lire					305,20																																																																																																																																															
<b>Prezzo di applicazione</b>																																																																																																																																																				
<b>Lire/cad 305,20</b>																																																																																																																																																				
2459	<p><b>Analisi U.08.30.10.c</b></p> <p>Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel</p>					10,83 59,83 2,46																																																																																																																																														

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	0,86	20,02	17,22	5,30
	3) d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2	ora	0,86	22,36	19,23	5,92
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	167,04	167,04	51,38
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500	62,24	15,56	4,79
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	5,56
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,44
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,52
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,29
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,54
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,30
	12) Terna senza martello	ora	0,03	56,30	1,69	0,52
		ora	0,12	40,51	4,86	1,50
	Totale parziale				256,98	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,55	11,86
	Totale parziale				295,53	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,55	9,09
	Totale Lire				325,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      325,08</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		36,45			11,21
	Totali MATERIALI Lire		194,93			59,96
	Totali NOLEGGI Lire		7,51			2,31
2460	<b>Analisi U.08.30.10.d</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	6,16
	3) d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5	ora	1,28	22,36	28,62	6,88
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	205,00	205,00	49,29
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,33
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,35
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,13
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,19
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,23
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,42
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,23
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,68
		ora	0,12	40,51	4,86	1,17
	Totale parziale				328,81	
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					49,32	11,86
	Totale parziale				378,13	
14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					37,81	9,09
	Totale Lire				415,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 415,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			13,04
	Totali MATERIALI Lire		247,83			59,58
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,08
2461	<b>Analisi U.08.30.10.e</b>  Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	5,90
	3) d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5	ora	1,28	22,36	28,62	6,59
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	219,69	219,69	50,56
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7	m³	0,4900	62,24	30,50	7,02

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2462	mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,16	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,08	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,13	
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,41	
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,22	
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,65	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,12	
	Totale parziale					343,50	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,53	11,86	
	Totale parziale					395,03	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,50	9,09	
	Totale Lire					434,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad 434,53</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			12,48	
	Totali MATERIALI Lire		262,52			60,41	
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,99	
<b>Analisi U.08.30.10.f</b>							
Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5							
		cad	1,00				
1) Operaio 3° livello		ora	1,28	20,02	25,63	5,68	
2) Operaio 5° livello		ora	1,28	22,36	28,62	6,35	
3) d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5		cad	1,00	232,71	232,71	51,60	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,4900	62,24	30,50	6,76	
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm		m	1,000000	18,09	18,09	4,01	
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm		cad	1,00	4,69	4,69	1,04	
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm		cad	1,00	4,93	4,93	1,09	
8) Sabbia di fiume		m³	0,0500	19,03	0,95	0,21	
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63		m	1,500000	1,17	1,76	0,39	
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³		ora	0,02	48,12	0,96	0,21	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2463	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,63	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,08	
	Totale parziale					356,52	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,48	11,86	
	Totale parziale					410,00	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,00	9,09	
	Totale Lire					451,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 451,00</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			54,25			12,03
	Totali MATERIALI Lire			275,54			61,10
	Totali NOLEGGI Lire			8,64			1,92
	<b>Analisi U.08.30.10.g</b>						
<p>Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6</p>							
	cad		1,00				
1) Operaio 3° livello	ora		1,28	20,02	25,63	5,71	
2) Operaio 5° livello	ora		1,28	22,36	28,62	6,38	
3) d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6	cad		1,00	230,94	230,94	51,46	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³		0,4900	62,24	30,50	6,80	
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m		1,000000	18,09	18,09	4,03	
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad		1,00	4,69	4,69	1,05	
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad		1,00	4,93	4,93	1,10	
8) Sabbia di fiume	m³		0,0500	19,03	0,95	0,21	
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m		1,500000	1,17	1,76	0,39	
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora		0,02	48,12	0,96	0,21	
11) Autocarro con gruetta	ora		0,05	56,30	2,82	0,63	
12) Terna senza martello	ora		0,12	40,51	4,86	1,08	
Totale parziale					354,75		
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,21	11,86		
Totale parziale					407,96		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,80	9,09
	Totale Lire				448,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 448,76</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			12,09
	Totale MATERIALI Lire		273,77			61,01
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,93
2464	<b>Analisi U.08.30.10.h</b>					
	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	5,64
	3) d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6	ora	1,28	22,36	28,62	6,30
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	235,41	235,41	51,81
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	6,71
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,98
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,03
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,08
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,21
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,39
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,21
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,62
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,07
	Totale parziale				359,22	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				53,88	11,86
	Totale parziale				413,10	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				41,31	9,09
	Totale Lire				454,41	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 454,41</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			11,94
	Totale MATERIALI Lire		278,24			61,23
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,90



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	6,96
	3) d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8	ora	1,48	22,36	33,09	7,78
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	199,96	199,96	47,00
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,17
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,25
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,10
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,41
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,23
	12) Terna senza martello	ora	0,08	56,30	4,50	1,06
		ora	0,18	40,51	7,29	1,71
	Totale parziale				336,35	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,45	11,86
	Totale parziale				386,80	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,68	9,09
	Totale Lire				425,48	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 425,48</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			14,74
	Totale MATERIALI Lire		242,79			57,06
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			3,00
2467	<b>Analisi U.08.30.10.k</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
		ora	1,48	20,02	29,63	5,96

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	6,66	
	3) d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8	cad	1,00	256,65	256,65	51,62	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	6,13	
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,64	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,94	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,99	
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,19	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,35	
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,19	
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,91	
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,47	
	Totale parziale					393,04	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					58,96	11,86
Totale parziale					452,00		
14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					45,20	9,09	
Totale Lire					497,20		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      497,20</b>							
Totali MANODOPERA Lire				62,72		12,61	
Totali MATERIALI Lire				299,48		60,23	
Totali NOLEGGI Lire				12,75		2,56	
2468	<b>Analisi U.08.30.10.I</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8	cad	1,00				
1) Operaio 3° livello		ora	1,48	20,02	29,63	5,72	
2) Operaio 5° livello		ora	1,48	22,36	33,09	6,38	
3) d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8		cad	1,00	273,38	273,38	52,74	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,4900	62,24	30,50	5,88	
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm		m	1,000000	18,09	18,09	3,49	
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm		cad	1,00	4,69	4,69	0,90	
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,95
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,34
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,19
	11) Autocarri con gru	ora	0,08	56,30	4,50	0,87
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,41
	Totale parziale				409,77	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,47	11,86
	Totale parziale				471,24	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,12	9,09
	Totale Lire				518,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 518,36</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		62,72			12,10
	Totali MATERIALI Lire		316,21			61,00
	Totali NOLEGGI Lire		12,75			2,46
2469	<b>Analisi U.08.30.10.m</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,41
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	6,04
	3) d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8	cad	1,00	296,96	296,96	54,17
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,56
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,30
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,86
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,90
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,32
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,18
	11) Autocarri con gru	ora	0,08	56,30	4,50	0,82
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,33
	Totale parziale				433,35	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,00	11,86
	Totale parziale				498,35	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,84	9,09
	Totale Lire				548,19	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 548,19</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			11,44
	Totale MATERIALI Lire		339,79			61,98
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			2,33
2470	<b>Analisi U.08.30.10.n</b>					
	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8					
		cad	1,00			
		ora	1,48	20,02	29,63	5,15
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	22,36	33,09	5,75
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	5,75
	3) d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8	cad	1,00	318,83	318,83	55,37
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,30
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,14
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,81
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,86
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,31
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,78
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,27
	Totale parziale				455,22	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,28	11,86
	Totale parziale				523,50	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,35	9,09
	Totale Lire				575,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      575,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			10,89
	Totale MATERIALI Lire		361,66			62,80
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			2,21
2471	<b>Analisi U.08.30.10.o</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,24
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	5,86
	3) d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4	cad	1,00	310,28	310,28	54,91
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,40
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,20
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,83
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,87
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,31
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,80
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,29
	Totale parziale				446,67	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				67,00	11,86
	Totale parziale				513,67	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				51,37	9,09
	Totale Lire				565,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      565,04</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			11,10
	Totale MATERIALI Lire		353,11			62,49
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			2,26
2472	<b>Analisi U.08.30.10.p</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,94
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	5,52
	3) d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4	cad	1,00	337,64	337,64	56,31
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,09
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,02
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,78
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,82
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,29
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,16
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,75
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,22
	Totale parziale				474,03	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				71,10	11,86
	Totale parziale				545,13	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				54,51	9,09
	Totale Lire				599,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      599,64</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			10,46
	Totale MATERIALI Lire		380,47			63,45
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			2,13
2473	<b>Analisi U.08.30.10.q</b>  Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,32
	3) d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4	ora	1,48	22,36	33,09	4,82
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	406,35	406,35	59,19
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	4,44
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,63
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,68
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	4,93	4,93	0,72
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,14
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,26
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,14
	12) Terna senza martello	ora	0,08	56,30	4,50	0,66
		ora	0,18	40,51	7,29	1,06
	Totale parziale				542,74	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				81,41	11,86
	Totale parziale				624,15	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				62,42	9,09
	Totale Lire				686,57	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      686,57</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			9,14
	Totale MATERIALI Lire		449,18			65,42
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			1,86
2474	<b>Analisi U.08.30.10.r</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,08
	3) d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4	ora	1,48	22,36	33,09	4,55
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	438,20	438,20	60,29
		m³	0,4900	62,24	30,50	4,20

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,49
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,65
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,68
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,13
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,24
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	11) Autocarri con gru	ora	0,08	56,30	4,50	0,62
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	1,00
	Totale parziale				574,59	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,19	11,86
	Totale parziale				660,78	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,08	9,09
	Totale Lire				726,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 726,86</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			8,63
	Totale MATERIALI Lire		481,03			66,18
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			1,75
2475	<b>Analisi U.08.30.10.s</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,41
	3) d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2	ora	1,48	22,36	33,09	3,80
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	551,16	551,16	63,37
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	3,51
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,08
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,54
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,57
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo	m³	0,0500	19,03	0,95	0,11

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2476	diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,20
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,11
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,08	56,30	4,50	0,52
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	0,84
	Totale parziale				687,55	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				103,13	11,86
	Totale parziale				790,68	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				79,07	9,09
	Totale Lire				869,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 869,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	62,72				7,21
	Totale MATERIALI Lire	593,99				68,29
	Totale NOLEGGI Lire	12,75				1,47
<b>Analisi U.08.30.40.c</b>						
<p>Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5</p>						
	cad		1,00			
1) Operaio 3° livello	ora		0,90	20,02	18,02	4,41
2) Operaio 5° livello	ora		0,90	22,36	20,12	4,92
3) d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5	cad		1,00	231,36	231,36	56,63
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³		0,2500	62,24	15,56	3,81
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m		1,000000	18,09	18,09	4,43
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad		1,00	4,69	4,69	1,15
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad		1,00	4,93	4,93	1,21
8) Sabbia di fiume	m³		0,0500	19,03	0,95	0,23
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m		1,500000	1,17	1,76	0,43
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora		0,02	48,12	0,96	0,23
11) Autocarro con gruetta	ora		0,03	56,30	1,69	0,41
12) Terna senza martello	ora		0,12	40,51	4,86	1,19
Totale parziale					322,99	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,45	11,86
	Totale parziale				371,44	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,14	9,09
	Totale Lire				408,58	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 408,58</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		38,14			9,33
	Totale MATERIALI Lire		259,25			63,45
	Totale NOLEGGI Lire		7,51			1,84
2477	<b>Analisi U.08.30.40.d</b>					
	<p>Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5</p>					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	0,90	20,02	18,02	4,15
	3) d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5	ora	0,90	22,36	20,12	4,63
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	251,16	251,16	57,83
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500	62,24	15,56	3,58
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,16
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,08
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,14
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,41
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,22
	12) Terna senza martello	ora	0,04	56,30	2,25	0,52
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,12
	Totale parziale				343,35	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,50	11,86
	Totale parziale				394,85	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				39,49	9,09
	Totale Lire				434,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      434,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire				38,14	8,78
	Totale MATERIALI Lire				279,05	64,25
	Totale NOLEGGI Lire				8,07	1,86
2478	<b>Analisi U.08.30.40.e</b>					
	<p>Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6</p>					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,20	20,02	24,02	5,11
	3) d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6	ora	1,20	22,36	26,83	5,71
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	265,83	265,83	56,60
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,2500	62,24	15,56	3,31
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,85
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,00
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,05
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,37
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,60
		ora	0,12	40,51	4,86	1,03
	Totale parziale				371,30	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,70	11,86
	Totale parziale				427,00	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,70	9,09
	Totale Lire				469,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      469,70</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 50,85 Totali MATERIALI Lire 293,72 Totali NOLEGGI Lire 8,64					10,83 62,53 1,84
2479	<b>Analisi U.08.30.40.f</b>  Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"  Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,97
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	5,55
	3) d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6	cad	1,00	283,63	283,63	55,03
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,92
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,51
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,91
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,96
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,34
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,19
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,55
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,94
	Totale parziale				407,44	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,12	11,86
	Totale parziale				468,56	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,86	9,09
	Totale Lire				515,42	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 515,42</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 54,25 Totali MATERIALI Lire 326,46 Totali NOLEGGI Lire 8,64					10,53 63,34 1,68
2480	<b>Analisi U.08.30.40.g</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8</p>					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,89
	3) d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8	ora	1,28	22,36	28,62	5,46
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	290,11	290,11	55,33
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,82
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,45
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,89
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,94
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,34
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,18
	12) Terna senza martello	ora	0,06	56,30	3,38	0,64
		ora	0,12	40,51	4,86	0,93
	Totale parziale				414,48	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,17	11,86
	Totale parziale				476,65	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,67	9,09
	Totale Lire				524,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      524,32</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			10,35
	Totali MATERIALI Lire		332,94			63,50
	Totali NOLEGGI Lire		9,20			1,75
2481	<b>Analisi U.08.30.40.h</b>  Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,39	20,02	27,83	4,98
	3) d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8	ora	1,39	22,36	31,08	5,57
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	310,00	310,00	55,51
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,46
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,24
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,84
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,88
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,32
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	12) Terna senza martello	ora	0,06	56,30	3,38	0,61
		ora	0,18	40,51	7,29	1,31
	Totale parziale				441,46	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,22	11,86
	Totale parziale				507,68	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,77	9,09
	Totale Lire				558,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      558,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		58,91			10,55
	Totale MATERIALI Lire		352,83			63,18
	Totale NOLEGGI Lire		11,63			2,08
2482	<b>Analisi U.08.30.40.j</b>  Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"  Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,52
	3) d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4	ora	1,48	22,36	33,09	5,05
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	381,43	381,43	58,23
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	4,66
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,76
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,72
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	4,93	4,93	0,75
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,15
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,27
	11) Autocarro con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,15
	12) Terna senza martello	ora	0,08	56,30	4,50	0,69
			0,18	40,51	7,29	1,11
	Totale parziale				517,82	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				77,67	11,86
	Totale parziale				595,49	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				59,55	9,09
	Totale Lire				655,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 655,04</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			9,57
	Totale MATERIALI Lire		424,26			64,77
	Totale NOLEGGI Lire		12,75			1,95
2483	<b>Analisi U.08.30.50.a</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=89; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=22; S=3,2					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
		ora	0,78	20,02	15,62	5,58

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	22,36	17,44	6,23
	3) d2=89; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=22; S=3,2	cad	1,00	134,91	134,91	48,16
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2500	62,24	15,56	5,55
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	6,46
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,67
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,76
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,34
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,63
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,34
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,60
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,73
	Totale parziale				221,46	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				33,22	11,86
	Totale parziale				254,68	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				25,47	9,09
	Totale Lire				280,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      280,15</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		33,06			11,80
	Totali MATERIALI Lire		162,80			58,11
	Totali NOLEGGI Lire		7,51			2,68
2484	<b>Analisi U.08.30.50.b</b>  Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=89; d1= 60; l= 5200; h=4700; kg=29; S=3,2					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,78	20,02	15,62	5,19
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	22,36	17,44	5,80
	3) d2=89; d1= 60; l= 5200; h=4700; kg=29; S=3,2	cad	1,00	151,29	151,29	50,28
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2500	62,24	15,56	5,17
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	6,01
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,56
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,64
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,32
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,58
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,32
	11) Autocarri con gru	ora	0,03	56,30	1,69	0,56
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,62
	Totale parziale				237,84	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,68	11,86
	Totale parziale				273,52	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,35	9,09
	Totale Lire				300,87	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 300,87</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		33,06			10,99
	Totali MATERIALI Lire		179,18			59,55
	Totali NOLEGGI Lire		7,51			2,50
2485	<b>Analisi U.08.30.50.c</b> Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=61; S=3,6					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,86	20,02	17,22	3,93
	2) Operaio 5° livello	ora	0,86	22,36	19,23	4,38
	3) d2=127; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=61; S=3,6	cad	1,00	256,84	256,84	58,55
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2500	62,24	15,56	3,55
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,12
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,07
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,12
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,40
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,22
	11) Autocarri con gru	ora	0,03	56,30	1,69	0,39
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,11
	Totale parziale				346,78	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,02	11,86
	Totale parziale				398,80	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,88	9,09
	Totale Lire				438,68	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 438,68</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		36,45			8,31
	Totale MATERIALI Lire		284,73			64,91
	Totale NOLEGGI Lire		7,51			1,71
2486	<b>Analisi U.08.30.50.d</b>					
	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=71; S=3,6					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,83
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	5,39
	3) d2=127; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=71; S=3,6	cad	1,00	295,83	295,83	55,73
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,75
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,41
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,88
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,93
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,33
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,18
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,53
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,92
	Totale parziale				419,64	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				62,95	11,86
	Totale parziale				482,59	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				48,26	9,09
	Totale Lire				530,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<b>Lire/cad      530,85</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			10,22
	Totale MATERIALI Lire		338,66			63,80
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,63
2487	<b>Analisi U.08.30.50.f</b>  Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=88; S=3,6					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,34
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	4,84
	3) d2=127; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=88; S=3,6	cad	1,00	343,34	343,34	58,10
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,16
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,06
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,79
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,83
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,30
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,16
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,48
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,82
	Totale parziale				467,15	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				70,07	11,86
	Totale parziale				537,22	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,72	9,09
	Totale Lire				590,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      590,94</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			9,18
	Totale MATERIALI Lire		386,17			65,35
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,46
2488	<b>Analisi U.08.30.50.g</b>  Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=127; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=96; S=3,6					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,12
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	4,60
	3) d2=127; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=96; S=3,6	cad	1,00	367,61	367,61	59,14
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	4,91
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,91
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,75
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,79
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,15
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,28
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,15
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,45
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,78
	Totale parziale				491,42	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				73,71	11,86
	Totale parziale				565,13	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				56,51	9,09
	Totale Lire				621,64	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad            621,64</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			8,73
	Totali MATERIALI Lire		410,44			66,03
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,39
2489	<b>Analisi U.08.30.60.a</b> Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	5,22
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	5,83
	3) d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5	cad	1,00	264,46	264,46	53,84
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	6,21
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,68
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,95
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,00
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,19
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,36
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,57
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,99
	Totale parziale				388,27	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				58,24	11,86
	Totale parziale				446,51	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,65	9,09
	Totale Lire				491,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 491,16</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			11,05
	Totale MATERIALI Lire		307,29			62,56
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,76
2490	<b>Analisi U.08.30.60.b</b>  Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,6					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,75
	3) d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5	ora	1,28	22,36	28,62	5,31
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	302,34	302,34	56,08
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,66
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,36
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,87
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,91
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,33
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,18
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,52
		ora	0,12	40,51	4,86	0,90
	Totale parziale				426,15	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				63,92	11,86
	Totale parziale				490,07	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				49,01	9,09
	Totale Lire				539,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 539,08</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			10,06
	Totale MATERIALI Lire		345,17			64,03
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,60
2491	<b>Analisi U.08.30.60.c</b>  Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,6					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,48
	3) d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5	ora	1,28	22,36	28,62	5,00
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	328,84	328,84	57,43
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,4900	62,24	30,50	5,33

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,16
6)	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,82
7)	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,86
8)	Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
9)	Tube flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,31
10)	Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
11)	Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,49
12)	Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,85
	Totale parziale				452,65	
13)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				67,90	11,86
	Totale parziale				520,55	
14)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,06	9,09
	Totale Lire				572,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 572,61</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			9,47
	Totale MATERIALI Lire		371,67			64,91
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,51
2492	<b>Analisi U.08.30.60.d</b>  Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,14
	3) d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6	ora	1,48	22,36	33,09	5,74
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	323,65	323,65	56,12
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,29
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,14
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,81
		cad	1,00	4,93	4,93	0,85

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,31
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,49
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,84
	Totale parziale				455,93	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,39	11,86
	Totale parziale				524,32	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,43	9,09
	Totale Lire				576,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 576,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			10,87
	Totale MATERIALI Lire		366,48			63,54
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,50
2493	<b>Analisi U.08.30.60.e</b>					
	<p>Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1200; d=60; kg=80; A=12°;S=3,6</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	5,03
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	5,62
	3) d2=127; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1200; d=60; kg=80; A=12°;S=3,6	cad	1,00	278,88	278,88	54,75
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,99
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,55
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,92
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,97
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,19
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,35
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,19
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,55
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,95
	Totale parziale				402,69	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,40	11,86
	Totale parziale				463,09	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,31	9,09
	Totale Lire				509,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 509,40</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		54,25			10,65
	Totale MATERIALI Lire		321,71			63,15
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,70
2494	<b>Analisi U.08.30.60.f</b>					
	<p>Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	4,61
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	5,15
	3) d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6	cad	1,00	315,76	315,76	56,79
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,49
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,25
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,84
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,89
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,32
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,51
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,87
	Totale parziale				439,57	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,94	11,86
	Totale parziale				505,51	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,55	9,09
	Totale Lire				556,06	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2495	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 556,06</b>						
	Totali MANODOPERA Lire 54,25 Totali MATERIALI Lire 358,59 Totali NOLEGGI Lire 8,64					9,76 64,49 1,55	
	<b>Analisi U.08.30.60.g</b>						
	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6						
		cad		1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora		1,48	20,02	29,63	4,94
	2) Operaio 5° livello	ora		1,48	22,36	33,09	5,51
	3) d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6	cad		1,00	342,13	342,13	57,01
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900		62,24	30,50	5,08
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6						
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000		18,09	18,09	3,01
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad		1,00	4,69	4,69	0,78
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE						
	Normale 30x30 cm	cad		1,00	4,93	4,93	0,82
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500		19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000		1,17	1,76	0,29
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora		0,02	48,12	0,96	0,16
	11) Autocarri con gruetta	ora		0,05	56,30	2,82	0,47
	12) Terna senza martello	ora		0,12	40,51	4,86	0,81
	Totale parziale					474,41	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					71,16	11,86
	Totale parziale					545,57	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					54,56	9,09
	Totale Lire					600,13	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 600,13</b>							
Totali MANODOPERA Lire 62,72						10,45	
Totali MATERIALI Lire 384,96						64,15	
Totali NOLEGGI Lire 8,64						1,44	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2496	<p><b>Analisi U.08.30.60.h</b></p> <p>Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,66
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	5,21
	3) d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8	cad	1,00	370,11	370,11	58,24
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	4,80
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,85
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,74
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,78
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,15
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,28
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,15
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,44
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,76
	Totale parziale				502,39	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				75,36	11,86
	Totale parziale				577,75	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				57,78	9,09
	Totale Lire				635,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      635,53</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		62,72			9,87
	Totali MATERIALI Lire		412,94			64,98
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,36
2497	<p><b>Analisi U.08.30.60.i</b></p> <p>Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,25
	3) d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8	ora	1,48	22,36	33,09	4,75
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	418,68	418,68	60,07
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	4,38
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,60
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,67
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,71
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,14
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,25
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,14
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,40
		ora	0,12	40,51	4,86	0,70
	Totale parziale				550,96	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				82,64	11,86
	Totale parziale				633,60	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				63,36	9,09
	Totale Lire				696,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      696,96</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			9,00
	Totale MATERIALI Lire		461,51			66,22
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,24
2498	<b>Analisi U.08.30.60.j</b>  Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,56	20,02	31,23	4,08
	2) Operaio 5° livello	ora	1,56	22,36	34,88	4,56
	3) d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4	cad	1,00	462,56	462,56	60,48
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,99
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,37
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,61
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,64
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,12
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,23
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	11) Autocarri con gru	ora	0,12	56,30	6,76	0,88
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	0,95
	Totale parziale				604,60	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				90,69	11,86
	Totale parziale				695,29	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				69,53	9,09
	Totale Lire				764,82	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      764,82</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		66,11			8,64
	Totale MATERIALI Lire		505,39			66,08
	Totale NOLEGGI Lire		15,01			1,96
2499	<b>Analisi U.08.30.70.a</b> Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=110; A=12°;S=3,6					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	4,10
	3) d2=127; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=110; A=12°;S=3,6	ora	1,48	22,36	33,09	4,58
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	438,63	438,63	60,73
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	4,22
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,50
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,65
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,68
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,13
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,24
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,39
		ora	0,12	40,51	4,86	0,67
	Totale parziale				570,91	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				85,64	11,86
	Totale parziale				656,55	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				65,66	9,09
	Totale Lire				722,21	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 722,21</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			8,68
	Totale MATERIALI Lire		481,46			66,66
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,20
2500	<b>Analisi U.08.30.70.b</b>  Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"  Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=127; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=122; A=12°;S=3,6					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,92
	3) d2=127; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=122; A=12°;S=3,6	ora	1,48	22,36	33,09	4,37
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	465,70	465,70	61,56
		m³	0,4900	62,24	30,50	4,03

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,39
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,62
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,65
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,13
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,23
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,37
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,64
	Totale parziale				597,98	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				89,70	11,86
	Totale parziale				687,68	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,77	9,09
	Totale Lire				756,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 756,45</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			62,72		8,29
	Totale MATERIALI Lire			508,53		67,23
	Totale NOLEGGI Lire			8,64		1,14
2501	<b>Analisi U.08.30.70.c</b>  Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"  Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=120; A=12°;S=3,8					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,95
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	4,42
	3) d2=139; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=120; A=12°;S=3,8	cad	1,00	460,20	460,20	61,40
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	4,07
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,41
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,63
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,66
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,13
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,23
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,38
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,65
	Totale parziale				592,48	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				88,87	11,86
	Totale parziale				681,35	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				68,14	9,09
	Totale Lire				749,49	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad        749,49</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			8,37
	Totale MATERIALI Lire		503,03			67,12
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,15
2502	<b>Analisi U.08.30.70.d</b>					
	Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"					
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=131; A=12°;S=3,8					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,56	20,02	31,23	3,93
	3) d2=139; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=131; A=12°;S=3,8	ora	1,56	22,36	34,88	4,39
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	485,84	485,84	61,17
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	3,84
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	2,28
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,59
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,12
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,22
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,12

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	0,85
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	0,92
	Totale parziale				627,88	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				94,18	11,86
	Totale parziale				722,06	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				72,21	9,09
	Totale Lire				794,27	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 794,27</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		66,11			8,32
	Totali MATERIALI Lire		528,67			66,56
	Totali NOLEGGI Lire		15,01			1,89
2503	<b>Analisi U.08.30.70.e</b>					
	<p>Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=139; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=3,8</p>					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,56	20,02	31,23	3,79
	2) Operaio 5° livello	ora	1,56	22,36	34,88	4,23
	3) d2=139; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=3,8	cad	1,00	510,14	510,14	61,83
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,70
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,19
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,57
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,60
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,12
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,21
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,12
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,12	56,30	6,76	0,82
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	0,88
	Totale parziale				652,18	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				97,83	11,86
	Totale parziale				750,01	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				75,00	9,09
	Totale Lire				825,01	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 825,01</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		66,11			8,01
	Totale MATERIALI Lire		552,97			67,03
	Totale NOLEGGI Lire		15,01			1,82
2504	<b>Analisi U.08.30.70.f</b>					
	Palo conico trafilato curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"					
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=152; d1= 60; h=10500; pl=11100; b=2500; d=60; kg=177; A=12°;S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,56	20,02	31,23	3,38
	2) Operaio 5° livello	ora	1,56	22,36	34,88	3,78
	3) d2=152; d1= 60; h=10500; pl=11100; b=2500; d=60; kg=177; A=12°;S=4	cad	1,00	588,06	588,06	63,67
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,30
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	1,96
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,51
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,53
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,10
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,19
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,10
	11) Autocarri con gru	ora	0,12	56,30	6,76	0,73
	12) Terna senza martello	ora	0,18	40,51	7,29	0,79
	Totale parziale				730,10	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				109,52	11,86
	Totale parziale				839,62	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				83,96	9,09
	Totale Lire				923,58	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE																																																																																																																													
2505	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      923,58</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      66,11 Totali MATERIALI Lire      630,89 Totali NOLEGGI Lire      15,01</p> <p><b>Analisi U.08.30.80.a</b></p> <p>Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S"</p> <p>Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3</p>					7,16 68,31 1,63																																																																																																																													
	<table border="0"> <tr> <td>1) Operaio 3° livello</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Operaio 5° livello</td> <td>ora</td> <td>0,78</td> <td></td> <td>20,02</td> <td>15,62</td> <td>8,22</td> </tr> <tr> <td>3) d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3</td> <td>ora</td> <td>0,78</td> <td></td> <td>22,36</td> <td>17,44</td> <td>9,18</td> </tr> <tr> <td>4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²</td> <td>cad</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,61</td> <td>63,61</td> <td>33,49</td> </tr> <tr> <td>5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6</td> <td>m³</td> <td>0,2500</td> <td></td> <td>62,24</td> <td>15,56</td> <td>8,19</td> </tr> <tr> <td>    Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,000000</td> <td>18,09</td> <td>18,09</td> <td>9,52</td> </tr> <tr> <td>6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm</td> <td>cad</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>4,69</td> <td>4,69</td> <td>2,47</td> </tr> <tr> <td>7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm</td> <td>cad</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>4,93</td> <td>4,93</td> <td>2,60</td> </tr> <tr> <td>8) Sabbia di fiume</td> <td>m³</td> <td>0,0500</td> <td></td> <td>19,03</td> <td>0,95</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63</td> <td>m</td> <td></td> <td>1,500000</td> <td>1,17</td> <td>1,76</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>10) Autocarri ribaltabile da 7 m³</td> <td>ora</td> <td>0,02</td> <td></td> <td>48,12</td> <td>0,96</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td>11) Autocarri con gru</td> <td>ora</td> <td>0,03</td> <td></td> <td>56,30</td> <td>1,69</td> <td>0,89</td> </tr> <tr> <td>12) Terna senza martello</td> <td>ora</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>40,51</td> <td>4,86</td> <td>2,56</td> </tr> <tr> <td align="right">Totale parziale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,52</td> <td>11,86</td> </tr> <tr> <td align="right">Totale parziale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>172,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,27</td> <td>9,09</td> </tr> <tr> <td align="right">Totale Lire</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>189,95</td> <td></td> </tr> </table> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      189,95</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire      33,06 Totali MATERIALI Lire      91,50 Totali NOLEGGI Lire      7,51</p>	1) Operaio 3° livello	cad	1,00					2) Operaio 5° livello	ora	0,78		20,02	15,62	8,22	3) d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3	ora	0,78		22,36	17,44	9,18	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00		63,61	63,61	33,49	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,2500		62,24	15,56	8,19	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m		1,000000	18,09	18,09	9,52	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad		1,00	4,69	4,69	2,47	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad		1,00	4,93	4,93	2,60	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500		19,03	0,95	0,50	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m		1,500000	1,17	1,76	0,93	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02		48,12	0,96	0,51	11) Autocarri con gru	ora	0,03		56,30	1,69	0,89	12) Terna senza martello	ora	0,12		40,51	4,86	2,56	Totale parziale					150,16		13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					22,52	11,86	Totale parziale					172,68		14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					17,27	9,09	Totale Lire					189,95					
1) Operaio 3° livello	cad	1,00																																																																																																																																	
2) Operaio 5° livello	ora	0,78		20,02	15,62	8,22																																																																																																																													
3) d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3	ora	0,78		22,36	17,44	9,18																																																																																																																													
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00		63,61	63,61	33,49																																																																																																																													
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,2500		62,24	15,56	8,19																																																																																																																													
Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m		1,000000	18,09	18,09	9,52																																																																																																																													
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad		1,00	4,69	4,69	2,47																																																																																																																													
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad		1,00	4,93	4,93	2,60																																																																																																																													
8) Sabbia di fiume	m³	0,0500		19,03	0,95	0,50																																																																																																																													
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m		1,500000	1,17	1,76	0,93																																																																																																																													
10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02		48,12	0,96	0,51																																																																																																																													
11) Autocarri con gru	ora	0,03		56,30	1,69	0,89																																																																																																																													
12) Terna senza martello	ora	0,12		40,51	4,86	2,56																																																																																																																													
Totale parziale					150,16																																																																																																																														
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					22,52	11,86																																																																																																																													
Totale parziale					172,68																																																																																																																														
14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					17,27	9,09																																																																																																																													
Totale Lire					189,95																																																																																																																														
2506	<p><b>Analisi U.08.30.80.b</b></p>																																																																																																																																		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,78	20,02	15,62	7,97
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	22,36	17,44	8,90
	3) d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3	cad	1,00	68,39	68,39	34,89
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2500	62,24	15,56	7,94
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	9,23
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	2,39
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	2,52
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,48
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,90
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,49
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,86
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	2,48
	Totale parziale				154,94	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,24	11,86
	Totale parziale				178,18	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				17,82	9,09
	Totale Lire				196,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            196,00</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		33,06			16,87
	Totali MATERIALI Lire		96,28			49,12
	Totali NOLEGGI Lire		7,51			3,83
2507	<b>Analisi U.08.30.80.c</b> Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	20,02	15,62	7,31
	3) d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3	ora	0,78	22,36	17,44	8,16
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	82,41	82,41	38,56
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,2500	62,24	15,56	7,28
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	8,46
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	2,19
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	2,31
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,44
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,82
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,45
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,03	56,30	1,69	0,79
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	2,27
	Totale parziale				168,96	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,34	11,86
	Totale parziale				194,30	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,43	9,09
	Totale Lire				213,73	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      213,73</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			33,06		15,47
	Totali MATERIALI Lire			110,30		51,61
	Totali NOLEGGI Lire			7,51		3,51
2508	<b>Analisi U.08.30.80.d</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S"					
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,78	20,02	15,62	6,32
	2) Operaio 5° livello	ora	0,78	22,36	17,44	7,06
	3) d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3	cad	1,00	108,69	108,69	44,01

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,2500	62,24	15,56	6,30	
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	7,32	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,90	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	2,00	
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,38	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,71	
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,39	
	11) Autocarri con gru	ora	0,03	56,30	1,69	0,68	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,97	
	Totale parziale					195,24	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					29,29	11,86
	Totale parziale					224,53	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					22,45	9,09
	Totale Lire					246,98	
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 246,98</b>							
Totali MANODOPERA Lire		33,06				13,39	
Totali MATERIALI Lire		136,58				55,30	
Totali NOLEGGI Lire		7,51				3,04	
2509	<b>Analisi U.08.30.80.e</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3						
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00				
	2) Operaio 5° livello	ora	1,06	20,02	21,22	3,85	
	3) d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=80; S=3,6	ora	1,06	22,36	23,70	4,30	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	321,46	321,46	58,29	
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,53	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,28	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,85	
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,89	
		m³	0,0500	19,03	0,95	0,17	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,32
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,51
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,88
	Totale parziale				435,94	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				65,39	11,86
	Totale parziale				501,33	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,13	9,09
	Totale Lire				551,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 551,46</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		44,92			8,15
	Totali MATERIALI Lire		364,29			66,06
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,57
2510	<b>Analisi U.08.30.80.f</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S"					
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,06	20,02	21,22	6,47
	2) Operaio 5° livello	ora	1,06	22,36	23,70	7,22
	3) d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3	cad	1,00	144,95	144,95	44,17
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	9,29
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	5,51
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,43
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,50
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,29
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,54
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,29
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,86
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,48
	Totale parziale				259,43	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				38,91	11,86

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				298,34	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,83	9,09
	Totale Lire				328,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 328,17</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					13,69
	Totali MATERIALI Lire					57,22
	Totali NOLEGGI Lire					2,63
2511	<b>Analisi U.08.30.80.g</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	7,08
	3) d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3	ora	1,24	22,36	27,73	7,91
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	154,85	154,85	44,20
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,4900	62,24	30,50	8,71
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	5,16
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,34
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,41
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,27
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,50
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,27
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,80
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,39
	Totale parziale				276,96	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				41,54	11,86
	Totale parziale				318,50	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,85	9,09
	Totale Lire				350,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 350,35</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					15,00
	Totali MATERIALI Lire					56,42

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,47
2512	<b>Analisi U.08.30.80.h</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	6,99
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	7,80
	3) d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3	cad	1,00	166,18	166,18	45,30
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	8,31
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,93
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,28
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,34
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,26
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,48
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,26
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,77
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,32
	Totale parziale				289,99	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				43,50	11,86
	Totale parziale				333,49	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,35	9,09
	Totale Lire				366,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 366,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			14,79
	Totali MATERIALI Lire		209,01			56,98
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,36
2513	<b>Analisi U.08.30.80.i</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,28	20,02	25,63	6,49
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	22,36	28,62	7,25
	3) d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3	cad	1,00	188,40	188,40	47,70
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	7,72
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,58
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,19
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,25
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,24
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,45
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,24
	11) Autocarri con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,71
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,23
	Totale parziale				312,21	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,83	11,86
	Totale parziale				359,04	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,90	9,09
	Totale Lire				394,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            394,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			13,74
	Totali MATERIALI Lire		231,23			58,55
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,19
2514	<b>Analisi U.08.30.80.j</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,28	20,02	25,63	6,27
	3) d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3	ora	1,28	22,36	28,62	7,00
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	cad	1,00	199,30	199,30	48,76
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m <sup>3</sup>	0,4900	62,24	30,50	7,46
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,43
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,15
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,21
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m <sup>3</sup>	0,0500	19,03	0,95	0,23
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m <sup>3</sup>	m	1,500000	1,17	1,76	0,43
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,23
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,69
			0,12	40,51	4,86	1,19
	Totale parziale				323,11	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,47	11,86
	Totale parziale				371,58	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,16	9,09
	Totale Lire				408,74	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      408,74</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		54,25			13,27
	Totali MATERIALI Lire		242,13			59,24
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,11
2515	<b>Analisi U.08.30.80.k</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	6,33
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	7,07
	3) d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4	cad	1,00	237,61	237,61	50,78
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,4900	62,24	30,50	6,52
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,87
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2516	30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,00
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,05
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,38
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,21
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,60
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,04
	Totale parziale				369,89	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,48	11,86
	Totale parziale				425,37	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,54	9,09
	Totale Lire				467,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/cad 467,91</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			13,40
	Totale MATERIALI Lire		280,44			59,93
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,85
	<b>Analisi U.08.30.80.I</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S"					
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	6,11
	3) d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4	ora	1,48	22,36	33,09	6,82
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	251,29	251,29	51,79
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,4900	62,24	30,50	6,29
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,73
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,97
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,02
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,36
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,58
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,00

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				383,57	
13)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				57,54	11,86
	Totale parziale				441,11	
14)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				44,11	9,09
	Totale Lire				485,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      485,22</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			12,93
	Totale MATERIALI Lire		294,12			60,62
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,78
2517	<b>Analisi U.08.30.90.a</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=71; A=15°;S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,65
	3) d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=71; A=15°;S=3	ora	1,24	22,36	27,73	7,43
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	173,01	173,01	46,34
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6	m³	0,4900	62,24	30,50	8,17
	6) Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,85
	7) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,26
	8) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,32
	9) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,25
	10) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,47
	11) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,26
	12) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,76
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,30
	Totale parziale				295,12	
13)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,27	11,86
	Totale parziale				339,39	
14)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				33,94	9,09
	Totale Lire				373,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 373,33</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					14,08
	Totale MATERIALI Lire					57,81
	Totale NOLEGGI Lire					2,31
2518	<b>Analisi U.08.30.90.b</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=94; A=15°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,84
	3) d2=153; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=94; A=15°;S=4	ora	1,24	22,36	27,73	6,53
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	213,69	213,69	50,30
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,18
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,26
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,10
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,41
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,23
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,66
		ora	0,12	40,51	4,86	1,14
	Totale parziale				335,80	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,37	11,86
	Totale parziale				386,17	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,62	9,09
	Totale Lire				424,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 424,79</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					12,37

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MATERIALI Lire 256,52 Totali NOLEGGI Lire 8,64					60,39 2,03
2519	<b>Analisi U.08.30.90.c</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=83; A=15°;S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,20
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	22,36	27,73	6,93
	3) d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=83; A=15°;S=3	cad	1,00	194,16	194,16	48,53
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	7,62
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,52
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,17
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,23
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,24
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,44
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,24
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,70
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,21
	Totale parziale				316,27	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				47,44	11,86
	Totale parziale				363,71	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,37	9,09
	Totale Lire				400,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 400,08</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 52,55					13,13
	Totali MATERIALI Lire 236,99					59,24
	Totali NOLEGGI Lire 8,64					2,16
2520	<b>Analisi U.08.30.90.d</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=109; A=15°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,26
	3) d2=163; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=109; A=15°;S=4	ora	1,24	22,36	27,73	5,88
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	250,94	250,94	53,18
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	6,46
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,83
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,99
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,04
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,37
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,60
		ora	0,12	40,51	4,86	1,03
	Totale parziale				373,05	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,96	11,86
	Totale parziale				429,01	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,90	9,09
	Totale Lire				471,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 471,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			11,14
	Totale MATERIALI Lire		293,77			62,25
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,83
2521	<b>Analisi U.08.30.90.e</b> Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=95; A=15°;S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,74
	3) d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=95; A=15°;S=3	ora	1,24	22,36	27,73	6,42
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	219,53	219,53	50,80
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,06
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,19
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,09
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,14
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,41
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,22
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,65
		ora	0,12	40,51	4,86	1,12
	Totale parziale				341,64	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,25	11,86
	Totale parziale				392,89	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,29	9,09
	Totale Lire				432,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      432,18</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		52,55			12,16
	Totali MATERIALI Lire		262,36			60,71
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			2,00
2522	<b>Analisi U.08.30.90.f</b> Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=125; A=15°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,77
	3) d2=173; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=125; A=15°;S=4	ora	1,48	22,36	33,09	6,44
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	273,88	273,88	53,31
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	5,94
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,52
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,91
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,96
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,34
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,02	48,12	0,96	0,19
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,55
		ora	0,12	40,51	4,86	0,95
	Totale parziale				406,16	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				60,92	11,86
	Totale parziale				467,08	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,71	9,09
	Totale Lire				513,79	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 513,79</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		62,72			12,21
	Totali MATERIALI Lire		316,71			61,64
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,68
2523	<b>Analisi U.08.30.90.g</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=66; A=12°;S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,89
	3) d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60;	ora	1,24	22,36	27,73	7,70

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	kg=66; A=12°;S=3	cad	1,00	162,75	162,75	45,16
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	8,46
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	5,02
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,30
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,37
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,26
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,49
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,27
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,78
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,35
	Totale parziale				284,86	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				42,73	11,86
	Totale parziale				327,59	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				32,76	9,09
	Totale Lire				360,35	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      360,35</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			14,58
	Totale MATERIALI Lire		205,58			57,05
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			2,40
2524	<b>Analisi U.08.30.90.h</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=87; A=12°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,08
	3) d2=148; d1= 60; h=6300; pl=7100; b=1750; d=60; kg=87; A=12°;S=4	ora	1,24	22,36	27,73	6,79
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	200,73	200,73	49,15
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,47
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,43
		cad	1,00	4,69	4,69	1,15

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2525	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,21	
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,23	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,43	
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,24	
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,69	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,19	
	Totale parziale					322,84	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,43	11,86	
	Totale parziale					371,27	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,13	9,09	
	Totale Lire					408,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 408,40</b>						
		Totale MANODOPERA Lire		52,55			12,87
	Totale MATERIALI Lire		243,56			59,64	
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			2,12	
	<b>Analisi U.08.30.90.i</b>						
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=71; A=12°;S=3						
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00				
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,65	
	3) d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=71; A=12°;S=3	ora	1,24	22,36	27,73	7,43	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	173,01	173,01	46,34	
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	8,17	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,85	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,26	
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,32	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,25	
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,47	
		ora	0,02	48,12	0,96	0,26	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2526	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,76	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,30	
	Totale parziale					295,12	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,27	11,86	
	Totale parziale					339,39	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,94	9,09	
	Totale Lire					373,33	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 373,33</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			52,55			14,08
	Totali MATERIALI Lire			215,84			57,81
	Totali NOLEGGI Lire			8,64			2,31
	<b>Analisi U.08.30.90.j</b>						
<p>Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"                      Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=94; A=12°;S=4</p>							
		cad	1,00				
1) Operaio 3° livello		ora	1,24	20,02	24,82	5,85	
2) Operaio 5° livello		ora	1,24	22,36	27,73	6,53	
3) d2=153; d1= 60; h=6400; pl=7200; b=2225; d=60; kg=94; A=12°;S=4		cad	1,00	213,33	213,33	50,27	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,4900	62,24	30,50	7,19	
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm		m	1,000000	18,09	18,09	4,26	
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm		cad	1,00	4,69	4,69	1,11	
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm		cad	1,00	4,93	4,93	1,16	
8) Sabbia di fiume		m³	0,0500	19,03	0,95	0,22	
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63		m	1,500000	1,17	1,76	0,41	
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³		ora	0,02	48,12	0,96	0,23	
11) Autocarro con gruetta		ora	0,05	56,30	2,82	0,66	
12) Terna senza martello		ora	0,12	40,51	4,86	1,15	
Totale parziale					335,44		
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				50,32	11,86		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				385,76	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				38,58	9,09
	Totale Lire				424,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 424,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			12,38
	Totale MATERIALI Lire		256,16			60,37
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			2,04
2527	<b>Analisi U.08.30.90.k</b>					
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=95; A=12°;S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,68
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	22,36	27,73	6,34
	3) d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=95; A=12°;S=3	cad	1,00	223,59	223,59	51,13
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	6,97
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	4,14
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,07
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,13
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,22
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,40
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,22
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,64
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,11
	Totale parziale				345,70	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				51,86	11,86
	Totale parziale				397,56	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				39,76	9,09
	Totale Lire				437,32	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 437,32</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MANODOPERA Lire 52,55 Totali MATERIALI Lire 266,42 Totali NOLEGGI Lire 8,64					12,02 60,92 1,98
2528	<b>Analisi U.08.30.90.I</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=125; A=12°;S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,71
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	6,38
	3) d2=173; d1= 60; h=7200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=125; A=12°;S=4	cad	1,00	277,94	277,94	53,56
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,88
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,49
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,90
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,95
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,18
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,34
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,18
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,54
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,94
	Totale parziale				410,22	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,53	11,86
	Totale parziale				471,75	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				47,18	9,09
	Totale Lire				518,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 518,93</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 62,72 Totali MATERIALI Lire 320,77 Totali NOLEGGI Lire 8,64					12,09 61,81 1,66
2529	<b>Analisi U.08.30.90.m</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=83; A=12°;S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	6,12
	3) d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=83; A=12°;S=3	ora	1,24	22,36	27,73	6,83
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	198,65	198,65	48,96
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	7,52
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	4,46
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,16
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,22
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,23
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,43
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,24
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,69
			0,12	40,51	4,86	1,20
	Totale parziale				320,76	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				48,11	11,86
	Totale parziale				368,87	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				36,89	9,09
	Totale Lire				405,76	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 405,76</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			12,95
	Totale MATERIALI Lire		241,48			59,51
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			2,13
2530	<b>Analisi U.08.30.90.n</b> Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,20
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	22,36	27,73	5,81
	3) d2=163; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=4	cad	1,00	255,06	255,06	53,46
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	6,39
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,79
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,98
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	1,03
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,37
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,59
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	1,02
	Totale parziale				377,17	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,58	11,86
	Totale parziale				433,75	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,38	9,09
	Totale Lire				477,13	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 477,13</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			11,01
	Totale MATERIALI Lire		297,89			62,43
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,81
2531	<b>Analisi U.08.30.90.o</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=108; A=12°;S=3					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	20,02	24,82	5,27
	3) d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=108; A=12°;S=3	ora	1,24	22,36	27,73	5,89
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	249,94	249,94	53,11
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	6,48
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	3,84
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	1,00
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	1,05
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,20
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,37
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,20
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,60
		ora	0,12	40,51	4,86	1,03
	Totale parziale				372,05	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,81	11,86
	Totale parziale				427,86	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,79	9,09
	Totale Lire				470,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 470,65</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		52,55			11,17
	Totale MATERIALI Lire		292,77			62,21
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,84
2532	<b>Analisi U.08.30.90.p</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,28
		ora	1,48	22,36	33,09	5,90

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	3) d2=183; d1= 60; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4	cad	1,00	311,13	311,13	55,47
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,44
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,23
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,84
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,88
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,17
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,31
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,17
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,50
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,87
	Totale parziale				443,41	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				66,51	11,86
	Totale parziale				509,92	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				50,99	9,09
	Totale Lire				560,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            560,91</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		62,72			11,18
	Totali MATERIALI Lire		353,96			63,10
	Totali NOLEGGI Lire		8,64			1,54
2533	<b>Analisi U.08.30.90.q</b>  Palo conico da lamiera a sezione circolare curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d";angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=183; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=166; A=12°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	5,02
		ora	1,48	22,36	33,09	5,61
	3) d2=183; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=166; A=12°;S=4	cad	1,00	334,05	334,05	56,63
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	5,17
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	3,07
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,80
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,84
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,16
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,30
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,16
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,48
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,82
	Totale parziale				466,33	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				69,95	11,86
	Totale parziale				536,28	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				53,63	9,09
	Totale Lire				589,91	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 589,91</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			10,63
	Totale MATERIALI Lire		376,88			63,89
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,46
2534	<b>Analisi U.08.30.100.a</b>					
	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,24	20,02	24,82	3,40
	2) Operaio 5° livello	ora	1,24	22,36	27,73	3,80
	3) d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3	cad	1,00	455,08	455,08	62,33
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	4,18
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,48
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,64
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,68
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,13
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,24

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2535	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13	
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,39	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,67	
	Totale parziale					577,19	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				86,58	11,86	
	Totale parziale					663,77	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				66,38	9,09	
	Totale Lire					730,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 730,15</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			52,55			7,20
	Totali MATERIALI Lire			497,91			68,19
	Totali NOLEGGI Lire			8,64			1,18
<b>Analisi U.08.30.100.b</b>							
Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4							
		cad	1,00				
1) Operaio 3° livello		ora	1,48	20,02	29,63	3,46	
2) Operaio 5° livello		ora	1,48	22,36	33,09	3,86	
3) d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4		cad	1,00	544,96	544,96	63,61	
4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²		m³	0,4900	62,24	30,50	3,56	
5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm		m	1,000000	18,09	18,09	2,11	
6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm		cad	1,00	4,69	4,69	0,55	
7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm		cad	1,00	4,93	4,93	0,58	
8) Sabbia di fiume		m³	0,0500	19,03	0,95	0,11	
9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63		m	1,500000	1,17	1,76	0,21	
10) Autocarro ribaltabile da 7 m³		ora	0,02	48,12	0,96	0,11	
11) Autocarro con gruetta		ora	0,05	56,30	2,82	0,33	
12) Terna senza martello		ora	0,12	40,51	4,86	0,57	
Totale parziale					677,24		
13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				101,59	11,86
	Totale parziale				778,83	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				77,88	9,09
	Totale Lire				856,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 856,71</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			7,32
	Totale MATERIALI Lire		587,79			68,61
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			1,01
2536	<b>Analisi U.08.30.100.c</b>					
	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3					
		cad	1,00			
		ora	1,24	20,02	24,82	3,23
	1) Operaio 3° livello	ora	1,24	22,36	27,73	3,61
	2) Operaio 5° livello					
	3) d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3	cad	1,00	484,78	484,78	63,15
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,97
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,36
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,61
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,64
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,12
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,23
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,13
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,37
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,63
	Totale parziale				606,89	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				91,03	11,86
	Totale parziale				697,92	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				69,79	9,09
	Totale Lire				767,71	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2537	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      767,71</b></p>					
	Totali MANODOPERA Lire      52,55 Totali MATERIALI Lire      527,61 Totali NOLEGGI Lire      8,64					6,85 68,73 1,13
	<p><b>Analisi U.08.30.100.d</b></p>					
	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,36
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	3,75
	3) d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4	cad	1,00	564,85	564,85	64,05
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,46
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6					
	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,05
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,53
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE					
	Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,56
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,11
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,20
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,11
	11) Autocarri con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,32
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,55
	Totale parziale				697,13	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				104,57	11,86
	Totale parziale				801,70	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				80,17	9,09
	Totale Lire				881,87	
	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad      881,87</b></p>					
Totali MANODOPERA Lire					7,11	
Totali MATERIALI Lire					68,91	
Totali NOLEGGI Lire					0,98	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2538	<p><b>Analisi U.08.30.100.e</b></p> <p>Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3</p> <p>1) Operaio 3° livello 2) Operaio 5° livello 3) d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3 4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm² 5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm 6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm 7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm 8) Sabbia di fiume 9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63 10) Autocarro ribaltabile da 7 m³ 11) Autocarro con gruetta 12) Terna senza martello</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad      847,63</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire                      62,72 Totali MATERIALI Lire                        580,61 Totali NOLEGGI Lire                            8,64</p>	cad ora ora cad m³ m cad cad m³ m ora ora ora	1,00 1,48 1,48 1,00 0,4900 1,000000 1,00 0,0500 1,500000 0,02 0,05 0,12	20,02 22,36 537,78 62,24 18,09 4,69 4,93 19,03 1,17 48,12 56,30 40,51	29,63 33,09 537,78 30,50 18,09 4,69 4,93 0,95 1,76 0,96 2,82 4,86 670,06 100,51 770,57 77,06 847,63	3,50 3,90 63,45 3,60 2,13 0,55 0,58 0,11 0,21 0,11 0,33 0,57 11,86 9,09
2539	<p><b>Analisi U.08.30.100.f</b></p> <p>Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S"</p>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4					
	1) Operaio 3° livello	cad	1,00			
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,05
	3) d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4	ora	1,48	22,36	33,09	3,41
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	cad	1,00	634,93	634,93	65,42
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m³	0,4900	62,24	30,50	3,14
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	m	1,000000	18,09	18,09	1,86
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,48
	8) Sabbia di fiume	cad	1,00	4,93	4,93	0,51
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m³	0,0500	19,03	0,95	0,10
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	m	1,500000	1,17	1,76	0,18
	11) Autocarri con gru	ora	0,02	48,12	0,96	0,10
	12) Terna senza martello	ora	0,05	56,30	2,82	0,29
		ora	0,12	40,51	4,86	0,50
	Totale parziale				767,21	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				115,08	11,86
	Totale parziale				882,29	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				88,23	9,09
	Totale Lire				970,52	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 970,52</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			6,46
	Totale MATERIALI Lire		677,76			69,83
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			0,89
2540	<b>Analisi U.08.30.100.g</b>  Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3	cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	3,27
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	3,66
	3) d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3	cad	1,00	582,94	582,94	64,43
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	3,37
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	2,00
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,52
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,54
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,11
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,19
	10) Autocarri ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,11
	11) Autocarri con gru	ora	0,05	56,30	2,82	0,31
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,54
	Totale parziale				715,22	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				107,28	11,86
	Totale parziale				822,50	
	14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				82,25	9,09
	Totale Lire				904,75	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad 904,75</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			6,93
	Totale MATERIALI Lire		625,77			69,16
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			0,95
2541	<b>Analisi U.08.30.100.h</b>  Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: -diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4	cad	1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
	1) Operaio 3° livello	ora	1,48	20,02	29,63	2,87	
	2) Operaio 5° livello	ora	1,48	22,36	33,09	3,20	
	3) d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4	cad	1,00	684,50	684,50	66,25	
	4) Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm²	m³	0,4900	62,24	30,50	2,95	
	5) TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	1,000000	18,09	18,09	1,75	
	6) POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 30x30x30 cm	cad	1,00	4,69	4,69	0,45	
	7) COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm	cad	1,00	4,93	4,93	0,48	
	8) Sabbia di fiume	m³	0,0500	19,03	0,95	0,09	
	9) Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	1,500000	1,17	1,76	0,17	
	10) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,02	48,12	0,96	0,09	
	11) Autocarro con gruetta	ora	0,05	56,30	2,82	0,27	
	12) Terna senza martello	ora	0,12	40,51	4,86	0,47	
	Totale parziale					816,78	
	13) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				122,52	11,86	
Totale parziale					939,30		
14) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				93,93	9,09		
Totale Lire					1.033,23		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 1.033,23</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		62,72			6,07	
	Totale MATERIALI Lire		727,33			70,39	
	Totale NOLEGGI Lire		8,64			0,84	
2542	<b>Analisi U.08.40.10.a</b> Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	6,19	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	6,91	
	3) pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=9,5	cad	1,00	62,96	62,96	64,80	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,16	
	Totale parziale					76,81	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					11,52	11,86	
Totale parziale					88,33		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					8,83	9,09	
Totale Lire					97,16		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 97,16</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2543	Totali MANODOPERA Lire					13,09	
	Totali MATERIALI Lire					64,80	
	Totali NOLEGGI Lire					1,16	
	<b>Analisi U.08.40.10.b</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	5,88	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	6,56	
	3) pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=10,5	cad	1,00	66,95	66,95	65,50	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,11	
	Totale parziale				80,80		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,12	11,86		
	Totale parziale				92,92		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,29	9,09		
	Totale Lire				102,21		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 102,21</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					12,44	
	Totali MATERIALI Lire					65,50	
	Totali NOLEGGI Lire					1,11	
2544	<b>Analisi U.08.40.10.c</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	5,29	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	5,91	
	3) pl=1500; b=2000; d=57-60; kg=12,5	cad	1,00	75,91	75,91	66,86	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,00	
		Totale parziale				89,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,46	11,85	
		Totale parziale				103,22	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,32	9,09		
	Totale Lire				113,54		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 113,54</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2545	Totale MANODOPERA Lire					11,20	
	Totale MATERIALI Lire					66,86	
	Totale NOLEGGI Lire					1,00	
	<b>Analisi U.08.40.10.d</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	5,29	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	5,91	
	3) pl=2000; b=1500; d=57-60; kg=12,5	cad	1,00	75,91	75,91	66,86	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,00	
	Totale parziale			89,76			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,46	11,85		
	Totale parziale			103,22			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,32	9,09		
	Totale Lire			113,54			
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 113,54</b>						
	Totale MANODOPERA Lire					11,20	
	Totale MATERIALI Lire					66,86	
	Totale NOLEGGI Lire					1,00	
2546	<b>Analisi U.08.40.10.e</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	4,82	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	5,38	
	3) pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=14,5	cad	1,00	84,78	84,78	67,95	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,91	
		Totale parziale			98,63		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,79	11,85	
		Totale parziale			113,42		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,34	9,09		
	Totale Lire			124,76			
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 124,76</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2547	Totale MANODOPERA Lire					10,20	
	Totale MATERIALI Lire					67,95	
	Totale NOLEGGI Lire					0,91	
	<b>Analisi U.08.40.10.f</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	4,82	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	5,38	
	3) pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=14,5	cad	1,00	84,78	84,78	67,95	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,91	
	Totale parziale				98,63		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				14,79	11,85		
	Totale parziale				113,42		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,34	9,09		
	Totale Lire				124,76		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 124,76</b>							
Totale MANODOPERA Lire						10,20	
Totale MATERIALI Lire						67,95	
Totale NOLEGGI Lire						0,91	
2548	<b>Analisi U.08.40.10.g</b>						
	Sbraccio semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	4,42	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	4,93	
	3) pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=16,5	cad	1,00	93,74	93,74	68,88	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,83	
		Totale parziale				107,59	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,14	11,86	
		Totale parziale				123,73	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,37	9,09		
	Totale Lire				136,10		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 136,10</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2549	Totale MANODOPERA Lire		12,72			9,35	
	Totale MATERIALI Lire		93,74			68,88	
	Totale NOLEGGI Lire		1,13			0,83	
	<b>Analisi U.08.40.20.a</b>						
	Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60						
		cad		1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora		0,36	20,02	7,21	2,87
	2) Operaio 5° livello	ora		0,36	22,36	8,05	3,20
	3) pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=15	cad		1,00	181,24	181,24	72,09
	4) Autocarro con gruetta	ora		0,04	56,30	2,25	0,89
Totale parziale					198,75		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					29,81	11,86	
Totale parziale					228,56		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					22,86	9,09	
Totale Lire					251,42		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      251,42</b>							
Totale MANODOPERA Lire			15,26			6,07	
Totale MATERIALI Lire			181,24			72,09	
Totale NOLEGGI Lire			2,25			0,89	
2550	<b>Analisi U.08.40.20.b</b>						
	Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60						
		cad		1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora		0,36	20,02	7,21	2,60
	2) Operaio 5° livello	ora		0,36	22,36	8,05	2,90
	3) pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=18,7	cad		1,00	201,74	201,74	72,74
	4) Autocarro con gruetta	ora		0,04	56,30	2,25	0,81
	Totale parziale					219,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					32,89	11,86
	Totale parziale					252,14	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					25,21	9,09	
Totale Lire					277,35		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad      277,35</b>							



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2553	Totali MANODOPERA Lire		15,26			5,30	
	Totali MATERIALI Lire		209,99			72,97	
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,78	
	<b>Analisi U.08.40.20.e</b>						
	Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,36	20,02	7,21	2,38	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,36	22,36	8,05	2,66	
	3) pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=22,5	cad	1,00	221,53	221,53	73,26	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,74	
	Totale parziale			239,04			
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,86	11,86		
	Totale parziale			274,90			
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				27,49	9,09		
	Totale Lire			302,39			
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      302,39</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		15,26			5,05	
	Totali MATERIALI Lire		221,53			73,26	
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,74	
2554	<b>Analisi U.08.40.20.f</b>						
	Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,36	20,02	7,21	2,19	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,36	22,36	8,05	2,44	
	3) pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=27	cad	1,00	245,46	245,46	74,42	
		Totale parziale			260,72		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,11	11,86	
		Totale parziale			299,83		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,98	9,09	
	Totale Lire			329,81			
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad      329,81</b>						
	Totali MANODOPERA Lire		15,26			4,63	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali MATERIALI Lire		245,46			74,42
2555	<b>Analisi U.08.40.20.g</b> Sbraccio doppio di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,36	20,02	7,21	2,09
	2) Operaio 5° livello	ora	0,36	22,36	8,05	2,33
	3) pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=29	cad	1,00	255,71	255,71	73,99
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,65
	Totale parziale				273,22	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,98	11,86
	Totale parziale				314,20	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				31,42	9,09
	Totale Lire				345,62	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 345,62</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		15,26			4,42
	Totali MATERIALI Lire		255,71			73,99
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,65
2556	<b>Analisi U.08.40.30.a</b> Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,82
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	2,03
	3) pl=1000; b=1100; d=57-60; kg=23,5	cad	1,00	329,65	329,65	74,70
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,51
	Totale parziale				348,85	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,33	11,86
	Totale parziale				401,18	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				40,12	9,09
	Totale Lire				441,30	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 441,30</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,95			3,84
	Totali MATERIALI Lire		329,65			74,70

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,51
2557	<b>Analisi U.08.40.30.b</b> Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,71
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,91
	3) pl=1500; b=1500; d=57-60; kg=26,9	cad	1,00	350,15	350,15	74,94
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,48
	Totale parziale				369,35	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				55,40	11,86
	Totale parziale				424,75	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				42,48	9,09
	Totale Lire				467,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 467,23</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,95			3,63
	Totali MATERIALI Lire		350,15			74,94
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,48
2558	<b>Analisi U.08.40.30.c</b> Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,60
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,78
	3) pl=1500; b=2000; d=57-60; kg=31,3	cad	1,00	377,51	377,51	75,23
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,45
	Totale parziale				396,71	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				59,51	11,86
	Totale parziale				456,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				45,62	9,09
	Totale Lire				501,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 501,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,95			3,38
	Totali MATERIALI Lire		377,51			75,23

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,45
2559	<b>Analisi U.08.40.30.d</b> Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,68
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,88
	3) pl=2000; b=1500; d=57-60; kg=28	cad	1,00	357,01	357,01	75,02
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,47
	Totale parziale				376,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				56,43	11,86
	Totale parziale				432,64	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				43,26	9,09
	Totale Lire				475,90	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 475,90</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,95			3,56
	Totali MATERIALI Lire		357,01			75,02
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,47
2560	<b>Analisi U.08.40.30.e</b> Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,56
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,74
	3) pl=2000; b=2000; d=57-60; kg=33	cad	1,00	387,76	387,76	75,32
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,44
	Totale parziale				406,96	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				61,04	11,86
	Totale parziale				468,00	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				46,80	9,09
	Totale Lire				514,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 514,80</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		16,95			3,29
	Totali MATERIALI Lire		387,76			75,32

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2561	Totale NOLEGGI Lire		2,25			0,44	
	<b>Analisi U.08.40.30.f</b>						
	Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,38	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,54	
	3) pl=2500; b=1500; d=57-60; kg=41,5	cad	1,00	439,61	439,61	75,74	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,39	
	Totale parziale					458,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				68,82	11,86	
Totale parziale					527,63		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				52,76	9,09		
Totale Lire					580,39		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 580,39</b>							
Totali MANODOPERA Lire			16,95			2,92	
Totali MATERIALI Lire			439,61			75,74	
Totali NOLEGGI Lire			2,25			0,39	
2562	<b>Analisi U.08.40.30.g</b>						
	Sbraccio triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60						
		cad	1,00				
	1) Operaio 3° livello	ora	0,40	20,02	8,01	1,31	
	2) Operaio 5° livello	ora	0,40	22,36	8,94	1,46	
	3) pl=2500; b=2000; d=57-60; kg=45,5	cad	1,00	463,55	463,55	75,91	
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,04	56,30	2,25	0,37	
	Totale parziale					482,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,41	11,86	
	Totale parziale					555,16	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,52	9,09		
Totale Lire					610,68		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad 610,68</b>							
Totali MANODOPERA Lire			16,95			2,78	
Totali MATERIALI Lire			463,55			75,91	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		2,25			0,37
2563	<b>Analisi U.08.40.40.a</b> Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,24	20,02	4,80	8,72
	2) Operaio 5° livello	ora	0,24	22,36	5,37	9,76
	3) pl=250; b=150; d=60; kg=3	cad	1,00	32,21	32,21	58,52
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	2,05
	Totale parziale				43,51	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,53	11,86
	Totale parziale				50,04	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,00	9,08
	Totale Lire				55,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            55,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,17			18,48
	Totali MATERIALI Lire		32,21			58,52
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			2,05
2564	<b>Analisi U.08.40.40.b</b> Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,24	20,02	4,80	8,21
	2) Operaio 5° livello	ora	0,24	22,36	5,37	9,19
	3) pl=500; b=200; d=60; kg=4	cad	1,00	34,91	34,91	59,73
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,93
	Totale parziale				46,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,93	11,86
	Totale parziale				53,14	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,31	9,08
	Totale Lire				58,45	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            58,45</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,17			17,40
	Totali MATERIALI Lire		34,91			59,73

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2565	<p>Totale NOLEGGI Lire 1,13</p> <p><b>Analisi U.08.40.40.c</b></p> <p>Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60</p> <p>1) Operaio 3° livello 2) Operaio 5° livello 3) pl=1000; b=300; d=60; kg=6 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad 71,93</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 12,72 Totale MATERIALI Lire 43,01 Totale NOLEGGI Lire 1,13</p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,30 0,30 1,00 0,02	20,02 22,36 43,01 56,30	6,01 6,71 43,01 1,13 56,86 8,53 65,39 6,54 71,93	1,93 8,36 9,33 59,79 1,57 11,86 9,09 17,68 59,79 1,57
2566	<p><b>Analisi U.08.40.40.d</b></p> <p>Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60</p> <p>1) Operaio 3° livello 2) Operaio 5° livello 3) pl=2000; b=500; d=60; kg=10 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/cad 92,88</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 12,72 Totale MATERIALI Lire 59,58</p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,30 0,30 1,00 0,02	20,02 22,36 59,58 56,30	6,01 6,71 59,58 1,13 73,43 11,01 84,44 8,44 92,88	6,47 7,22 64,15 1,22 11,85 9,09 13,70 64,15

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,22
2567	<b>Analisi U.08.40.40.e</b> Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	6,47
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	7,22
	3) pl=2000; b=500; d=60; kg=10	cad	1,00	59,58	59,58	64,15
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,22
	Totale parziale				73,43	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,01	11,85
	Totale parziale				84,44	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,44	9,09
	Totale Lire				92,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            92,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,72			13,70
	Totali MATERIALI Lire		59,58			64,15
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,22
2568	<b>Analisi U.08.40.40.f</b> Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	5,78
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	6,45
	3) pl=2500; b=600; d=60; kg=12	cad	1,00	68,39	68,39	65,73
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,09
	Totale parziale				82,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,34	11,86
	Totale parziale				94,58	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,46	9,09
	Totale Lire				104,04	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            104,04</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,72			12,23
	Totali MATERIALI Lire		68,39			65,73

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2569	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,09	
	<b>Analisi U.08.40.40.g</b>						
	Sbraccio a squadro semplice di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60						
		cad		1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora		0,30	20,02	6,01	5,25
	2) Operaio 5° livello	ora		0,30	22,36	6,71	5,86
	3) pl=2500; b=700; d=60; kg=14	cad		1,00	76,65	76,65	66,95
	4) Autocarro con gruetta	ora		0,02	56,30	1,13	0,99
	Totale parziale					90,50	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					13,58	11,86
Totale parziale					104,08		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					10,41	9,09	
Totale Lire					114,49		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            114,49</b>							
Totali MANODOPERA Lire			12,72			11,11	
Totali MATERIALI Lire			76,65			66,95	
Totali NOLEGGI Lire			1,13			0,99	
2570	<b>Analisi U.08.40.50.a</b>						
	Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60						
		cad		1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora		0,24	20,02	4,80	5,75
	2) Operaio 5° livello	ora		0,24	22,36	5,37	6,43
	3) pl=250; b=150; d=60; kg=6	cad		1,00	54,70	54,70	65,52
	4) Autocarro con gruetta	ora		0,02	56,30	1,13	1,35
	Totale parziale					66,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					9,90	11,86
	Totale parziale					75,90	
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					7,59	9,09	
Totale Lire					83,49		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/cad            83,49</b>							
Totali MANODOPERA Lire			10,17			12,18	
Totali MATERIALI Lire			54,70			65,52	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,35
2571	<b>Analisi U.08.40.50.b</b> Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,24	20,02	4,80	5,11
	2) Operaio 5° livello	ora	0,24	22,36	5,37	5,72
	3) pl=500; b=200; d=60; kg=8	cad	1,00	62,96	62,96	67,02
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	1,20
	Totale parziale				74,26	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,14	11,86
	Totale parziale				85,40	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,54	9,09
	Totale Lire				93,94	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            93,94</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,17			10,83
	Totali MATERIALI Lire		62,96			67,02
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			1,20
2572	<b>Analisi U.08.40.50.c</b> Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	5,10
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	5,69
	3) pl=1000; b=300; d=60; kg=12	cad	1,00	79,38	79,38	67,31
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,96
	Totale parziale				93,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,98	11,85
	Totale parziale				107,21	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,72	9,09
	Totale Lire				117,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad            117,93</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,72			10,79
	Totali MATERIALI Lire		79,38			67,31

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,96
2573	<b>Analisi U.08.40.50.d</b> Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	4,31
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	4,81
	3) pl=1500; b=400; d=60; kg=16	cad	1,00	96,44	96,44	69,13
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,81
	Totale parziale				110,29	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,54	11,86
	Totale parziale				126,83	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,68	9,09
	Totale Lire				139,51	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      139,51</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,72			9,12
	Totali MATERIALI Lire		96,44			69,13
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,81
2574	<b>Analisi U.08.40.50.e</b> Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60					
		cad	1,00			
	1) Operaio 3° livello	ora	0,30	20,02	6,01	3,77
	2) Operaio 5° livello	ora	0,30	22,36	6,71	4,21
	3) pl=2000; b=500; d=60; kg=20	cad	1,00	112,14	112,14	70,36
	4) Autocarro con gruetta	ora	0,02	56,30	1,13	0,71
	Totale parziale				125,99	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				18,90	11,86
	Totale parziale				144,89	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				14,49	9,09
	Totale Lire				159,38	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/cad      159,38</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		12,72			7,98
	Totali MATERIALI Lire		112,14			70,36

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2575	<p>Totale NOLEGGI Lire 1,13</p> <p><b>Analisi U.08.40.50.f</b></p> <p>Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60</p> <p>1) Operaio 3° livello 2) Operaio 5° livello 3) pl=2500; b=600; d=60; kg=24 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 180,96</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 12,72 Totale MATERIALI Lire 129,20 Totale NOLEGGI Lire 1,13</p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,30 0,30 1,00 0,02	20,02 22,36 129,20 56,30	6,01 6,71 129,20 1,13 143,05 21,46 164,51 16,45 180,96	0,71 3,32 3,71 71,40 0,62 11,86 9,09
2576	<p>Totale MANODOPERA Lire 12,72 Totale MATERIALI Lire 129,20 Totale NOLEGGI Lire 1,13</p> <p><b>Analisi U.08.40.50.g</b></p> <p>Sbraccio a squadro triplo di diametro mm 60 per pali di illuminazione zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60</p> <p>1) Operaio 3° livello 2) Operaio 5° livello 3) pl=2500; b=700; d=60; kg=28 4) Autocarro con gruetta</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/cad 202,59</b></p> <p>Totale MANODOPERA Lire 12,72 Totale MATERIALI Lire 146,30</p>	cad ora ora cad ora	1,00 0,30 0,30 1,00 0,02	20,02 22,36 146,30 56,30	6,01 6,71 146,30 1,13 160,15 24,02 184,17 18,42 202,59	2,97 3,31 72,21 0,56 11,86 9,09 6,28 72,21

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totali NOLEGGI Lire		1,13			0,56
2577	<b>Analisi U.09.10.10.a</b> Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Rimozione di apparati radicali					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	21,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	25,24
	3) Rimozione di apparati radicali	m <sup>2</sup>	1,00	1,00	1,00	32,36
	Totale parziale				2,44	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,37	11,97
	Totale parziale				2,81	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,28	9,06
	Totale Lire				3,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 3,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		1,44			46,60
2578	<b>Analisi U.09.10.20.a</b> Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infes					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	20,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	25,00
	3) Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infes	m <sup>2</sup>	1,00	2,06	2,06	33,01
	Totale parziale				4,93	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74	11,86
	Totale parziale				5,67	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,13
	Totale Lire				6,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2581	Totale parziale				14,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,18	11,85
	Totale parziale				16,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,67	9,08
	Totale Lire				18,39	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 18,39</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			9,56		51,98
	<b>Analisi U.09.10.50.a</b>					
	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoriale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettatura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	m <sup>3</sup>	1,0000			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,27	21,84	49,58	23,21	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,27	25,97	58,95	27,60	
3) Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	m <sup>3</sup>	1,0000	60,33	60,33	28,24	
Totale parziale				168,86		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				25,33	11,86	
Totale parziale				194,19		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				19,42	9,09	
Totale Lire				213,61		
<b>Prezzo di applicazione</b>						



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2584	Totali MANODOPERA Lire 2,87					10,87
	<b>Analisi U.09.10.80.a</b> per profondit... fino a 2 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	5,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	6,40
	3) per profondità fino a 2 m	m³	1,0000	13,67	13,67	67,27
	Totale parziale				16,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,41	11,86
	Totale parziale				18,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,85	9,10
Totale Lire				20,32		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 20,32</b>						
Totali MANODOPERA Lire 2,39					11,76	
2585	<b>Analisi U.09.10.80.b</b> per profondit... da 2 m a 4 m					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	3,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	3,80
	3) per profondità da 2 m a 4 m	m³	1,0000	24,65	24,65	72,05
	Totale parziale				27,04	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,06	11,87
	Totale parziale				31,10	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,11	9,09
	Totale Lire				34,21	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 34,21</b>						
Totali MANODOPERA Lire 2,39					6,99	
2586	<b>Analisi U.09.10.90.a</b> Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo (ca					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	2,96
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
	o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	3,53	
	3) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo	m³	1,0000	32,09	32,09	72,57	
	Totale parziale					34,96	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,24	11,85	
	Totale parziale					40,20	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,02	9,09	
	Totale Lire					44,22	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³      44,22</b>						
	Totali MANODOPERA Lire      2,87						6,49
2587	<b>Analisi U.09.10.100.a</b> Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose						
		m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	9,89	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12	11,78	
	3) Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	m³	1,0000	15,19	15,19	57,36	
Totale parziale					20,93		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,14	11,86		
Totale parziale					24,07		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,41	9,10		
Totale Lire					26,48		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m³      26,48</b>							
Totali MANODOPERA Lire      5,74						21,68	
2588	<b>Analisi U.09.10.110.a</b> Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in						
		m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	7,74	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12	9,22	
	3) Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua	m³	1,0000	21,00	21,00	62,08	
Totale parziale					26,74		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				4,01	11,85
	Totale parziale				30,75	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,08	9,10
	Totale Lire				33,83	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 33,83</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		5,74			16,97
2589	<b>Analisi U.09.10.120.a</b> Reinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	6,57
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	7,83
	3) Reinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente	m³	1,0000	12,89	12,89	64,68
	Totale parziale				15,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,36	11,84
	Totale parziale				18,12	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,81	9,08
	Totale Lire				19,93	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 19,93</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			14,40
2590	<b>Analisi U.09.10.130.a</b> Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	3,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	3,95
	3) Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di dimensioni	m³	1,0000	28,32	28,32	71,77
	Totale parziale				31,19	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,68	11,86
	Totale parziale				35,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,59	9,10
	Totale Lire				39,46	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2591	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>3</sup> 39,46</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 2,87</p> <p><b>Analisi U.09.10.140.a</b> condizioni operative buone</p>					7,27
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) condizioni operative buone</p>	m <sup>3</sup> ora ora m <sup>3</sup>	1,0000 0,06 0,06 1,0000	21,84 25,97 14,88	1,31 1,56 14,88	5,84 6,95 66,28
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				17,75 2,66	11,85
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				20,41 2,04	9,09
	<p align="right">Totale Lire</p>				22,45	
2592	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>3</sup> 22,45</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 2,87</p> <p><b>Analisi U.09.10.140.b</b> condizioni operative medie</p>					12,78
	<p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p> <p>2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -</p> <p>3) condizioni operative medie</p>	m <sup>3</sup> ora ora m <sup>3</sup>	1,0000 0,06 0,06 1,0000	21,84 25,97 18,25	1,31 1,56 18,25	4,90 5,84 68,30
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p>				21,12 3,17	11,86
	<p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p>				24,29 2,43	9,09
	<p align="right">Totale Lire</p>				26,72	
2593	<p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>3</sup> 26,72</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 2,87</p> <p><b>Analisi U.09.10.140.c</b> condizioni operative difficili</p>	m <sup>3</sup>	1,0000			10,74

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2594	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	4,32
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	5,14
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	21,11	21,11	69,58
	Totale parziale				23,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,60	11,87
	Totale parziale				27,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,76	9,10
	Totale Lire				30,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 30,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			9,46
	<b>Analisi U.09.10.150.a</b> condizioni operative buone	m³	1,0000			
2595	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	2,59
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	3,09
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	37,08	37,08	73,38
	Totale parziale				39,95	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,99	11,85
	Totale parziale				45,94	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,59	9,08
	Totale Lire				50,53	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 50,53</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,87			5,68
	<b>Analisi U.09.10.150.b</b> condizioni operative medie	m³	1,0000			
2595	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	2,04
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	2,42
	3) condizioni operative medie	m³	1,0000	48,01	48,01	74,60
	Totale parziale				50,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,63	11,86
	Totale parziale				58,51	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2596	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,85	9,09
	Totale Lire				64,36	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 64,36</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					4,46
	<b>Analisi U.09.10.150.c</b>					
	condizioni operative difficili	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	1,87
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	2,23
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	52,51	52,51	74,95
Totale parziale				55,38		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,31	11,86	
Totale parziale				63,69		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,37	9,09	
Totale Lire				70,06		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 70,06</b>						
Totale MANODOPERA Lire					4,10	
2597	<b>Analisi U.09.10.160.a</b>					
	condizioni operative buone	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	2,29
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	2,73
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	35,26	35,26	74,03
	Totale parziale				37,65	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,65	11,86
	Totale parziale				43,30	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,33	9,09
	Totale Lire				47,63	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 47,63</b>						
Totale MANODOPERA Lire					5,02	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2598	<b>Analisi U.09.10.160.b</b> condizioni operative medie					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	1,60
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	1,91
	3) condizioni operative medie	m³	1,0000	61,81	61,81	75,54
					64,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,70	11,86
					74,38	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,44	9,09
					81,82	
	<b>Totale Lire</b>					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      81,82</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			3,51
2599	<b>Analisi U.09.10.160.c</b> condizioni operative difficili					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	1,24
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	1,48
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	80,62	80,62	76,34
					83,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				12,52	11,85
					96,01	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				9,60	9,09
					105,61	
	<b>Totale Lire</b>					
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      105,61</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		2,87			2,72
2600	<b>Analisi U.09.10.170.a</b> condizioni operative buone					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	1,80
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	54,59	54,59	75,74
				56,98		
	<b>Totale parziale</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2601	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,55	11,86
	Totale parziale				65,53	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,55	9,09
	Totale Lire				72,08	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 72,08</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		2,39			3,32
	<b>Analisi U.09.10.170.b</b>					
	condizioni operative medie	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	1,20
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	1,43	
3) condizioni operative medie	m³	1,0000	69,56	69,56	76,43	
Totale parziale				71,95		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,79	11,86	
Totale parziale				82,74		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,27	9,09	
Totale Lire				91,01		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 91,01</b>						
Totale MANODOPERA Lire		2,39			2,63	
2602	<b>Analisi U.09.10.170.c</b>					
	condizioni operative difficili	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,05	21,84	1,09	0,96
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,05	25,97	1,30	1,14
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	87,67	87,67	76,95
	Totale parziale				90,06	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,51	11,86
	Totale parziale				103,57	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,36	9,09
	Totale Lire				113,93	
<b>Prezzo di applicazione</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2603	<p align="center"><b>Lire/m<sup>3</sup> 113,93</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 2,39</p> <p><b>Analisi U.09.10.180.a</b> condizioni operative buone</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) condizioni operative buone</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>3</sup> 85,07</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 7,65</p>				<p align="right">2,10</p> <p align="right">1,0000</p> <p align="right">0,16 21,84 3,49 4,10</p> <p align="right">0,16 25,97 4,16 4,89</p> <p align="right">1,0000 59,60 59,60 70,06</p> <p align="right">67,25</p> <p align="right">10,09 11,86</p> <p align="right">77,34</p> <p align="right">7,73 9,09</p> <p align="right">85,07</p>	
2604	<p><b>Analisi U.09.10.180.b</b> condizioni operative medie</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello - 3) condizioni operative medie</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%</p> <p align="right">Totale parziale</p> <p>5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>3</sup> 107,97</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 7,18</p>				<p align="right">8,99</p> <p align="right">1,0000</p> <p align="right">0,15 21,84 3,28 3,04</p> <p align="right">0,15 25,97 3,90 3,61</p> <p align="right">1,0000 78,17 78,17 72,40</p> <p align="right">85,35</p> <p align="right">12,80 11,86</p> <p align="right">98,15</p> <p align="right">9,82 9,10</p> <p align="right">107,97</p>	
2605	<p><b>Analisi U.09.10.180.c</b> condizioni operative difficili</p> <p>1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -</p>				<p align="right">6,65</p> <p align="right">1,0000</p> <p align="right">0,15 21,84 3,28 2,31</p>	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2606	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	2,75
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	104,98	104,98	73,99
	Totale parziale				112,16	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,82	11,86
	Totale parziale				128,98	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,90	9,09
	Totale Lire				141,88	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 141,88</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,18			5,06
<b>Analisi U.09.10.190.a</b>						
condizioni operative buone	m³	1,0000				
2607	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	5,50
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	6,54
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	39,94	39,94	67,00
	Totale parziale				47,12	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,07	11,86
	Totale parziale				54,19	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,42	9,09
	Totale Lire				59,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 59,61</b>					
Totali MANODOPERA Lire		7,18			12,04	
<b>Analisi U.09.10.190.b</b>						
condizioni operative medie	m³	1,0000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	4,63	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	5,51
	3) condizioni operative medie	m³	1,0000	48,82	48,82	68,92
	Totale parziale				56,00	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				8,40	11,86	
Totale parziale				64,40		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2608	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,44	9,09
	Totale Lire				70,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 70,84</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		7,18			10,14
	<b>Analisi U.09.10.190.c</b>					
	condizioni operative difficili	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	3,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,14	25,97	3,64	3,88
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	67,55	67,55	71,92
Totale parziale				74,25		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				11,14	11,86	
Totale parziale				85,39		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				8,54	9,09	
Totale Lire				93,93		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 93,93</b>						
Totale MANODOPERA Lire		6,70			7,13	
2609	<b>Analisi U.09.10.200.a</b>					
	condizioni operative buone	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,17	21,84	3,71	2,90
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,17	25,97	4,41	3,45
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	92,93	92,93	72,70
	Totale parziale				101,05	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				15,16	11,86
	Totale parziale				116,21	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				11,62	9,09
	Totale Lire				127,83	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 127,83</b>						
Totale MANODOPERA Lire		8,12			6,35	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2610	<b>Analisi U.09.10.200.b</b> condizioni operative medie					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,16	21,84	3,49	1,99
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,16	25,97	4,16	2,37
	3) condizioni operative medie	m³	1,0000	130,83	130,83	74,68
	Totale parziale				138,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,77	11,86
	Totale parziale				159,25	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,93	9,09
	Totale Lire				175,18	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³      175,18</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,65			4,37
2611	<b>Analisi U.09.10.200.c</b> condizioni operative difficili					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,15	21,84	3,28	1,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,15	25,97	3,90	1,53
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	194,92	194,92	76,24
	Totale parziale				202,10	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,32	11,86
	Totale parziale				232,42	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,24	9,09
	Totale Lire				255,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³      255,66</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		7,18			2,81
2612	<b>Analisi U.09.10.210.a</b> condizioni operative buone					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,13	21,84	2,84	0,97
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,13	25,97	3,38	1,16
	3) condizioni operative buone	m³	1,0000	224,62	224,62	76,92
	Totale parziale				230,84	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2613	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,63	11,86
	Totale parziale				265,47	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,55	9,09
	Totale Lire				292,02	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 292,02</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		6,22			2,13
	<b>Analisi U.09.10.210.b</b>					
	condizioni operative medie	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,12	21,84	2,62	0,67
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,12	25,97	3,12	0,79	
3) condizioni operative medie	m <sup>3</sup>	1,0000	304,92	304,92	77,59	
Totale parziale				310,66		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				46,60	11,86	
Totale parziale				357,26		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				35,73	9,09	
Totale Lire				392,99		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>3</sup> 392,99</b>						
Totali MANODOPERA Lire		5,74			1,46	
2614	<b>Analisi U.09.10.210.c</b>					
	condizioni operative difficili	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,08	21,84	1,75	0,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	0,34
	3) condizioni operative difficili	m <sup>3</sup>	1,0000	481,60	481,60	78,43
	Totale parziale				485,43	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				72,81	11,86
	Totale parziale				558,24	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				55,82	9,09
	Totale Lire				614,06	
<b>Prezzo di applicazione</b>						



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
				ELEMENTARE		
2618	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m³	1,0000			
		ora	0,08	21,84	1,75	3,03
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,08	25,97	2,08	3,60
	3) eseguito a mano	m³	1,0000	41,79	41,79	72,41
	Totale parziale				45,62	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,84	11,85
	Totale parziale				52,46	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,25	9,10
	Totale Lire				57,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 57,71</b>					
Totale MANODOPERA Lire		3,83			6,64	
2619	<b>Analisi U.09.10.240.b</b> eseguito con attrezzature meccaniche, mototrivelle o simili, con motor	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,06	21,84	1,31	24,26
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,06	25,97	1,56	28,89
	3) eseguito con macchine e mezzi meccanici	m³	1,0000	1,40	1,40	25,93
	Totale parziale				4,27	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,64	11,85
	Totale parziale				4,91	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,49	9,07
	Totale Lire				5,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 5,40</b>					
Totale MANODOPERA Lire		2,87			53,15	
2619	<b>Analisi U.09.10.240.c</b> eseguito con mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di trivella	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,07	21,84	1,53	24,56
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,07	25,97	1,82	29,21
	3) eseguito con mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di trivella	m³	1,0000	1,57	1,57	25,20
	Totale parziale				4,92	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2620	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,74	11,88	
	Totale parziale					5,66	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,57	9,15	
	Totale Lire					6,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³                    6,23</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			3,35		53,77	
	<b>Analisi U.09.10.250.a</b>						
	condizioni operative buone						
			3/K	1			
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,09	21,84	1,97	24,29	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,09	25,97	2,34	28,85	
3) condizioni operative buone		m³	1,0000	2,10	2,10	25,89	
Totale parziale					6,41		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					0,96	11,84	
Totale parziale					7,37		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					0,74	9,12	
Totale Lire					8,11		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/3/K                    8,11</b>							
Totali MANODOPERA Lire			4,31		53,14		
2621	<b>Analisi U.09.10.250.b</b>						
	condizioni operative medie						
			3/K	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -		ora	0,23	21,84	5,02	24,80
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -		ora	0,23	25,97	5,97	29,50
	3) condizioni operative medie		m³	1,0000	5,01	5,01	24,75
	Totale parziale					16,00	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%					2,40	11,86
	Totale parziale					18,40	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%					1,84	9,09
Totale Lire					20,24		
<b>Prezzo di applicazione</b>							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2622	<b>Lire/3/K            20,24</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		10,99			54,30
	<b>Analisi U.09.10.250.c</b> condizioni operative difficili					
		3/K	1			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77	25,06
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,31	25,97	8,05	29,79
	3) condizioni operative difficili	m³	1,0000	6,54	6,54	24,20
	Totale parziale				21,36	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,20	11,84
	Totale parziale				24,56	
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,46	9,10	
Totale Lire				27,02		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/3/K            27,02</b>						
Totali MANODOPERA Lire			14,82			54,85
2623	<b>Analisi U.09.10.260.a</b> per alberi di altezza fino a 10 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,98	21,84	21,40	24,38
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,98	25,97	25,45	29,00
	3) per alberi di altezza fino a 10 m	cad	1,00	22,53	22,53	25,67
	Totale parziale				69,38	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,41	11,86
	Totale parziale				79,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,98	9,09
	Totale Lire				87,77	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/cad            87,77</b>						
Totali MANODOPERA Lire			46,85			53,38
2624	<b>Analisi U.09.10.260.b</b> per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					
		cad	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,58	21,84	34,51	24,26

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2625	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,58	25,97	41,03	28,84	
	3) per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m	cad	1,00	36,92	36,92	25,95	
	Totale parziale					112,46	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,87	11,86	
	Totale parziale					129,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,93	9,09	
	Totale Lire					142,26	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 142,26</b>						
	Totali MANODOPERA Lire			75,54			53,10
	<b>Analisi U.09.10.260.c</b> per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m	cad	1,00				
2626	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,89	21,84	63,12	24,70	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,89	25,97	75,05	29,37	
	3) per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m	cad	1,00	63,85	63,85	24,99	
	Totale parziale					202,02	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				30,30	11,86	
	Totale parziale					232,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				23,23	9,09	
	Totale Lire					255,55	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/cad 255,55</b>						
Totali MANODOPERA Lire			138,17			54,07	
	<b>Analisi U.09.10.260.d</b> per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	1,00				
2626	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,75	21,84	81,90	24,72	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,75	25,97	97,39	29,40	
	3) per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	1,00	82,59	82,59	24,93	
	Totale parziale					261,88	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,28	11,86	
	Totale parziale					301,16	



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2629	<b>Analisi U.09.10.270.b</b> senza rimozione dei materiali di risulta					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) senza rimozione dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	1,00	0,11	0,11	78,57
	Totale parziale				0,11	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	14,29
	Totale parziale				0,13	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	7,14
	Totale Lire				0,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,14</b>					
2630	<b>Analisi U.09.10.280.a</b> con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei mater					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	25,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	30,59
	3) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	1,00	0,19	0,19	22,35
	Totale parziale				0,67	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,76
	Totale parziale				0,77	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,41
	Totale Lire				0,85	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup>            0,85</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			56,47
2631	<b>Analisi U.09.10.280.b</b> senza rimozione dei materiali di risulta					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) senza rimozione dei materiali di risulta	m <sup>2</sup>	1,00	0,12	0,12	80,00
	Totale parziale				0,12	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2632	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	13,33
	Totale parziale				0,14	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	6,67
	Totale Lire				0,15	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,15</b>					
	<b>Analisi U.09.10.290.a</b>					
	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e coper					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	24,18
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	28,57	
3) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o	m <sup>2</sup>	1,00	0,24	0,24	26,37	
Totale parziale				0,72		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	12,09	
Totale parziale				0,83		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	8,79	
Totale Lire				0,91		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,91</b>						
Totali MANODOPERA Lire		0,48			52,75	
2633	<b>Analisi U.09.10.290.b</b>					
	su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e coper					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	26,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	30,95
	3) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risult	m <sup>2</sup>	1,00	0,18	0,18	21,43
	Totale parziale				0,66	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,90
	Totale parziale				0,76	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2634	IMPRESA - 10,00%				0,08	9,52
	Totale Lire				0,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,84</b>					
	Totali MANODOPERA Lire					57,14
	<b>Analisi U.09.10.290.c</b> su aree di media densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e cope					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	25,88
	3) su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica	ora	0,01	25,97	0,26	30,59
		m <sup>2</sup>	1,00	0,19	0,19	22,35
	Totale parziale				0,67	
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,76	
Totale parziale				0,77		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,41	
Totale Lire				0,85		
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,85</b>						
Totali MANODOPERA Lire					56,47	
2635	<b>Analisi U.09.10.290.d</b> su aree di media densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e cope					
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	m <sup>2</sup>	1,00			
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		21,84	0,00	
	3) su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risul	ora		25,97	0,00	
		m <sup>2</sup>	1,00	0,13	0,13	76,47
	Totale parziale				0,13	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,02	11,76
	Totale parziale				0,15	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,02	11,76
	Totale Lire				0,17	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m<sup>2</sup> 0,17</b>						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2636	<b>Analisi U.09.10.300.a</b> su aree ad alta densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e coper					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	22,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	27,08
	3) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica	m <sup>2</sup>	1,00	0,28	0,28	29,17
	Totale parziale				0,76	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,11	11,46
	Totale parziale				0,87	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,09	9,38
	Totale Lire				0,96	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,96</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			50,00
2637	<b>Analisi U.09.10.300.b</b> su aree ad alta densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e coper					
		m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	25,58
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	30,23
	3) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risul	m <sup>2</sup>	1,00	0,20	0,20	23,26
	Totale parziale				0,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,63
	Totale parziale				0,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,30
	Totale Lire				0,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 0,86</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		0,48			55,81
2638	<b>Analisi U.09.10.300.c</b> su aree di media densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e cope					
		m <sup>2</sup>	1,00			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2639	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	25,58	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	30,23	
	3) su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica	m²	1,00	0,20	0,20	23,26	
	Totale parziale					0,68	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	11,63	
	Totale parziale					0,78	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,08	9,30	
	Totale Lire					0,86	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m²            0,86</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			55,81	
	<b>Analisi U.09.10.300.d</b>						
	su aree di media densit... di infestanti (altezza superiore a 1 m e cope	m²	1,00				
2640	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	27,16	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	32,10	
	3) su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risul	m²	1,00	0,16	0,16	19,75	
	Totale parziale					0,64	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,10	12,35	
	Totale parziale					0,74	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,07	8,64	
	Totale Lire					0,81	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m²            0,81</b>						
	Totale MANODOPERA Lire		0,48			59,26	
	<b>Analisi U.09.10.310.a</b>						
	eseguito a mano	m²	1,00				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,21	21,84	4,59	24,95	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,21	25,97	5,45	29,62	
	3) eseguito a mano	m²	1,00	4,51	4,51	24,51	
	Totale parziale					14,55	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2641	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,18	11,85
	Totale parziale				16,73	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,67	9,08
	Totale Lire				18,40	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 18,40</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		10,04			54,57
	<b>Analisi U.09.10.315.a</b>					
	Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,44	21,84	9,61	19,28
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,44	25,97	11,43	22,93	
3) Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano	m <sup>2</sup>	1,00	14,79	14,79	29,67	
Totale parziale				35,83		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,37	10,77	
Totale parziale				41,20		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,12	8,26	
Totale parziale				45,32		
6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,53	9,09	
Totale Lire				49,85		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 49,85</b>						
Totale MANODOPERA Lire		21,04			42,21	
2642	<b>Analisi U.09.10.320.a</b>					
	condizioni operative medie	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,02	21,84	0,44	17,89
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,02	25,97	0,52	21,14
	3) condizioni operative medie	m <sup>2</sup>	1,00	0,99	0,99	40,24
	Totale parziale				1,95	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,29	11,79
	Totale parziale				2,24	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2643	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,22	8,94
	Totale Lire				2,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 2,46</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					39,02
	<b>Analisi U.09.10.320.b</b>					
	condizioni operative difficili	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,03	21,84	0,66	16,88
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,03	25,97	0,78	19,95
	3) condizioni operative difficili	m <sup>2</sup>	1,00	1,65	1,65	42,20
Totale parziale				3,09		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,46	11,76	
Totale parziale				3,55		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,36	9,21	
Totale Lire				3,91		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 3,91</b>						
Totale MANODOPERA Lire					36,83	
2644	<b>Analisi U.09.10.320.c</b>					
	condizioni operative buone	m <sup>2</sup>	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) condizioni operative buone	m <sup>2</sup>	1,00	0,87	0,87	79,09
	Totale parziale				0,87	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,13	11,82
	Totale parziale				1,00	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,10	9,09
	Totale Lire				1,10	
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>2</sup> 1,10</b>						
2645	<b>Analisi U.09.20.10.a</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	per fondazione con pietrame a secco eseguita compresi gli oneri della	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,69	21,84	36,91	21,82
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,69	25,97	43,89	25,94
	3) per fondazione con pietrame a secco eseguita compresi gli oneri della fornitura del materiale	m³	1,0000	52,93	52,93	31,29
	Totale parziale				133,73	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				20,06	11,86
	Totale parziale				153,79	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				15,38	9,09
	Totale Lire				169,17	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 169,17</b>					
Totale MANODOPERA Lire	80,80				47,76	
2646	<b>Analisi U.09.20.10.b</b> con pietrame e legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm opp	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05	20,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13	23,98
	3) con pietrame e legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm opportunamente legato con chioderia grossa e cavigliere in lamina di ferr	m³	1,0000	83,15	83,15	34,90
	Totale parziale				188,33	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				28,25	11,86
	Totale parziale				216,58	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				21,66	9,09
	Totale Lire				238,24	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 238,24</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	105,18				44,15
2647	<b>Analisi U.09.20.10.c</b> con pietrame a secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 mp co	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,66	21,84	58,09	23,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	o 3° livello -	ora	2,66	25,97	69,08	28,07
	3) con pietrame a secco in elevazione di volume non inferiore a 0,4 m <sup>2</sup> con materiale proveniente da cave, lavorato e posto in opera compresi gli	m <sup>3</sup>	1,0000	67,37	67,37	27,38
	Totale parziale				194,54	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,18	11,86
	Totale parziale				223,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,37	9,09
	Totale Lire				246,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 246,09</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	127,17				51,68
2648	<b>Analisi U.09.20.10.d</b> con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi					
		m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,85	21,84	62,24	23,25
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,85	25,97	74,01	27,65
	3) con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg costituiti con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 m <sup>2</sup> con materiale proveniente	m <sup>3</sup>	1,0000	75,34	75,34	28,15
	Totale parziale				211,59	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				31,74	11,86
	Totale parziale				243,33	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				24,33	9,09
	Totale Lire				267,66	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 267,66</b>					
	Totale MANODOPERA Lire	136,25				50,90
2649	<b>Analisi U.09.20.10.e</b> con pietra e malta cementizia con uso di conci di pietra regolari lavo					
		m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,49	21,84	32,54	23,61
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,49	25,97	38,70	28,08
	3) con pietra e malta cementizia con uso di conci di pietra regolari lavorati a grana grossa per coronamenti e soglie di briglie, di volume non	m <sup>3</sup>	1,0000	37,69	37,69	27,35
	Totale parziale				108,93	

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2650	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,34	11,86
	Totale parziale				125,27	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,53	9,09
	Totale Lire				137,80	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 137,80</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		71,24			51,70
	<b>Analisi U.09.20.10.f</b>					
	per coronamenti, costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa d	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,57	21,84	34,29	24,89
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,57	25,97	40,77	29,60	
3) per coronamenti, costituiti da conci di cava lavorati a grana grossa di volume non minore di 0,3 m <sup>2</sup> e spessore non minore di 40 cm, murati c	m <sup>3</sup>	1,0000	33,83	33,83	24,56	
Totale parziale				108,89		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				16,33	11,86	
Totale parziale				125,22		
5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				12,52	9,09	
Totale Lire				137,74		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>3</sup> 137,74</b>						
Totale MANODOPERA Lire		75,06			54,49	
2651	<b>Analisi U.09.20.10.g</b>					
per riempimento con ciottoli e pietrame, compresa la provvista e la si	m <sup>3</sup>	1,0000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,65	21,84	14,20	23,26	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,65	25,97	16,88	27,65	
3) per riempimento con ciottoli e pietrame, compresa la provvista e la sistemazione nonchè la profilatura ove occorra	m <sup>3</sup>	1,0000	17,17	17,17	28,13	
Totale parziale				48,25		
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				7,24	11,86	
Totale parziale				55,49		

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2652	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				5,55	9,09	
	Totale Lire				61,04		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 61,04</b>						
	Totale MANODOPERA Lire					50,92	
	<b>Analisi U.09.30.10.a</b>						
	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento	m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09	15,82	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	14,29	
	3) GAbbione a scatola filo galfan diam 2,7 mm	m³	0,5000	36,28	18,14	23,74	
4) Breccia calcarea	m³	1,1000	10,61	11,67	15,27		
5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,79		
6) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,05	77,46	3,87	5,06		
7) Escavatore bobcat	ora	0,10	31,05	3,11	4,07		
Totale parziale				60,40			
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,06	11,86		
Totale parziale				69,46			
9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,95	9,10		
Totale Lire				76,41			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m³ 76,41</b>							
Totale MANODOPERA Lire					30,11		
Totale MATERIALI Lire					39,80		
Totale NOLEGGI Lire					6,98		
2653	<b>Analisi U.09.30.10.b</b>						
	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 0,50 m	m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.3*2	ora	0,60	24,18	14,51	17,27	
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -							

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	0.3*2	ora	0,60	21,84	13,10	15,60
	3) Gabbione a scatola filo galfan diam 2,7 mm 0.25*2	m³	0,5000	36,28	18,14	21,60
	4) Breccia calcarea 0.55*2	m³	1,1000	10,61	11,67	13,89
	5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,71
	6) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 0.03*2	ora	0,06	77,46	4,65	5,54
	7) Escavatore bobcat 0.06*2	ora	0,12	31,05	3,73	4,44
	Totale parziale				66,40	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,96	11,86
	Totale parziale				76,36	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,64	9,10
	Totale Lire				84,00	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 84,00</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		27,61			32,87
	Totale MATERIALI Lire		30,41			36,20
	Totale NOLEGGI Lire		8,38			9,98
2654	<b>Analisi U.09.30.20.a</b> Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09	15,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	14,20
	3) Gabbione a scatola filo galfan diam 2,7 mm galvanizzato	m³	0,5000	37,10	18,55	24,12
	4) Breccia calcarea	m³	1,1000	10,61	11,67	15,17
	5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,78
	6) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,05	77,46	3,87	5,03
	7) Escavatore bobcat	ora	0,10	31,05	3,11	4,04
	Totale parziale				60,81	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,12	11,86
	Totale parziale				69,93	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				6,99	9,09
	Totale Lire				76,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 76,92</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2655	Totali MANODOPERA Lire 23,01 Totali MATERIALI Lire 30,82 Totali NOLEGGI Lire 6,98					29,91 40,07 9,07
	<b>Analisi U.09.30.20.b</b>  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 0,50 m	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.3*2	ora	0,60	24,18	14,51	17,17
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.3*2	ora	0,60	21,84	13,10	15,50
	3) GAbbione a scatola filo galfan diam 2,7 mm galvanizzato 0.25*2	m³	0,5000	37,10	18,55	21,95
	4) Breccia calcarea 0.55*2	m³	1,1000	10,61	11,67	13,81
	5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,71
	6) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 0.03*2	ora	0,06	77,46	4,65	5,50
	7) Escavatore bobcat 0.06*2	ora	0,12	31,05	3,73	4,41
	Totale parziale				66,81	
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,02	11,86	
Totale parziale				76,83		
9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,68	9,09	
Totale Lire				84,51		
<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³ 84,51</b>						
Totali MANODOPERA Lire 27,61 Totali MATERIALI Lire 30,82 Totali NOLEGGI Lire 8,38					32,67 36,47 9,92	
2656	<b>Analisi U.09.30.30.a</b>  Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
				ELEMENTARE			
2657	2° livello -	ora	0,50	24,18	12,09	14,56	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,50	21,84	10,92	13,15	
	3) Gabbione a scatola diam 2,7-3,7 mm galvanizzato plastificato	m³	0,5000	46,79	23,40	28,17	
	4) Breccia calcarea	m³	1,1000	10,61	11,67	14,05	
	5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,72	
	6) Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,05	77,46	3,87	4,66	
	7) Escavatore bobcat	ora	0,10	31,05	3,11	3,74	
	Totale parziale				65,66		
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				9,85		11,86
	Totale parziale				75,51		
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				7,55		9,09
	Totale Lire				83,06		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³ 83,06</b>						
		Totali MANODOPERA Lire		23,01			27,70
		Totali MATERIALI Lire		35,67			42,94
		Totali NOLEGGI Lire		6,98			8,40
	<b>Analisi U.09.30.30.b</b>						
	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006. Con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Per gabbioni di altezza 0,50 m		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello - 0.3*2	ora	0,60	24,18	14,51	16,01	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello - 0.3*2	ora	0,60	21,84	13,10	14,45	
	3) Gabbione a scatola diam 2,7-3,7 mm galvanizzato plastificato 0.25*2	m³	0,5000	46,79	23,40	25,81	
	4) Breccia calcarea 0.55*2	m³	1,1000	10,61	11,67	12,87	
	5) Punti per gabbioni	kg	30,00000	0,02	0,60	0,66	
	6) Autocarro ribaltabile da 15 m³ 0.03*2	ora	0,06	77,46	4,65	5,13	
	7) Escavatore bobcat 0.06*2	ora	0,12	31,05	3,73	4,11	
Totale parziale				71,66			
8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				10,75		11,86	
Totale parziale				82,41			

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	<p>9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%</p> <p align="right">Totale Lire</p> <p align="center"><b>Prezzo di applicazione</b></p> <p align="center"><b>Lire/m<sup>3</sup> 90,65</b></p> <p>Totali MANODOPERA Lire 27,61 Totali MATERIALI Lire 35,67 Totali NOLEGGI Lire 8,38</p>				<p align="right">8,24</p> <hr/> <p align="right">90,65</p>	<p align="right">9,09</p> <hr/> <p align="right">30,46 39,35 9,24</p>
2658	<p><b>Analisi U.10.20.10.a</b></p> <p>Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terrestri</p>	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	16,52
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	19,61
	3) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,20	56,76	11,35	42,89
	Totale parziale				20,91	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,14	11,87
	Totale parziale				24,05	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,41	9,11
	Totale Lire				26,46	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 26,46</b>					
	Totali MANODOPERA Lire 9,56					36,13
	Totali NOLEGGI Lire 11,35					42,89
2659	<p><b>Analisi U.10.20.10.b</b></p> <p>Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi marittimi</p>	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	10,28
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2660	o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	12,20	
	3) MOTOPONTONE						
	Motopontone di stazza lorda da 60 t fino a 100 t	ora	0,06	344,10	20,65	48,55	
	4) Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	ora	0,06	56,76	3,41	8,02	
	Totale parziale				33,62		
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,04	11,85	
	Totale parziale				38,66		
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,87	9,10	
	Totale Lire				42,53		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>3</sup> 42,53</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		9,56			22,48	
	Totale NOLEGGI Lire		3,41			8,02	
2661	<b>Analisi U.10.30.10.a</b>						
	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo	m <sup>3</sup>	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,54	25,97	14,02	42,94	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,54	21,84	11,79	36,11	
	Totale parziale				25,81		
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				3,87	11,85	
	Totale parziale				29,68		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				2,97	9,10	
	Totale Lire				32,65		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m<sup>3</sup> 32,65</b>							
	Totale MANODOPERA Lire		25,81			79,05	
2661	<b>Analisi U.10.30.10.b</b>						
	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	m <sup>3</sup>	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,60	25,97	15,58	42,94	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	livello -	ora	0,60	21,84	13,10	36,11
	Totale parziale				28,68	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				4,30	11,85
	Totale parziale				32,98	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,30	9,10
	Totale Lire				36,28	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 36,28</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		28,68			79,05
2662	<b>Analisi U.10.30.20.a</b> Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte muratura in mattoni o tufo	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,70	25,97	18,18	42,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,70	21,84	15,29	36,11
	Totale parziale				33,47	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,02	11,86
	Totale parziale				38,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				3,85	9,09
	Totale Lire				42,34	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 42,34</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		33,47			79,05
2663	<b>Analisi U.10.30.20.b</b> Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2664	muratura in pietrame	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,90	25,97	23,37	42,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,90	21,84	19,66	36,12
	Totale parziale				43,03	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				6,45	11,85
	Totale parziale				49,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,95	9,09
	Totale Lire				54,43	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 54,43</b>					
	Totale MANODOPERA Lire 43,03					79,06
2665	<b>Analisi U.10.30.30.a</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m non armato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75	25,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31	21,18
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,80	10,64	19,15	10,32
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,80	23,06	41,51	22,37
	Totale parziale				146,72	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				22,01	11,86
	Totale parziale				168,73	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,87	9,09
	Totale Lire				185,60	
<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m³ 185,60</b>						
Totale MANODOPERA Lire 86,06					46,37	
Totale NOLEGGI Lire 60,66					32,68	
2665	<b>Analisi U.10.30.30.b</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m armato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13	25,19

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05	21,18
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,20	10,64	23,41	10,32
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,20	23,06	50,73	22,36
	Totale parziale				179,32	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				26,90	11,86
	Totale parziale				206,22	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				20,62	9,09
	Totale Lire				226,84	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      226,84</b>					
Totale MANODOPERA Lire	105,18				46,37	
Totale NOLEGGI Lire	74,14				32,68	
2666	<b>Analisi U.10.30.40.a</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgli in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte non armato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,40	25,97	62,33	25,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,40	21,84	52,42	21,18
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,40	10,64	25,54	10,32
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,40	23,06	55,34	22,36
	Totale parziale				195,63	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				29,34	11,86
	Totale parziale				224,97	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				22,50	9,09
	Totale Lire				247,47	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
<b>Lire/m³      247,47</b>						
Totale MANODOPERA Lire	114,75				46,37	
Totale NOLEGGI Lire	80,88				32,68	
2667	<b>Analisi U.10.30.40.b</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mg/l in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte armato					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,80	25,97	72,72	25,19
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,80	21,84	61,15	21,18
	3) Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,80	10,64	29,79	10,32
	4) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,80	23,06	64,57	22,37
	Totale parziale				228,23	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				34,23	11,86
	Totale parziale				262,46	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,25	9,09
	Totale Lire				288,71	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 288,71</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		133,87			46,37
	Totale NOLEGGI Lire		94,36			32,68
2668	<b>Analisi U.10.30.50.a</b> Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili					
		m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,40	21,84	30,58	10,31
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,40	25,97	36,36	12,26
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,20	23,06	27,67	9,33
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,20	11,63	13,96	4,71
	5) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,00000	9,69	125,97	42,46
	Totale parziale				234,54	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				35,18	11,86
	Totale parziale				269,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				26,97	9,09
	Totale Lire				296,69	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³ 296,69</b>					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2669	Totali MANODOPERA Lire		66,94			22,56	
	Totali MATERIALI Lire		125,97			42,46	
	Totali NOLEGGI Lire		41,63			14,03	
	<b>Analisi U.10.30.50.b</b>						
	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.mcon uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato						
			m³	1,0000			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94	10,29
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55	12,23
	3)	Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,40	23,06	32,28	9,51
	4)	Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,40	11,63	16,28	4,79
	5)	Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	kg	14,80000	9,69	143,41	42,23
	Totale parziale					268,46	
	6)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				40,27	11,86
Totale parziale					308,73		
7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,87	9,09	
Totale Lire					339,60		
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m³ 339,60</b>							
	Totali MANODOPERA Lire		76,49			22,52	
	Totali MATERIALI Lire		143,41			42,23	
	Totali NOLEGGI Lire		48,56			14,30	
2670	<b>Analisi U.10.30.50.c</b>						
	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.mcon uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato ( peso medio ferro 90 Kg/m³ di CLS )						
			m³	1,0000			
	1)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31	9,47
	2)	Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75	11,26
	3)	Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,60	23,06	36,90	8,89
	4)	Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,60	11,63	18,61	4,48
	5)	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,80	5,45	4,36	1,05
	6)	Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	kg	18,80000	9,69	182,17	43,89
	Totale parziale					328,10	
	7)	Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	GENERALI - 15,00%				49,22	11,86
	Totale parziale				377,32	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				37,73	9,09
	Totale Lire				415,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 415,05</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		86,06			20,73
	Totale MATERIALI Lire		182,17			43,89
	Totale NOLEGGI Lire		59,87			14,42
2671	<b>Analisi U.10.30.60.a</b> Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti, secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte su rocce, pietrame, trovanti e simili	m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,80	21,84	39,31	11,92
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,80	25,97	46,75	14,18
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,40	23,06	32,28	9,79
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,40	11,63	16,28	4,94
	5) Malta a base cemento spaccarocchia in polvere	kg	13,00000	9,69	125,97	38,21
	Totale parziale				260,59	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,09	11,86
	Totale parziale				299,68	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				29,97	9,09
	Totale Lire				329,65	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 329,65</b>					
	Totale MANODOPERA Lire		86,06			26,11
	Totale MATERIALI Lire		125,97			38,21
	Totale NOLEGGI Lire		48,56			14,73
2672	<b>Analisi U.10.30.60.b</b> Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte su cemento non armato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,00	21,84	43,68	11,72
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,00	25,97	51,94	13,94
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,60	23,06	36,90	9,90
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,60	11,63	18,61	4,99
	5) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	14,80000	9,69	143,41	38,49
	Totale parziale				294,54	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				44,18	11,86
	Totale parziale				338,72	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				33,87	9,09
	Totale Lire				372,59	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³            372,59</b>					
	Totale MANODOPERA Lire			95,62		25,66
	Totale MATERIALI Lire			143,41		38,49
	Totale NOLEGGI Lire			55,51		14,90
2673	<b>Analisi U.10.30.60.c</b> Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonché ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte su cemento armato	m³	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	2,20	21,84	48,05	10,94
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	2,20	25,97	57,13	13,01
	3) Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,60	23,06	36,90	8,40
	4) Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,60	11,63	18,61	4,24
	5) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,80	5,45	4,36	0,99
	6) Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,80000	9,69	182,17	41,47
	Totale parziale				347,22	
	7) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				52,08	11,86
	Totale parziale				399,30	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI					

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	IMPRESA - 10,00%				39,93	9,09
	Totale Lire				439,23	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 439,23</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					23,95
	Totale MATERIALI Lire					41,47
	Totale NOLEGGI Lire					13,63
2674	<b>Analisi U.10.30.70.a</b> Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Rimozione di ringhiere, inferriate e simili	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	36,07
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	42,62
	3) Argano con motore da 4 hp	ora		2,25	0,00	
	Totale parziale				0,48	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,07	11,48
	Totale parziale				0,55	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	9,84
	Totale Lire				0,61	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg 0,61</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					78,69
2675	<b>Analisi U.10.30.70.b</b> Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,01	21,84	0,22	31,43
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,01	25,97	0,26	37,14
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	0,0001	281,70	0,03	4,29
	4) Abete in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	0,0001	196,05	0,02	2,86
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	0,0001	296,70	0,03	4,29
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora		5,45	0,00	
	7) Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora		45,70	0,00	

## Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				0,56	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,08	11,43
	Totale parziale				0,64	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,06	8,57
	Totale Lire				0,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            0,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire				0,48	68,57
	Totali MATERIALI Lire				0,08	11,43
2676	<b>Analisi U.10.30.70.c</b> Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali	kg	1,00000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora		21,84	0,00	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora		25,97	0,00	
	3) Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	0,0001	281,70	0,03	30,00
	4) Abete in travi uso Trieste	m³	0,0001	196,05	0,02	20,00
	5) Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	m³	0,0001	296,70	0,03	30,00
	6) Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora		5,45	0,00	
	7) Autogru' da 20000 kg	ora		70,84	0,00	
	Totale parziale				0,08	
	8) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,01	10,00
	Totale parziale				0,09	
	9) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,01	10,00
	Totale Lire				0,10	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/kg            0,10</b>					
	Totali MATERIALI Lire				0,08	80,00
2677	<b>Analisi U.10.30.70.d</b> Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km					



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta in legno	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,20	21,84	4,37	36,15
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,20	25,97	5,19	42,93
	Totale parziale				9,56	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,43	11,83
	Totale parziale				10,99	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,10	9,10
	Totale Lire				12,09	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 12,09</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			9,56		79,07
2680	<b>Analisi U.10.30.80.b</b> Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e lunghezza fino a tre metri, compreso lo nellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta in gomma	m	1,000000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,30	21,84	6,55	36,11
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	0,30	25,97	7,79	42,94
	Totale parziale				14,34	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,15	11,85
	Totale parziale				16,49	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,65	9,10
	Totale Lire				18,14	
	<b>Prezzo di applicazione</b> <b>Lire/m 18,14</b>					
	Totali MANODOPERA Lire			14,34		79,05
	2681	<b>Analisi U.10.30.90.a</b> Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili in qualsiasi materiale	m	1,000000		
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°					



**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2684	2° livello - 3) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora ora	0,16 0,01	24,18 48,12	3,87 0,48	39,01 4,84	
	Totale parziale					7,84	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				1,18	11,90	
	Totale parziale					9,02	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,90	9,07	
	Totale Lire					9,92	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m                    9,92</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					7,36	74,19
	Totali NOLEGGI Lire					0,48	4,84
	<b>Analisi U.10.30.110.a</b> Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere nei siti indicati dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita con mezzi meccanici	m³	1,0000				
2685	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,36	21,84	7,86	17,82	
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,36	24,18	8,70	19,72	
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,15	48,12	7,22	16,36	
	4) Escavatore gommato da 12000 kg	ora	0,28	39,64	11,10	25,16	
	Totale parziale					34,88	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				5,23	11,85	
	Totale parziale					40,11	
	6) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				4,01	9,09	
	Totale Lire					44,12	
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
<b>Lire/m³                    44,12</b>							
Totali MANODOPERA Lire					16,56	37,53	
Totali NOLEGGI Lire					18,32	41,52	
	<b>Analisi U.10.30.110.b</b> Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere nei siti indicati dalla Direzione Lavori e ogni altro onere e magistero Rimozione di pietra da taglio in conci eseguita totalmente a mano	m³	1,0000				
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1°						

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2686	livello -	ora	1,64	21,84	35,82	32,36
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	1,64	24,18	39,66	35,83
	3) Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,25	48,12	12,03	10,87
	Totale parziale				87,51	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				13,13	11,86
	Totale parziale				100,64	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				10,06	9,09
	Totale Lire				110,70	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      110,70</b>					
	Totali MANODOPERA Lire		75,48			68,18
	Totali NOLEGGI Lire		12,03			10,87
	<b>Analisi U.10.30.120.a</b>					
	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita senza recupero del materiale	m³	1,0000			
2687	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,14	24,18	3,39	41,54
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,14	21,84	3,06	37,50
	Totale parziale				6,45	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				0,97	11,89
	Totale parziale				7,42	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				0,74	9,07
	Totale Lire				8,16	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m³      8,16</b>					
		Totali MANODOPERA Lire		6,45		
	<b>Analisi U.10.30.120.b</b>					
	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo	m²	1,00			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	0,31	21,84	6,77	37,51
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio qualificato o 2° livello -	ora	0,31	24,18	7,50	41,55

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale parziale				14,27	
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				2,14	11,86
	Totale parziale				16,41	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				1,64	9,09
	Totale Lire				18,05	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>2</sup> 18,05</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					79,06
2688	<b>Analisi U.10.30.130.a</b> Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non esclus					
		m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	1,60	21,84	34,94	19,62
	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	1,60	25,97	41,55	23,33
	3) Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,90	71,46	64,31	36,11
	Totale parziale				140,80	
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				21,12	11,86
	Totale parziale				161,92	
	5) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				16,19	9,09
	Totale Lire				178,11	
	<b>Prezzo di applicazione</b>					
	<b>Lire/m<sup>3</sup> 178,11</b>					
	Totale MANODOPERA Lire					42,95
	Totale NOLEGGI Lire					36,11
2689	<b>Analisi U.10.30.140.a</b> Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non esclus					
		m <sup>3</sup>	1,0000			
	1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	3,30	21,84	72,07	36,11

**Regione Campania Ufficio Osservatorio Prezzi**

N.	<b>OGGETTO DELL'ANALISI</b> OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE	
2690	2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	3,30	25,97	85,70	42,94	
	Totale parziale				157,77		
	3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				23,67	11,86	
	Totale parziale				181,44		
	4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				18,14	9,09	
	Totale Lire				199,58		
	<b>Prezzo di applicazione</b>						
	<b>Lire/m³      199,58</b>						
	Totali MANODOPERA Lire					157,77	79,05
	<b>Analisi U.10.30.150.a</b>						
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota -5,01 fino alla quota di -11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero							
Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non esclus							
		m³	1,0000				
1) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio comune o 1° livello -	ora	5,50	21,84	120,12	36,11		
2) Regione Campania al 16/11/09 - Operaio specializzato o 3° livello -	ora	5,50	25,97	142,84	42,94		
Totale parziale				262,96			
3) Regione Campania Osservatorio Prezzi - SPESE GENERALI - 15,00%				39,44	11,86		
Totale parziale				302,40			
4) Regione Campania Osservatorio Prezzi - UTILE DI IMPRESA - 10,00%				30,24	9,09		
Totale Lire				332,64			
<b>Prezzo di applicazione</b>							
<b>Lire/m³      332,64</b>							
Totali MANODOPERA Lire					262,96	79,05	