



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03	CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI				
P.03.10	CAVALLETTI				
P.03.10.10	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera, valutato per la effettiva superficie asservita				
P.03.10.10.a	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m	mq	€ 1,97	25,3	
P.03.10.15	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva				
P.03.10.15.a	Nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 16,94	29,42	€ 0,02
P.03.10.15.b	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	m/30gg	€ 1,67	15,08	
P.03.10.20	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione				
P.03.10.20.a	A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m	m	€ 15,15	32,9	€ 0,02
P.03.10.20.b	A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m	m	€ 19,14	31,25	€ 0,02
P.03.10.20.c	A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m	m	€ 22,01	31,7	€ 0,03
P.03.10.25	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva				
P.03.10.25.a	Nolo per il 1° mese o frazione	m	€ 8,82	45,21	€ 0,01
P.03.10.25.b	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	m/30gg	€ 3,6	13,31	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03.10.30	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.30.a	Per il 1° mese o frazione	mq	€ 4,11	48,51	€ 0,01
P.03.10.30.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,59	68,31	
P.03.10.35	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.35.a	Per il 1° mese o frazione	mq	€ 23,42	34,05	€ 0,03
P.03.10.35.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 1,85	53,88	
P.03.10.40	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati				
P.03.10.40.a	Per il 1° mese o frazione	cad	€ 5,75	21,29	€ 0,01
P.03.10.40.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	gnt/30gg	€ 2,51	41,47	
P.03.10.45	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,				
P.03.10.45.a	Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	€ 9,93	14,61	€ 0,01
P.03.10.45.b	Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	€ 12,2	11,89	€ 0,02
P.03.10.45.c	Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq	€ 11,13	13,04	€ 0,01
P.03.10.45.d	Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq	€ 12,2	11,89	€ 0,02
P.03.10.45.e	Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg	mq	€ 8,83	16,43	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03.10.45.f	Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq/30gg	€ 2,0	45,42	
P.03.10.45.g	Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq/30gg	€ 1,79	38,06	
P.03.10.45.h	Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq/30gg	€ 1,79	38,06	
P.03.10.45.i	Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq/30gg	€ 1,86	36,63	
P.03.10.45.j	Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg	mq/30gg	€ 1,61	42,32	
P.03.10.50	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.50.a	Schermatura con teli in polietilene	mq	€ 7,57	6,33	€ 0,01
P.03.10.55	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli di juta rinforzati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.55.a	Schermatura con teli di juta rinforzata	mq	€ 4,4	27,22	€ 0,01
P.03.10.60	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera				
P.03.10.60.a	Schermatura con reti in fibra rinforzata	mq	€ 3,73	12,84	
P.03.10.65	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita				
P.03.10.65.a	Per il 1° mese o frazione	mq	€ 16,85	35,49	€ 0,02
P.03.10.65.b	Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 1,44	69,22	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
P.03.10.70	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo				
P.03.10.70.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€ 8,06	49,47	€ 0,01
P.03.10.70.b	Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,99	50,89	
P.03.10.80	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva				
P.03.10.80.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€ 8,45	47,19	€ 0,01
P.03.10.80.b	Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,81	62,2	
P.03.10.90	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva				
P.03.10.90.a	Nolo per il 1° mese o frazione	mq	€ 6,74	59,16	€ 0,01
P.03.10.90.b	Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30gg	€ 0,95	26,52	