



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI				
R.02.10	CAROTAGGI, TAGLI				
R.02.10.20	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo				
R.02.10.20.a	Diametro foro da 40 a 60 mm	m	€ 79,67	32,78	€ 0,1
R.02.10.20.b	Diametro foro da 70 a 100 mm	m	€ 123,94	32,78	€ 0,15
R.02.10.20.c	Diametro foro da 110 a 150 mm	m	€ 177,05	32,78	€ 0,22
R.02.10.30	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi				
R.02.10.30.a	Diametro fino a 80 mm	cm	€ 1,28	38,94	
R.02.10.30.b	Diametro da 81 a 110 mm	cm	€ 1,93	25,82	
R.02.10.30.c	Diametro da 111 a 136 mm	cm	€ 2,58	19,32	
R.02.10.30.d	Diametro da 136 a 152 mm	cm	€ 3,22	15,48	
R.02.10.50	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso				
R.02.10.50.a	Profondità di taglio da 0 a 100 mm	m	€ 3,23	42,0	
R.02.10.50.b	Profondità di taglio da 101 a 150 mm	m	€ 9,04	42,02	€ 0,01
R.02.10.50.c	Profondità di taglio da 151 a 200 mm	m	€ 14,2	42,03	€ 0,02

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.10.60	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio				
R.02.10.60.a	Profondità di taglio da 0 a 100 mm	m	€ 3,87	42,06	
R.02.10.60.b	Profondità di taglio da 101 a 150 mm	m	€ 11,62	42,03	€ 0,01
R.02.10.60.c	Profondità di taglio da 151 a 200 mm	m	€ 30,98	42,03	€ 0,04
R.02.10.70	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo				
R.02.10.70.a	Profondità di taglio fino a 100 mm	m	€ 14,23	38,13	€ 0,02
R.02.10.70.b	Profondità di taglio da 100 a 150 mm	m	€ 18,48	38,17	€ 0,02
R.02.10.70.c	Profondità di taglio da 150 a 200 mm	m	€ 31,29	38,15	€ 0,04
R.02.10.70.d	Profondità di taglio da 200 a 300 mm	m	€ 45,52	38,14	€ 0,06
R.02.10.80	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio				
R.02.10.80.a	Profondità di taglio fino a 100 mm	m	€ 44,1	38,14	€ 0,05
R.02.10.80.b	Profondità di taglio da 100 a 150 mm	m	€ 62,58	38,15	€ 0,08
R.02.10.80.c	Profondità di taglio da 150 a 200 mm	m	€ 89,59	38,16	€ 0,11
R.02.10.80.d	Profondità di taglio da 200 a 300 mm	m	€ 117,34	38,15	€ 0,15
R.02.10.90	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili				
R.02.10.90.a	Diametro foro da 40 a 60 mm	m	€ 88,53	32,78	€ 0,11
R.02.10.90.b	Diametro foro da 70 a 100 mm	m	€ 110,65	32,78	€ 0,14

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.10.90.c	Diametro foro da 110 a 150 mm	m	€ 132,79	32,78	€ 0,17
R.02.15	RASCHIATURE E SVERNICIATURE				
R.02.15.10	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti				
R.02.15.10.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature	mq	€ 2,53	78,8	
R.02.15.20	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano				
R.02.15.20.a	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica	mq	€ 6,93	79,11	€ 0,01
R.02.15.30	Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie				
R.02.15.30.a	Rimozione di parati monostrato	mq	€ 1,88	79,53	
R.02.15.40	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm				
R.02.15.40.a	Con acqua	mq	€ 7,58	78,9	€ 0,01
R.02.15.40.b	Con sabbia micronizzata	mq	€ 10,2	51,86	€ 0,01
R.02.15.40.c	Con acqua e sabbia micronizzata	mq	€ 13,55	52,05	€ 0,02
R.02.15.50	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco				
R.02.15.50.a	Con acqua	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.15.50.b	Con sabbia micronizzata	mq	€ 7,69	52,92	€ 0,01
R.02.15.50.c	Con acqua e sabbia micronizzata	mq	€ 9,25	51,74	€ 0,01
R.02.15.60	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci				
R.02.15.60.a	Con fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	€ 9,56	79,05	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.15.60.b	Con soda caustica	mq	€ 7,97	79,02	€ 0,01
R.02.15.60.c	Con sverniciatore chimico	mq	€ 6,38	78,97	€ 0,01
R.02.15.60.d	Con sabbiatura	mq	€ 14,51	52,08	€ 0,02
R.02.15.70	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci				
R.02.15.70.a	Con fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	€ 6,38	78,97	€ 0,01
R.02.15.70.b	Con smerigliatrice meccanica	mq	€ 7,66	78,92	€ 0,01
R.02.15.70.c	Con sverniciatore chimico	mq	€ 3,19	78,97	
R.02.15.70.d	Con sabbiatura	mq	€ 8,76	51,76	€ 0,01
R.02.20	DEMOLIZIONI				
R.02.20.05	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata.				
R.02.20.05.a	Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno	mc	€ 12,75	22,76	€ 0,02
R.02.20.05.b	Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno	mc	€ 16,13	34,57	€ 0,02
R.02.20.10	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				
R.02.20.10.a	Muratura in mattoni o tufo	mc	€ 113,49	79,05	€ 0,14
R.02.20.10.b	Muratura in pietrame	mc	€ 126,09	79,05	€ 0,16
R.02.20.15	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.20.15.a	Muratura in mattoni o tufo	mc	€ 34,04	79,06	€ 0,04
R.02.20.15.b	Muratura in pietrame	mc	€ 37,84	79,03	€ 0,05
R.02.20.20	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				
R.02.20.20.a	Muratura in mattoni pieni	mq	€ 12,62	78,99	€ 0,02
R.02.20.20.b	Muratura in mattoni forati	mq	€ 8,19	79,11	€ 0,01
R.02.20.25	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare				
R.02.20.25.a	Muratura in mattoni pieni	mq	€ 9,7	30,83	€ 0,01
R.02.20.25.b	Muratura in mattoni forati	mq	€ 8,1	30,77	€ 0,01
R.02.20.30	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.20.30.a	Spessore fino a 10 cm	mq	€ 4,47	55,75	€ 0,01
R.02.20.30.b	Spessore da 10,1 a 15 cm	mq	€ 7,6	65,58	€ 0,01
R.02.20.30.c	Spessore da 15 ,1 a 30 cm	mq	€ 10,13	68,88	€ 0,01
R.02.20.30.d	Spessore oltre i 30 cm	mq	€ 11,38	70,07	€ 0,01
R.02.20.40	Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.20.40.a	Rimozione di tramezzature in cartongesso	mq	€ 11,79	43,07	€ 0,01
R.02.20.50	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.20.50.a	Non armato di spessore fino a 10 cm	mc	€ 114,47	39,19	€ 0,14
R.02.20.50.b	Armato di spessore fino a 10 cm	mc	€ 127,18	39,19	€ 0,16
R.02.20.50.c	Non armato di spessore oltre 10 cm	mc	€ 228,93	39,19	€ 0,29
R.02.20.50.d	Armato di spessore oltre 10 cm	mc	€ 279,81	39,19	€ 0,35
R.02.20.60	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore				
R.02.20.60.a	Pareti o muri non armati	mc	€ 29,61	13,04	€ 0,04
R.02.20.60.b	Pareti o muri armati	mc	€ 34,84	13,04	€ 0,04
R.02.20.60.c	Pilastrini o solai	mc	€ 24,39	13,04	€ 0,03
R.02.20.70	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm				
R.02.20.70.a	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.	m	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.20.80	Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisorie e di sicurezza				
R.02.20.80.a	Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra	cad	€ 181,78	79,05	€ 0,23
R.02.20.80.b	Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra	cad	€ 28,73	79,05	€ 0,04
R.02.25	RIMOZIONE DI INFISSI				
R.02.25.10	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.10.a	Superficie fino a 3 m ²	mq	€ 6,95	71,71	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.25.10.b	Superficie da 3,01 a 5 m ²	mq	€ 8,24	72,58	€ 0,01
R.02.25.10.c	Superficie oltre i 5 m ²	mq	€ 9,49	73,53	€ 0,01
R.02.25.20	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.20.a	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc	mq	€ 7,59	72,23	€ 0,01
R.02.25.30	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.30.a	Superficie fino a 3 m ²	mq	€ 5,07	68,81	€ 0,01
R.02.25.30.b	Superficie da 3,01 a 5 m ²	mq	€ 5,71	69,83	€ 0,01
R.02.25.30.c	Superficie oltre i 5 m ²	mq	€ 6,33	70,86	€ 0,01
R.02.25.40	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.40.a	Rimozione di portone interno o esterno in legno	mq	€ 11,37	74,52	€ 0,01
R.02.25.50	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.50.a	Superficie fino a 3 m ²	mq	€ 8,24	72,58	€ 0,01
R.02.25.50.b	Superficie da 3,01 a 5 m ²	mq	€ 14,78	47,21	€ 0,02
R.02.25.50.c	Superficie oltre i 5 m ²	mq	€ 10,74	74,25	€ 0,01
R.02.25.60	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.60.a	Superficie fino a 3 m ²	mq	€ 7,59	72,23	€ 0,01
R.02.25.60.b	Superficie da 3,01 a 5 m ²	mq	€ 8,86	73,13	€ 0,01
R.02.25.60.c	Superficie oltre i 5 m ²	mq	€ 10,12	73,87	€ 0,01
R.02.25.70	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.70.a	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno	kg	€ 0,63	79,11	
R.02.25.80	Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.80.a	Rimozione di vetri	mq	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.25.90	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.25.90.a	Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature	mc	€ 157,63	79,05	€ 0,2
R.02.30	TRACCE				
R.02.30.10	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità				
R.02.30.10.a	Larghezza fino a 5 cm	mq/cm	€ 12,75	78,18	€ 0,02
R.02.30.10.b	Larghezza da 5 a 10 cm	mq/cm	€ 20,83	76,57	€ 0,03
R.02.30.10.c	Larghezza oltre i 10 cm	mq/cm	€ 26,2	76,09	€ 0,03
R.02.30.20	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	per centimetro di profondità.				
R.02.30.20.a	Larghezza fino a 5 cm	mq/cm	€ 7,72	77,47	€ 0,01
R.02.30.20.b	Larghezza da 5 a 10 cm	mq/cm	€ 11,37	74,52	€ 0,01
R.02.30.20.c	Larghezza oltre i 10 cm	mq/cm	€ 14,86	73,79	€ 0,02
R.02.30.30	Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a 5,00 cm				
R.02.30.30.a	in muratura di mattoni pieni	m	€ 7,07	77,54	€ 0,01
R.02.30.30.b	in muratura di mattoni forati	m	€ 5,81	77,2	€ 0,01
R.02.35	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO				
R.02.35.10	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.35.10.a	Rimozione di ringhiere, inferriate e simili	kg	€ 0,63	79,11	
R.02.35.10.b	Di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	kg	€ 2,37	21,03	
R.02.40	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA				
R.02.40.10	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo				
R.02.40.10.a	Muratura di tufo	mc	€ 203,5	39,22	€ 0,25
R.02.40.10.b	Muratura di pietrame	mc	€ 377,33	40,38	€ 0,47
R.02.40.10.c	Muratura di mattoni	mc	€ 336,69	43,1	€ 0,42
R.02.40.10.d	Muratura di tufo interrata	mc	€ 270,73	40,2	€ 0,34

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.40.20	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 m ² , eseguito con qualunque mezzo				
R.02.40.20.a	Muratura di tufo	mc	€ 403,65	39,54	€ 0,5
R.02.40.20.b	Muratura di pietrame	mc	€ 736,93	41,35	€ 0,92
R.02.40.20.c	Muratura di mattoni	mc	€ 750,21	38,68	€ 0,93
R.02.40.30	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo				
R.02.40.30.a	Conglomerati di malta idraulica	mc	€ 384,55	39,62	€ 0,48
R.02.40.30.b	Calcestruzzo non armato	mc	€ 449,34	40,36	€ 0,56
R.02.40.30.c	Calcestruzzo armato	mc	€ 628,9	40,38	€ 0,78
R.02.40.30.d	Malta idraulica interrata	mc	€ 485,38	41,67	€ 0,6
R.02.40.30.e	Cemento non armato interrato	mc	€ 394,33	57,03	€ 0,49
R.02.40.30.f	Cemento armato interrato	mc	€ 575,07	40,37	€ 0,72
R.02.40.40	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo				
R.02.40.40.a	Malta idraulica	mc	€ 815,69	38,02	€ 1,02
R.02.40.40.b	Cemento non armato	mc	€ 854,35	38,21	€ 1,06
R.02.40.40.c	Cemento armato	mc	€ 1118,4	38,92	€ 1,39
R.02.40.50	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato				
R.02.40.50.a	Spessore fino a 28 cm	mq	€ 22,11	45,08	€ 0,03
R.02.40.50.b	Spessore da 28,1 a 34 cm	mq	€ 31,05	48,15	€ 0,04
R.02.40.50.c	Spessore da 34,1 a 40 cm	mq	€ 36,75	51,54	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.40.60	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo				
R.02.40.60.a	Spessore fino a 28 cm	mq	€ 36,05	58,07	€ 0,04
R.02.40.60.b	Spessore da 28,1 a 34 cm	mq	€ 51,37	60,15	€ 0,06
R.02.40.60.c	Spessore da 34,1 a 40 cm	mq	€ 63,36	62,93	€ 0,08
R.02.45	RIMOZIONE DI IMPIANTI				
R.02.45.10	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione				
R.02.45.10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari	cad	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.45.10.b	Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno	cad	€ 1,88	79,53	
R.02.45.20	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione				
R.02.45.20.a	Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	m	€ 3,78	79,11	
R.02.45.20.b	Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	m	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.45.20.c	Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"	m	€ 6,93	79,11	€ 0,01
R.02.45.30	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie				
R.02.45.30.a	Gruppo di rubinetti di tipo civili	kg	€ 1,88	79,53	
R.02.50	SPICCONATURA DI INTONACI				
R.02.50.10	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici				
R.02.50.10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro	mq	€ 4,59	79,03	€ 0,01
R.02.50.20	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.50.20.a	Compenso alla spicconatura degli intonaci	mq	€ 2,53	78,8	
R.02.50.30	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)				
R.02.50.30.a	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)	mq	€ 1,44	78,85	
R.02.55	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE DI IMPIANTI				
R.02.55.10	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W				
R.02.55.10.a	Rimozione di caldaia murale	cad	€ 16,38	79,11	€ 0,02
R.02.55.20	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:				
R.02.55.20.a	35.000÷81.000 W	cad	€ 28,37	79,06	€ 0,04
R.02.55.20.b	93.000÷174.000 W	cad	€ 44,13	79,06	€ 0,05
R.02.55.20.c	203.000÷290.500 W	cad	€ 63,05	79,05	€ 0,08
R.02.55.20.d	348.500÷581.000 W	cad	€ 110,33	79,05	€ 0,14
R.02.55.20.e	697.000÷1.046.000 W	cad	€ 195,44	79,05	€ 0,24
R.02.55.20.f	1.162.000÷1.743.000 W	cad	€ 327,85	79,05	€ 0,41
R.02.55.30	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro				
R.02.55.30.a	Fino a 6 elementi, per radiatore	cad	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.55.30.b	Da 7 a 12 elementi, per radiatore	cad	€ 7,58	78,9	€ 0,01
R.02.55.30.c	Da 13 a 20 elementi, per radiatore	cad	€ 9,46	79,03	€ 0,01

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.55.40	Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio				
R.02.55.40.a	Fino a 600 mm, per piastra radiante	cad	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.55.40.b	Da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante	cad	€ 6,93	79,11	€ 0,01
R.02.55.40.c	Oltre 1.000 mm, per piastra radiante	cad	€ 9,46	79,03	€ 0,01
R.02.55.50	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.55.50.a	In pvc, lamiera o ferro	m	€ 8,21	36,42	€ 0,01
R.02.55.50.b	In cemento, laterizio e gress	m	€ 10,59	37,65	€ 0,01
R.02.60	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI				
R.02.60.10	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio				
R.02.60.10.a	Senza recupero di materiale	mq	€ 9,46	79,03	€ 0,01
R.02.60.10.b	Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	€ 15,76	79,06	€ 0,02
R.02.60.12	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi				
R.02.60.12.a	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle	mq	€ 3,17	78,61	
R.02.60.15	Demolizione di vespaio in pietrame				
R.02.60.15.a	Demolizione di vespaio in pietrame	mc	€ 12,62	78,99	€ 0,02
R.02.60.18	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.18.a	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	mc	€ 94,57	79,05	€ 0,12

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.60.20	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio				
R.02.60.20.a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra	mq	€ 16,38	79,11	€ 0,02
R.02.60.22	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m				
R.02.60.22.a	Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	€ 13,38	44,7	€ 0,02
R.02.60.22.b	Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	€ 18,91	42,17	€ 0,02
R.02.60.22.c	Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm	mq	€ 25,12	39,68	€ 0,03
R.02.60.22.d	Armati di altezza fino a 10 cm	mq	€ 26,91	44,45	€ 0,03
R.02.60.22.e	Armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	€ 34,52	46,2	€ 0,04
R.02.60.22.f	Armati di altezza da 20,1 a 30 cm	mq	€ 43,38	45,96	€ 0,05
R.02.60.22.g	Armati di altezza da 30,1 a 40 cm	mq	€ 53,56	46,53	€ 0,07
R.02.60.25	Demolizione di sottofondo in malta cementizia				
R.02.60.25.a	Demolizione di sottofondo in malta cementizia	mc	€ 23,96	79,05	€ 0,03
R.02.60.28	Demolizione di sottofondo in malta di calce				
R.02.60.28.a	Demolizione di sottofondo in malta di calce	mc	€ 12,62	78,99	€ 0,02
R.02.60.30	Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compresi la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio				
R.02.60.30.a	Rimozione di pavimento in basoli	mq	€ 18,91	79,07	€ 0,02
R.02.60.32	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.60.32.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.60.35	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.35.a	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione	mq	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.60.35.b	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc	mq	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.60.35.c	Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox	mq	€ 6,93	79,11	€ 0,01
R.02.60.35.d	Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio	mq	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.60.38	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.38.a	Senza recupero di materiale	mq	€ 10,71	79,11	€ 0,01
R.02.60.38.b	Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	€ 15,76	79,06	€ 0,02
R.02.60.40	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla				
R.02.60.40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	mq	€ 7,58	78,9	€ 0,01
R.02.60.42	Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compresi il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio				
R.02.60.42.a	Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.60.45	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica				
R.02.60.45.a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	m	€ 1,25	79,74	
R.02.60.48	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	controllata con esclusione dei soli oneri di scarica				
R.02.60.48.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli	m	€ 1,25	79,74	
R.02.60.50	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale				
R.02.60.50.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.	mq	€ 9,46	79,03	€ 0,01
R.02.60.52	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a scarica controllata con esclusione dei soli oneri di scarica				
R.02.60.52.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli	m	€ 3,17	78,61	
R.02.60.55	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.55.a	Senza recupero di materiale	m	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.60.55.b	Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	m	€ 7,58	78,9	€ 0,01
R.02.60.58	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.58.a	Senza recupero di materiale	m	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.60.58.b	Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	m	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.60.60	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocchiopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore				
R.02.60.60.a	Demolizione di pavimento	mq	€ 10,71	79,11	€ 0,01
R.02.60.70	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.60.70.a	Chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi	mq	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.60.70.b	Incollato sul fondo di cemento o altro materiale	mq	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.60.80	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.80.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura	mq	€ 2,53	78,8	
R.02.60.90	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico				
R.02.60.90.a	Rimozione di pavimento in moquette	mq	€ 2,53	78,8	
R.02.65	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI				
R.02.65.10	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.				
R.02.65.10.a	Trasporto fino a 10 km	mc	€ 10,73	21,16	€ 0,01
R.02.65.10.b	Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km	mc	€ 7,12	35,38	€ 0,01
R.02.65.20	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata				
R.02.65.20.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	mc	€ 30,05	21,16	€ 0,04
R.02.65.30	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica				
R.02.65.30.a	Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³	mc	€ 59,03	21,16	€ 0,07
R.02.65.40	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni per trasporto a cumulo in luogo di deposito				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	scarico o di nuovo trasporto per rinterro				
R.02.65.40.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	mc	€ 6,29	28,88	€ 0,01
R.02.65.50	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m				
R.02.65.50.a	Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	mc	€ 40,22	79,05	€ 0,05
R.02.65.60	Sovrapprezzo alla scariolatura, per ogni 10 m o frazione oltre i primi 50 m, valutato al m ³ di materiale trasportato				
R.02.65.60.a	Sovrapprezzo alla scariolatura, per ogni 10 m o frazione, oltre 50 m	mc	€ 2,87	79,13	
R.02.65.70	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:				
R.02.65.70.b	valutazione a volume	mc	€ 84,13	26,99	€ 0,1
R.02.65.80	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli				
R.02.65.80.a	Valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	€ 57,45	79,06	€ 0,07
R.02.70	DEMOLIZIONI DI SOLAI				
R.02.70.10	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta				
R.02.70.10.a	Spessore 16 cm compresa la caldana	mq	€ 12,62	78,99	€ 0,02
R.02.70.10.b	Spessore 20 cm compresa la caldana	mq	€ 16,38	79,11	€ 0,02
R.02.70.10.c	Spessore 26 cm compresa la caldana	mq	€ 18,91	79,07	€ 0,02
R.02.70.10.d	Spessore 30 cm compresa la caldana	mq	€ 22,7	79,04	€ 0,03
R.02.70.20	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante				
R.02.70.20.a	Smontaggio di impalcati in legno di solai	mq	€ 11,35	79,04	€ 0,01
R.02.70.30	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.70.30.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio	mc	€ 50,43	79,06	€ 0,06
R.02.70.50	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				
R.02.70.50.a	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte	mc	€ 22,08	79,0	€ 0,03
R.02.70.60	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				
R.02.70.60.a	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effe	mc	€ 310,71	79,05	€ 0,39
R.02.80	RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI				
R.02.80.10	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				
R.02.80.10.a	Controsoffitti in tavelle di laterizio	mq	€ 6,3	79,11	€ 0,01
R.02.80.10.b	Controsoffitti in lastre di gesso	mq	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.80.10.c	Controsoffitti in alluminio o abs	mq	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.80.20	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero e ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				
R.02.80.20.a	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti	mq	€ 10,71	79,11	€ 0,01
R.02.80.30	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice e ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.80.30.a	Rimozione di controsoffitti in metallo	mq	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.80.40	Disfatura di "cameraccanne", compresi la schiodatura, la rimozione della piccola orditura in legno e ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica				
R.02.80.40.a	Disfatura di "cameraccanne"	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.90	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI				
R.02.90.10	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.10.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto	mq	€ 12,62	78,99	€ 0,02
R.02.90.20	Rimozione totale di manto di copertura a tetto				
R.02.90.20.a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontag	mq	€ 10,71	79,11	€ 0,01
R.02.90.30	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.30.a	Tegole in ardesia naturale	mq	€ 8,19	79,11	€ 0,01
R.02.90.30.b	Tegole marsigliesi o in cemento	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01
R.02.90.30.c	Tegole e coppi in laterizio	mq	€ 8,19	79,11	€ 0,01
R.02.90.30.d	Coppi e canali in laterizio	mq	€ 7,58	78,9	€ 0,01
R.02.90.30.e	Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa	mq	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.90.40	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.40.a	Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	mc	€ 81,96	79,05	€ 0,1

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
R.02.90.40.b	Strutture composte quali capriate	mc	€ 113,49	79,05	€ 0,14
R.02.90.50	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compresi il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.50.a	Demolizione di canne fumarie o di areazione	mq	€ 8,19	79,11	€ 0,01
R.02.90.60	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.60.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc	m	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.90.70	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.70.a	Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato	mq	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.90.70.b	Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato	mq	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.90.70.c	Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente	mq	€ 3,78	79,11	
R.02.90.80	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine, compresi , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.80.a	Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato	mq	€ 4,41	79,11	€ 0,01
R.02.90.80.b	Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato	mq	€ 5,05	78,95	€ 0,01
R.02.90.80.c	Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente	mq	€ 3,78	79,11	
R.02.90.90	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
R.02.90.90.a	Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm	mq	€ 18,91	79,07	€ 0,02
R.02.90.90.b	Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm	mq	€ 5,67	79,11	€ 0,01