



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.a

Anagrafica

Codice C.07.10.10.a

Descrizione Capacita' 750 l PN = 6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,94 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (17.32%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.219
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Capacità = 750 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 490.74	1.0	€ 490.74	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 500.53	0.781
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.71	
Prezzo totale						€ 810.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.b

Anagrafica

Codice C.07.10.10.b

Descrizione Capacita' 1000 l PN = 6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,4 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (15.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.196
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 1000 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 565.93	1.0	€ 565.93	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 575.72	0.804
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.43	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.36	
Prezzo totale						€ 905.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.c

Anagrafica

Codice C.07.10.10.c

Descrizione Capacita' 300 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,75 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (24.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.314
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 300 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 297.23	1.0	€ 297.23	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.02	0.686
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.12	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.46	
Prezzo totale						€ 566.06	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.d

Anagrafica

Codice C.07.10.10.d

Descrizione Capacita' 500 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,34 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (20.46%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.259
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 500 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 392.47	1.0	€ 392.47	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 402.26	0.741
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.41	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.41	
Prezzo totale						€ 686.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.e

Anagrafica

Codice C.07.10.10.e

Descrizione Capacita' 750 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,42 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (15.45%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.195
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 750 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 568.58	1.0	€ 568.58	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 578.37	0.805
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.82	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.67	
Prezzo totale						€ 909.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.f

Anagrafica

Codice C.07.10.10.f

Descrizione Capacita' 1000 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,91 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (13.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.176
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 1000 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 647.33	1.0	€ 647.33	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.12	0.824
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.64	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.72	
Prezzo totale						€ 1008.94	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.10.g

Anagrafica

Codice C.07.10.10.g

Descrizione Capacita' 500 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,92 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (17.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.221
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 500 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 486.54	1.0	€ 486.54	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 496.33	0.779
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.23	
Prezzo totale						€ 805.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.a

Anagrafica

Codice C.07.10.20.a

Descrizione Capacita' 2000 l PN = 6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,28 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (10.99%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.139
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Capacità = 2000 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 1145.78	1.0	€ 1145.78	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1159.65	0.861
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 202.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 154.90	
Prezzo totale						€ 1703.87	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.b

Anagrafica							
Codice C.07.10.20.b							
Descrizione Capacita' 2500 l PN = 6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,62 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (9.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.120
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
5	Capacità = 2500 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 1347.08	1.0	€ 1347.08	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1377.15	0.880
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 234.66	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 179.91	
Prezzo totale						€ 1979.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.c

Anagrafica

Codice C.07.10.20.c

Descrizione Capacità 3000 l PN = 6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,84 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (8.40%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.106
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
5	Capacità = 3000 litri, PN =6	Prodotti da costruzione	cad	€ 1545.17	1.0	€ 1545.17	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1575.24	0.894
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 264.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 202.69	
Prezzo totale						€ 2229.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.d

Anagrafica							
Codice C.07.10.20.d							
Descrizione Capacita' 4000 l PN = 6							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 13,84 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (6.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.083
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 4000 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 2033.67	1.0	€ 2033.67	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2063.74	0.917
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 337.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 258.87	
Prezzo totale						€ 2847.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.e

Anagrafica

Codice C.07.10.20.e

Descrizione Capacita' 5000 l PN = 6

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,51 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (5.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.074
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 5000 litri, PN = 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 2303.89	1.0	€ 2303.89	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2333.96	0.926
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 378.19	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 289.94	
Prezzo totale						€ 3189.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.f

Anagrafica

Codice C.07.10.20.f

Descrizione Capacita' 1500 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,07 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (11.29%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.143
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Capacità = 1500 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1110.62	1.0	€ 1110.62	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1124.49	0.857
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 196.77	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 150.85	
Prezzo totale						€ 1659.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.g

Anagrafica

Codice C.07.10.20.g

Descrizione Capacita' 2000 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,32 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (9.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.124
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Capacità = 2000 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1313.53	1.0	€ 1313.53	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1327.40	0.876
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 227.20	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 174.19	
Prezzo totale						€ 1916.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.h

Anagrafica

Codice C.07.10.20.h

Descrizione Capacita' 2500 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 11,95 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (7.62%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.096
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 2500 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1725.84	1.0	€ 1725.84	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1755.91	0.904
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 291.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 223.47	
Prezzo totale						€ 2458.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.i

Anagrafica							
Codice C.07.10.20.i							
Descrizione Capacita' 3000 l PN = 8							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,78 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (10.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.131
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 3000 litri, PN =8	Prodotti da costruzione	cad	€ 1209.76	1.0	€ 1209.76	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1239.83	0.869
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 214.07	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 164.12	
Prezzo totale						€ 1805.30	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.j

Anagrafica

Codice C.07.10.20.j

Descrizione Capacita' 4000 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 15,59 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (5.84%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.074
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 4000 litri, PN = 8	Prodotti da costruzione	cad	€ 2317.06	1.0	€ 2317.06	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2347.13	0.926
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 380.16	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 291.46	
Prezzo totale						€ 3206.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.k

Anagrafica

Codice C.07.10.20.k

Descrizione Capacita' 5000 l PN = 8

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 17,39 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (5.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.066
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	Capacità = 5000 litri, PN =8	Prodotti da costruzione	cad	€ 2597.65	1.0	€ 2597.65	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2639.60	0.934
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 424.03	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 325.09	
Prezzo totale						€ 3576.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.I

Anagrafica

Codice C.07.10.20.I

Descrizione Capacita' 750 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,9 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (11.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.146
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Capacità = 750 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 804.6	1.0	€ 804.60	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 818.47	0.854
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 110.28	
Prezzo totale						€ 1213.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.m

Anagrafica

Codice C.07.10.20.m

Descrizione Capacita' 1000 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,46 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (10.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.134
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Capacità = 1000 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 895.27	1.0	€ 895.27	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 909.14	0.866
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.44	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.70	
Prezzo totale						€ 1327.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.n

Anagrafica

Codice C.07.10.20.n

Descrizione Capacita' 1500 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 8,75 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (10.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.132
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
5	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
6	Capacità = 1500 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1205.43	1.0	€ 1205.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1235.50	0.868
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 213.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 163.62	
Prezzo totale						€ 1799.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.o

Anagrafica

Codice C.07.10.20.o

Descrizione Capacita' 2000 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,66 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (8.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.108
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 2000 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 1515.58	1.0	€ 1515.58	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1545.65	0.892
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 259.94	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 199.29	
Prezzo totale						€ 2192.16	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.p

Anagrafica							
Codice C.07.10.20.p							
Descrizione Capacita' 2500 l PN = 12							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 13,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (6.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.083
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 2500 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 2031.72	1.0	€ 2031.72	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2061.79	0.917
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 337.36	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 258.64	
Prezzo totale						€ 2845.07	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.q

Anagrafica

Codice C.07.10.20.q

Descrizione Capacita' 3000 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 14,62 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (6.23%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.079
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 3000 litri, PN =12	Prodotti da costruzione	cad	€ 2160.54	1.0	€ 2160.54	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2190.61	0.921
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 356.68	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 273.46	
Prezzo totale						€ 3008.03	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.r

Anagrafica							
Codice C.07.10.20.r							
Descrizione Capacita' 4000 l PN = 12							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 21,88 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (4.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.053
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Capacità = 4000 litri, PN =12	Prodotti da costruzione	cad	€ 3339.46	1.0	€ 3339.46	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.05	€ 0.20	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3369.68	0.947
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 533.54	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 409.05	
Prezzo totale						€ 4499.55	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.10.20.s

Anagrafica

Codice C.07.10.20.s

Descrizione Capacita' 5000 l PN = 12

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 24,33 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (3.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.047
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	Capacità = 5000 litri, PN = 12	Prodotti da costruzione	cad	€ 3727.29	1.0	€ 3727.29	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3769.24	0.953
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 593.48	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 455.00	
Prezzo totale						€ 5005.00	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.a

Anagrafica

Codice C.07.20.10.a

Descrizione Capacita' 200 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (36.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.468
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Della capacità di 200 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 96.84	1.0	€ 96.84	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.63	0.532
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.03	
Prezzo totale						€ 253.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.b

Anagrafica							
Codice C.07.20.10.b							
Descrizione Capacita' 300 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.64 (33.79%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.427
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Della capacità di 300 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 115.66	1.0	€ 115.66	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 125.45	0.573
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.86	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.20	
Prezzo totale						€ 277.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.c

Anagrafica

Codice C.07.20.10.c

Descrizione Capacita' 400 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,48 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (30.75%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.389
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Della capacità di 400 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 137.3	1.0	€ 137.30	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 147.09	0.611
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.11	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.68	
Prezzo totale						€ 304.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.d

Anagrafica

Codice C.07.20.10.d

Descrizione Capacita' 600 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,76 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (25.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.327
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Della capacità di 600 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 182.7	1.0	€ 182.70	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 192.49	0.673
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.91	
Prezzo totale						€ 361.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.e

Anagrafica

Codice C.07.20.10.e

Descrizione Capacita' 800 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,44 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (27.98%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.354
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Della capacità di 800 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 242.51	1.0	€ 242.51	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 256.38	0.646
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.64	
Prezzo totale						€ 502.01	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.f

Anagrafica

Codice C.07.20.10.f

Descrizione Capacita' 1000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,94 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (23.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.294
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 1000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 316.16	1.0	€ 316.16	
5	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.79	0.706
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.59	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.88	
Prezzo totale						€ 603.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.g

Anagrafica

Codice C.07.20.10.g

Descrizione Capacita' 1500 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,85 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (23.65%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.299
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 1500 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 408.7	1.0	€ 408.70	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.77	0.701
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.91	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 72.00	
Prezzo totale						€ 791.96	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.h

Anagrafica							
Codice C.07.20.10.h							
Descrizione Capacita' 2000 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,33 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (21.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.266
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 2000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 486.2	1.0	€ 486.20	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 516.27	0.734
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.91	
Prezzo totale						€ 889.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.i

Anagrafica

Codice C.07.20.10.i

Descrizione Capacita' 2500 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 4,78 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (19.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.241
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 2500 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 560.63	1.0	€ 560.63	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 590.70	0.759
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.70	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.47	
Prezzo totale						€ 984.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.j

Anagrafica

Codice C.07.20.10.j

Descrizione Capacita' 3000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,14 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (17.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.224
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 3000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 619.12	1.0	€ 619.12	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 649.19	0.776
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 125.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 96.19	
Prezzo totale						€ 1058.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.k

Anagrafica

Codice C.07.20.10.k

Descrizione Capacita' 4000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,0 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (15.17%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.192
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 4000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 758.29	1.0	€ 758.29	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 788.36	0.808
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.35	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.20	
Prezzo totale						€ 1234.19	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.I

Anagrafica

Codice C.07.20.10.I

Descrizione Capacita' 5000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,36 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (12.38%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.157
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	Della capacità di 5000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 966.9	1.0	€ 966.90	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1008.85	0.843
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 179.42	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 137.56	
Prezzo totale						€ 1513.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.m

Anagrafica

Codice C.07.20.10.m

Descrizione Capacita' 6000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,36 (4,10%)

m.d'o. € 234.10 (12.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	5.0	€ 123.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	5.0	€ 110.50	
Totale Risorse Umane						€ 234.10	0.154
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Della capacità di 6000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 1257.24	1.0	€ 1257.24	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1287.31	0.846
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 228.21	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 174.96	
Prezzo totale						€ 1924.58	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.n

Anagrafica							
Codice C.07.20.10.n							
Descrizione Capacita' 8000 litri							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 234.10 (10.68%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	5.0	€ 123.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	5.0	€ 110.50	
Totale Risorse Umane						€ 234.10	0.135
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	Della capacità di 8000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 1456.53	1.0	€ 1456.53	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1498.48	0.865
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 259.89	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 199.25	
Prezzo totale						€ 2191.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.10.o

Anagrafica

Codice C.07.20.10.o

Descrizione Capacita' 10000 litri

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 12,82 (4,10%)

m.d'o. € 234.10 (8.88%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	5.0	€ 123.60	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	5.0	€ 110.50	
Totale Risorse Umane						€ 234.10	0.112
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.36	2.0	€ 118.72	
5	Della capacità di 10000 litri	Prodotti da costruzione	cad	€ 1731.49	1.0	€ 1731.49	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1850.36	0.888
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 312.67	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 239.71	
Prezzo totale						€ 2636.84	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.a

Anagrafica

Codice C.07.20.20.a

Descrizione Cilindro verticale C = 100 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,98 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (46.26%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.585
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro verticale C = 100	Prodotti da costruzione	cad	€ 56.6	1.0	€ 56.60	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.39	0.415
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.40	
Prezzo totale						€ 202.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.b

Anagrafica

Codice C.07.20.20.b

Descrizione Cilindro verticale C = 200 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,29 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (35.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.448
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro verticale C = 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 105.62	1.0	€ 105.62	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 115.41	0.552
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.36	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.04	
Prezzo totale						€ 264.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.c

Anagrafica

Codice C.07.20.20.c

Descrizione Cilindro verticale C = 400 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,61 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (28.27%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.358
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro verticale C = 400	Prodotti da costruzione	cad	€ 158.45	1.0	€ 158.45	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 168.24	0.642
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.12	
Prezzo totale						€ 331.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.d

Anagrafica

Codice C.07.20.20.d

Descrizione Cilindro verticale C = 600 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,9 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (23.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.303
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro verticale C = 600	Prodotti da costruzione	cad	€ 205.89	1.0	€ 205.89	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 215.68	0.697
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 46.40	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 35.57	
Prezzo totale						€ 391.29	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.e

Anagrafica

Codice C.07.20.20.e

Descrizione Cilindro verticale C = 800 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,42 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (28.22%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.357
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.86	2.0	€ 13.72	
5	Cilindro verticale C = 800	Prodotti da costruzione	cad	€ 239.1	1.0	€ 239.10	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 252.97	0.643
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 59.01	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.24	
Prezzo totale						€ 497.68	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.f

Anagrafica

Codice C.07.20.20.f

Descrizione Cilindro verticale C = 1000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,01 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (22.66%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.287
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	Cilindro verticale C = 1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 328.85	1.0	€ 328.85	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 349.48	0.713
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.34	
Prezzo totale						€ 619.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.g

Anagrafica

Codice C.07.20.20.g

Descrizione Cilindro verticale C = 1300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,47 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (26.25%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.332
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro verticale C = 1300	Prodotti da costruzione	cad	€ 346.59	1.0	€ 346.59	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.66	0.668
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.59	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.85	
Prezzo totale						€ 713.38	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.h

Anagrafica							
Codice C.07.20.20.h							
Descrizione Cilindro verticale C = 2000 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,66 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (19.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.247
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro verticale C = 2000	Prodotti da costruzione	cad	€ 540.85	1.0	€ 540.85	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 570.92	0.753
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.73	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.19	
Prezzo totale						€ 959.12	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.i

Anagrafica

Codice C.07.20.20.i

Descrizione Cilindro verticale C = 3000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,49 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (16.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.210
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro verticale C = 3000	Prodotti da costruzione	cad	€ 675.46	1.0	€ 675.46	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 705.53	0.790
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 133.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 102.67	
Prezzo totale						€ 1129.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.j

Anagrafica							
Codice C.07.20.20.j							
Descrizione Cilindro orizzontale C = 300 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,48 (4,10%)							
m.d'o. € 93.64 (30.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.390
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro orizzontale C = 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.83	1.0	€ 136.83	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.62	0.610
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.63	
Prezzo totale						€ 303.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.k

Anagrafica

Codice C.07.20.20.k

Descrizione Cilindro orizzontale C = 500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,16 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (31.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.400
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro orizzontale C = 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.28	1.0	€ 201.28	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.07	0.600
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.73	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.43	
Prezzo totale						€ 444.69	

Scheda elemento: C.07.20.20.I

Anagrafica

Codice C.07.20.20.I

Descrizione Cilindro orizzontale C = 1000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (24.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.311
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	Cilindro orizzontale C = 1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.77	1.0	€ 290.77	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.40	0.689
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.78	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.96	
Prezzo totale						€ 571.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.m

Anagrafica

Codice C.07.20.20.m

Descrizione Cilindro orizzontale C = 1500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 3,78 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (24.07%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.304
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro orizzontale C = 1500	Prodotti da costruzione	cad	€ 397.83	1.0	€ 397.83	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 427.90	0.696
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.75	
Prezzo totale						€ 778.21	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.n

Anagrafica

Codice C.07.20.20.n

Descrizione Cilindro orizzontale C = 2000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 5,64 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (16.15%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.204
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro orizzontale C = 2000	Prodotti da costruzione	cad	€ 699.33	1.0	€ 699.33	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 729.40	0.796
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 137.50	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 105.42	
Prezzo totale						€ 1159.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.o

Anagrafica							
Codice C.07.20.20.o							
Descrizione Cilindro oizzontale C = 3000 I							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (13.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.166
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Cilindro orizzontale C = 3000	Prodotti da costruzione	cad	€ 910.23	1.0	€ 910.23	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 940.30	0.834
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 169.14	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.67	
Prezzo totale						€ 1426.39	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.p

Anagrafica

Codice C.07.20.20.p

Descrizione Cilindro orizzontale C = 5000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 10,61 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (8.58%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.109
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	Cilindro orizzontale C = 5000	Prodotti da costruzione	cad	€ 1496.21	1.0	€ 1496.21	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1538.16	0.891
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 258.82	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 198.43	
Prezzo totale						€ 2182.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.q

Anagrafica							
Codice C.07.20.20.q							
Descrizione Base rettangolare C = 200 l							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,37 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.64 (33.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.421
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro orizzontale C = 200	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.13	1.0	€ 119.13	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 128.92	0.579
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.38	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.59	
Prezzo totale						€ 281.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.r

Anagrafica

Codice C.07.20.20.r

Descrizione Base rettangolare C = 300 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 1,48 (4,10%)

m.d'o. € 93.64 (30.81%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.390
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro orizzontale C = 300	Prodotti da costruzione	cad	€ 136.83	1.0	€ 136.83	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 146.62	0.610
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.04	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.63	
Prezzo totale						€ 303.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.20.s

Anagrafica

Codice C.07.20.20.s

Descrizione Base rettangolare C = 500 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,16 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (31.59%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.400
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Cilindro orizzontale C = 500	Prodotti da costruzione	cad	€ 201.28	1.0	€ 201.28	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 211.07	0.600
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.73	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.43	
Prezzo totale						€ 444.69	

Scheda elemento: C.07.20.20.t

Anagrafica

Codice C.07.20.20.t

Descrizione Base Rettangolare C = 1000 l

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,78 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (24.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.311
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	Cilindro orizzontale C = 1000	Prodotti da costruzione	cad	€ 290.77	1.0	€ 290.77	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 311.40	0.689
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.78	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.96	
Prezzo totale						€ 571.60	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.a

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.a							
Descrizione C = 300 D x H = 0,55 x 1,37							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,44 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.64 (31.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.401
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.47	1.0	€ 114.47	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.26	0.532
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.25	€ 15.53	
Totale Attrezzature						€ 15.53	0.067
Totale Parziale (TP)						€ 233.43	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.01	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.84	
Prezzo totale						€ 295.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.b

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.b							
Descrizione C = 500 D x H = 0,65 x 1,60							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,3 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (29.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.375
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.92	1.0	€ 208.92	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.71	0.584
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.25	€ 15.53	
Totale Attrezzature						€ 15.53	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 374.70	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.09	
Prezzo totale						€ 473.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.c

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.c							
Descrizione C = 750 D x H = 0,75 x 1,92							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,8 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (24.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.308
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	Prodotti da costruzione	cad	€ 280.32	1.0	€ 280.32	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.11	0.637
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
Totale Attrezzature						€ 24.85	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 455.42	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.37	
Prezzo totale						€ 576.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.d

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.d							
Descrizione C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (21.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.268
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.02	1.0	€ 332.02	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 352.65	0.673
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
Totale Attrezzature						€ 31.07	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 524.18	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.28	
Prezzo totale						€ 663.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.e

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.e							
Descrizione C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (20.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.265
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	Prodotti da costruzione	cad	€ 453.21	1.0	€ 453.21	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.28	0.684
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.58	€ 36.04	
Totale Attrezzature						€ 36.04	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 706.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.99	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.26	
Prezzo totale						€ 893.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.f

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.f							
Descrizione C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,01 (4,10%)							
m.d'o. € 187.28 (18.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.230
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	Prodotti da costruzione	cad	€ 553.01	1.0	€ 553.01	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.08	0.716
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
Totale Attrezzature						€ 43.49	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 813.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.08	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.59	
Prezzo totale						€ 1029.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.g

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.g							
Descrizione C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (11.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.151
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	Prodotti da costruzione	cad	€ 968.92	1.0	€ 968.92	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 998.99	0.804
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
Totale Attrezzature						€ 55.92	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 1242.19	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 186.33	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 142.85	
Prezzo totale						€ 1571.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.h

Anagrafica

Codice C.07.20.30.h

Descrizione C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 9,93 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (9.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.116
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	Prodotti da costruzione	cad	€ 1311.04	1.0	€ 1311.04	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1341.11	0.830
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.4	€ 86.98	
Totale Attrezzature						€ 86.98	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 1615.37	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 242.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 185.77	
Prezzo totale						€ 2043.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.i

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.i							
Descrizione C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,94 (4,10%)							
m.d'o. € 280.92 (9.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	6.0	€ 148.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	6.0	€ 132.60	
Totale Risorse Umane						€ 280.92	0.116
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	Prodotti da costruzione	cad	€ 2000.04	1.0	€ 2000.04	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2041.99	0.840
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.72	€ 106.86	
Totale Attrezzature						€ 106.86	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 2429.77	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 364.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 279.42	
Prezzo totale						€ 3073.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.30.j

Anagrafica							
Codice C.07.20.30.j							
Descrizione C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 18,27 (4,10%)							
m.d'o. € 374.56 (9.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	8.0	€ 197.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	8.0	€ 176.80	
Totale Risorse Umane						€ 374.56	0.126
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.36	2.0	€ 118.72	
5	C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	Prodotti da costruzione	cad	€ 2353.32	1.0	€ 2353.32	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2472.19	0.832
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
Totale Attrezzature						€ 124.26	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 2971.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 445.65	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 341.67	
Prezzo totale						€ 3758.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.a

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.a							
Descrizione C = 300 D x H = 0,55 x 1,37							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,53 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.64 (29.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.376
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	Prodotti da costruzione	cad	€ 114.47	1.0	€ 114.47	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.26	0.499
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
Totale Attrezzature						€ 31.07	0.125
Totale Parziale (TP)						€ 248.97	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.35	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.63	
Prezzo totale						€ 314.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.b

Anagrafica

Codice C.07.20.40.b

Descrizione C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 2,3 (4,10%)

m.d'o. € 140.46 (29.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.375
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	Prodotti da costruzione	cad	€ 208.92	1.0	€ 208.92	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.71	0.584
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.25	€ 15.53	
Totale Attrezzature						€ 15.53	0.041
Totale Parziale (TP)						€ 374.70	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 56.20	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.09	
Prezzo totale						€ 473.99	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.c

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.c							
Descrizione C = 750 D x H = 0,75 x 1,92							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,8 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (24.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.308
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	Prodotti da costruzione	cad	€ 280.32	1.0	€ 280.32	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 290.11	0.637
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
Totale Attrezzature						€ 24.85	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 455.42	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.37	
Prezzo totale						€ 576.10	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.d

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.d							
Descrizione C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,22 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (21.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.268
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	Prodotti da costruzione	cad	€ 332.02	1.0	€ 332.02	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 352.65	0.673
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
Totale Attrezzature						€ 31.07	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 524.18	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.63	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.28	
Prezzo totale						€ 663.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.e

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.e							
Descrizione C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,35 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (20.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.265
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	Prodotti da costruzione	cad	€ 453.21	1.0	€ 453.21	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 483.28	0.684
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.58	€ 36.04	
Totale Attrezzature						€ 36.04	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 706.60	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 105.99	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.26	
Prezzo totale						€ 893.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.f

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.f							
Descrizione C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (18.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.230
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	Prodotti da costruzione	cad	€ 553.01	1.0	€ 553.01	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.08	0.716
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
Totale Attrezzature						€ 43.49	0.053
Totale Parziale (TP)						€ 813.85	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 122.08	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 93.59	
Prezzo totale						€ 1029.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.g

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.g							
Descrizione C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 7,64 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (11.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.151
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	Prodotti da costruzione	cad	€ 968.92	1.0	€ 968.92	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 998.99	0.804
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
Totale Attrezzature						€ 55.92	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 1242.19	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 186.33	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 142.85	
Prezzo totale						€ 1571.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.h

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.h							
Descrizione C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,93 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (9.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.116
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	Prodotti da costruzione	cad	€ 1311.04	1.0	€ 1311.04	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1341.11	0.830
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.4	€ 86.98	
Totale Attrezzature						€ 86.98	0.054
Totale Parziale (TP)						€ 1615.37	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 242.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 185.77	
Prezzo totale						€ 2043.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.i

Anagrafica							
Codice C.07.20.40.i							
Descrizione C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 14,94 (4,10%)							
m.d'o. € 280.92 (9.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	6.0	€ 148.32	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	6.0	€ 132.60	
Totale Risorse Umane						€ 280.92	0.116
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	Prodotti da costruzione	cad	€ 20.9	2.0	€ 41.80	
5	C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	Prodotti da costruzione	cad	€ 2000.04	1.0	€ 2000.04	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2041.99	0.840
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	1.72	€ 106.86	
Totale Attrezzature						€ 106.86	0.044
Totale Parziale (TP)						€ 2429.77	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 364.47	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 279.42	
Prezzo totale						€ 3073.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.40.j

Anagrafica

Codice C.07.20.40.j

Descrizione C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 18,27 (4,10%)

m.d'o. € 374.56 (9.97%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	8.0	€ 197.76	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	8.0	€ 176.80	
Totale Risorse Umane						€ 374.56	0.126
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 59.36	2.0	€ 118.72	
5	C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	Prodotti da costruzione	cad	€ 2353.32	1.0	€ 2353.32	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2472.19	0.832
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	2.0	€ 124.26	
Totale Attrezzature						€ 124.26	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 2971.01	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 445.65	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 341.67	
Prezzo totale						€ 3758.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.a

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.a							
Descrizione C = 300 D x H = 0,65 x 1,15							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,97 (4,10%)					
m.d'o.		€ 93.64 (23.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.0	€ 49.44	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.0	€ 44.20	
Totale Risorse Umane						€ 93.64	0.293
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	Prodotti da costruzione	cad	€ 185.2	1.0	€ 185.20	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 194.99	0.610
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
Totale Attrezzature						€ 31.07	0.097
Totale Parziale (TP)						€ 319.70	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.95	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.77	
Prezzo totale						€ 404.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.b

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.b							
Descrizione C = 500 D x H = 0,65 x 1,65							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (28.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.362
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	Prodotti da costruzione	cad	€ 222.12	1.0	€ 222.12	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 231.91	0.598
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.25	€ 15.53	
Totale Attrezzature						€ 15.53	0.040
Totale Parziale (TP)						€ 387.90	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.18	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.61	
Prezzo totale						€ 490.69	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.c

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.c							
Descrizione C = 750 D x H = 0,75 x 1,95							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,01 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (22.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.287
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	C= 750 D X H = 0,75 x 1,95	Prodotti da costruzione	cad	€ 313.8	1.0	€ 313.80	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 323.59	0.662
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.4	€ 24.85	
Totale Attrezzature						€ 24.85	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 488.90	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 73.33	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 56.22	
Prezzo totale						€ 618.45	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.d

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.d							
Descrizione C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 3,28 (4,10%)					
m.d'o.		€ 140.46 (20.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	3.0	€ 74.16	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	3.0	€ 66.30	
Totale Risorse Umane						€ 140.46	0.263
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 10.24	2.0	€ 20.48	
5	C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	Prodotti da costruzione	cad	€ 340.99	1.0	€ 340.99	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 361.62	0.678
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
Totale Attrezzature						€ 31.07	0.058
Totale Parziale (TP)						€ 533.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.97	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.31	
Prezzo totale						€ 674.43	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.e

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.e							
Descrizione C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,69 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (19.43%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.246
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.7	1.0	€ 508.70	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 538.77	0.707
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.58	€ 36.04	
Totale Attrezzature						€ 36.04	0.047
Totale Parziale (TP)						€ 762.09	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.64	
Prezzo totale						€ 964.04	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.f

Anagrafica							
Codice C.07.20.50.f							
Descrizione C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,83 (4,10%)					
m.d'o.		€ 187.28 (15.61%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.198
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45	Prodotti da costruzione	cad	€ 687.4	1.0	€ 687.40	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 717.47	0.757
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.7	€ 43.49	
Totale Attrezzature						€ 43.49	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 948.24	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 142.24	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.05	
Prezzo totale						€ 1199.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.20.50.g

Anagrafica

Codice C.07.20.50.g

Descrizione C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,64 (4,10%)

m.d'o. € 187.28 (11.92%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	4.0	€ 98.88	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	4.0	€ 88.40	
Totale Risorse Umane						€ 187.28	0.151
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	Prodotti da costruzione	cad	€ 968.92	1.0	€ 968.92	
5	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
6	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	Prodotti da costruzione	cad	€ 14.96	2.0	€ 29.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 998.99	0.804
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.9	€ 55.92	
Totale Attrezzature						€ 55.92	0.045
Totale Parziale (TP)						€ 1242.19	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 186.33	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 142.85	
Prezzo totale						€ 1571.37	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.10.a

Anagrafica							
Codice C.07.30.10.a							
Descrizione Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,39 (4,10%)					
m.d'o.		€ 46.82 (16.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	1.0	€ 24.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	1.0	€ 22.10	
Totale Risorse Umane						€ 46.82	0.207
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	Prodotti da costruzione	cad	€ 156.92	1.0	€ 156.92	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 166.71	0.738
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
Totale Attrezzature						€ 12.43	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 225.96	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.89	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.98	
Prezzo totale						€ 285.83	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.10.b

Anagrafica							
Codice C.07.30.10.b							
Descrizione Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,49 (4,10%)					
m.d'o.		€ 46.82 (15.31%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	1.0	€ 24.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	1.0	€ 22.10	
Totale Risorse Umane						€ 46.82	0.194
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	Prodotti da costruzione	cad	€ 172.66	1.0	€ 172.66	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.45	0.755
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
Totale Attrezzature						€ 12.43	0.051
Totale Parziale (TP)						€ 241.70	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.80	
Prezzo totale						€ 305.75	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.10.c

Anagrafica							
Codice C.07.30.10.c							
Descrizione Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,65 (4,10%)					
m.d'o.		€ 46.82 (13.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	1.0	€ 24.72	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	1.0	€ 22.10	
Totale Risorse Umane						€ 46.82	0.174
3	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.48	0.04	€ 0.10	
4	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.82	2.0	€ 9.64	
5	Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	Prodotti da costruzione	cad	€ 199.68	1.0	€ 199.68	
6	Canapa pettinata per idraulica	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.09	0.012	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 209.47	0.780
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.2	€ 12.43	
Totale Attrezzature						€ 12.43	0.046
Totale Parziale (TP)						€ 268.72	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 40.31	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.90	
Prezzo totale						€ 339.93	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.20.a

Anagrafica

Codice C.07.30.20.a

Descrizione Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,03 (4,10%)

m.d'o. € 103.00 (8.31%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.2	€ 54.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.2	€ 48.62	
Totale Risorse Umane						€ 103.00	0.105
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
4	Guarnizione per flange DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	6.0	€ 3.24	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.3	2.0	€ 58.60	
6	Giunto elastico DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.69	2.0	€ 77.38	
7	Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	Prodotti da costruzione	cad	€ 566.55	1.0	€ 566.55	
8	Valvola a flusso avviato DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.19	2.0	€ 116.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 839.43	0.857
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
Totale Attrezzature						€ 37.28	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 979.71	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 146.96	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 112.67	
Prezzo totale						€ 1239.34	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.20.b

Anagrafica

Codice C.07.30.20.b

Descrizione Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 6,76 (4,10%)

m.d'o. € 103.00 (7.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.2	€ 54.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.2	€ 48.62	
Totale Risorse Umane						€ 103.00	0.094
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
4	Guarnizione per flange DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	6.0	€ 3.24	
5	Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	Prodotti da costruzione	cad	€ 29.3	2.0	€ 58.60	
6	Giunto elastico DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.69	2.0	€ 77.38	
7	Valvola a flusso avviato DN 25	Prodotti da costruzione	cad	€ 58.19	2.0	€ 116.38	
8	Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	Prodotti da costruzione	cad	€ 685.27	1.0	€ 685.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 958.15	0.872
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
Totale Attrezzature						€ 37.28	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 1098.43	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 164.76	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 126.32	
Prezzo totale						€ 1389.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: C.07.30.20.c

Anagrafica

Codice C.07.30.20.c

Descrizione Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Impianti

Incidenza sicurezza spese generali € 7,39 (4,10%)

m.d'o. € 103.00 (6.77%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Operaio 5° livello	Risorse Umane	ora	€ 24.72	2.2	€ 54.38	
2	Operaio 3° livello	Risorse Umane	ora	€ 22.1	2.2	€ 48.62	
Totale Risorse Umane						€ 103.00	0.086
3	Bulloni per flange 16x60	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.54	32.0	€ 17.28	
4	Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	Prodotti da costruzione	cad	€ 35.56	2.0	€ 71.12	
5	Valvola a flusso avviato DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 69.64	2.0	€ 139.28	
6	Giunto elastico DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 38.69	2.0	€ 77.38	
7	Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	Prodotti da costruzione	cad	€ 752.25	1.0	€ 752.25	
8	Guarnizione per flange DN 32	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.75	6.0	€ 4.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1061.81	0.883
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.6	€ 37.28	
Totale Attrezzature						€ 37.28	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 1202.09	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.31	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.24	
Prezzo totale						€ 1520.64	