



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.20.g

Anagrafica

Codice E.18.65.20.g

Descrizione Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 1,26 (1,05%)

m.d'o. € 66.04 (6.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.083
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.02	€ 0.50	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.01	€ 0.01	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.02	€ 0.24	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.5	€ 0.10	
7	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	Prodotti da costruzione	cad	€ 726.4	1.0	€ 726.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 727.25	0.912
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
Totale Attrezzature						€ 4.18	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 797.47	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 119.62	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 91.71	
Prezzo totale						€ 1008.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.20.h

Anagrafica							
Codice E.18.65.20.h							
Descrizione Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,36 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (6.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.076
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.02	€ 0.50	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.01	€ 0.01	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.02	€ 0.24	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.5	€ 0.10	
7	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	Prodotti da costruzione	cad	€ 793.67	1.0	€ 793.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 794.52	0.919
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
Totale Attrezzature						€ 4.18	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 864.74	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 129.71	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 99.44	
Prezzo totale						€ 1093.89	

Scheda elemento: E.18.65.30.a

Anagrafica							
Codice		E.18.65.30.a					
Descrizione		Noce tanganica, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.045
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 631.51	1.0	€ 631.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 632.04	0.950
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 665.45	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 99.82	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 76.53	
Prezzo totale						€ 841.80	

Scheda elemento: E.18.65.30.b

Anagrafica							
Codice		E.18.65.30.b					
Descrizione		Rovere - mogano - frassino, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,12 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.043
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	Prodotti da costruzione	mq	€ 674.59	1.0	€ 674.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 675.12	0.953
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 708.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 106.28	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 81.48	
Prezzo totale						€ 896.29	

Scheda elemento: E.18.65.30.c

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.c							
Descrizione Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,13 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.042
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 686.17	1.0	€ 686.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 686.70	0.954
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 720.11	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.02	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.81	
Prezzo totale						€ 910.94	

Scheda elemento: E.18.65.30.d

Anagrafica							
Codice		E.18.65.30.d					
Descrizione		Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.040
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	Prodotti da costruzione	mq	€ 729.96	1.0	€ 729.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 730.49	0.956
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 763.90	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 114.58	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 87.85	
Prezzo totale						€ 966.33	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.30.e

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.e							
Descrizione Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,14 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.042
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 691.74	1.0	€ 691.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 692.27	0.954
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 725.68	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 108.85	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 83.45	
Prezzo totale						€ 917.98	

Scheda elemento: E.18.65.30.f

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.f							
Descrizione Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,25 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.038
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 756.6	1.0	€ 756.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 757.13	0.958
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 790.54	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 118.58	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 90.91	
Prezzo totale						€ 1000.03	

Scheda elemento: E.18.65.30.g

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.g							
Descrizione Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,19 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.040
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 720.94	1.0	€ 720.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 721.47	0.956
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 754.88	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 113.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 86.81	
Prezzo totale						€ 954.92	

Scheda elemento: E.18.65.30.h

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.h							
Descrizione Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.039
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	Prodotti da costruzione	mq	€ 747.56	1.0	€ 747.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 748.09	0.957
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 781.50	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 117.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.87	
Prezzo totale						€ 988.60	

Scheda elemento: E.18.65.30.i

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.i							
Descrizione Noce tanganica REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,65 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (2.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.029
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 1013.52	1.0	€ 1013.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1014.05	0.968
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1047.46	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 157.12	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 120.46	
Prezzo totale						€ 1325.04	

Scheda elemento: E.18.65.30.j

Anagrafica							
Codice		E.18.65.30.j					
Descrizione		Rovere - mogano - frassino, REI 120					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,75 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (2.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.027
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	Prodotti da costruzione	mq	€ 1079.31	1.0	€ 1079.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1079.84	0.970
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1113.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 166.99	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 128.02	
Prezzo totale						€ 1408.26	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.30.k

Anagrafica							
Codice		E.18.65.30.k					
Descrizione		Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,77 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (2.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.027
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 1087.76	1.0	€ 1087.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1088.29	0.970
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1121.70	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.25	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.00	
Prezzo totale						€ 1418.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.30.I

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.I							
Descrizione Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,8 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (2.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.026
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	Prodotti da costruzione	mq	€ 1111.96	1.0	€ 1111.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1112.49	0.971
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1145.90	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.89	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.78	
Prezzo totale						€ 1449.57	

Scheda elemento: E.18.65.30.m

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.m							
Descrizione Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,77 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (2.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.027
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1091.36	1.0	€ 1091.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1091.89	0.970
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1125.30	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 168.80	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 129.41	
Prezzo totale						€ 1423.51	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.30.n

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.n							
Descrizione Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,9 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (1.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.025
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1170.23	1.0	€ 1170.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1170.76	0.972
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1204.17	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 180.63	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 138.48	
Prezzo totale						€ 1523.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.30.o

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.o							
Descrizione Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,81 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (2.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.026
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	Prodotti da costruzione	mq	€ 1112.16	1.0	€ 1112.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1112.69	0.971
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1146.10	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 171.91	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 131.80	
Prezzo totale						€ 1449.81	

Scheda elemento: E.18.65.30.p

Anagrafica							
Codice E.18.65.30.p							
Descrizione Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,86 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (2.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.026
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	Prodotti da costruzione	mq	€ 1147.42	1.0	€ 1147.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1147.95	0.972
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 1181.36	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 177.20	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 135.86	
Prezzo totale						€ 1494.42	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.40.a

Anagrafica							
Codice E.18.65.40.a							
Descrizione Noce tanganica, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,59 (1,05%)							
m.d'o. € 35.77 (1.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.022
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 1604.24	1.0	€ 1604.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1604.77	0.976
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1643.68	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 246.55	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 189.02	
Prezzo totale						€ 2079.25	

Scheda elemento: E.18.65.40.c

Anagrafica							
Codice E.18.65.40.c							
Descrizione Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 2,74 (1,05%)							
m.d'o. € 35.77 (1.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.021
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1702.94	1.0	€ 1702.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1703.47	0.978
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1742.38	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 261.36	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 200.37	
Prezzo totale						€ 2204.11	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.40.d

Anagrafica							
Codice		E.18.65.40.d					
Descrizione		Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,84 (1,05%)					
m.d'o.		€ 35.77 (1.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.020
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 1760.62	1.0	€ 1760.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1761.15	0.978
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 1800.06	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 270.01	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 207.01	
Prezzo totale						€ 2277.08	

Scheda elemento: E.18.65.40.e

Anagrafica							
Codice E.18.65.40.e							
Descrizione Noce tanganica, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,19 (1,05%)							
m.d'o. € 39.62 (0.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.72	€ 18.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.72	€ 21.56	
Totale Risorse Umane						€ 39.62	0.012
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	Prodotti da costruzione	mq	€ 3255.07	1.0	€ 3255.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3255.60	0.987
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3298.36	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 494.75	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 379.31	
Prezzo totale						€ 4172.42	

Scheda elemento: E.18.65.40.g

Anagrafica							
Codice E.18.65.40.g							
Descrizione Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,47 (1,05%)							
m.d'o. € 39.62 (0.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.72	€ 18.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.72	€ 21.56	
Totale Risorse Umane						€ 39.62	0.011
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 3431.12	1.0	€ 3431.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3431.65	0.988
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3474.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 521.16	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 399.56	
Prezzo totale						€ 4395.13	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.40.h

Anagrafica							
Codice		E.18.65.40.h					
Descrizione		Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Porte ed infissi					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,7 (1,05%)					
m.d'o.		€ 39.62 (0.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.72	€ 18.06	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.72	€ 21.56	
Totale Risorse Umane						€ 39.62	0.011
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	Prodotti da costruzione	mq	€ 3575.8	1.0	€ 3575.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3576.33	0.988
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3619.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 542.86	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 416.19	
Prezzo totale						€ 4578.14	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.65.50.a

Anagrafica							
Codice E.18.65.50.a							
Descrizione REI 30							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,8 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (3.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.049
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 477.46	1.0	€ 477.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 477.99	0.945
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 505.89	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.88	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.18	
Prezzo totale						€ 639.95	

Scheda elemento: E.18.65.50.b

Anagrafica							
Codice E.18.65.50.b							
Descrizione REI 60							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,1 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (2.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.035
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 671.0	1.0	€ 671.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 671.53	0.960
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 699.43	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 104.91	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 80.43	
Prezzo totale						€ 884.77	

Scheda elemento: E.18.70.10.a

Anagrafica							
Codice E.18.70.10.a							
Descrizione Per superfici fino a 2,5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.108
3	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra-luce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	Prodotti da costruzione	mq	€ 163.51	1.0	€ 163.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.51	0.886
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 184.48	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.21	
Prezzo totale						€ 233.36	

Scheda elemento: E.18.70.10.b

Anagrafica							
Codice E.18.70.10.b							
Descrizione Per superfici da 2,5 a 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.110
3	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra- luce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 159.67	1.0	€ 159.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.67	0.884
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 180.64	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.10	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.77	
Prezzo totale						€ 228.51	

Scheda elemento: E.18.70.10.c

Anagrafica							
Codice E.18.70.10.c							
Descrizione Per superfici oltre i 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.113
3	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopra- luce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 155.77	1.0	€ 155.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.77	0.881
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 176.74	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.33	
Prezzo totale						€ 223.58	

Scheda elemento: E.18.70.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.70.20.a							
Descrizione Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 12.11 (5.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.072
3	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	Prodotti da costruzione	mq	€ 155.97	1.0	€ 155.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 155.97	0.922
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 169.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 25.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.45	
Prezzo totale						€ 213.95	

Scheda elemento: E.18.70.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.70.20.b							
Descrizione Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,27 (1,05%)							
m.d'o. € 12.11 (5.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.070
3	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	Prodotti da costruzione	mq	€ 160.6	1.0	€ 160.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.60	0.924
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 173.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.06	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 19.98	
Prezzo totale						€ 219.80	

Scheda elemento: E.18.75.10.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.a							
Descrizione Dimensioni 800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,48 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (7.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.100
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 267.79	1.0	€ 267.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 268.32	0.889
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 301.73	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.26	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.70	
Prezzo totale						€ 381.69	

Scheda elemento: E.18.75.10.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.b							
Descrizione Dimensioni 900 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (7.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.096
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 282.59	1.0	€ 282.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 283.12	0.894
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 316.53	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.48	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.40	
Prezzo totale						€ 400.41	

Scheda elemento: E.18.75.10.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.c							
Descrizione Dimensioni 1.000 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (7.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.092
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.46	1.0	€ 295.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 295.99	0.899
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 329.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.41	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.88	
Prezzo totale						€ 416.69	

Scheda elemento: E.18.75.10.d

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.d							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,61 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (6.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.078
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 355.69	1.0	€ 355.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 356.22	0.914
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 389.63	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.44	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.81	
Prezzo totale						€ 492.88	

Scheda elemento: E.18.75.10.e

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.e							
Descrizione Dimensioni 800 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (7.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.096
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 281.55	1.0	€ 281.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 282.08	0.894
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 315.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.32	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.28	
Prezzo totale						€ 399.09	

Scheda elemento: E.18.75.10.f

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.f							
Descrizione Dimensioni 900 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,52 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (7.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.092
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 295.49	1.0	€ 295.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 296.02	0.899
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.010
Totale Parziale (TP)						€ 329.43	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 49.41	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 37.88	
Prezzo totale						€ 416.72	

Scheda elemento: E.18.75.10.g

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.g							
Descrizione Dimensioni 1.000 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,54 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (7.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.089
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 306.92	1.0	€ 306.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 307.45	0.902
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 340.86	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.13	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.20	
Prezzo totale						€ 431.19	

Scheda elemento: E.18.75.10.h

Anagrafica							
Codice E.18.75.10.h							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,64 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (5.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.075
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 370.66	1.0	€ 370.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 371.19	0.917
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 404.60	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.69	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.53	
Prezzo totale						€ 511.82	

Scheda elemento: E.18.75.15.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.15.a							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,64 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (0.81%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.010
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2913.18	1.0	€ 2913.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2913.71	0.989
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2947.12	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 442.07	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 338.92	
Prezzo totale						€ 3728.11	

Scheda elemento: E.18.75.15.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.15.b							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,45 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (0.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.009
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3427.18	1.0	€ 3427.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3427.71	0.990
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3461.12	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 519.17	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 398.03	
Prezzo totale						€ 4378.32	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.15.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.15.c							
Descrizione Dimensioni 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,0 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (0.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.008
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3776.82	1.0	€ 3776.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3777.35	0.991
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3810.76	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 571.61	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 438.24	
Prezzo totale						€ 4820.61	

Scheda elemento: E.18.75.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.a							
Descrizione Dimensioni 800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,55 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (6.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.087
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 314.9	1.0	€ 314.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 315.43	0.904
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 348.84	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.33	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.12	
Prezzo totale						€ 441.29	

Scheda elemento: E.18.75.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.b							
Descrizione Dimensioni 900 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,58 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (6.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.082
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 334.25	1.0	€ 334.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 334.78	0.909
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 368.19	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.23	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.34	
Prezzo totale						€ 465.76	

Scheda elemento: E.18.75.20.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.c							
Descrizione Dimensioni 1.000 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (6.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.078
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 352.37	1.0	€ 352.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 352.90	0.914
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 386.31	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.95	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.43	
Prezzo totale						€ 488.69	

Scheda elemento: E.18.75.20.d

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.d							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,71 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (5.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.067
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 415.15	1.0	€ 415.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 415.68	0.926
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 449.09	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.36	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.64	
Prezzo totale						€ 568.09	

Scheda elemento: E.18.75.20.e

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.e							
Descrizione Dimensioni 800 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,57 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (6.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.084
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 327.14	1.0	€ 327.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 327.67	0.907
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 361.08	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.16	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.52	
Prezzo totale						€ 456.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.20.f

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.f							
Descrizione Dimensioni 900 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,6 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (6.26%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.079
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 348.08	1.0	€ 348.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 348.61	0.913
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 382.02	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.30	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 43.93	
Prezzo totale						€ 483.25	

Scheda elemento: E.18.75.20.g

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.g							
Descrizione Dimensioni 1.000 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,63 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (5.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.075
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 367.34	1.0	€ 367.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 367.87	0.917
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 401.28	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 60.19	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 46.15	
Prezzo totale						€ 507.62	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.20.h

Anagrafica							
Codice E.18.75.20.h							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,75 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (5.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.064
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 440.18	1.0	€ 440.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 440.71	0.930
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 474.12	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 71.12	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.52	
Prezzo totale						€ 599.76	

Scheda elemento: E.18.75.25.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.25.a							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,2 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (0.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.007
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4534.81	1.0	€ 4534.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4535.34	0.993
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 4568.75	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 685.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 525.41	
Prezzo totale						€ 5779.47	

Scheda elemento: E.18.75.25.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.25.b							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,59 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (0.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.006
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5419.46	1.0	€ 5419.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5419.99	0.994
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5453.40	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 818.01	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 627.14	
Prezzo totale						€ 6898.55	

Scheda elemento: E.18.75.25.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.25.c							
Descrizione Dimensioni 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 9,98 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (0.38%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.005
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6302.1	1.0	€ 6302.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6302.63	0.995
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 6336.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 950.41	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 728.64	
Prezzo totale						€ 8015.09	

Scheda elemento: E.18.75.30.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.a							
Descrizione Dimensioni 1.200 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,81 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.059
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 477.48	1.0	€ 477.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 478.01	0.935
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 511.42	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 76.71	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.81	
Prezzo totale						€ 646.94	

Scheda elemento: E.18.75.30.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.b							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,82 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.058
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 487.03	1.0	€ 487.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 487.56	0.936
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 520.97	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.15	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.91	
Prezzo totale						€ 659.03	

Scheda elemento: E.18.75.30.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.c							
Descrizione Dimensioni 1.300 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,83 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.057
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 493.27	1.0	€ 493.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 493.80	0.937
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 527.21	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.08	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.63	
Prezzo totale						€ 666.92	

Scheda elemento: E.18.75.30.d

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.d							
Descrizione Dimensioni 1.400 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.057
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 500.71	1.0	€ 500.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 501.24	0.938
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 534.65	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.20	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.48	
Prezzo totale						€ 676.33	

Scheda elemento: E.18.75.30.e

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.e							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,86 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.40%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.056
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 509.75	1.0	€ 509.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 510.28	0.939
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 543.69	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.55	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.52	
Prezzo totale						€ 687.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.30.f

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.f							
Descrizione Dimensioni 1.600 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.055
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 517.47	1.0	€ 517.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 518.00	0.939
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 551.41	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.71	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.41	
Prezzo totale						€ 697.53	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.30.g

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.g							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.053
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 533.71	1.0	€ 533.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 534.24	0.941
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 567.65	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.15	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.28	
Prezzo totale						€ 718.08	

Scheda elemento: E.18.75.30.h

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.h							
Descrizione Dimensioni 2.000 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,93 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.051
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 555.06	1.0	€ 555.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 555.59	0.943
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 589.00	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 88.35	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.73	
Prezzo totale						€ 745.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.30.i

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.i							
Descrizione Dimensioni 1.200 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,84 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.057
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 496.45	1.0	€ 496.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 496.98	0.937
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 530.39	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.56	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.00	
Prezzo totale						€ 670.95	

Scheda elemento: E.18.75.30.j

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.j							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.056
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 502.48	1.0	€ 502.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 503.01	0.938
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 536.42	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.46	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.69	
Prezzo totale						€ 678.57	

Scheda elemento: E.18.75.30.k

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.k							
Descrizione Dimensioni 1.300 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,85 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.056
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 508.73	1.0	€ 508.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 509.26	0.938
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 542.67	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.40	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.41	
Prezzo totale						€ 686.48	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.30.I

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.I							
Descrizione Dimensioni 1.400 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,87 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.055
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 518.27	1.0	€ 518.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 518.80	0.939
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 552.21	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 82.83	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 63.50	
Prezzo totale						€ 698.54	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.30.m

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.m							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,89 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.054
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 528.31	1.0	€ 528.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 528.84	0.941
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 562.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 84.34	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 64.66	
Prezzo totale						€ 711.25	

Scheda elemento: E.18.75.30.n

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.n							
Descrizione Dimensioni 1.600 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,9 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.053
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 536.52	1.0	€ 536.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 537.05	0.941
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 570.46	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 85.57	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.60	
Prezzo totale						€ 721.63	

Scheda elemento: E.18.75.30.o

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.o							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,92 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (4.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.052
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 550.2	1.0	€ 550.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 550.73	0.943
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 584.14	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.62	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.18	
Prezzo totale						€ 738.94	

Scheda elemento: E.18.75.30.p

Anagrafica							
Codice E.18.75.30.p							
Descrizione Dimensioni 2.000 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.050
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 570.65	1.0	€ 570.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 571.18	0.945
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 604.59	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.69	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.53	
Prezzo totale						€ 764.81	

Scheda elemento: E.18.75.35.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.35.a							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 8,49 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (0.44%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.006
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5357.16	1.0	€ 5357.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5357.69	0.994
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5391.10	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 808.66	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 619.98	
Prezzo totale						€ 6819.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.35.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.35.b							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 10,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (0.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.005
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6406.34	1.0	€ 6406.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6406.87	0.995
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 6440.28	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 966.04	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 740.63	
Prezzo totale						€ 8146.95	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.35.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.35.c							
Descrizione Dimensioni 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,66 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (0.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.004
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7367.26	1.0	€ 7367.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7367.79	0.995
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.000
Totale Parziale (TP)						€ 7401.20	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1110.18	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 851.14	
Prezzo totale						€ 9362.52	

Scheda elemento: E.18.75.40.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.a							
Descrizione Dimensioni 1.200 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,9 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.17%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.053
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 539.77	1.0	€ 539.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 540.30	0.942
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 573.71	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 86.06	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 65.98	
Prezzo totale						€ 725.75	

Scheda elemento: E.18.75.40.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.b							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,92 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.10%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.052
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 549.16	1.0	€ 549.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 549.69	0.943
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 583.10	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 87.47	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 67.06	
Prezzo totale						€ 737.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.40.c

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.c							
Descrizione Dimensioni 1.300 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,94 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (4.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.051
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 561.31	1.0	€ 561.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 561.84	0.944
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 595.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 89.29	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 68.45	
Prezzo totale						€ 752.99	

Scheda elemento: E.18.75.40.d

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.d							
Descrizione Dimensioni 1.400 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,95 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.050
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 572.08	1.0	€ 572.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 572.61	0.945
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 606.02	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.90	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.69	
Prezzo totale						€ 766.61	

Scheda elemento: E.18.75.40.e

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.e							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,98 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.049
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 588.54	1.0	€ 588.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 589.07	0.946
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 622.48	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.37	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.59	
Prezzo totale						€ 787.44	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.40.f

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.f							
Descrizione Dimensioni 1.600 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,0 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.048
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 602.9	1.0	€ 602.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 603.43	0.948
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 636.84	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 95.53	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.24	
Prezzo totale						€ 805.61	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.40.g

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.g							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 30.27 (3.65%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.046
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 621.31	1.0	€ 621.31	
Totale Prodotti da costruzione						€ 621.84	0.949
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 655.25	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.29	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.35	
Prezzo totale						€ 828.89	

Scheda elemento: E.18.75.40.h

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.h							
Descrizione Dimensioni 2.000 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,09 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.044
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 657.3	1.0	€ 657.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 657.83	0.952
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 691.24	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 103.69	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 79.49	
Prezzo totale						€ 874.42	

Scheda elemento: E.18.75.40.i

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.i							
Descrizione Dimensioni 1.200 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,95 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.050
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 566.41	1.0	€ 566.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 566.94	0.944
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 600.35	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 90.05	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 69.04	
Prezzo totale						€ 759.44	

Scheda elemento: E.18.75.40.j

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.j							
Descrizione Dimensioni 1.265 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,97 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.049
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 583.11	1.0	€ 583.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 583.64	0.946
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 617.05	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 92.56	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 70.96	
Prezzo totale						€ 780.57	

Scheda elemento: E.18.75.40.k

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.k							
Descrizione Dimensioni 1.300 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,99 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.048
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 591.78	1.0	€ 591.78	
Totale Prodotti da costruzione						€ 592.31	0.947
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 625.72	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 93.86	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 71.96	
Prezzo totale						€ 791.54	

Scheda elemento: E.18.75.40.I

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.I							
Descrizione Dimensioni 1.400 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.047
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 608.1	1.0	€ 608.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 608.63	0.948
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 642.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.83	
Prezzo totale						€ 812.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.40.m

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.m							
Descrizione Dimensioni 1.500 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,01 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.047
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 608.1	1.0	€ 608.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 608.63	0.948
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 642.04	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 96.31	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 73.83	
Prezzo totale						€ 812.18	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.75.40.n

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.n							
Descrizione Dimensioni 1.600 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,03 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.046
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 622.24	1.0	€ 622.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 622.77	0.949
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 656.18	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 98.43	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 75.46	
Prezzo totale						€ 830.07	

Scheda elemento: E.18.75.40.o

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.o							
Descrizione Dimensioni 1.800 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,07 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.045
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 645.18	1.0	€ 645.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 645.71	0.951
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 679.12	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 101.87	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 78.10	
Prezzo totale						€ 859.09	

Scheda elemento: E.18.75.40.p

Anagrafica							
Codice E.18.75.40.p							
Descrizione Dimensioni 2.000 x 2.150 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,13 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (3.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.042
3	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.08	0.015	€ 0.38	
4	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0055	€ 0.00	
5	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.012	€ 0.14	
6	Energia elettrica	Prodotti da costruzione	kwh	€ 0.2	0.03	€ 0.01	
7	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 683.4	1.0	€ 683.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 683.93	0.953
8	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 717.34	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 107.60	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 82.49	
Prezzo totale						€ 907.43	

Scheda elemento: E.18.75.45.a

Anagrafica							
Codice E.18.75.45.a							
Descrizione Maniglione interno e placca esterna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,2 (1,05%)							
m.d'o. € 17.48 (10.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.137
3	Maniglione antipanico interno e placca esterna	Prodotti da costruzione	cad	€ 110.25	1.0	€ 110.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 110.25	0.863
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.69	
Prezzo totale						€ 161.58	

Scheda elemento: E.18.75.45.b

Anagrafica							
Codice E.18.75.45.b							
Descrizione Maniglione interno e maniglia esterna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 17.48 (9.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.126
3	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	Prodotti da costruzione	cad	€ 121.62	1.0	€ 121.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.62	0.874
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.00	
Prezzo totale						€ 175.97	

Scheda elemento: E.18.75.45.c

Anagrafica

Codice E.18.75.45.c

Descrizione Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 0,23 (1,05%)

m.d'o. € 17.48 (9.54%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.121
3	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	Prodotti da costruzione	cad	€ 127.41	1.0	€ 127.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 127.41	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.66	
Prezzo totale						€ 183.28	

Scheda elemento: E.18.75.45.d

Anagrafica							
Codice E.18.75.45.d							
Descrizione Maniglione interno tipo push							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 17.48 (10.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.128
3	Maniglione antipanico interno tipo pusc	Prodotti da costruzione	cad	€ 119.53	1.0	€ 119.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.53	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.76	
Prezzo totale						€ 173.32	

Scheda elemento: E.18.75.45.e

Anagrafica							
Codice E.18.75.45.e							
Descrizione Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,23 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.48 (9.60%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.121
3	Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	Prodotti da costruzione	cad	€ 126.49	1.0	€ 126.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 126.49	0.879
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.60	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.56	
Prezzo totale						€ 182.13	

Scheda elemento: E.18.75.45.f

Anagrafica							
Codice E.18.75.45.f							
Descrizione Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.48 (9.73%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 17.48	0.123
3	Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	Prodotti da costruzione	cad	€ 124.51	1.0	€ 124.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 124.51	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.33	
Prezzo totale						€ 179.62	

Scheda elemento: E.18.76.10.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.10.a							
Descrizione 900 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 2,64 (1,05%)					
m.d'o.		€ 55.03 (2.59%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.033
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1615.89	1.0	€ 1615.89	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1620.33	0.966
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.036	€ 1.88	
Totale Attrezzature						€ 1.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 1677.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 251.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 192.88	
Prezzo totale						€ 2121.71	

Scheda elemento: E.18.76.10.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.10.b							
Descrizione 1.200 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 3,47 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (2.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.030
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2129.19	1.0	€ 2129.19	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2133.63	0.969
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.048	€ 2.51	
Totale Attrezzature						€ 2.51	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2202.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 330.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 253.25	
Prezzo totale						€ 2785.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.76.10.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.10.c							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 71.54 (2.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.3	€ 32.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.3	€ 38.92	
Totale Risorse Umane						€ 71.54	0.027
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2559.85	1.0	€ 2559.85	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2564.29	0.972
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2638.97	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 395.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 303.48	
Prezzo totale						€ 3338.30	

Scheda elemento: E.18.76.10.d

Anagrafica							
Codice E.18.76.10.d							
Descrizione 1.750 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,87 (1,05%)					
m.d'o.		€ 82.54 (2.11%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.027
3	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3000.0	1.0	€ 3000.00	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3004.44	0.972
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3090.64	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 463.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 355.42	
Prezzo totale						€ 3909.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.76.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.20.a							
Descrizione 900 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,26 (1,05%)							
m.d'o. € 55.03 (1.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.020
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2643.68	1.0	€ 2643.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2648.12	0.979
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.036	€ 1.88	
Totale Attrezzature						€ 1.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2705.03	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 405.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 311.08	
Prezzo totale						€ 3421.86	

Scheda elemento: E.18.76.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.20.b							
Descrizione 1.200 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,81 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (1.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.018
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3615.24	1.0	€ 3615.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3619.68	0.981
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.048	€ 2.51	
Totale Attrezzature						€ 2.51	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3688.23	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 553.23	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 424.15	
Prezzo totale						€ 4665.61	

Scheda elemento: E.18.76.20.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.20.c							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,83 (1,05%)							
m.d'o. € 71.54 (1.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.3	€ 32.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.3	€ 38.92	
Totale Risorse Umane						€ 71.54	0.017
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4255.19	1.0	€ 4255.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4259.63	0.983
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 4334.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 650.15	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 498.45	
Prezzo totale						€ 5482.91	

Scheda elemento: E.18.76.20.d

Anagrafica							
Codice E.18.76.20.d							
Descrizione 1.750 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,16 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (1.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.016
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5092.32	1.0	€ 5092.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5096.76	0.983
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5182.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 777.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 596.04	
Prezzo totale						€ 6556.44	

Scheda elemento: E.18.76.30.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.30.a							
Descrizione 900 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,06 (1,05%)							
m.d'o. € 55.03 (1.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.017
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3153.8	1.0	€ 3153.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3158.24	0.982
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.036	€ 1.88	
Totale Attrezzature						€ 1.88	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3215.15	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 482.27	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 369.74	
Prezzo totale						€ 4067.16	

Scheda elemento: E.18.76.30.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.30.b							
Descrizione 1.200 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 6,64 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (1.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.016
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4140.07	1.0	€ 4140.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4144.51	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.048	€ 2.51	
Totale Attrezzature						€ 2.51	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 4213.06	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 631.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 484.50	
Prezzo totale						€ 5329.52	

Scheda elemento: E.18.76.30.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.30.c							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,22 (1,05%)							
m.d'o. € 71.54 (1.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.3	€ 32.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.3	€ 38.92	
Totale Risorse Umane						€ 71.54	0.014
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5138.26	1.0	€ 5138.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5142.70	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5217.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 782.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 600.00	
Prezzo totale						€ 6599.99	

Scheda elemento: E.18.76.30.d

Anagrafica							
Codice E.18.76.30.d							
Descrizione 1.750 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 9,68 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (1.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.013
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6055.67	1.0	€ 6055.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6060.11	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.07	€ 3.66	
Totale Attrezzature						€ 3.66	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 6146.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 921.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 706.83	
Prezzo totale						€ 7775.09	

Scheda elemento: E.18.76.40.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.40.a							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,7 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (1.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.022
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2913.18	1.0	€ 2913.18	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2917.62	0.977
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2986.80	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 448.02	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 343.48	
Prezzo totale						€ 3778.30	

Scheda elemento: E.18.76.40.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.40.b							
Descrizione 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 5,54 (1,05%)							
m.d'o. € 84.55 (1.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.58	€ 39.64	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 84.55	0.024
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3427.18	1.0	€ 3427.18	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3431.62	0.975
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.072	€ 3.77	
Totale Attrezzature						€ 3.77	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3519.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 527.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 404.79	
Prezzo totale						€ 4452.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.76.40.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.40.c							
Descrizione 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 6,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 96.31 (1.96%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.75	€ 43.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.75	€ 52.40	
Totale Risorse Umane						€ 96.31	0.025
3	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3776.82	1.0	€ 3776.82	
4	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3781.26	0.974
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.084	€ 4.39	
Totale Attrezzature						€ 4.39	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3881.96	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 582.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 446.42	
Prezzo totale						€ 4910.67	

Scheda elemento: E.18.76.50.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.50.a							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 7,27 (1,05%)							
m.d'o. € 71.54 (1.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.3	€ 32.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.3	€ 38.92	
Totale Risorse Umane						€ 71.54	0.016
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 4534.81	1.0	€ 4534.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4539.25	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 4613.93	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 692.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 530.60	
Prezzo totale						€ 5836.62	

Scheda elemento: E.18.76.50.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.50.b							
Descrizione 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,68 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (1.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.015
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5419.46	1.0	€ 5419.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5423.90	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.072	€ 3.77	
Totale Attrezzature						€ 3.77	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5510.21	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 826.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 633.67	
Prezzo totale						€ 6970.41	

Scheda elemento: E.18.76.50.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.50.c							
Descrizione 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,09 (1,05%)							
m.d'o. € 96.31 (1.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.75	€ 43.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.75	€ 52.40	
Totale Risorse Umane						€ 96.31	0.015
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6302.1	1.0	€ 6302.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6306.54	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.084	€ 4.39	
Totale Attrezzature						€ 4.39	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 6407.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 961.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 736.83	
Prezzo totale						€ 8105.16	

Scheda elemento: E.18.76.60.a

Anagrafica							
Codice E.18.76.60.a							
Descrizione 1.500 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 8,56 (1,05%)							
m.d'o. € 71.54 (1.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.3	€ 32.62	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.3	€ 38.92	
Totale Risorse Umane						€ 71.54	0.013
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 5357.16	1.0	€ 5357.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5361.60	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 5436.28	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 815.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 625.17	
Prezzo totale						€ 6876.89	

Scheda elemento: E.18.76.60.b

Anagrafica							
Codice E.18.76.60.b							
Descrizione 1.800 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 10,23 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (1.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.013
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 6406.34	1.0	€ 6406.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6410.78	0.987
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.072	€ 3.77	
Totale Attrezzature						€ 3.77	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 6497.09	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 974.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 747.16	
Prezzo totale						€ 8218.81	

Scheda elemento: E.18.76.60.c

Anagrafica							
Codice E.18.76.60.c							
Descrizione 2.100 x 2.000 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 11,77 (1,05%)							
m.d'o. € 96.31 (1.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.75	€ 43.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.75	€ 52.40	
Totale Risorse Umane						€ 96.31	0.013
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.05	€ 4.44	
4	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	Prodotti da costruzione	cad	€ 7367.26	1.0	€ 7367.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7371.70	0.987
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.084	€ 4.39	
Totale Attrezzature						€ 4.39	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 7472.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1120.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 859.33	
Prezzo totale						€ 9452.59	

Scheda elemento: E.18.78.10.a

Anagrafica							
Codice E.18.78.10.a							
Descrizione Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,73 (1,05%)					
m.d'o.		€ 55.03 (9.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.119
3	da 700-800 x h. 2.100 mm ad una anta	Prodotti da costruzione	cad	€ 405.4	1.0	€ 405.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 405.40	0.877
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 462.52	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 69.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 53.19	
Prezzo totale						€ 585.09	

Scheda elemento: E.18.78.10.b

Anagrafica							
Codice E.18.78.10.b							
Descrizione Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,76 (1,05%)					
m.d'o.		€ 60.53 (9.92%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.1	€ 27.60	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.1	€ 32.93	
Totale Risorse Umane						€ 60.53	0.126
3	da 900-1.000 x h. 2.100 mm ad una anta	Prodotti da costruzione	cad	€ 419.1	1.0	€ 419.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 419.10	0.869
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.05	€ 2.62	
Totale Attrezzature						€ 2.62	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 482.25	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.34	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.46	
Prezzo totale						€ 610.05	

Scheda elemento: E.18.78.10.c

Anagrafica							
Codice E.18.78.10.c							
Descrizione Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,23 (1,05%)							
m.d'o. € 68.79 (6.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.25	€ 31.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.25	€ 37.43	
Totale Risorse Umane						€ 68.79	0.088
3	da 1.200-1.400 x h. 2.100 mm a due ante	Prodotti da costruzione	cad	€ 707.62	1.0	€ 707.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 707.62	0.908
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 779.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 116.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 89.65	
Prezzo totale						€ 986.13	

Scheda elemento: E.18.78.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.78.20.a							
Descrizione Da 800-1.000 x h 2.100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,57 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (2.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.028
3	Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2814.96	1.0	€ 2814.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2814.96	0.971
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 2899.59	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 434.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 333.45	
Prezzo totale						€ 3667.98	

Scheda elemento: E.18.78.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.78.20.b							
Descrizione Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 4,75 (1,05%)							
m.d'o. € 110.06 (2.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.0	€ 50.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 110.06	0.036
3	Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2903.57	1.0	€ 2903.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2903.57	0.962
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3016.77	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 452.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 346.93	
Prezzo totale						€ 3816.22	

Scheda elemento: E.18.78.20.c

Anagrafica							
Codice E.18.78.20.c							
Descrizione Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 5,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 137.58 (3.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.5	€ 62.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.5	€ 74.85	
Totale Risorse Umane						€ 137.58	0.043
3	Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3091.24	1.0	€ 3091.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3091.24	0.956
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3231.96	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 484.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 371.67	
Prezzo totale						€ 4088.42	

Scheda elemento: E.18.78.30.a

Anagrafica							
Codice E.18.78.30.a							
Descrizione Da 800-1.000 x h 2.100 mm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 4,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 82.54 (2.13%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.027
3	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 2981.77	1.0	€ 2981.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2981.77	0.972
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.04	€ 2.09	
Totale Attrezzature						€ 2.09	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3066.40	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 459.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 352.64	
Prezzo totale						€ 3879.00	

Scheda elemento: E.18.78.30.b

Anagrafica

Codice E.18.78.30.b

Descrizione Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 5,21 (1,05%)

m.d'o. € 110.06 (2.63%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.0	€ 50.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 110.06	0.033
3	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3195.5	1.0	€ 3195.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3195.50	0.966
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.06	€ 3.14	
Totale Attrezzature						€ 3.14	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3308.70	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 496.30	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 380.50	
Prezzo totale						€ 4185.50	

Scheda elemento: E.18.78.30.c

Anagrafica

Codice E.18.78.30.c

Descrizione Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 5,67 (1,05%)

m.d'o. € 137.58 (3.02%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	2.5	€ 62.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.5	€ 74.85	
Totale Risorse Umane						€ 137.58	0.038
3	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 3456.14	1.0	€ 3456.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3456.14	0.961
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.08	€ 4.18	
Totale Attrezzature						€ 4.18	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 3597.90	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 539.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 413.76	
Prezzo totale						€ 4551.34	

Scheda elemento: E.18.78.40.a

Anagrafica							
Codice E.18.78.40.a							
Descrizione Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (7.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.100
3	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	Prodotti da costruzione	mq	€ 173.75	1.0	€ 173.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 173.75	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.20	
Prezzo totale						€ 244.16	

Scheda elemento: E.18.80.10.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.10.a							
Descrizione Per superfici fino a m ² 2.5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.120
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 221.26	1.0	€ 221.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.26	0.876
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 252.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.05	
Prezzo totale						€ 319.52	

Scheda elemento: E.18.80.10.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.10.b							
Descrizione Per superfici da m ² 2.5 fino a 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.122
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 216.74	1.0	€ 216.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.74	0.874
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 248.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.53	
Prezzo totale						€ 313.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.80.10.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.10.c							
Descrizione Per superfici oltre m ² 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.124
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 212.23	1.0	€ 212.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.23	0.871
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 243.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.01	
Prezzo totale						€ 308.09	

Scheda elemento: E.18.80.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.20.a							
Descrizione Per superfici fino a 2,5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,4 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.47%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.120
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 221.26	1.0	€ 221.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 221.26	0.876
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 252.58	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.89	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 29.05	
Prezzo totale						€ 319.52	

Scheda elemento: E.18.80.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.20.b							
Descrizione Per superfici da 2,5 a 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.122
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 216.74	1.0	€ 216.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 216.74	0.874
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 248.06	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.21	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.53	
Prezzo totale						€ 313.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.80.20.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.20.c							
Descrizione Per superfici oltre i 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (9.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.124
3	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 212.23	1.0	€ 212.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 212.23	0.871
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 243.55	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.01	
Prezzo totale						€ 308.09	

Scheda elemento: E.18.80.30.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.30.a							
Descrizione Per superfici fino a m ² 2.5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 20.26 (7.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.33	€ 8.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 20.26	0.099
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 184.16	1.0	€ 184.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.16	0.896
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 205.47	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.63	
Prezzo totale						€ 259.92	

Scheda elemento: E.18.80.30.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.30.b							
Descrizione Per superfici da m ² 2.5 fino a 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (7.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.098
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 182.89	1.0	€ 182.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.89	0.897
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 203.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.44	
Prezzo totale						€ 257.88	

Scheda elemento: E.18.80.30.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.30.c							
Descrizione Per superfici oltre m ² 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (7.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.099
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 181.26	1.0	€ 181.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.26	0.896
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 202.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.26	
Prezzo totale						€ 255.82	

Scheda elemento: E.18.80.40.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.40.a							
Descrizione Per superfici fino a 2,5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (7.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.097
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 184.16	1.0	€ 184.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 184.16	0.898
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 205.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.77	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.59	
Prezzo totale						€ 259.49	

Scheda elemento: E.18.80.40.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.40.b							
Descrizione Per superfici da 2,5 a 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (7.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.098
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 182.89	1.0	€ 182.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.89	0.897
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 203.86	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.58	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.44	
Prezzo totale						€ 257.88	

Scheda elemento: E.18.80.40.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.40.c							
Descrizione Per superfici oltre i 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (7.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.099
3	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 181.26	1.0	€ 181.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 181.26	0.896
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 202.23	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.33	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.26	
Prezzo totale						€ 255.82	

Scheda elemento: E.18.80.50.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.50.a							
Descrizione Per superfici fino a m ² 2.5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.109
3	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 160.97	1.0	€ 160.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 160.97	0.885
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 181.94	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.92	
Prezzo totale						€ 230.15	

Scheda elemento: E.18.80.50.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.50.b							
Descrizione Per superfici da m ² 2.5 fino a 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.110
3	Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 159.88	1.0	€ 159.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 159.88	0.884
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 180.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.80	
Prezzo totale						€ 228.78	

Scheda elemento: E.18.80.50.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.50.c							
Descrizione Per superfici oltre m ² 5							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.85%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.112
3	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 156.92	1.0	€ 156.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 156.92	0.882
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 177.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.68	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.46	
Prezzo totale						€ 225.03	

Scheda elemento: E.18.80.60.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.60.a							
Descrizione Per superfici fino a 2,5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.108
3	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 163.64	1.0	€ 163.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.64	0.886
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 184.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.23	
Prezzo totale						€ 233.53	

Scheda elemento: E.18.80.60.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.60.b							
Descrizione Per superfici da 2,5 a 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.109
3	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 161.16	1.0	€ 161.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 161.16	0.885
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 182.13	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.95	
Prezzo totale						€ 230.40	

Scheda elemento: E.18.80.60.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.60.c							
Descrizione Per superfici oltre i 5 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,29 (1,05%)							
m.d'o. € 19.92 (8.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.33	€ 9.88	
Totale Risorse Umane						€ 19.92	0.108
3	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 163.64	1.0	€ 163.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 163.64	0.886
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 184.61	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.23	
Prezzo totale						€ 233.53	

Scheda elemento: E.18.80.70.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.70.a							
Descrizione Per superfici fino a 3,00 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (7.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.097
3	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 121.54	1.0	€ 121.54	
Totale Prodotti da costruzione						€ 121.54	0.895
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 135.80	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.37	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.62	
Prezzo totale						€ 171.79	

Scheda elemento: E.18.80.70.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.70.b							
Descrizione Per superfici da 3,01 a 5.00 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (7.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.099
3	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 119.85	1.0	€ 119.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 119.85	0.894
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 134.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.12	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.42	
Prezzo totale						€ 169.65	

Scheda elemento: E.18.80.70.c

Anagrafica

Codice E.18.80.70.c

Descrizione Per superfici oltre i 5,01 mq

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 13.21 (7.95%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.101
3	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 117.03	1.0	€ 117.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 117.03	0.891
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
Totale Parziale (TP)						€ 131.29	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.10	
Prezzo totale						€ 166.08	

Scheda elemento: E.18.80.80.a

Anagrafica							
Codice E.18.80.80.a							
Descrizione Per superfici fino a 3,00 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (8.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.107
3	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 108.72	1.0	€ 108.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 108.72	0.884
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 122.98	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.14	
Prezzo totale						€ 155.57	

Scheda elemento: E.18.80.80.b

Anagrafica							
Codice E.18.80.80.b							
Descrizione Per superfici da 3,00 a 5,00 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (8.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.109
3	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 106.81	1.0	€ 106.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 106.81	0.882
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 121.07	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.92	
Prezzo totale						€ 153.15	

Scheda elemento: E.18.80.80.c

Anagrafica							
Codice E.18.80.80.c							
Descrizione Per superfici oltre i 5,00 mq							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (8.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.110
3	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	Prodotti da costruzione	mq	€ 105.62	1.0	€ 105.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.62	0.881
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 119.88	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.98	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.79	
Prezzo totale						€ 151.65	

Scheda elemento: E.18.90.20.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.20.a							
Descrizione Dimensioni 70x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,41 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (2.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.026
4	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 254.82	1.0	€ 254.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 254.82	0.972
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 262.23	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 39.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 30.16	
Prezzo totale						€ 331.72	

Scheda elemento: E.18.90.20.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.20.b							
Descrizione Dimensioni 70x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,43 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.025
4	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 265.94	1.0	€ 265.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 265.94	0.973
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 273.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.44	
Prezzo totale						€ 345.79	

Scheda elemento: E.18.90.20.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.20.c							
Descrizione Dimensioni 70x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,53 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (1.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.020
4	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 331.63	1.0	€ 331.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 331.63	0.978
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 339.04	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 50.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 38.99	
Prezzo totale						€ 428.89	

Scheda elemento: E.18.90.20.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.20.d							
Descrizione Dimensioni 70x220 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,55 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.020
4	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 343.32	1.0	€ 343.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 343.32	0.979
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 350.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 52.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.33	
Prezzo totale						€ 443.67	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.90.30.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.30.a							
Descrizione Dimensioni 120x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,58 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.47%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.019
4	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 363.94	1.0	€ 363.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 363.94	0.980
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 371.35	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.70	
Prezzo totale						€ 469.75	

Scheda elemento: E.18.90.30.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.30.b							
Descrizione Dimensioni 120x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,61 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.018
4	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 377.83	1.0	€ 377.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 377.83	0.981
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 385.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.30	
Prezzo totale						€ 487.33	

Scheda elemento: E.18.90.30.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.30.c							
Descrizione Dimensioni 120x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,71 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.015
4	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 444.79	1.0	€ 444.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 444.79	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 452.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 67.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.00	
Prezzo totale						€ 572.03	

Scheda elemento: E.18.90.30.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.30.d							
Descrizione Dimensioni 120x220 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,76 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (1.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.014
4	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 475.37	1.0	€ 475.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 475.37	0.985
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 482.78	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.42	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.52	
Prezzo totale						€ 610.72	

Scheda elemento: E.18.90.40.a

Anagrafica

Codice E.18.90.40.a

Descrizione Dimensioni 70x130 cm

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Porte ed infissi

Incidenza sicurezza spese generali € 0,44 (1,05%)

m.d'o. € 6.89 (1.96%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.025
4	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 271.16	1.0	€ 271.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 271.16	0.973
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 278.57	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.04	
Prezzo totale						€ 352.40	

Scheda elemento: E.18.90.40.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.40.b							
Descrizione Dimensioni 70x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (1.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.024
4	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 284.48	1.0	€ 284.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 284.48	0.975
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 291.89	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.57	
Prezzo totale						€ 369.24	

Scheda elemento: E.18.90.40.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.40.c							
Descrizione Dimensioni 100x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,56 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.019
4	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 347.83	1.0	€ 347.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 347.83	0.979
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 355.24	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 53.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 40.85	
Prezzo totale						€ 449.38	

Scheda elemento: E.18.90.40.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.40.d							
Descrizione Dimensioni 100x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,58 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.019
4	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 359.53	1.0	€ 359.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 359.53	0.980
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 366.94	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 55.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 42.20	
Prezzo totale						€ 464.18	

Scheda elemento: E.18.90.50.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.a							
Descrizione Dimensioni 120x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,6 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (1.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.018
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 376.35	1.0	€ 376.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 376.35	0.981
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 383.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 57.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 44.13	
Prezzo totale						€ 485.45	

Scheda elemento: E.18.90.50.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.b							
Descrizione Dimensioni 120x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,64 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.017
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 401.35	1.0	€ 401.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 401.35	0.982
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 408.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 61.31	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 47.01	
Prezzo totale						€ 517.08	

Scheda elemento: E.18.90.50.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.c							
Descrizione Dimensioni 120x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,74 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.015
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 463.32	1.0	€ 463.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 463.32	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 470.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 70.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 54.13	
Prezzo totale						€ 595.47	

Scheda elemento: E.18.90.50.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.d							
Descrizione Dimensioni 150x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.014
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 492.24	1.0	€ 492.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 492.24	0.985
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 499.65	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.46	
Prezzo totale						€ 632.06	

Scheda elemento: E.18.90.50.e

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.e							
Descrizione Dimensioni 150x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,82 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.013
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 512.9	1.0	€ 512.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 512.90	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 520.31	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 78.05	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 59.84	
Prezzo totale						€ 658.20	

Scheda elemento: E.18.90.50.f

Anagrafica							
Codice E.18.90.50.f							
Descrizione Dimensioni 150x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.013
4	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 537.45	1.0	€ 537.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 537.45	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 544.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.73	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.66	
Prezzo totale						€ 689.25	

Scheda elemento: E.18.90.60.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.60.a							
Descrizione Dimensioni 80x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,36 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (2.41%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.030
4	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 218.92	1.0	€ 218.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 218.92	0.967
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 226.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.03	
Prezzo totale						€ 286.31	

Scheda elemento: E.18.90.60.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.60.b							
Descrizione Dimensioni 80x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,38 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (2.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.028
4	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 234.91	1.0	€ 234.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 234.91	0.969
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 242.32	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 36.35	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 27.87	
Prezzo totale						€ 306.54	

Scheda elemento: E.18.90.60.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.60.c							
Descrizione Dimensioni 100x80 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,39 (1,05%)							
m.d'o. € 6.89 (2.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.028
4	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 239.29	1.0	€ 239.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 239.29	0.970
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 246.70	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 37.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 28.37	
Prezzo totale						€ 312.08	

Scheda elemento: E.18.90.70.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.70.a							
Descrizione Dimensioni 160x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,7 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.015
4	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 438.89	1.0	€ 438.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 438.89	0.983
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 446.30	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.95	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 51.33	
Prezzo totale						€ 564.58	

Scheda elemento: E.18.90.70.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.70.b							
Descrizione Dimensioni 160x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,72 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.015
4	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 451.85	1.0	€ 451.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 451.85	0.984
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 459.26	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 68.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 52.81	
Prezzo totale						€ 580.96	

Scheda elemento: E.18.90.70.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.70.c							
Descrizione Dimensioni 160x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,76 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.014
4	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 477.79	1.0	€ 477.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 477.79	0.985
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 485.20	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 72.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 55.80	
Prezzo totale						€ 613.78	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.18.90.70.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.70.d							
Descrizione Dimensioni 160x220 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,84 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.013
4	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 527.0	1.0	€ 527.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 527.00	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 534.41	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 80.16	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 61.46	
Prezzo totale						€ 676.03	

Scheda elemento: E.18.90.80.a

Anagrafica							
Codice E.18.90.80.a							
Descrizione Dimensioni 160x130 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,79 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.014
4	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 491.82	1.0	€ 491.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 491.82	0.985
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 499.23	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 74.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 57.41	
Prezzo totale						€ 631.52	

Scheda elemento: E.18.90.80.b

Anagrafica							
Codice E.18.90.80.b							
Descrizione Dimensioni 160x150 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,8 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.014
4	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 498.77	1.0	€ 498.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 498.77	0.985
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 506.18	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 75.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 58.21	
Prezzo totale						€ 640.32	

Scheda elemento: E.18.90.80.c

Anagrafica							
Codice E.18.90.80.c							
Descrizione Dimensioni 160x200 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,83 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.013
4	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 521.49	1.0	€ 521.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 521.49	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 528.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 79.33	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 60.82	
Prezzo totale						€ 669.05	

Scheda elemento: E.18.90.80.d

Anagrafica							
Codice E.18.90.80.d							
Descrizione Dimensioni 160x220 cm							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,86 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.89 (1.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.89	0.013
4	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 539.21	1.0	€ 539.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 539.21	0.986
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.001
Totale Parziale (TP)						€ 546.62	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 81.99	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 62.86	
Prezzo totale						€ 691.47	

Scheda elemento: E.19.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.10.a							
Descrizione Profilati in acciaio per travi e pilastri							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)							
m.d'o. € 1.49 (49.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.018	€ 0.45	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.018	€ 0.50	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.018	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.49	0.621
4	Profilati di ferro IPE, HE	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.79	1.03	€ 0.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.81	0.338
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 2.40	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.04	

Scheda elemento: E.19.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.20.a							
Descrizione Profilati in acciaio per travature reticolari							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)							
m.d'o. € 1.66 (55.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.02	€ 0.56	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.66	0.697
4	Profilati in acciaio per travature reticolari	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.76	0.82	€ 0.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.261
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.042
Totale Parziale (TP)						€ 2.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.36	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.27	
Prezzo totale						€ 3.01	

Scheda elemento: E.19.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.30.a							
Descrizione Profilati tubolari in acciaio per pilastri							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 2.08 (43.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.025	€ 0.63	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.025	€ 0.70	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.025	€ 0.75	
Totale Risorse Umane						€ 2.08	0.555
4	Profilati tubolari senza saldatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.43	1.1	€ 1.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.57	0.419
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.027
Totale Parziale (TP)						€ 3.75	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.74	

Scheda elemento: E.19.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.40.a							
Descrizione Profilati in acciaio per strutture secondarie							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 1.82 (53.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.022	€ 0.55	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.022	€ 0.61	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.022	€ 0.66	
Totale Risorse Umane						€ 1.82	0.679
4	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	1.1	€ 0.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.76	0.284
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.037
Totale Parziale (TP)						€ 2.68	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.39	

Scheda elemento: E.19.10.70.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.70.a							
Descrizione Cancellate semplici fisse							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 1.38 (23.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.025	€ 0.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.025	€ 0.75	
Totale Risorse Umane						€ 1.38	0.301
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.86	1.05	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10	0.677
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 4.58	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.80	

Scheda elemento: E.19.10.70.b

Anagrafica							
Codice E.19.10.70.b							
Descrizione Cancellate semplici apribili							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 1.53 (25.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.025	€ 0.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.53	0.323
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.86	1.05	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10	0.655
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 4.73	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.54	
Prezzo totale						€ 5.98	

Scheda elemento: E.19.10.70.c

Anagrafica							
Codice E.19.10.70.c							
Descrizione Ringhiere e inferriate semplici							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 1.38 (23.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.025	€ 0.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.025	€ 0.75	
Totale Risorse Umane						€ 1.38	0.301
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.86	1.05	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.10	0.677
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 4.58	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.80	

Scheda elemento: E.19.10.70.d

Anagrafica							
Codice E.19.10.70.d							
Descrizione Griglie a pavimento							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 1.68 (33.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.025	€ 0.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.035	€ 1.05	
Totale Risorse Umane						€ 1.68	0.430
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Griglie a pavimento	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.93	1.05	€ 2.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.13	0.545
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.026
Totale Parziale (TP)						€ 3.91	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.59	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.45	
Prezzo totale						€ 4.95	

Scheda elemento: E.19.10.80.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.80.a							
Descrizione Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 1.70 (29.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 1.70	0.371
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.12	0.85	€ 1.80	
5	Profilato metallico semplice	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.69	0.2	€ 0.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.04	0.445
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
7	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 0.84	0.183
Totale Parziale (TP)						€ 4.58	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.80	

Scheda elemento: E.19.10.90.a

Anagrafica							
Codice E.19.10.90.a							
Descrizione Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti - 4.10							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (10%)							
m.d'o. € 1.59 (26.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.03	€ 0.84	
Totale Risorse Umane						€ 1.59	0.338
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.03	€ 0.10	
4	Lamiera stirata	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.28	1.0	€ 2.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.38	0.505
5	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 0.74	0.157
Totale Parziale (TP)						€ 4.71	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.54	
Prezzo totale						€ 5.96	

Scheda elemento: E.19.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.19.20.10.a							
Descrizione Carpenteria in acciaio inox AISI 304							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Porte ed infissi							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.81 (39.97%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.505
4	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.17	1.05	€ 2.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.28	0.410
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
6	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.01	€ 0.37	
Totale Attrezzature						€ 0.47	0.085
Totale Parziale (TP)						€ 5.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.03	

Scheda elemento: E.19.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.19.20.20.a							
Descrizione In acciaio inox satinato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (34.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.443
4	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.17	1.05	€ 2.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.28	0.359
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
6	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 1.26	0.198
Totale Parziale (TP)						€ 6.35	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.95	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.03	

Scheda elemento: E.19.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.19.20.20.b							
Descrizione In acciaio inox lucido							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (34.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.440
4	Profilato semplice in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.17	1.05	€ 2.28	
5	Pasta liquida per lucidare acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.67	0.0025	€ 0.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.31	0.362
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
7	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 1.26	0.197
Totale Parziale (TP)						€ 6.38	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
Prezzo totale						€ 8.07	

Scheda elemento: E.19.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.19.20.30.a							
Descrizione In lamiera di acciaio inox satinato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (26.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.331
4	Lamiera in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.22	1.05	€ 4.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.43	0.521
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
6	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 1.26	0.148
Totale Parziale (TP)						€ 8.50	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.76	

Scheda elemento: E.19.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.19.20.30.b							
Descrizione In lamiera di acciaio inox lucido							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (26.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.329
4	Pasta liquida per lucidare acciaio	Prodotti da costruzione	kg	€ 12.67	0.0025	€ 0.03	
5	Lamiera in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.22	1.05	€ 4.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.46	0.523
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
7	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	Attrezzature	ora	€ 36.8	0.02	€ 0.74	
Totale Attrezzature						€ 1.26	0.148
Totale Parziale (TP)						€ 8.53	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.79	

Scheda elemento: E.19.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.19.20.40.a							
Descrizione Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (27.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.349
4	Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.5	1.05	€ 4.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.73	0.587
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 8.06	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.21	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.20	

Scheda elemento: E.19.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.19.20.50.a							
Descrizione Parapetto con profilato in acciaio inox							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (4,10%)							
m.d'o. € 2.81 (23.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
3	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 2.81	0.295
4	Parapetto con profilati in acciaio inox	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.89	1.05	€ 6.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.18	0.650
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.055
Totale Parziale (TP)						€ 9.51	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 12.03	

Scheda elemento: E.19.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.19.30.10.a							
Descrizione Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 1.65 (29.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 1.65	0.367
3	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.61	1.05	€ 2.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.74	0.610
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.022
Totale Parziale (TP)						€ 4.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.68	

Scheda elemento: E.19.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.19.30.30.a							
Descrizione Recinzione con pannello grigliato							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (4,10%)							
m.d'o. € 1.59 (31.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.03	€ 0.84	
Totale Risorse Umane						€ 1.59	0.395
3	Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.23	1.05	€ 2.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34	0.581
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.025
Totale Parziale (TP)						€ 4.03	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.60	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.46	
Prezzo totale						€ 5.09	

Scheda elemento: E.19.30.40.a

Anagrafica							
Codice E.19.30.40.a							
Descrizione Cannello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (4,10%)							
m.d'o. € 2.11 (35.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 2.11	0.443
3	Cannello pedonale in grigliato elettrosaldato	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.43	1.05	€ 2.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.55	0.536
4	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.0020	€ 0.10	
Totale Attrezzature						€ 0.10	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 4.76	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.55	
Prezzo totale						€ 6.02	

Scheda elemento: E.19.40.30.a

Anagrafica							
Codice E.19.40.30.a							
Descrizione Per strutture pesanti							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,10%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.57	1.0	€ 0.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.57	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.73	

Scheda elemento: E.19.40.30.b

Anagrafica							
Codice E.19.40.30.b							
Descrizione Per strutture leggere							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.85	1.0	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.85	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.08	

Scheda elemento: E.19.40.30.c

Anagrafica							
Codice E.19.40.30.c							
Descrizione Per lamiere e tubi pesanti							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali		(4,10%)					
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.57	1.0	€ 0.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.57	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.09	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	
Prezzo totale						€ 0.73	

Scheda elemento: E.19.40.30.d

Anagrafica							
Codice E.19.40.30.d							
Descrizione Per lamiere e tubi leggeri							
Dettagli							
Unità di misura kg							
Categoria Lavoro Impianti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (4,10%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.85	1.0	€ 0.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.85	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.13	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.10	
Prezzo totale						€ 1.08	

Scheda elemento: E.20.10.10.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.10.a					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (19.36%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.245
3	Lastra di vetro o cristallo, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.21	1.0	€ 10.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.21	0.755
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.55	
Prezzo totale						€ 17.10	

Scheda elemento: E.20.10.10.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.10.b					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (12.08%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.153
3	Lastra di vetro o cristallo, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.34	1.0	€ 18.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.34	0.847
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.49	
Prezzo totale						€ 27.39	

Scheda elemento: E.20.10.10.c

Anagrafica							
Codice		E.20.10.10.c					
Descrizione		Spessore 10 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (9.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.123
3	Lastra di vetro o cristallo, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.69	1.0	€ 23.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.69	0.877
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.10	
Prezzo totale						€ 34.15	

Scheda elemento: E.20.10.20.a

Anagrafica

Codice E.20.10.20.a

Descrizione Spessore 4 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 13.76 (59.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.757
3	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.41	1.0	€ 4.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.41	0.243
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.09	
Prezzo totale						€ 22.99	

Scheda elemento: E.20.10.20.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.20.b					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.36 (59.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.750
3	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.77	1.0	€ 6.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.77	0.250
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.07	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.12	
Prezzo totale						€ 34.32	

Scheda elemento: E.20.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.20.10.20.c							
Descrizione Spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (59.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.748
3	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.33	1.0	€ 8.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.33	0.252
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.96	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.81	
Prezzo totale						€ 41.86	

Scheda elemento: E.20.10.30.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.30.a					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (3.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.050
3	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.98	1.0	€ 62.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.98	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.94	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.62	
Prezzo totale						€ 83.85	

Scheda elemento: E.20.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.20.10.30.b							
Descrizione Spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (3.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.039
3	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 81.25	1.0	€ 81.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 81.25	0.961
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.72	
Prezzo totale						€ 106.96	

Scheda elemento: E.20.10.40.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.40.a					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (6.78%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.086
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato incolore, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.28	1.0	€ 35.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.28	0.914
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.44	
Prezzo totale						€ 48.82	

Scheda elemento: E.20.10.40.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.40.b					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (5.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.075
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato incolore, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.95	1.0	€ 40.95	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.95	0.925
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
Prezzo totale						€ 55.99	

Scheda elemento: E.20.10.40.c

Anagrafica							
Codice		E.20.10.40.c					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (4.50%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.057
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato incolore, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 54.8	1.0	€ 54.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.80	0.943
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.68	
Prezzo totale						€ 73.51	

Scheda elemento: E.20.10.40.d

Anagrafica							
Codice E.20.10.40.d							
Descrizione Spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (3.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.045
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato incolore, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 69.91	1.0	€ 69.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.91	0.955
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.42	
Prezzo totale						€ 92.62	

Scheda elemento: E.20.10.40.e

Anagrafica							
Codice		E.20.10.40.e					
Descrizione		Spessore 12 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (2.86%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.036
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato incolore, spessore 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.2	1.0	€ 88.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 88.20	0.964
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.52	
Prezzo totale						€ 115.76	

Scheda elemento: E.20.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.20.10.50.a							
Descrizione Spessore 6 mm, incolore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 7.15 (25.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.13	€ 3.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.13	€ 3.89	
Totale Risorse Umane						€ 7.15	0.320
3	Lastra di vetro o cristallo retinato incolore, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.17	1.0	€ 15.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.17	0.680
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.35	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.57	
Prezzo totale						€ 28.24	

Scheda elemento: E.20.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.20.10.50.b							
Descrizione Spessore 6 mm, colorato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 7.15 (20.05%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.13	€ 3.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.13	€ 3.89	
Totale Risorse Umane						€ 7.15	0.254
3	Lastra di vetro o cristallo retinato colorato, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.04	1.0	€ 21.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.04	0.746
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.23	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.24	
Prezzo totale						€ 35.66	

Scheda elemento: E.20.10.60.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.60.a					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (14.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.188
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato colorato, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.92	1.0	€ 37.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.92	0.812
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.01	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.37	
Prezzo totale						€ 59.10	

Scheda elemento: E.20.10.60.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.60.b					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (13.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.166
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato colorato, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.21	1.0	€ 44.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.21	0.834
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.10	
Prezzo totale						€ 67.06	

Scheda elemento: E.20.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.20.10.60.c							
Descrizione Spessore 8 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (10.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.127
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato colorato, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 60.59	1.0	€ 60.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 60.59	0.873
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.98	
Prezzo totale						€ 87.78	

Scheda elemento: E.20.10.60.d

Anagrafica							
Codice E.20.10.60.d							
Descrizione Spessore 10 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (7.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.100
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato colorato, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 78.84	1.0	€ 78.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 78.84	0.900
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.15	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.08	
Prezzo totale						€ 110.87	

Scheda elemento: E.20.10.60.e

Anagrafica							
Codice		E.20.10.60.e					
Descrizione		Spessore 12 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,18 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (6.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.077
3	Lastra di vetro o cristallo float temperato colorato, spessore 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 105.92	1.0	€ 105.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 105.92	0.923
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.19	
Prezzo totale						€ 145.12	

Scheda elemento: E.20.10.70.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.a					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (15.87%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.201
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.18	1.0	€ 13.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.18	0.799
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.90	
Prezzo totale						€ 20.86	

Scheda elemento: E.20.10.70.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.b					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (8.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.103
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.75	1.0	€ 28.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.75	0.897
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.81	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.69	
Prezzo totale						€ 40.56	

Scheda elemento: E.20.10.70.c

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.c					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (12.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.156
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.9	1.0	€ 17.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.90	0.844
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.44	
Prezzo totale						€ 26.83	

Scheda elemento: E.20.10.70.d

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.d					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (9.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.122
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.88	1.0	€ 23.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.88	0.878
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.08	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.13	
Prezzo totale						€ 34.40	

Scheda elemento: E.20.10.70.e

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.e					
Descrizione		Spessore 10 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (8.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.104
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.66	1.0	€ 28.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.66	0.896
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.68	
Prezzo totale						€ 40.45	

Scheda elemento: E.20.10.70.f

Anagrafica							
Codice		E.20.10.70.f					
Descrizione		Spessore 12 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (6.40%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.081
3	Lastra di vetro o cristallo float incolore, spessore 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.55	1.0	€ 37.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.55	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.70	
Prezzo totale						€ 51.69	

Scheda elemento: E.20.10.80.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.a					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (14.15%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.179
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.18	1.0	€ 15.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.18	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.77	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.39	

Scheda elemento: E.20.10.80.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.b					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (11.95%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.151
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.58	1.0	€ 18.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.58	0.849
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.52	
Prezzo totale						€ 27.69	

Scheda elemento: E.20.10.80.c

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.c					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (10.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.133
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.49	1.0	€ 21.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.49	0.867
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
Prezzo totale						€ 31.37	

Scheda elemento: E.20.10.80.d

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.d					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (8.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.102
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 29.11	1.0	€ 29.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 29.11	0.898
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.01	

Scheda elemento: E.20.10.80.e

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.e					
Descrizione		Spessore 10 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (6.39%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.081
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 37.61	1.0	€ 37.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.61	0.919
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.71	
Prezzo totale						€ 51.77	

Scheda elemento: E.20.10.80.f

Anagrafica							
Codice		E.20.10.80.f					
Descrizione		Spessore 12 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (5.04%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.064
3	Lastra di vetro o cristallo float colorato, spessore 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 48.63	1.0	€ 48.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.63	0.936
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.97	
Prezzo totale						€ 65.70	

Scheda elemento: E.20.10.90.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.90.a					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (4.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.063
3	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.13	1.0	€ 49.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.13	0.937
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.03	
Prezzo totale						€ 66.34	

Scheda elemento: E.20.10.90.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.90.b					
Descrizione		Spessore 10 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 3.31 (3.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.050
3	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, spessore 10 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 62.36	1.0	€ 62.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 62.36	0.950
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.85	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.55	
Prezzo totale						€ 83.07	

Scheda elemento: E.20.10.95.a

Anagrafica							
Codice		E.20.10.95.a					
Descrizione		Spessore 6/7 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (15.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.196
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, spessore 6/7 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.99	1.0	€ 35.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.99	0.804
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.15	
Prezzo totale						€ 56.66	

Scheda elemento: E.20.10.95.b

Anagrafica							
Codice		E.20.10.95.b					
Descrizione		Spessore 8/9 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (14.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.179
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, spessore 8/9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.24	1.0	€ 40.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.24	0.821
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.64	
Prezzo totale						€ 62.04	

Scheda elemento: E.20.10.95.c

Anagrafica							
Codice E.20.10.95.c							
Descrizione Spessore 10/11 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (11.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.152
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, spessore 10/11 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 49.21	1.0	€ 49.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.21	0.848
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.67	
Prezzo totale						€ 73.38	

Scheda elemento: E.20.10.95.d

Anagrafica

Codice E.20.10.95.d

Descrizione Spessore 11/12 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 8.80 (9.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.115
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, spessore 11/12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 67.63	1.0	€ 67.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.63	0.885
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.79	
Prezzo totale						€ 96.68	

Scheda elemento: E.20.10.95.e

Anagrafica							
Codice E.20.10.95.e							
Descrizione Spessore 19/21 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,3 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (3.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.046
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, spessore 19/21 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 182.89	1.0	€ 182.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 182.89	0.954
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.04	
Prezzo totale						€ 242.48	

Scheda elemento: E.20.10.97.a

Anagrafica							
Codice E.20.10.97.a							
Descrizione Spessore 18/19 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (6.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.085
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, spessore 18/19 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.73	1.0	€ 94.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 94.73	0.915
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.53	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.91	
Prezzo totale						€ 130.97	

Scheda elemento: E.20.10.97.b

Anagrafica							
Codice E.20.10.97.b							
Descrizione Spessore 26/27 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 8.80 (4.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.062
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, spessore 26/27 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 132.52	1.0	€ 132.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 132.52	0.938
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.20	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.25	
Prezzo totale						€ 178.77	

Scheda elemento: E.20.10.97.c

Anagrafica							
Codice E.20.10.97.c							
Descrizione Spessore 27/29 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,28 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (2.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.031
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, spessore 27/29 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 172.59	1.0	€ 172.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 172.59	0.969
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 26.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.48	
Prezzo totale						€ 225.28	

Scheda elemento: E.20.10.97.d

Anagrafica							
Codice E.20.10.97.d							
Descrizione Spessore 29/31 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,37 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (1.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.024
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, spessore 29/31 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 228.51	1.0	€ 228.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 228.51	0.976
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 35.10	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.91	
Prezzo totale						€ 296.02	

Scheda elemento: E.20.10.97.e

Anagrafica							
Codice E.20.10.97.e							
Descrizione Spessore 39/41 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,5 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (1.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.017
3	Lastra di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, spessore 39/41 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 309.12	1.0	€ 309.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 309.12	0.983
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 47.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 36.18	
Prezzo totale						€ 397.99	

Scheda elemento: E.20.20.10.a

Anagrafica

Codice E.20.20.10.a

Descrizione Intercapedine 6 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 4.95 (11.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.140
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.45	1.0	€ 30.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.45	0.860
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.07	
Prezzo totale						€ 44.78	

Scheda elemento: E.20.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.20.20.10.b							
Descrizione Intercapedine 9 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (10.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.135
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 31.75	1.0	€ 31.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.75	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.43	

Scheda elemento: E.20.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.20.20.10.c							
Descrizione Intercapedine 12 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.41 (9.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.116
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.5	1.0	€ 33.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.50	0.884
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.36	
Prezzo totale						€ 47.96	

Scheda elemento: E.20.20.20.a

Anagrafica

Codice E.20.20.20.a

Descrizione Intercapedine 6 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 8.25 (16.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.212
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 5 mm, intercapedine 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.71	1.0	€ 30.71	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.71	0.788
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.48	
Prezzo totale						€ 49.28	

Scheda elemento: E.20.20.20.b

Anagrafica

Codice E.20.20.20.b

Descrizione Intercapedine 9 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 4.95 (10.11%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.128
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 5 mm, intercapedine 9 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.74	1.0	€ 33.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.74	0.872
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.80	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.45	
Prezzo totale						€ 48.94	

Scheda elemento: E.20.20.20.c

Anagrafica

Codice E.20.20.20.c

Descrizione Intercapedine 12 mm

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 4.41 (8.82%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.112
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 5 mm, intercapedine 12 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.12	1.0	€ 35.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.12	0.888
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
Prezzo totale						€ 50.01	

Scheda elemento: E.20.20.30.a

Anagrafica

Codice E.20.20.30.a

Descrizione Intercapedine 12 mm, (4+12+4)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 9.36 (16.56%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.209
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 35.32	1.0	€ 35.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.32	0.791
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.14	
Prezzo totale						€ 56.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.20.20.30.b

Anagrafica

Codice E.20.20.30.b

Descrizione Intercapedine 15 mm, (4+15+4)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 6.05 (10.28%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.130
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.47	1.0	€ 40.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.47	0.870
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.35	
Prezzo totale						€ 58.85	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.20.20.40.a

Anagrafica

Codice E.20.20.40.a

Descrizione Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 10.46 (16.85%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.19	€ 4.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.19	€ 5.69	
Totale Risorse Umane						€ 10.46	0.213
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 38.62	1.0	€ 38.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.62	0.787
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.64	
Prezzo totale						€ 62.08	

Scheda elemento: E.20.20.40.b

Anagrafica

Codice E.20.20.40.b

Descrizione Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 6.60 (10.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.12	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 6.60	0.131
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.83	1.0	€ 43.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.83	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.80	
Prezzo totale						€ 63.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.20.20.50.a

Anagrafica

Codice E.20.20.50.a

Descrizione Intercapedine 16 mm (4+16+4)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (17.01%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.215
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 40.16	1.0	€ 40.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.16	0.785
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.68	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.88	
Prezzo totale						€ 64.73	

Scheda elemento: E.20.20.60.a

Anagrafica

Codice E.20.20.60.a

Descrizione Intercapedine 14 mm (4+14+4)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 19.26 (17.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.220
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4)	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.45	1.0	€ 68.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.45	0.780
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.09	
Prezzo totale						€ 110.96	

Scheda elemento: E.20.20.70.a

Anagrafica

Codice E.20.20.70.a

Descrizione Intercapedine 16 mm (4+12+6)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 10.46 (16.55%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.19	€ 4.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.19	€ 5.69	
Totale Risorse Umane						€ 10.46	0.209
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 16 mm (4+12+6)	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.51	1.0	€ 39.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.51	0.791
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.50	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.75	
Prezzo totale						€ 63.22	

Scheda elemento: E.20.20.80.a

Anagrafica

Codice E.20.20.80.a

Descrizione Intercapedine 12 mm (5+12+6)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 11.56 (16.90%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.21	€ 5.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.21	€ 6.29	
Totale Risorse Umane						€ 11.56	0.214
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.51	1.0	€ 42.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.51	0.786
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.22	
Prezzo totale						€ 68.40	

Scheda elemento: E.20.25.10.a

Anagrafica

Codice E.20.25.10.a

Descrizione Intercapedine 12 mm (5+12+5)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (17.36%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.220
3	Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm (5+12+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 39.13	1.0	€ 39.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.13	0.780
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.52	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.77	
Prezzo totale						€ 63.43	

Scheda elemento: E.20.25.10.b

Anagrafica

Codice E.20.25.10.b

Descrizione Intercapedine 15 mm (5+15+5)

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 6.60 (10.35%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.12	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 6.60	0.131
3	Lastre di vetro float incolore, spessore 5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	Prodotti da costruzione	mq	€ 43.83	1.0	€ 43.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.83	0.869
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.56	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.80	
Prezzo totale						€ 63.79	

Scheda elemento: E.20.30.10.a

Anagrafica							
Codice		E.20.30.10.a					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.50 (12.91%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.163
3	Cristallo riflettente, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 28.18	1.0	€ 28.18	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.18	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.87	
Prezzo totale						€ 42.60	

Scheda elemento: E.20.30.10.b

Anagrafica							
Codice		E.20.30.10.b					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.50 (12.24%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.155
3	Cristallo riflettente, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 30.01	1.0	€ 30.01	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.01	0.845
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.33	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.08	
Prezzo totale						€ 44.92	

Scheda elemento: E.20.30.10.c

Anagrafica							
Codice		E.20.30.10.c					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.50 (11.01%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.139
3	Cristallo riflettente, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.99	1.0	€ 33.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.99	0.861
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.54	
Prezzo totale						€ 49.95	

Scheda elemento: E.20.40.10.a

Anagrafica							
Codice		E.20.40.10.a					
Descrizione		Spessore 6,5 mm, REI 120					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,54 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.36 (2.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.17	€ 4.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.17	€ 5.09	
Totale Risorse Umane						€ 9.36	0.027
3	Vetro antifuoco non retinato incolore, spessore 6,5 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 336.48	1.0	€ 336.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 336.48	0.973
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 51.88	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 39.77	
Prezzo totale						€ 437.49	

Scheda elemento: E.20.40.20.a

Anagrafica							
Codice		E.20.40.20.a					
Descrizione		Spessore 7 mm, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,11 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.50 (6.27%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.079
3	Vetro antifuoco retinato incolore, spessore 7 mm, REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.84	1.0	€ 63.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.84	0.921
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.40	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.97	
Prezzo totale						€ 87.71	

Scheda elemento: E.20.40.30.a

Anagrafica							
Codice		E.20.40.30.a					
Descrizione		Spessore 15 mm, REI 30					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,47 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.66 (3.33%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.23	€ 5.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.23	€ 6.89	
Totale Risorse Umane						€ 12.66	0.042
3	Vetrata antifuoco, spessore complessivo 15 mm, REI 30	Prodotti da costruzione	mq	€ 288.15	1.0	€ 288.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 288.15	0.958
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 45.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 34.59	
Prezzo totale						€ 380.52	

Scheda elemento: E.20.40.30.b

Anagrafica							
Codice		E.20.40.30.b					
Descrizione		Spessore 21 mm, REI 60					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,7 (1,05%)					
m.d'o.		€ 9.91 (1.77%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.18	€ 4.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.18	€ 5.39	
Totale Risorse Umane						€ 9.91	0.022
3	Vetrata antifuoco, spessore complessivo 21 mm, REI 60	Prodotti da costruzione	mq	€ 431.82	1.0	€ 431.82	
Totale Prodotti da costruzione						€ 431.82	0.978
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 66.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 50.80	
Prezzo totale						€ 558.79	

Scheda elemento: E.20.40.30.c

Anagrafica							
Codice		E.20.40.30.c					
Descrizione		Spessore 50 mm, REI 120					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 1,51 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.85 (1.23%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.27	€ 6.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.27	€ 8.08	
Totale Risorse Umane						€ 14.85	0.016
3	Vetrata antifuoco, spessore complessivo 50 mm, REI 120	Prodotti da costruzione	mq	€ 940.85	1.0	€ 940.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 940.85	0.984
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 143.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 109.91	
Prezzo totale						€ 1208.97	

Scheda elemento: E.20.50.10.a

Anagrafica							
Codice		E.20.50.10.a					
Descrizione		Spessore 3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.50 (13.63%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.172
3	Lastra trasparente in materiale plastico, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.4	1.0	€ 26.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.40	0.828
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
Prezzo totale						€ 40.36	

Scheda elemento: E.20.50.10.b

Anagrafica							
Codice		E.20.50.10.b					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.60 (12.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.12	€ 3.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 6.60	0.164
3	Lastra trasparente in materiale plastico, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 33.74	1.0	€ 33.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.74	0.836
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.05	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.64	
Prezzo totale						€ 51.03	

Scheda elemento: E.20.50.10.c

Anagrafica							
Codice		E.20.50.10.c					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.15 (11.37%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.13	€ 3.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.13	€ 3.89	
Totale Risorse Umane						€ 7.15	0.144
3	Lastra trasparente in materiale plastico, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.58	1.0	€ 42.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.58	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.72	
Prezzo totale						€ 62.91	

Scheda elemento: E.20.50.10.d

Anagrafica							
Codice		E.20.50.10.d					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,09 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.25 (10.89%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.138
3	Lastra trasparente in materiale plastico, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 51.62	1.0	€ 51.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.62	0.862
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.98	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.88	
Prezzo totale						€ 75.73	

Scheda elemento: E.20.50.10.e

Anagrafica							
Codice		E.20.50.10.e					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.25 (8.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.101
3	Lastra trasparente in materiale plastico, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 73.05	1.0	€ 73.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.05	0.899
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.35	
Prezzo totale						€ 102.84	

Scheda elemento: E.20.50.30.a

Anagrafica							
Codice		E.20.50.30.a					
Descrizione		Spessore 3 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 6.05 (11.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.11	€ 3.29	
Totale Risorse Umane						€ 6.05	0.150
3	Lastra trasparente in policarbonato, spessore 3 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 34.37	1.0	€ 34.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 34.37	0.850
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.06	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.65	
Prezzo totale						€ 51.13	

Scheda elemento: E.20.50.30.b

Anagrafica							
Codice		E.20.50.30.b					
Descrizione		Spessore 4 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,08 (1,05%)					
m.d'o.		€ 7.70 (11.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 7.70	0.144
3	Lastra trasparente in policarbonato, spessore 4 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.6	1.0	€ 45.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.60	0.856
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.13	
Prezzo totale						€ 67.42	

Scheda elemento: E.20.50.30.c

Anagrafica							
Codice		E.20.50.30.c					
Descrizione		Spessore 5 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (10.71%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.135
3	Lastra trasparente in policarbonato, spessore 5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 56.17	1.0	€ 56.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.17	0.865
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.47	
Prezzo totale						€ 82.19	

Scheda elemento: E.20.50.30.d

Anagrafica							
Codice		E.20.50.30.d					
Descrizione		Spessore 6 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,13 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.80 (8.58%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 8.80	0.109
3	Lastra trasparente in policarbonato, spessore 6 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 72.25	1.0	€ 72.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.25	0.891
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.16	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.32	
Prezzo totale						€ 102.53	

Scheda elemento: E.20.50.30.e

Anagrafica							
Codice		E.20.50.30.e					
Descrizione		Spessore 8 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 10.46 (8.48%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.19	€ 4.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.19	€ 5.69	
Totale Risorse Umane						€ 10.46	0.107
3	Lastra trasparente in policarbonato, spessore 8 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 87.06	1.0	€ 87.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 87.06	0.893
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.63	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.21	
Prezzo totale						€ 123.36	

Scheda elemento: E.21.10.05.a

Anagrafica							
Codice E.21.10.05.a							
Descrizione Con stucco emulsionato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (62.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.793
3	Stucco emulsionato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.38	1.0	€ 1.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.38	0.207
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
Prezzo totale						€ 8.44	

Scheda elemento: E.21.10.05.b

Anagrafica							
Codice E.21.10.05.b							
Descrizione Con stucco sintetico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (55.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.705
3	Stucco sintetico	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.21	1.0	€ 2.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.21	0.295
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.49	

Scheda elemento: E.21.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.10.10.a							
Descrizione Fissativo a base di resine acriliche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.60 (63.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.60	0.804
3	Fissativo a base di resine acriliche	Prodotti da costruzione	l	€ 2.79	0.14	€ 0.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.39	0.196
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.52	

Scheda elemento: E.21.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.10.a							
Descrizione Per uno strato a coprire eseguito a pennello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.61 (75.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 2.61	0.960
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.015	€ 0.01	
4	Bianco tempera per tinteggiatura	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.03	0.1	€ 0.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.11	0.040
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.44	

Scheda elemento: E.21.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.20.a							
Descrizione Tipo liscio							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.91 (72.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 2.91	0.918
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0010	€ 0.00	
4	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.16	0.22	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26	0.082
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.48	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 4.01	

Scheda elemento: E.21.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.21.20.20.b							
Descrizione Tipo buccia d'arancia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.16 (73.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.03	€ 0.90	
Totale Risorse Umane						€ 3.16	0.924
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0010	€ 0.00	
4	Idropittura a tempera bianca	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.16	0.22	€ 0.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.26	0.076
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.32	

Scheda elemento: E.21.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.30.a							
Descrizione A base di resine viniliche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.71 (59.17%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.748
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.01	€ 0.01	
4	Idropittura a base di resine viniliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.55	0.8	€ 1.24	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.25	0.252
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.27	

Scheda elemento: E.21.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.21.20.30.b							
Descrizione A base di resine acriliche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.71 (46.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.71	0.591
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.01	€ 0.01	
4	Idropittura a base di resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.2	0.8	€ 2.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.57	0.409
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.72	
Prezzo totale						€ 7.94	

Scheda elemento: E.21.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.40.a							
Descrizione Con smalto lucido all'acqua							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.46 (32.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.46	0.414
3	Smalto lucido all'acqua	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.12	0.8	€ 4.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90	0.586
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.57	

Scheda elemento: E.21.20.40.b

Anagrafica							
Codice E.21.20.40.b							
Descrizione Con idrosmalto satinato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.46 (34.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.46	0.439
3	Idrosmalto satinato	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.52	0.8	€ 4.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.42	0.561
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.91	
Prezzo totale						€ 9.97	

Scheda elemento: E.21.20.40.c

Anagrafica							
Codice E.21.20.40.c							
Descrizione Con smalto sintetico opaco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.46 (32.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.46	0.414
3	Smalto sintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.12	0.8	€ 4.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.90	0.586
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.57	

Scheda elemento: E.21.20.40.d

Anagrafica							
Codice E.21.20.40.d							
Descrizione Con smalto sintetico brillante							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.46 (30.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 3.46	0.380
3	Smalto sintetico brillante	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.05	0.8	€ 5.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.64	0.620
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.05	
Prezzo totale						€ 11.51	

Scheda elemento: E.21.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.50.a							
Descrizione Con due strati a perfetta copertura							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.61 (52.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.07	€ 2.10	
Totale Risorse Umane						€ 5.61	0.661
3	Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 3.87	0.1	€ 0.39	
4	Pittura liscia ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.93	0.85	€ 2.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.88	0.339
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
Prezzo totale						€ 10.74	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.21.20.60.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.60.a							
Descrizione Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (54.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	0.689
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.0020	€ 0.00	
4	Fissativo idrofobizzante acril-silossanico	Prodotti da costruzione	l	€ 4.3	0.2	€ 0.86	
5	Pittura idrorepellente e traspirante ai silossanica	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.94	0.25	€ 1.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.35	0.306
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 7.68	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.71	

Scheda elemento: E.21.20.70.a

Anagrafica							
Codice E.21.20.70.a							
Descrizione Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittina e antiaffissioni							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (45.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.576
3	Vernice trasparente anticrittina isocianica a due componenti	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.17	0.45	€ 4.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.13	0.424
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.46	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.12	
Prezzo totale						€ 12.31	

Scheda elemento: E.21.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.30.10.a							
Descrizione Spessore fino a 1,2 mm di rilievo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.50 (57.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 4.50	0.728
3	Plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.44	0.4	€ 1.38	
4	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.68	0.272
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.82	

Scheda elemento: E.21.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.21.30.10.b							
Descrizione Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.50 (51.84%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 4.50	0.656
3	Plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.44	0.6	€ 2.06	
4	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.36	0.344
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
Prezzo totale						€ 8.68	

Scheda elemento: E.21.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.21.30.10.c							
Descrizione Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.50 (49.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 4.50	0.624
3	Plastico murale al quarzo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.44	0.7	€ 2.41	
4	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.71	0.376
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.08	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.83	
Prezzo totale						€ 9.12	

Scheda elemento: E.21.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.a							
Descrizione Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (59.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.747
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.4	€ 1.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90	0.253
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.49	

Scheda elemento: E.21.30.30.b

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.b							
Descrizione Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (53.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.674
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.6	€ 2.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.71	0.326
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.25	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.52	

Scheda elemento: E.21.30.30.c

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.c							
Descrizione Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.60 (50.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 5.60	0.643
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.7	€ 2.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11	0.357
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 11.02	

Scheda elemento: E.21.30.30.d

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.d							
Descrizione Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.00 (57.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.00	0.725
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.4	€ 1.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.90	0.275
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
Prezzo totale						€ 8.73	

Scheda elemento: E.21.30.30.e

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.e							
Descrizione Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.00 (51.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.00	0.649
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.6	€ 2.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.71	0.351
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.76	

Scheda elemento: E.21.30.30.f

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.f							
Descrizione Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.00 (48.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.00	0.617
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.7	€ 2.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11	0.383
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.22	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.93	
Prezzo totale						€ 10.26	

Scheda elemento: E.21.30.30.g

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.g							
Descrizione Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (50.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.639
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.7	€ 2.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.11	0.361
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.29	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.99	
Prezzo totale						€ 10.89	

Scheda elemento: E.21.30.30.h

Anagrafica							
Codice E.21.30.30.h							
Descrizione Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.10 (50.21%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 6.10	0.635
3	Pittura di fondo con resine acriliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.96	0.1	€ 0.30	
4	Plastico acrilico murale	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.01	0.8	€ 3.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.51	0.365
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.15	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.21.30.40.a

Anagrafica							
Codice		E.21.30.40.a					
Descrizione		Spatolato lucido					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 11.01 (40.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.510
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Spatolato lucido per interni	Prodotti da costruzione	kg	€ 5.42	1.8	€ 9.76	
5	Vernice trasparente per spatolati	Prodotti da costruzione	l	€ 7.61	0.1	€ 0.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.52	0.488
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.002
Totale Parziale (TP)						€ 21.57	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.24	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.48	
Prezzo totale						€ 27.29	

Scheda elemento: E.21.30.50.a

Anagrafica							
Codice E.21.30.50.a							
Descrizione Ad aspetto rasato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (50.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.632
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 3.87	0.2	€ 0.77	
5	Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.15	1.8	€ 2.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.84	0.363
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 7.83	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
Prezzo totale						€ 9.90	

Scheda elemento: E.21.30.50.b

Anagrafica							
Codice E.21.30.50.b							
Descrizione Ad aspetto rustico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (45.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.575
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	Prodotti da costruzione	l	€ 3.87	0.2	€ 0.77	
5	Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.16	2.8	€ 3.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.02	0.421
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 9.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
Prezzo totale						€ 12.09	

Scheda elemento: E.21.30.60.a

Anagrafica							
Codice E.21.30.60.a							
Descrizione Ad aspetto rasato							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.95 (39.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.09	€ 2.26	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.09	€ 2.69	
Totale Risorse Umane						€ 4.95	0.495
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Fissativo idrofobizzante acrilossilosanico	Prodotti da costruzione	l	€ 4.3	0.2	€ 0.86	
5	Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.3	1.8	€ 4.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.00	0.501
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.004
Totale Parziale (TP)						€ 9.99	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.50	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.64	

Scheda elemento: E.21.30.60.b

Anagrafica							
Codice E.21.30.60.b							
Descrizione Ad aspetto rustico							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (33.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.424
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Fissativo idrofobizzante acrilossilosanico	Prodotti da costruzione	l	€ 4.3	0.2	€ 0.86	
5	Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.35	2.8	€ 6.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.44	0.573
6	Argano con motore da 4 hp	Attrezzature	ora	€ 2.25	0.02	€ 0.04	
Totale Attrezzature						€ 0.04	0.003
Totale Parziale (TP)						€ 12.98	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.95	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.42	

Scheda elemento: E.21.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.40.10.a							
Descrizione "Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.70 (73.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.04	€ 1.20	
Totale Risorse Umane						€ 1.70	0.929
3	Vernice isolante a base siliconica	Prodotti da costruzione	l	€ 4.19	0.03	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13	0.071
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.27	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.21	
Prezzo totale						€ 2.31	

Scheda elemento: E.21.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.21.40.20.a							
Descrizione Stuccatura e rasatura							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.23 (71.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.08	€ 2.23	
Totale Risorse Umane						€ 3.23	0.900
3	Stucco a colla	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.39	0.05	€ 0.07	
4	Acqua ragia	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.39	0.05	€ 0.12	
5	Carta vetrata	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.68	0.25	€ 0.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.36	0.100
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.54	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.54	

Scheda elemento: E.21.40.40.a

Anagrafica							
Codice E.21.40.40.a							
Descrizione Con olio di lino cotto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.34 (69.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.12	€ 3.34	
Totale Risorse Umane						€ 4.34	0.880
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.2	€ 0.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59	0.120
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.24	

Scheda elemento: E.21.40.40.b

Anagrafica							
Codice E.21.40.40.b							
Descrizione Con impregnante a solvente: turapori							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.34 (68.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.12	€ 3.34	
Totale Risorse Umane						€ 4.34	0.865
3	Impregnante a solvente: turapori	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.39	0.2	€ 0.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.68	0.135
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.35	

Scheda elemento: E.21.40.50.a

Anagrafica							
Codice E.21.40.50.a							
Descrizione Smalto sintetico opaco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.23 (38.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.08	€ 2.23	
Totale Risorse Umane						€ 3.23	0.488
3	Smalto sintetico opaco o brillante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 8.47	0.4	€ 3.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.39	0.512
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.37	

Scheda elemento: E.21.40.60.a

Anagrafica							
Codice E.21.40.60.a							
Descrizione Vernice trasparente al flatting							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.23 (45.82%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.08	€ 2.23	
Totale Risorse Umane						€ 3.23	0.580
3	Vernice flatting	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.7	0.35	€ 2.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.34	0.420
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.84	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.64	
Prezzo totale						€ 7.05	

Scheda elemento: E.21.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.50.10.a							
Descrizione Al minio di piombo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.03 (65.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.834
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.25	€ 0.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.80	0.166
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.72	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.56	
Prezzo totale						€ 6.11	

Scheda elemento: E.21.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.21.50.10.b							
Descrizione All'ossido di ferro							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.03 (69.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 4.03	0.878
3	Antiruggine all'ossido di ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.26	0.25	€ 0.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.56	0.122
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.69	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.53	
Prezzo totale						€ 5.81	

Scheda elemento: E.21.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.21.50.20.a							
Descrizione Stuccatura e rasatura							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.76 (58.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.09	€ 2.51	
Totale Risorse Umane						€ 3.76	0.739
3	Carta vetrata	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.68	0.5	€ 0.34	
4	Stucco sintetico per opere metalliche	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.96	0.25	€ 0.99	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.33	0.261
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.76	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.43	

Scheda elemento: E.21.50.20.b

Anagrafica							
Codice E.21.50.20.b							
Descrizione Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.42 (79.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.06	€ 1.67	
Totale Risorse Umane						€ 2.42	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.36	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.28	
Prezzo totale						€ 3.06	

Scheda elemento: E.21.50.30.a

Anagrafica

Codice E.21.50.30.a

Descrizione Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.61 (76.30%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.02	€ 0.50	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.04	€ 1.11	
Totale Risorse Umane						€ 1.61	0.964
3	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.42	0.0083	€ 0.06	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.06	0.036
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.19	
Prezzo totale						€ 2.11	

Scheda elemento: E.21.50.30.b

Anagrafica

Codice E.21.50.30.b

Descrizione Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 2.42 (75.86%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.06	€ 1.67	
Totale Risorse Umane						€ 2.42	0.960
3	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.42	0.013	€ 0.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.10	0.040
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.29	
Prezzo totale						€ 3.19	

Scheda elemento: E.21.50.30.c

Anagrafica							
Codice E.21.50.30.c							
Descrizione Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.54 (73.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0314	€ 0.79	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.0628	€ 1.75	
Totale Risorse Umane						€ 2.54	0.930
3	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.42	0.026	€ 0.19	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.19	0.070
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.41	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.45	

Scheda elemento: E.21.50.30.d

Anagrafica							
Codice E.21.50.30.d							
Descrizione Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.80 (73.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.0471	€ 1.18	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.0942	€ 2.62	
Totale Risorse Umane						€ 3.80	0.929
3	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.42	0.039	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.29	0.071
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.61	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.47	
Prezzo totale						€ 5.17	

Scheda elemento: E.21.50.40.a

Anagrafica							
Codice E.21.50.40.a							
Descrizione Smalto oleosintetico opaco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 8.08 (73.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 8.08	0.929
3	Smalto oleosintetico opaco	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.42	0.083	€ 0.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.071
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.00	
Prezzo totale						€ 11.00	

Scheda elemento: E.21.50.40.b

Anagrafica							
Codice E.21.50.40.b							
Descrizione Smalto oleosintetico brillante							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 7.80 (73.58%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 7.80	0.931
3	Smalto oleosintetico brillante	Prodotti da costruzione	kg	€ 7.0	0.083	€ 0.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.58	0.069
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.96	
Prezzo totale						€ 10.60	

Scheda elemento: E.21.50.50.a

Anagrafica							
Codice E.21.50.50.a							
Descrizione Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.74 (56.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.08	€ 2.23	
Totale Risorse Umane						€ 3.74	0.710
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.1	€ 0.32	
4	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.03	0.2	€ 1.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.53	0.290
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.67	

Scheda elemento: E.21.50.50.b

Anagrafica							
Codice E.21.50.50.b							
Descrizione Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.29 (51.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 4.29	0.652
3	Antiruggine al minio di piombo	Prodotti da costruzione	kg	€ 3.18	0.15	€ 0.48	
4	Smalto sintetico per ferro	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.03	0.3	€ 1.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.29	0.348
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.99	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.76	
Prezzo totale						€ 8.33	

Scheda elemento: E.21.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.60.10.a							
Descrizione Fodera							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.42 (61.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.03	€ 0.75	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.06	€ 1.67	
Totale Risorse Umane						€ 2.42	0.773
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Carta bianca da fondo	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.6	1.02	€ 0.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.71	0.227
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.96	

Scheda elemento: E.21.60.10.b

Anagrafica							
Codice E.21.60.10.b							
Descrizione Lavabile							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.82 (50.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.11	€ 3.06	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.635
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Carta parato lavabile	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.19	1.02	€ 3.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.35	0.365
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.06	
Prezzo totale						€ 11.61	

Scheda elemento: E.21.60.10.c

Anagrafica							
Codice E.21.60.10.c							
Descrizione A stampa tradizionale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.82 (36.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.11	€ 3.06	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.459
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Carta parato la stampa	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.62	1.02	€ 6.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.85	0.541
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
Prezzo totale						€ 16.03	

Scheda elemento: E.21.60.10.d

Anagrafica							
Codice E.21.60.10.d							
Descrizione Duplex a stampa rotocalco							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.82 (47.67%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.11	€ 3.06	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.603
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Carta parato duplex	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.66	1.02	€ 3.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.83	0.397
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
Prezzo totale						€ 12.21	

Scheda elemento: E.21.60.10.e

Anagrafica							
Codice E.21.60.10.e							
Descrizione Serigrafico espanso							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.82 (44.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.11	€ 2.76	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.11	€ 3.06	
Totale Risorse Umane						€ 5.82	0.563
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Carta serigrafico espanso	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.33	1.02	€ 4.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.52	0.437
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.55	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.19	
Prezzo totale						€ 13.08	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.21.60.20

Anagrafica							
Codice		E.21.60.20					
Descrizione		"Fornitura e posa in opera di parati con incollaggio su pareti					
Dettagli							
Unità di misura							
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.00	
2	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.00	
Prezzo totale						€ 0.00	

Scheda elemento: E.21.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.21.60.20.a							
Descrizione Su cotone							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.09 (32.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.115	€ 2.89	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.115	€ 3.20	
Totale Risorse Umane						€ 6.09	0.415
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Vinilico su cotone	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.33	1.02	€ 8.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.60	0.585
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.69	
Prezzo totale						€ 18.58	

Scheda elemento: E.21.60.20.b

Anagrafica							
Codice E.21.60.20.b							
Descrizione Su fibre sintetiche							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.09 (33.57%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.115	€ 2.89	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.115	€ 3.20	
Totale Risorse Umane						€ 6.09	0.425
3	Colla cellulosa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Vinilico su fibre	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.99	1.02	€ 8.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.25	0.575
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.65	
Prezzo totale						€ 18.14	

Scheda elemento: E.21.60.20.c

Anagrafica							
Codice E.21.60.20.c							
Descrizione Su carta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.09 (40.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.115	€ 2.89	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.115	€ 3.20	
Totale Risorse Umane						€ 6.09	0.507
3	Colla cellulosa	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.04	€ 0.10	
4	Vinilico su carta	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.7	1.02	€ 5.81	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.91	0.492
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
Prezzo totale						€ 15.18	

Scheda elemento: E.21.60.20.d

Anagrafica							
Codice E.21.60.20.d							
Descrizione Lamina di alluminio su supporto di carta							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 8.46 (20.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.16	€ 4.45	
Totale Risorse Umane						€ 8.46	0.258
3	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.05	€ 0.13	
4	Vinilico su lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.74	1.02	€ 24.21	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.34	0.742
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
Prezzo totale						€ 41.49	

Scheda elemento: E.21.70.10.a

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.a							
Descrizione Dal peso di 115 g/m ² tela media							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (46.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.584
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.28	1.02	€ 2.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.36	0.416
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.65	
Prezzo totale						€ 7.17	

Scheda elemento: E.21.70.10.b

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.b							
Descrizione Dal peso di 120 g/m ² tela fine							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (44.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.559
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.53	1.02	€ 2.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.61	0.441
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.68	
Prezzo totale						€ 7.49	

Scheda elemento: E.21.70.10.c

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.c							
Descrizione Dal peso di 140 g/m ² tela grande							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (42.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.535
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/m ²	Prodotti da costruzione	mq	€ 2.79	1.02	€ 2.85	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.88	0.465
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.71	
Prezzo totale						€ 7.83	

Scheda elemento: E.21.70.10.d

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.d							
Descrizione Dal peso di 180 g/m ² spiga grande							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (35.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.445
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga grande	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.02	1.02	€ 4.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.13	0.555
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.12	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.86	
Prezzo totale						€ 9.42	

Scheda elemento: E.21.70.10.e

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.e							
Descrizione Dal peso di 180 g/m ² spiga piccola							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (34.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.439
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga piccola	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.12	1.02	€ 4.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.23	0.561
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.87	
Prezzo totale						€ 9.54	

Scheda elemento: E.21.70.10.f

Anagrafica							
Codice E.21.70.10.f							
Descrizione Dal peso di 180 g/m ² tela diagonale							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.31 (34.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.06	€ 1.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.06	€ 1.80	
Totale Risorse Umane						€ 3.31	0.435
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	5.0E-4	€ 0.00	
4	Colla cellulosica	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.55	0.01	€ 0.03	
5	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/m ² spiga diagonale	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.19	1.02	€ 4.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.30	0.565
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.88	
Prezzo totale						€ 9.63	

Scheda elemento: E.22.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.10.a							
Descrizione Dimensioni 4x4x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.83 (30.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.52	€ 13.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.26	€ 7.78	
Totale Risorse Umane						€ 20.83	0.388
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.12	€ 3.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, dimensioni 4x4x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 183.43	0.105	€ 19.26	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.88	0.445
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.012	€ 0.75	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
8	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.2	€ 7.88	
Totale Attrezzature						€ 8.94	0.167
Totale Parziale (TP)						€ 53.65	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.05	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.17	
Prezzo totale						€ 67.87	

Scheda elemento: E.22.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.10.b							
Descrizione Dimensioni 6x6x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 19.23 (27.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.48	€ 12.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 19.23	0.351
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.12	€ 3.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, dimensioni 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 164.75	0.143	€ 23.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 28.18	0.515
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.012	€ 0.75	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
8	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.16	€ 6.30	
Totale Attrezzature						€ 7.36	0.134
Totale Parziale (TP)						€ 54.77	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.22	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.30	
Prezzo totale						€ 69.29	

Scheda elemento: E.22.10.10.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.10.c							
Descrizione Dimensioni 8x8x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 17.63 (23.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.44	€ 11.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 17.63	0.301
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.12	€ 3.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, dimensioni 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 153.81	0.198	€ 30.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.07	0.600
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.012	€ 0.75	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
8	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.12	€ 4.73	
Totale Attrezzature						€ 5.79	0.099
Totale Parziale (TP)						€ 58.49	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.77	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.73	
Prezzo totale						€ 73.99	

Scheda elemento: E.22.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.22.10.10.d							
Descrizione Dimensioni 10x10x12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 16.03 (20.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 16.03	0.263
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.12	€ 3.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, dimensioni 10x10x12 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 141.29	0.25	€ 35.32	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.94	0.655
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.012	€ 0.75	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
8	Escavatore bobcat	Attrezzature	ora	€ 39.4	0.1	€ 3.94	
Totale Attrezzature						€ 5.00	0.082
Totale Parziale (TP)						€ 60.97	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.15	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.01	
Prezzo totale						€ 77.13	

Scheda elemento: E.22.10.15.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.15.a							
Descrizione Dimensioni 6x6x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.82 (23.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 12.82	0.301
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.1	€ 1.02	
5	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, dimensioni 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 164.75	0.143	€ 23.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.08	0.613
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.1	€ 3.10	
Totale Attrezzature						€ 3.67	0.086
Totale Parziale (TP)						€ 42.57	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.39	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.90	
Prezzo totale						€ 53.86	

Scheda elemento: E.22.10.15.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.15.b							
Descrizione Dimensioni 8x8x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 9.61 (15.06%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 9.61	0.191
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.08	€ 2.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.1	€ 1.02	
5	Cubetti di granito bianco grezzo, dimensioni 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 172.42	0.198	€ 34.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.16	0.737
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.1	€ 3.10	
Totale Attrezzature						€ 3.67	0.073
Totale Parziale (TP)						€ 50.44	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.57	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.80	
Prezzo totale						€ 63.81	

Scheda elemento: E.22.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.20.a							
Descrizione Dimensioni 4x4x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 16.03 (30.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 16.03	0.390
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di marmo bianco di Carrara, dimensioni 4x4x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 201.14	0.105	€ 21.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.24	0.589
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 41.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.73	
Prezzo totale						€ 52.05	

Scheda elemento: E.22.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.20.b							
Descrizione Dimensioni 6x6x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.82 (22.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 12.82	0.281
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di marmo bianco di Carrara, dimensioni 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 201.14	0.143	€ 28.76	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.88	0.699
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 45.58	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.84	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
Prezzo totale						€ 57.66	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.22.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.20.c							
Descrizione Dimensioni 8x8x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 9.61 (15.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 9.61	0.190
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.08	€ 2.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di marmo bianco di Carrara, dimensioni 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 183.91	0.198	€ 36.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.03	0.792
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 50.52	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.58	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.81	
Prezzo totale						€ 63.91	

Scheda elemento: E.22.10.25.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.25.a							
Descrizione Lastre in pietra calcarea							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (25.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.328
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.05	€ 0.03	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.022	€ 0.55	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
6	Lastre in pietra calcarea	Prodotti da costruzione	t	€ 20.96	1.0	€ 20.96	
7	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 27.63	0.658
8	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.014
Totale Parziale (TP)						€ 41.96	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.29	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.83	
Prezzo totale						€ 53.08	

Scheda elemento: E.22.10.25.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.25.b							
Descrizione Lastre in pietra arenaria							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (22.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.290
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.05	€ 0.03	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.022	€ 0.55	
6	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
7	Lastre in pietra arenaria	Prodotti da costruzione	mq	€ 26.47	1.0	€ 26.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 33.14	0.698
8	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 47.47	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.12	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.46	
Prezzo totale						€ 60.05	

Scheda elemento: E.22.10.25.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.25.c							
Descrizione Lastre in basalto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (12.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.164
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.05	€ 0.03	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.022	€ 0.55	
6	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
7	Lastre in basalto	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.03	1.0	€ 63.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.70	0.829
8	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.007
Totale Parziale (TP)						€ 84.03	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.60	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.66	
Prezzo totale						€ 106.29	

Scheda elemento: E.22.10.25.d

Anagrafica							
Codice E.22.10.25.d							
Descrizione Lastre in ardesia							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (17.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.221
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.05	€ 0.03	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.022	€ 0.55	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
6	Lastre in ardesia	Prodotti da costruzione	mq	€ 41.38	1.0	€ 41.38	
7	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.05	0.770
8	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 62.38	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.36	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.17	
Prezzo totale						€ 78.91	

Scheda elemento: E.22.10.25.e

Anagrafica							
Codice E.22.10.25.e							
Descrizione Lastre in porfido							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (16.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.208
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.05	€ 0.03	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.05	€ 4.57	
5	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.022	€ 0.55	
6	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
7	Lastre in porfido	Prodotti da costruzione	mq	€ 45.22	1.0	€ 45.22	
Totale Prodotti da costruzione						€ 51.89	0.784
8	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.009
Totale Parziale (TP)						€ 66.22	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.62	
Prezzo totale						€ 83.77	

Scheda elemento: E.22.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.30.a							
Descrizione Dimensioni 10x10x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 11.31 (21.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.26	€ 6.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 11.31	0.267
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato, dimensioni 10x10x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 229.88	0.12	€ 27.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.21	0.713
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 42.40	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.36	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.88	
Prezzo totale						€ 53.64	

Scheda elemento: E.22.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.30.b							
Descrizione Dimensioni 10x10x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 10.21 (16.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 10.21	0.208
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato, dimensioni 10x10x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 218.38	0.16	€ 34.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 38.06	0.774
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 49.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.37	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.65	
Prezzo totale						€ 62.17	

Scheda elemento: E.22.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.30.c							
Descrizione Dimensioni 10x10x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 9.11 (13.10%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 9.11	0.166
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.08	€ 2.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato, dimensioni 10x10x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 206.9	0.2	€ 41.38	
Totale Prodotti da costruzione						€ 45.00	0.818
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.016
Totale Parziale (TP)						€ 54.99	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.25	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.32	
Prezzo totale						€ 69.56	

Scheda elemento: E.22.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.22.10.30.d							
Descrizione Dimensioni 15x15x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 8.01 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 8.01	0.193
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato, dimensioni 15x15x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 183.91	0.16	€ 29.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.55	0.785
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 41.44	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.22	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.77	
Prezzo totale						€ 52.43	

Scheda elemento: E.22.10.35.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.35.a							
Descrizione Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 8.50 (21.63%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 8.50	0.274
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo di spessore cm 20	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.92	1.0	€ 18.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.57	0.726
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.66	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.57	
Prezzo totale						€ 39.30	

Scheda elemento: E.22.10.35.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.35.b							
Descrizione Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 11.25 (30.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 11.25	0.387
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
4	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo di spessore cm 10	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.17	1.0	€ 14.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.82	0.613
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.36	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.34	
Prezzo totale						€ 36.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.22.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.40.a							
Descrizione Dimensioni 10x10x6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 11.31 (19.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.26	€ 6.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 11.31	0.250
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato bocciardato, dimensioni 10x10x6 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 252.86	0.12	€ 30.34	
Totale Prodotti da costruzione						€ 32.96	0.730
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.019
Totale Parziale (TP)						€ 45.15	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.77	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.19	
Prezzo totale						€ 57.11	

Scheda elemento: E.22.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.40.b							
Descrizione Dimensioni 10x10x 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 10.21 (15.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.14	€ 4.19	
Totale Risorse Umane						€ 10.21	0.193
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato bocciardato, dimensioni 10x10x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 241.37	0.16	€ 38.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 41.74	0.790
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.017
Totale Parziale (TP)						€ 52.83	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.92	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.08	
Prezzo totale						€ 66.83	

Scheda elemento: E.22.10.40.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.40.c							
Descrizione Dimensioni 10x10x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 9.11 (12.28%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 9.11	0.155
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.08	€ 2.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato bocciardato, dimensioni 10x10x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 225.27	0.2	€ 45.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.67	0.830
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.015
Totale Parziale (TP)						€ 58.66	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.80	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.75	
Prezzo totale						€ 74.21	

Scheda elemento: E.22.10.40.d

Anagrafica							
Codice E.22.10.40.d							
Descrizione Dimensioni 15x15x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 8.01 (14.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 8.01	0.181
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito calibrato bocciardato, dimensioni 15x15x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 202.28	0.16	€ 32.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.48	0.800
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 44.37	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.66	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.10	
Prezzo totale						€ 56.13	

Scheda elemento: E.22.10.45.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.45.a							
Descrizione Dimensioni 6x6x8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.82 (22.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.16	€ 4.79	
Totale Risorse Umane						€ 12.82	0.290
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito bianco grezzo, dimensioni 6x6x8 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 191.94	0.143	€ 27.45	
Totale Prodotti da costruzione						€ 30.57	0.691
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.020
Totale Parziale (TP)						€ 44.27	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.64	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.09	
Prezzo totale						€ 56.00	

Scheda elemento: E.22.10.45.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.45.b							
Descrizione Dimensioni 8x8x10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 9.61 (15.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.12	€ 3.59	
Totale Risorse Umane						€ 9.61	0.199
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.08	€ 2.00	
4	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.16	€ 1.62	
5	Cubetti di granito bianco grezzo, dimensioni 8x8x10 cm	Prodotti da costruzione	t	€ 172.42	0.198	€ 34.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 37.76	0.783
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
7	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.01	€ 0.31	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.018
Totale Parziale (TP)						€ 48.25	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.24	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.55	
Prezzo totale						€ 61.04	

Scheda elemento: E.22.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.50.a							
Descrizione Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.60 (61.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.04	€ 1.00	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 1.60	0.780
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.0010	€ 0.03	
4	Bitume naturale penetrazione 40/50	Prodotti da costruzione	mc	€ 23.17	0.018	€ 0.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.220
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.31	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.24	
Prezzo totale						€ 2.60	

Scheda elemento: E.22.10.55.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.55.a							
Descrizione A opera incerta spessore cm 2,50+5,00							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (39.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.500
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0237	€ 2.10	
4	Lastrame opera incerta spessore cm 2,50 - 5,00	Prodotti da costruzione	cad	€ 85.35	0.13	€ 11.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.20	0.479
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 27.53	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.83	

Scheda elemento: E.22.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.60.a							
Descrizione Con basole di l scelta di spessore pari a 18 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (13.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.168
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0791	€ 7.02	
4	Lastre di spessore cm 16 - 18	Prodotti da costruzione	mq	€ 87.11	1.01	€ 87.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.00	0.827
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 114.83	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.22	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.21	
Prezzo totale						€ 145.26	

Scheda elemento: E.22.10.60.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.60.b							
Descrizione Con basole di l scelta di spessore pari a 16 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (13.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.173
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0791	€ 7.02	
4	Lastre di spessore cm 14 - 16	Prodotti da costruzione	mq	€ 83.64	1.01	€ 84.48	
Totale Prodotti da costruzione						€ 91.50	0.822
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.005
Totale Parziale (TP)						€ 111.33	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.70	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.80	
Prezzo totale						€ 140.83	

Scheda elemento: E.22.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.60.c							
Descrizione Con basole di l scelta di spessore pari a 12 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (15.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.194
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0791	€ 7.02	
4	Lastre di spessore cm 10 - 14	Prodotti da costruzione	mq	€ 71.92	1.01	€ 72.64	
Totale Prodotti da costruzione						€ 79.66	0.801
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.006
Totale Parziale (TP)						€ 99.49	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.92	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.44	
Prezzo totale						€ 125.85	

Scheda elemento: E.22.10.65.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.65.a							
Descrizione Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 38.52 (66.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.7	€ 17.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.7	€ 20.96	
Totale Risorse Umane						€ 38.52	0.835
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0791	€ 7.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.02	0.152
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.012
Totale Parziale (TP)						€ 46.11	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.92	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.30	
Prezzo totale						€ 58.33	

Scheda elemento: E.22.10.70.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.70.a							
Descrizione Resi a piè d'opera dall'Amministrazione							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (56.70%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.717
3	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0791	€ 7.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.02	0.261
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 0.57	0.021
Totale Parziale (TP)						€ 26.85	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.09	
Prezzo totale						€ 33.97	

Scheda elemento: E.22.10.75.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.75.a							
Descrizione Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 12.25 (79.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.35	€ 9.74	
Totale Risorse Umane						€ 12.25	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.84	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.41	
Prezzo totale						€ 15.50	

Scheda elemento: E.22.10.75.b

Anagrafica							
Codice E.22.10.75.b							
Descrizione Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 13.65 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.4	€ 11.14	
Totale Risorse Umane						€ 13.65	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.05	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.57	
Prezzo totale						€ 17.27	

Scheda elemento: E.22.10.75.c

Anagrafica							
Codice E.22.10.75.c							
Descrizione Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 14.48 (79.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.43	€ 11.97	
Totale Risorse Umane						€ 14.48	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.17	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.66	
Prezzo totale						€ 18.31	

Scheda elemento: E.22.10.75.d

Anagrafica							
Codice E.22.10.75.d							
Descrizione Taglio a scalpello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 5.29 (79.07%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 5.29	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.69	

Scheda elemento: E.22.10.75.e

Anagrafica							
Codice E.22.10.75.e							
Descrizione Configurazione di gaveta a superficie curva in opera							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.34 (79.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.12	€ 3.34	
Totale Risorse Umane						€ 3.34	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.50	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
Prezzo totale						€ 4.22	

Scheda elemento: E.22.10.80.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.80.a							
Descrizione Bitumatura a caldo dei giunti							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 3.11 (69.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.02	€ 0.60	
Totale Risorse Umane						€ 3.11	0.874
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.0010	€ 0.03	
4	Bitume naturale penetrazione 40/50	Prodotti da costruzione	mc	€ 23.17	0.018	€ 0.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.45	0.126
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.41	
Prezzo totale						€ 4.50	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.22.10.85.a

Anagrafica							
Codice E.22.10.85.a							
Descrizione "Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.50 (58.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 8.50	0.739
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.12	€ 3.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.00	0.261
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.32	
Prezzo totale						€ 14.55	

Scheda elemento: E.22.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.22.20.10.a							
Descrizione Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 9.91 (34.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.18	€ 4.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.18	€ 5.39	
Totale Risorse Umane						€ 9.91	0.442
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.025	€ 0.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.072	€ 1.80	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
6	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.75	1.0	€ 5.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.08	0.405
7	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	ora	€ 82.89	0.015	€ 1.24	
8	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.012	€ 0.65	
9	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.05	€ 1.55	
Totale Attrezzature						€ 3.44	0.153
Totale Parziale (TP)						€ 22.43	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.37	

Scheda elemento: E.22.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.22.20.10.b							
Descrizione Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (29.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.369
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.077	€ 1.93	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.18	€ 1.83	
6	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.9	1.0	€ 6.90	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.68	0.477
7	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	ora	€ 82.89	0.015	€ 1.24	
8	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.012	€ 0.65	
9	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.05	€ 1.55	
Totale Attrezzature						€ 3.44	0.154
Totale Parziale (TP)						€ 22.37	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.36	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.57	
Prezzo totale						€ 28.30	

Scheda elemento: E.22.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.22.20.10.c							
Descrizione Masselli standard colori vari, spessore 6 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 9.91 (27.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.18	€ 4.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.18	€ 5.39	
Totale Risorse Umane						€ 9.91	0.345
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.025	€ 0.01	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.072	€ 1.80	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.15	€ 1.52	
6	Masselli in calcestruzzo colorato autobloccanti da cm 6	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.07	1.0	€ 12.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.40	0.536
7	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	ora	€ 82.89	0.015	€ 1.24	
8	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.012	€ 0.65	
9	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.05	€ 1.55	
Totale Attrezzature						€ 3.44	0.120
Totale Parziale (TP)						€ 28.75	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.31	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.31	
Prezzo totale						€ 36.37	

Scheda elemento: E.22.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.22.20.10.d							
Descrizione Masselli standard colore vari, spessore 8 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (23.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.294
3	Acqua	Prodotti da costruzione	mc	€ 0.55	0.03	€ 0.02	
4	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.077	€ 1.93	
5	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.18	€ 1.83	
6	Masselli in calcestruzzo colorato autobloccanti da cm 8	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.61	1.0	€ 12.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.39	0.584
7	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	Attrezzature	ora	€ 82.89	0.015	€ 1.24	
8	Betoniera ad azionamento elettrico, capacità 350 l	Attrezzature	ora	€ 54.54	0.012	€ 0.65	
9	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.05	€ 1.55	
Totale Attrezzature						€ 3.44	0.123
Totale Parziale (TP)						€ 28.08	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.21	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.52	

Scheda elemento: E.22.20.20.a

Anagrafica							
Codice E.22.20.20.a							
Descrizione Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm,							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (29.75%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.376
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.84	1.0	€ 11.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.84	0.586
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 21.92	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.29	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.52	
Prezzo totale						€ 27.73	

Scheda elemento: E.22.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.22.20.30.a							
Descrizione 250x250 mm, spessore 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (27.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.352
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Pavimento con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.39	1.0	€ 13.39	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.39	0.613
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 23.47	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.52	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.70	
Prezzo totale						€ 29.69	

Scheda elemento: E.22.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.22.20.30.b							
Descrizione 400x400 mm, spessore 35 mm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (24.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.315
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Pavimento con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosso	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.09	1.0	€ 16.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.09	0.653
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 26.17	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.01	
Prezzo totale						€ 33.11	

Scheda elemento: E.22.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.22.20.40.a							
Descrizione "Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (37.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.475
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Pavimento con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 7.3	1.0	€ 7.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.30	0.478
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.048
Totale Parziale (TP)						€ 17.38	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.61	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.00	
Prezzo totale						€ 21.99	

Scheda elemento: E.22.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.22.20.50.a							
Descrizione "Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm,							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (27.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.353
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Pavimento con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.28	1.0	€ 13.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.28	0.611
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 23.36	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.50	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.69	
Prezzo totale						€ 29.55	

Scheda elemento: E.22.20.60.a

Anagrafica							
Codice		E.22.20.60.a					
Descrizione		Spessore fino a 8 cm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 8.25 (26.34%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.333
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Spessore fino a 8 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.39	1.02	€ 14.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.68	0.633
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.034
Totale Parziale (TP)						€ 24.76	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.85	
Prezzo totale						€ 31.32	

Scheda elemento: E.22.20.60.b

Anagrafica							
Codice E.22.20.60.b							
Descrizione Spessore oltre i 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (23.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.299
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.04	€ 1.00	
4	Spessore oltre i 10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.17	1.02	€ 17.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.51	0.671
5	Piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 8.31	0.1	€ 0.83	
Totale Attrezzature						€ 0.83	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 27.59	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.90	

Scheda elemento: E.22.25.10.a

Anagrafica							
Codice E.22.25.10.a							
Descrizione Con mattoni pieni comuni posti di coltello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 23.11 (44.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.561
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0020	€ 0.02	
4	Mattoni pieni di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.27	53.0	€ 14.31	
5	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.67	0.0024	€ 0.29	
6	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0395	€ 3.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.12	0.439
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.18	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.74	
Prezzo totale						€ 52.15	

Scheda elemento: E.22.25.10.b

Anagrafica							
Codice E.22.25.10.b							
Descrizione Con mattoni faccia vista posti di coltello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 23.11 (41.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.525
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0020	€ 0.02	
4	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.67	0.0024	€ 0.29	
5	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0395	€ 3.50	
6	Mattoni pieni da cm 5,5x14x28	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.29	59.0	€ 17.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.92	0.475
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.06	
Prezzo totale						€ 55.69	

Scheda elemento: E.22.25.10.c

Anagrafica							
Codice E.22.25.10.c							
Descrizione Con mattoni pieni comuni posti di piatto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.36 (51.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.656
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0020	€ 0.02	
4	Mattoni pieni di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.27	26.0	€ 7.02	
5	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.67	0.0012	€ 0.15	
6	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0395	€ 3.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.69	0.344
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.66	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.57	
Prezzo totale						€ 39.28	

Scheda elemento: E.22.25.10.d

Anagrafica							
Codice E.22.25.10.d							
Descrizione Con mattoni pieni faccia vista posti di piatto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 20.36 (46.98%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.594
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.0020	€ 0.02	
4	Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	31.0	€ 10.23	
5	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 121.67	0.0012	€ 0.15	
6	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	Prodotti da costruzione	mc	€ 88.72	0.0395	€ 3.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.90	0.406
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.14	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.94	
Prezzo totale						€ 43.34	

Scheda elemento: E.22.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.22.30.10.a							
Descrizione Posti di piatto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.25 (50.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 8.25	0.640
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Mattoni pieni di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.27	0.2	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55	0.120
5	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.1	€ 3.10	
Totale Attrezzature						€ 3.10	0.240
Totale Parziale (TP)						€ 12.90	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.48	
Prezzo totale						€ 16.32	

Scheda elemento: E.22.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.22.30.10.b							
Descrizione Posti di coltello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (58.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.740
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Mattoni pieni di laterizio di dimensioni 5,5x12x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.27	0.2	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.55	0.087
5	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.1	€ 3.10	
Totale Attrezzature						€ 3.10	0.174
Totale Parziale (TP)						€ 17.86	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.68	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.05	
Prezzo totale						€ 22.59	

Scheda elemento: E.22.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.22.30.20.a							
Descrizione Con listelli in cotto non gelivo posti di piatto							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (40.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.507
3	Mattoni pieni da cm 3x6x23	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.37	48.0	€ 17.76	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.41	0.493
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.51	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.99	
Prezzo totale						€ 54.93	

Scheda elemento: E.22.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.22.30.20.b							
Descrizione Con listelli in cotto non gelivo posti di coltello							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 25.31 (31.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.46	€ 11.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.46	€ 13.77	
Totale Risorse Umane						€ 25.31	0.393
3	Mattoni pieni da cm 3x6x23	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.37	96.0	€ 35.52	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.04	€ 3.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.17	0.607
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.42	
Prezzo totale						€ 81.57	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.22.30.40.a

Anagrafica							
Codice E.22.30.40.a							
Descrizione Posti di piatto, dimensione 39x29 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (43.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.544
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.85	0.01	€ 0.22	
5	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	8.8	€ 4.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.12	0.303
6	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.1	€ 3.10	
Totale Attrezzature						€ 3.10	0.153
Totale Parziale (TP)						€ 20.23	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.03	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.33	
Prezzo totale						€ 25.59	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.22.30.40.b

Anagrafica							
Codice E.22.30.40.b							
Descrizione Posti di lato, dimensione 39x13 cm							
Dettagli							
Unità di misura mq							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.11 (34.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.431
3	Sabbia di cava lavata e vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 25.0	0.06	€ 1.50	
4	Pozzolana vagliata	Prodotti da costruzione	mc	€ 21.85	0.015	€ 0.33	
5	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.5	19.0	€ 9.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.33	0.403
6	Compattatore a piastra vibrante da 500 kg	Attrezzature	ora	€ 31.02	0.15	€ 4.65	
Totale Attrezzature						€ 4.65	0.166
Totale Parziale (TP)						€ 28.09	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.21	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.23	
Prezzo totale						€ 35.53	

Scheda elemento: E.22.50.10.a

Anagrafica

Codice E.22.50.10.a

Descrizione Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.41 (50.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.14	€ 3.51	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.14	€ 3.90	
Totale Risorse Umane						€ 7.41	0.643
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 2.68	1.0	€ 2.68	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.12	0.357
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.73	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
Prezzo totale						€ 14.59	

Scheda elemento: E.22.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.22.50.10.b							
Descrizione Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 8.46 (51.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.16	€ 4.01	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.16	€ 4.45	
Totale Risorse Umane						€ 8.46	0.651
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.1	1.0	€ 3.10	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.54	0.349
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.95	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.49	
Prezzo totale						€ 16.44	

Scheda elemento: E.22.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.22.50.10.c							
Descrizione Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 9.53 (51.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.18	€ 4.52	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.18	€ 5.01	
Totale Risorse Umane						€ 9.53	0.651
3	Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66	1.0	€ 3.66	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.10	0.349
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.19	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.68	
Prezzo totale						€ 18.50	

Scheda elemento: E.22.50.10.d

Anagrafica							
Codice E.22.50.10.d							
Descrizione Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 10.59 (41.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 10.59	0.525
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.09	€ 5.79	
4	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 3.79	1.0	€ 3.79	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.58	0.475
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.03	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.32	
Prezzo totale						€ 25.52	

Scheda elemento: E.22.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.22.50.10.e							
Descrizione Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.64 (41.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.22	€ 6.12	
Totale Risorse Umane						€ 11.64	0.525
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.09	€ 5.79	
4	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 4.73	1.0	€ 4.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.52	0.475
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.55	
Prezzo totale						€ 28.03	

Scheda elemento: E.22.50.10.f

Anagrafica							
Codice E.22.50.10.f							
Descrizione Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 12.70 (39.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.24	€ 6.68	
Totale Risorse Umane						€ 12.70	0.499
3	Classe di resistenza C16/20	Prodotti da costruzione	mc	€ 64.3	0.1	€ 6.43	
4	Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	Prodotti da costruzione	m	€ 6.3	1.0	€ 6.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.73	0.501
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.92	
Prezzo totale						€ 32.16	

Scheda elemento: E.23.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.20.a							
Descrizione Altezza 30÷35 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (17.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.219
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, ad altezza regolabile, h=30-35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 55.01	1.03	€ 56.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 58.71	0.781
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.65	
Prezzo totale						€ 95.15	

Scheda elemento: E.23.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.23.10.20.b							
Descrizione Altezza 40÷55 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 17.61 (17.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.218
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, ad altezza regolabile, h=40-55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 59.25	1.03	€ 61.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 63.08	0.782
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.10	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.28	
Prezzo totale						€ 102.07	

Scheda elemento: E.23.10.20.c

Anagrafica							
Codice E.23.10.20.c							
Descrizione Altezza 60÷75 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 18.71 (17.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.34	€ 8.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.34	€ 10.18	
Totale Risorse Umane						€ 18.71	0.218
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, ad altezza regolabile, h=60-75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.19	1.03	€ 65.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.14	0.782
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.87	
Prezzo totale						€ 108.60	

Scheda elemento: E.23.10.20.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.20.d							
Descrizione Altezza 75÷90 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 19.81 (17.15%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.36	€ 9.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.36	€ 10.78	
Totale Risorse Umane						€ 19.81	0.217
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, ad altezza regolabile, h=75-90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.42	1.03	€ 69.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.49	0.783
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.69	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.50	
Prezzo totale						€ 115.49	

Scheda elemento: E.23.10.20.e

Anagrafica							
Codice E.23.10.20.e							
Descrizione Altezza 90÷105 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.91 (17.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.38	€ 9.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.38	€ 11.38	
Totale Risorse Umane						€ 20.91	0.217
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, ad altezza regolabile, h=90-105 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 71.45	1.03	€ 73.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 75.64	0.783
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.48	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.10	
Prezzo totale						€ 122.13	

Scheda elemento: E.23.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.a							
Descrizione Altezza fissa 15 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (22.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.281
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, h=15 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 38.94	1.03	€ 40.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 42.16	0.719
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.75	
Prezzo totale						€ 74.22	

Scheda elemento: E.23.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.b							
Descrizione Altezza fissa 20 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 17.61 (22.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.289
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, h=20 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.05	1.03	€ 41.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 43.30	0.711
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.14	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.00	
Prezzo totale						€ 77.05	

Scheda elemento: E.23.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.c							
Descrizione Altezza fissa 25 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 18.71 (23.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.34	€ 8.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.34	€ 10.18	
Totale Risorse Umane						€ 18.71	0.298
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, h=25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.88	1.03	€ 42.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.16	0.702
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.23	
Prezzo totale						€ 79.53	

Scheda elemento: E.23.10.30.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.d							
Descrizione Altezza fissa 35 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 19.81 (22.72%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.36	€ 9.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.36	€ 10.78	
Totale Risorse Umane						€ 19.81	0.287
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, h=35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.71	1.03	€ 47.08	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.13	0.713
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.93	
Prezzo totale						€ 87.21	

Scheda elemento: E.23.10.30.e

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.e							
Descrizione Altezza fissa 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 20.91 (22.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.38	€ 9.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.38	€ 11.38	
Totale Risorse Umane						€ 20.91	0.279
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, h=50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 50.57	1.03	€ 52.09	
Totale Prodotti da costruzione						€ 54.14	0.721
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.63	
Prezzo totale						€ 94.94	

Scheda elemento: E.23.10.30.f

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.f							
Descrizione Altezza regolabile 30÷35 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (17.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.221
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, altezza regolabile 30-35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 64.01	1.03	€ 65.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.98	0.779
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.09	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.03	
Prezzo totale						€ 110.36	

Scheda elemento: E.23.10.30.g

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.g							
Descrizione Altezza regolabile 40÷55 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.36 (17.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.220
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, altezza regolabile 40-55 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 68.1	1.03	€ 70.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 72.19	0.780
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.88	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.64	
Prezzo totale						€ 117.07	

Scheda elemento: E.23.10.30.h

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.h							
Descrizione Altezza regolabile 60÷75 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 21.47 (17.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.39	€ 9.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.39	€ 11.68	
Totale Risorse Umane						€ 21.47	0.220
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, altezza regolabile 60-75 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.11	1.03	€ 74.27	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.32	0.780
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.25	
Prezzo totale						€ 123.71	

Scheda elemento: E.23.10.30.i

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.i							
Descrizione Altezza regolabile 75÷90 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 18.71 (14.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.34	€ 8.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.34	€ 10.18	
Totale Risorse Umane						€ 18.71	0.188
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, altezza regolabile 75-90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 76.26	1.03	€ 78.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 80.60	0.812
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.90	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.42	
Prezzo totale						€ 125.63	

Scheda elemento: E.23.10.30.j

Anagrafica							
Codice E.23.10.30.j							
Descrizione Altezza regolabile 90÷105 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 23.11 (16.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.214
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo in alluminio, altezza regolabile 90-105 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 80.33	1.03	€ 82.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.79	0.786
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.18	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.41	
Prezzo totale						€ 136.49	

Scheda elemento: E.23.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.40.a							
Descrizione Altezza 21 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (17.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.223
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo di protezione in acciaio inox, h=21 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 63.04	1.03	€ 64.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.98	0.777
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.94	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.92	
Prezzo totale						€ 109.10	

Scheda elemento: E.23.10.40.b

Anagrafica							
Codice		E.23.10.40.b					
Descrizione		Altezza 26 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 20.36 (18.22%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.230
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo di protezione in acciaio inox, h=26 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 64.01	1.03	€ 65.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.98	0.770
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.25	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.16	
Prezzo totale						€ 111.75	

Scheda elemento: E.23.10.40.c

Anagrafica							
Codice		E.23.10.40.c					
Descrizione		Altezza 36 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,14 (1,05%)					
m.d'o.		€ 21.47 (18.62%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.39	€ 9.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.39	€ 11.68	
Totale Risorse Umane						€ 21.47	0.236
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo di protezione in acciaio inox, h=36 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 65.65	1.03	€ 67.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 69.67	0.764
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.48	
Prezzo totale						€ 115.29	

Scheda elemento: E.23.10.40.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.40.d							
Descrizione Altezza 51 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 22.57 (18.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.41	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.41	€ 12.28	
Totale Risorse Umane						€ 22.57	0.231
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto di dilatazione da pavimento con profilo di protezione in acciaio inox, h=51 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 70.77	1.03	€ 72.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.94	0.769
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.63	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.21	
Prezzo totale						€ 123.35	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.23.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.a							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (25.78%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.326
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 20 a 85 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 36.65	1.03	€ 37.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 39.80	0.674
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.79	
Prezzo totale						€ 74.71	

Scheda elemento: E.23.10.50.b

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.b							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (26.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.333
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 85 a 145 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 40.88	1.03	€ 42.11	
Totale Prodotti da costruzione						€ 44.16	0.667
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.61	
Prezzo totale						€ 83.72	

Scheda elemento: E.23.10.50.c

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.c							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 23.11 (25.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.321
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 145 a 205 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.52	1.03	€ 46.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.94	0.679
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.81	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.29	
Prezzo totale						€ 91.15	

Scheda elemento: E.23.10.50.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.d							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (23.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.302
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 205 a 255 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 53.55	1.03	€ 55.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 57.21	0.698
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.30	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.43	
Prezzo totale						€ 103.70	

Scheda elemento: E.23.10.50.e

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.e							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 25.86 (22.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.286
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 255 a 335 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 60.64	1.03	€ 62.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 64.51	0.714
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.39	
Prezzo totale						€ 114.32	

Scheda elemento: E.23.10.50.f

Anagrafica							
Codice E.23.10.50.f							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 27.51 (21.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.271
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, tutto esterno, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 335 a 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 69.94	1.03	€ 72.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.09	0.729
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.24	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.68	
Prezzo totale						€ 128.52	

Scheda elemento: E.23.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.a							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (33.69%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.426
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 20 a 35 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 23.18	1.03	€ 23.88	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.93	0.574
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.78	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.20	
Prezzo totale						€ 57.17	

Scheda elemento: E.23.10.60.b

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.b							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 20.36 (30.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.37	€ 9.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.37	€ 11.08	
Totale Risorse Umane						€ 20.36	0.391
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 35 a 85 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 28.75	1.03	€ 29.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 31.66	0.609
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.98	
Prezzo totale						€ 65.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.23.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.c							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 21.47 (29.59%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.39	€ 9.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.39	€ 11.68	
Totale Risorse Umane						€ 21.47	0.374
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 85 a 145 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 32.85	1.03	€ 33.84	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.89	0.626
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.60	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.60	
Prezzo totale						€ 72.56	

Scheda elemento: E.23.10.60.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.d							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 22.57 (28.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.41	€ 10.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.41	€ 12.28	
Totale Risorse Umane						€ 22.57	0.357
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 145 a 205 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 37.4	1.03	€ 38.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 40.57	0.643
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.26	
Prezzo totale						€ 79.87	

Scheda elemento: E.23.10.60.e

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.e							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 23.66 (25.76%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.43	€ 10.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.43	€ 12.87	
Totale Risorse Umane						€ 23.66	0.326
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 205 a 255 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 45.52	1.03	€ 46.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 48.94	0.674
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.89	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.35	
Prezzo totale						€ 91.84	

Scheda elemento: E.23.10.60.f

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.f							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (24.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.305
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 255 a 335 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.85	1.03	€ 54.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.49	0.695
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.34	
Prezzo totale						€ 102.78	

Scheda elemento: E.23.10.60.g

Anagrafica							
Codice E.23.10.60.g							
Descrizione Larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 25.86 (22.35%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.47	€ 11.79	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.47	€ 14.07	
Totale Risorse Umane						€ 25.86	0.283
3	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.45	0.15	€ 0.07	
4	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
5	Giunto verticale, sotto intonaco, con profilo in alluminio, h=25 mm, larghezza da 335 a 500 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 61.71	1.03	€ 63.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 65.61	0.717
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.72	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.52	
Prezzo totale						€ 115.71	

Scheda elemento: E.23.10.65.a

Anagrafica							
Codice E.23.10.65.a							
Descrizione Larghezza massima del giunto 30 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (23.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.300
3	Giunto verticale per pareti in cartongesso larghezza del giunto 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 24.94	1.03	€ 25.69	
Totale Prodotti da costruzione						€ 25.69	0.700
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.51	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.43	

Scheda elemento: E.23.10.65.b

Anagrafica							
Codice E.23.10.65.b							
Descrizione Larghezza massima del giunto 50 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.11 (20.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.22	€ 5.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.22	€ 6.59	
Totale Risorse Umane						€ 12.11	0.256
3	Giunto verticale per pareti in cartongesso larghezza del giunto 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 34.13	1.03	€ 35.15	
Totale Prodotti da costruzione						€ 35.15	0.744
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.09	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.43	
Prezzo totale						€ 59.78	

Scheda elemento: E.23.10.65.c

Anagrafica							
Codice E.23.10.65.c							
Descrizione Larghezza massima del giunto 70 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 13.21 (12.92%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.24	€ 6.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.24	€ 7.19	
Totale Risorse Umane						€ 13.21	0.163
3	Giunto verticale per pareti in cartongesso larghezza del giunto 70 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 65.65	1.03	€ 67.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 67.62	0.837
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.29	
Prezzo totale						€ 102.24	

Scheda elemento: E.23.10.65.d

Anagrafica							
Codice E.23.10.65.d							
Descrizione Larghezza massima del giunto 90 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 14.30 (12.83%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.26	€ 6.52	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.26	€ 7.78	
Totale Risorse Umane						€ 14.30	0.162
3	Giunto verticale per pareti in cartongesso larghezza del giunto 90 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 71.65	1.03	€ 73.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 73.80	0.838
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.13	
Prezzo totale						€ 111.44	

Scheda elemento: E.23.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.23.20.10.a							
Descrizione Larghezza 100 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (17.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.226
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Coprigiunto verticale con profilo in alluminio, larghezza 100 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 52.99	1.03	€ 54.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 56.56	0.774
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.96	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.40	
Prezzo totale						€ 92.43	

Scheda elemento: E.23.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.23.20.10.b							
Descrizione Larghezza 150 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 17.61 (17.68%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.224
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Coprigiunto verticale con profilo in alluminio, larghezza 150 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 57.44	1.03	€ 59.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 61.14	0.776
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.81	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.06	
Prezzo totale						€ 99.62	

Scheda elemento: E.23.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.23.20.10.c							
Descrizione Larghezza 200 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 18.71 (17.31%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.34	€ 8.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.34	€ 10.18	
Totale Risorse Umane						€ 18.71	0.219
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Coprigiunto verticale con profilo in alluminio, larghezza 200 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 62.88	1.03	€ 64.77	
Totale Prodotti da costruzione						€ 66.75	0.781
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.82	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.83	
Prezzo totale						€ 108.11	

Scheda elemento: E.23.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.23.20.10.d							
Descrizione Larghezza 250 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 19.81 (17.09%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.36	€ 9.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.36	€ 10.78	
Totale Risorse Umane						€ 19.81	0.216
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Coprigiunto verticale con profilo in alluminio, larghezza 250 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 67.8	1.03	€ 69.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 71.81	0.784
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.74	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.54	
Prezzo totale						€ 115.90	

Scheda elemento: E.23.20.10.e

Anagrafica							
Codice E.23.20.10.e							
Descrizione Larghezza 300 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 20.91 (16.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.38	€ 9.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.38	€ 11.38	
Totale Risorse Umane						€ 20.91	0.214
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Coprigiunto verticale con profilo in alluminio, larghezza 300 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 72.76	1.03	€ 74.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 76.92	0.786
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.25	
Prezzo totale						€ 123.75	

Scheda elemento: E.23.20.20.a

Anagrafica							
Codice		E.23.20.20.a					
Descrizione		Sviluppo 25 cm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 15.96 (47.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.29	€ 7.28	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.29	€ 8.68	
Totale Risorse Umane						€ 15.96	0.605
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.125	€ 0.68	
5	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	4.5	€ 8.42	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.42	0.395
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.03	
Prezzo totale						€ 33.37	

Scheda elemento: E.23.20.20.b

Anagrafica							
Codice		E.23.20.20.b					
Descrizione		Sviluppo 33 cm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 17.06 (44.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.31	€ 7.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.31	€ 9.28	
Totale Risorse Umane						€ 17.06	0.561
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.125	€ 0.68	
5	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	6.07	€ 11.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.35	0.439
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.56	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.50	
Prezzo totale						€ 38.47	

Scheda elemento: E.23.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.23.20.30.a							
Descrizione Sviluppo 25 cm per larghezza del giunto massima di 10 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 14.85 (52.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.27	€ 6.77	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.27	€ 8.08	
Totale Risorse Umane						€ 14.85	0.661
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.125	€ 0.68	
5	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	3.0	€ 5.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.61	0.339
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.37	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.58	
Prezzo totale						€ 28.41	

Scheda elemento: E.23.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.23.20.30.b							
Descrizione Sviluppo 33 cm per larghezza del giunto massima di 15 cm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 15.41 (48.77%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.28	€ 7.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.28	€ 8.38	
Totale Risorse Umane						€ 15.41	0.617
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	4.0	€ 1.32	
4	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.125	€ 0.68	
5	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	4.05	€ 7.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.57	0.383
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.75	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.87	
Prezzo totale						€ 31.60	

Scheda elemento: E.23.20.40.a

Anagrafica							
Codice		E.23.20.40.a					
Descrizione		Spessore 8/10 mm					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.55 (14.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.184
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	1.27	€ 0.42	
4	Silicone g 500 tubo	Prodotti da costruzione	cad	€ 5.43	0.01592	€ 0.09	
5	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.87	1.03	€ 1.93	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.44	0.816
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.45	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
Prezzo totale						€ 3.78	

Scheda elemento: E.23.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.23.30.10.a							
Descrizione Supporto tagliafuoco 100x20 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (52.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.664
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	2.0	€ 0.38	
4	Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	Prodotti da costruzione	m	€ 5.2	1.0	€ 5.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.58	0.336
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.49	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.91	
Prezzo totale						€ 20.99	

Scheda elemento: E.23.30.10.b

Anagrafica							
Codice		E.23.30.10.b					
Descrizione		Supporto tagliafuoco 200x20 mm					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Impermealizzazioni, giunti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 16.51 (47.83%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.605
3	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.19	2.0	€ 0.38	
4	Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	Prodotti da costruzione	m	€ 5.2	2.0	€ 10.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.78	0.395
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.09	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.14	
Prezzo totale						€ 34.52	

Scheda elemento: E.23.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.23.30.10.c							
Descrizione Supporto tagliafuoco 300x20 mm							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Impermealizzazioni, giunti							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (43.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.556
3	Tassello ad espansione	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.33	6.0	€ 1.98	
4	Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint JocoF"	Prodotti da costruzione	m	€ 5.2	3.0	€ 15.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.58	0.444
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.55	
Prezzo totale						€ 50.09	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.24.10.10.a							
Descrizione Per ogni attrezzatura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (1,05%)							
m.d'o. € 82.54 (15.37%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.5	€ 37.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 82.54	0.194
3	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.0	€ 71.69	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.0	€ 55.33	
Totale Attrezzature						€ 127.02	0.299
Totale Parziale (TP)						€ 209.56	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 31.43	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 24.10	
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li	Trasporti	ora	€ 71.69	3.0	€ 215.07	
Totale Trasporti						€ 215.07	0.506
Prezzo totale						€ 537.15	

Scheda elemento: E.24.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.10.30.a							
Descrizione Per distanze entro i 300 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (5.51%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.070
3	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.0	€ 71.69	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.0	€ 55.33	
Totale Attrezzature						€ 127.02	0.803
Totale Parziale (TP)						€ 138.03	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.70	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.87	
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li	Trasporti	ora	€ 71.69	0.28	€ 20.07	
Totale Trasporti						€ 20.07	0.127
Prezzo totale						€ 199.99	

Scheda elemento: E.24.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.24.10.30.b							
Descrizione Per distanze oltre i 300 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 33.01 (13.08%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.6	€ 15.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.6	€ 17.96	
Totale Risorse Umane						€ 33.01	0.165
3	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.0	€ 71.69	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.0	€ 55.33	
Totale Attrezzature						€ 127.02	0.637
Totale Parziale (TP)						€ 160.03	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.00	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.40	
7	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li	Trasporti	ora	€ 71.69	0.55	€ 39.43	
Totale Trasporti						€ 39.43	0.198
Prezzo totale						€ 252.32	

Scheda elemento: E.24.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.24.20.10.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (39.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.4	€ 22.13	
Totale Attrezzature						€ 22.13	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 44.15	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
Prezzo totale						€ 55.85	

Scheda elemento: E.24.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.24.20.10.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 27.51 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.5	€ 27.66	
Totale Attrezzature						€ 27.66	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 55.17	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.80	

Scheda elemento: E.24.20.10.c

Anagrafica							
Codice E.24.20.10.c							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 33.01 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.6	€ 15.05	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.6	€ 17.96	
Totale Risorse Umane						€ 33.01	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.6	€ 33.20	
Totale Attrezzature						€ 33.20	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 66.21	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.93	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.61	
Prezzo totale						€ 83.75	

Scheda elemento: E.24.20.10.d

Anagrafica							
Codice E.24.20.10.d							
Descrizione Per ogni metro lineare da 60 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 44.02 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.8	€ 20.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.8	€ 23.95	
Totale Risorse Umane						€ 44.02	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.8	€ 44.26	
Totale Attrezzature						€ 44.26	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 88.28	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.15	
Prezzo totale						€ 111.67	

Scheda elemento: E.24.20.20.a

Anagrafica

Codice E.24.20.20.a

Descrizione Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)

m.d'o. € 30.27 (39.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.55	€ 30.43	
Totale Attrezzature						€ 30.43	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 60.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.98	
Prezzo totale						€ 76.79	

Scheda elemento: E.24.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.24.20.20.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 35.77 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.65	€ 16.31	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.65	€ 19.46	
Totale Risorse Umane						€ 35.77	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.65	€ 35.96	
Totale Attrezzature						€ 35.96	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 71.73	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.76	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.25	
Prezzo totale						€ 90.74	

Scheda elemento: E.24.20.20.c

Anagrafica							
Codice E.24.20.20.c							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)							
m.d'o. € 57.78 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.05	€ 26.34	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.05	€ 31.44	
Totale Risorse Umane						€ 57.78	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.05	€ 58.10	
Totale Attrezzature						€ 58.10	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 115.88	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.38	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.33	
Prezzo totale						€ 146.59	

Scheda elemento: E.24.20.20.d

Anagrafica							
Codice E.24.20.20.d							
Descrizione Per ogni metro lineare da 75 a 100 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.2	€ 66.40	
Totale Attrezzature						€ 66.40	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 132.44	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.23	
Prezzo totale						€ 167.54	

Scheda elemento: E.24.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.20.30.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 44.02 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.8	€ 20.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.8	€ 23.95	
Totale Risorse Umane						€ 44.02	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.8	€ 44.26	
Totale Attrezzature						€ 44.26	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 88.28	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.15	
Prezzo totale						€ 111.67	

Scheda elemento: E.24.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.24.20.30.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 52.28 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.95	€ 23.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.95	€ 28.44	
Totale Risorse Umane						€ 52.28	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.95	€ 52.56	
Totale Attrezzature						€ 52.56	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 104.84	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.73	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.06	
Prezzo totale						€ 132.63	

Scheda elemento: E.24.20.30.c

Anagrafica							
Codice E.24.20.30.c							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 66.04 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.2	€ 30.11	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 66.04	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.2	€ 66.40	
Totale Attrezzature						€ 66.40	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 132.44	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.87	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.23	
Prezzo totale						€ 167.54	

Scheda elemento: E.24.20.30.d

Anagrafica							
Codice E.24.20.30.d							
Descrizione Per ogni metro lineare da 60 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 77.05 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.4	€ 35.13	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.4	€ 41.92	
Totale Risorse Umane						€ 77.05	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.4	€ 77.46	
Totale Attrezzature						€ 77.46	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 154.51	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.18	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.77	
Prezzo totale						€ 195.46	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.20.40.a

Anagrafica							
Codice		E.24.20.40.a					
Descrizione		Uso di corone diamantate					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.3	€ 16.60	
2	Uso di corone diamantate	Attrezzature	m	€ 44.6	0.3	€ 13.38	
Totale Attrezzature						€ 29.98	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 29.98	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.45	
Prezzo totale						€ 37.93	

Scheda elemento: E.24.20.50.a

Anagrafica							
		Codice E.24.20.50.a					
		Descrizione Uso di doppio carotiere					
Dettagli							
		Unità di misura m					
		Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
		m.d'o. € 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.15	€ 8.30	
2	Perforazione a rotazione a carotaggio continuo ad andamento verticale con doppio carotiere	Attrezzature	m	€ 12.18	0.15	€ 1.83	
Totale Attrezzature						€ 10.13	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 10.13	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.17	
Prezzo totale						€ 12.82	

Scheda elemento: E.24.30.10.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.10.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.2	€ 11.07	
Totale Attrezzature						€ 11.07	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 22.08	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
Prezzo totale						€ 27.93	

Scheda elemento: E.24.30.10.b

Anagrafica							
Codice E.24.30.10.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (39.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.25	€ 13.83	
Totale Attrezzature						€ 13.83	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 27.59	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.14	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.17	
Prezzo totale						€ 34.90	

Scheda elemento: E.24.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.20.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.3	€ 16.60	
Totale Attrezzature						€ 16.60	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 33.11	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.97	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.81	
Prezzo totale						€ 41.89	

Scheda elemento: E.24.30.20.b

Anagrafica							
Codice E.24.30.20.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.35	€ 19.37	
Totale Attrezzature						€ 19.37	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 38.63	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.44	
Prezzo totale						€ 48.86	

Scheda elemento: E.24.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.30.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (39.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.4	€ 22.13	
Totale Attrezzature						€ 22.13	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 44.15	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
Prezzo totale						€ 55.85	

Scheda elemento: E.24.30.30.b

Anagrafica							
Codice E.24.30.30.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 27.51 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.5	€ 27.66	
Totale Attrezzature						€ 27.66	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 55.17	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.80	

Scheda elemento: E.24.30.40.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.40.a							
Descrizione Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Tubi di rivestimento	Prodotti da costruzione	m	€ 15.0	0.15	€ 2.25	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.25	0.213
2	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.15	€ 8.30	
Totale Attrezzature						€ 8.30	0.787
Totale Parziale (TP)						€ 10.55	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.58	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.21	
Prezzo totale						€ 13.34	

Scheda elemento: E.24.30.50.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.50.a							
Descrizione Per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti							
Dettagli							
Unità di misura 100 kg							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (35.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.450
3	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.2	€ 2.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.41	0.098
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.2	€ 11.07	
Totale Attrezzature						€ 11.07	0.452
Totale Parziale (TP)						€ 24.49	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.67	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.82	
Prezzo totale						€ 30.98	

Scheda elemento: E.24.30.60.a

Anagrafica							
Codice E.24.30.60.a							
Descrizione Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.01 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.2	€ 11.07	
Totale Attrezzature						€ 11.07	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 22.08	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.31	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.54	
Prezzo totale						€ 27.93	

Scheda elemento: E.24.30.60.b

Anagrafica							
Codice E.24.30.60.b							
Descrizione Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 17.61 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.32	€ 8.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.32	€ 9.58	
Totale Risorse Umane						€ 17.61	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.32	€ 17.71	
Totale Attrezzature						€ 17.71	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 35.32	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.30	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.06	
Prezzo totale						€ 44.68	

Scheda elemento: E.24.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.10.a							
Descrizione Fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.49 (66.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.15	€ 4.49	
Totale Risorse Umane						€ 4.49	0.839
2	Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempito con acqua o sabbia	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.86	1.0	€ 0.86	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.86	0.161
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.80	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
Prezzo totale						€ 6.76	

Scheda elemento: E.24.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.20.a							
Descrizione Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.35	€ 19.37	
Totale Attrezzature						€ 19.37	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 38.63	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.79	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.44	
Prezzo totale						€ 48.86	

Scheda elemento: E.24.40.20.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.20.b							
Descrizione Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 23.11 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.42	€ 10.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.42	€ 12.57	
Totale Risorse Umane						€ 23.11	0.499
3	Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.42	€ 23.24	
Totale Attrezzature						€ 23.24	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 46.35	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.95	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.33	
Prezzo totale						€ 58.63	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.40.20.c

Anagrafica

Codice E.24.40.20.c

Descrizione Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 27.51 (39.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.5	€ 27.66	
Totale Attrezzature						€ 27.66	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 55.17	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.80	

Scheda elemento: E.24.40.20.d

Anagrafica

Codice E.24.40.20.d

Descrizione Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 38.52 (39.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.7	€ 17.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.7	€ 20.96	
Totale Risorse Umane						€ 38.52	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.7	€ 38.73	
Totale Attrezzature						€ 38.73	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 77.25	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.88	
Prezzo totale						€ 97.72	

Scheda elemento: E.24.40.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.30.a							
Descrizione Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (39.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.4	€ 22.13	
Totale Attrezzature						€ 22.13	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 44.15	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
Prezzo totale						€ 55.85	

Scheda elemento: E.24.40.30.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.30.b							
Descrizione Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 24.76 (39.41%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.45	€ 11.29	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.45	€ 13.47	
Totale Risorse Umane						€ 24.76	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.45	€ 24.90	
Totale Attrezzature						€ 24.90	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 49.66	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.45	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.71	
Prezzo totale						€ 62.82	

Scheda elemento: E.24.40.30.c

Anagrafica							
Codice E.24.40.30.c							
Descrizione Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,1 (1,05%)							
m.d'o. € 30.27 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.55	€ 13.80	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.55	€ 16.47	
Totale Risorse Umane						€ 30.27	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.55	€ 30.43	
Totale Attrezzature						€ 30.43	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 60.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.11	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.98	
Prezzo totale						€ 76.79	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.40.30.d

Anagrafica

Codice E.24.40.30.d

Descrizione Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)

m.d'o. € 38.52 (39.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.7	€ 17.56	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.7	€ 20.96	
Totale Risorse Umane						€ 38.52	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.7	€ 38.73	
Totale Attrezzature						€ 38.73	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 77.25	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.59	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.88	
Prezzo totale						€ 97.72	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.40.40.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.40.a							
Descrizione Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 80 m dal piano campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 0.55 (1.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.01	€ 0.25	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.01	€ 0.30	
Totale Risorse Umane						€ 0.55	0.020
3	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 13.0	0.1	€ 1.30	
4	Cemento in sacchi tipo 425	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.06	0.01	€ 0.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.42	0.051
5	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	0.01	€ 0.26	
6	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.01	€ 0.55	
7	Tubo inclinometrico in alluminio a 4 guide	Attrezzature	m	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Attrezzature						€ 25.81	0.929
Totale Parziale (TP)						€ 27.78	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.17	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.15	

Scheda elemento: E.24.40.40.b

Anagrafica

Codice E.24.40.40.b

Descrizione Per ogni allestimento da o a 80 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)

m.d'o. € 11.01 (16.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 11.01	0.211
3	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	0.2	€ 5.11	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.2	€ 11.07	
5	Tube inclinometrico in alluminio a 4 guide	Attrezzature	m	€ 25.0	1.0	€ 25.00	
Totale Attrezzature						€ 41.18	0.789
Totale Parziale (TP)						€ 52.19	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.00	
Prezzo totale						€ 66.02	

Scheda elemento: E.24.40.45.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.45.a							
Descrizione Per ogni livello di lettura eseguito su due guide							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (79.02%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.63	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.48	
Prezzo totale						€ 5.29	

Scheda elemento: E.24.40.45.b

Anagrafica

Codice E.24.40.45.b

Descrizione Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 6.96 (79.09%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.25	€ 6.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.96	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.04	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
Prezzo totale						€ 8.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.40.45.c

Anagrafica

Codice E.24.40.45.c

Descrizione Elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico,

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 58.83 (79.05%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.5	€ 13.92	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 58.83	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.82	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.77	
Prezzo totale						€ 74.42	

Scheda elemento: E.24.40.50.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.50.a							
Descrizione Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 22.02 (39.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.4	€ 10.04	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.4	€ 11.98	
Totale Risorse Umane						€ 22.02	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.4	€ 22.13	
Totale Attrezzature						€ 22.13	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 44.15	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.62	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.08	
Prezzo totale						€ 55.85	

Scheda elemento: E.24.40.50.b

Anagrafica

Codice E.24.40.50.b

Descrizione Per ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)

m.d'o. € 27.51 (39.41%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.5	€ 27.66	
Totale Attrezzature						€ 27.66	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 55.17	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.28	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.35	
Prezzo totale						€ 69.80	

Scheda elemento: E.24.40.60.a

Anagrafica

Codice E.24.40.60.a

Descrizione Per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)

m.d'o. € 41.28 (39.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.75	€ 18.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.75	€ 22.46	
Totale Risorse Umane						€ 41.28	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.75	€ 41.50	
Totale Attrezzature						€ 41.50	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 82.78	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.52	
Prezzo totale						€ 104.72	

Scheda elemento: E.24.40.60.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.60.b							
Descrizione Per ogni prova da 15 a 30 m dal piano di campagna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 49.53 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.9	€ 22.58	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.9	€ 26.95	
Totale Risorse Umane						€ 49.53	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.9	€ 49.80	
Totale Attrezzature						€ 49.80	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 99.33	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 14.90	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.42	
Prezzo totale						€ 125.65	

Scheda elemento: E.24.40.70.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.70.a							
Descrizione Per allestimento attrezzatura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 44.02 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.8	€ 20.07	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.8	€ 23.95	
Totale Risorse Umane						€ 44.02	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.8	€ 44.26	
Totale Attrezzature						€ 44.26	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 88.28	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.15	
Prezzo totale						€ 111.67	

Scheda elemento: E.24.40.70.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.70.b							
Descrizione Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova							
Dettagli							
Unità di misura ora							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 55.03 (39.42%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.499
3	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.0	€ 55.33	
Totale Attrezzature						€ 55.33	0.501
Totale Parziale (TP)						€ 110.36	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.55	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.69	
Prezzo totale						€ 139.60	

Scheda elemento: E.24.40.70.c

Anagrafica							
Codice E.24.40.70.c							
Descrizione Per allestimento attrezzatura tipo Lugeon							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 55.03 (32.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	1.0	€ 25.09	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 55.03	0.405
3	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	Attrezzature	ora	€ 25.53	1.0	€ 25.53	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	1.0	€ 55.33	
Totale Attrezzature						€ 80.86	0.595
Totale Parziale (TP)						€ 135.89	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.38	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.63	
Prezzo totale						€ 171.90	

Scheda elemento: E.24.40.80.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.80.a							
Descrizione Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (23.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.297
3	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 10÷15	Prodotti da costruzione	mc	€ 15.18	0.0010	€ 0.02	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.02	0.001
4	Piezometro a tubo aperto fino a 80 m	Attrezzature	m	€ 12.99	1.0	€ 12.99	
Totale Attrezzature						€ 12.99	0.702
Totale Parziale (TP)						€ 18.51	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
Prezzo totale						€ 23.42	

Scheda elemento: E.24.40.80.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.80.b							
Descrizione Per l'allestimento di ciascun piezometro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 27.51 (25.22%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 27.51	0.319
3	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.5	€ 31.07	
4	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	Attrezzature	ora	€ 55.33	0.5	€ 27.66	
Totale Attrezzature						€ 58.73	0.681
Totale Parziale (TP)						€ 86.24	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.94	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.92	
Prezzo totale						€ 109.10	

Scheda elemento: E.24.40.90.a

Anagrafica							
Codice E.24.40.90.a							
Descrizione Per metri di doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (17.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.223
3	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 13.0	0.01	€ 0.13	
4	Tubazione in PVC diametro 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.13	0.777
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.69	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.83	
Prezzo totale						€ 31.15	

Scheda elemento: E.24.40.90.b

Anagrafica							
Codice E.24.40.90.b							
Descrizione Per l'allestimento di ogni cella							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 5.50 (2.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.1	€ 2.51	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.50	0.037
3	Bentonite	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 13.0	0.01	€ 0.13	
4	Tubazione in PVC diametro 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 9.5	2.0	€ 19.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.13	0.128
5	Cella Casagrande	Attrezzature	cad	€ 125.0	1.0	€ 125.00	
Totale Attrezzature						€ 125.00	0.835
Totale Parziale (TP)						€ 149.63	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.21	
Prezzo totale						€ 189.28	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.50.10.a

Anagrafica

Codice E.24.50.10.a

Descrizione Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 44.91 (26.73%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 44.91	0.338
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.0	€ 71.69	
3	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	m	€ 16.23	1.0	€ 16.23	
Totale Attrezzature						€ 87.92	0.662
Totale Parziale (TP)						€ 132.83	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.92	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.28	
Prezzo totale						€ 168.03	

Scheda elemento: E.24.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.24.50.10.b							
Descrizione Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica CPTe							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,29 (1,05%)					
m.d'o.		€ 44.91 (19.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 44.91	0.247
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.5	€ 107.53	
3	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	m	€ 19.48	1.5	€ 29.22	
Totale Attrezzature						€ 136.75	0.753
Totale Parziale (TP)						€ 181.66	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 27.25	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 20.89	
Prezzo totale						€ 229.80	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.24.50.10.c							
Descrizione Per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono CPTU							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,34 (1,05%)					
m.d'o.		€ 53.89 (19.54%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.8	€ 53.89	
Totale Risorse Umane						€ 53.89	0.247
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.8	€ 129.04	
3	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	m	€ 19.48	1.8	€ 35.06	
Totale Attrezzature						€ 164.10	0.753
Totale Parziale (TP)						€ 217.99	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 32.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.07	
Prezzo totale						€ 275.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.20.a							
Descrizione Per ogni attrezzatura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,2 (1,05%)					
m.d'o.		€ 35.93 (22.93%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.2	€ 35.93	
Totale Risorse Umane						€ 35.93	0.290
2	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 71.69	1.0	€ 71.69	
3	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	m	€ 16.23	1.0	€ 16.23	
Totale Attrezzature						€ 87.92	0.710
Totale Parziale (TP)						€ 123.85	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.58	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.24	
Prezzo totale						€ 156.67	

Scheda elemento: E.24.50.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.30.a							
Descrizione Per distanze entro i 300 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)							
m.d'o. € 13.76 (12.53%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.25	€ 6.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.25	€ 7.49	
Totale Risorse Umane						€ 13.76	0.158
3	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia"	Attrezzature	cad	€ 292.31	0.25	€ 73.08	
Totale Attrezzature						€ 73.08	0.842
Totale Parziale (TP)						€ 86.84	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.03	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.99	
Prezzo totale						€ 109.86	

Scheda elemento: E.24.50.30.b

Anagrafica							
Codice E.24.50.30.b							
Descrizione Per distanze oltre i 300 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)							
m.d'o. € 19.26 (12.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.35	€ 8.78	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.35	€ 10.48	
Totale Risorse Umane						€ 19.26	0.158
3	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia"	Attrezzature	cad	€ 292.31	0.35	€ 102.31	
Totale Attrezzature						€ 102.31	0.842
Totale Parziale (TP)						€ 121.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.98	
Prezzo totale						€ 153.79	

Scheda elemento: E.24.50.40.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.40.a							
Descrizione Per ogni metro lineare							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (11.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.146
2	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	m	€ 16.23	1.0	€ 16.23	
Totale Attrezzature						€ 16.23	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 19.01	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.85	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
Prezzo totale						€ 24.05	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.50.50.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.50.a							
Descrizione Per ogni metro lineare							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (9.87%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.125
2	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	Attrezzature	m	€ 19.48	1.0	€ 19.48	
Totale Attrezzature						€ 19.48	0.875
Totale Parziale (TP)						€ 22.26	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.34	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.56	
Prezzo totale						€ 28.16	

Scheda elemento: E.24.50.60.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.60.a							
Descrizione Per ogni metro lineare							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (6.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.079
2	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche fino a 30 m	Attrezzature	cad	€ 64.96	0.5	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	0.921
Totale Parziale (TP)						€ 35.26	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.29	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.05	
Prezzo totale						€ 44.60	

Scheda elemento: E.24.50.70.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.70.a							
Descrizione Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.96 (49.93%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.25	€ 6.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.96	0.632
2	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	m	€ 16.23	0.25	€ 4.06	
Totale Attrezzature						€ 4.06	0.368
Totale Parziale (TP)						€ 11.02	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.65	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.27	
Prezzo totale						€ 13.94	

Scheda elemento: E.24.50.70.b

Anagrafica							
Codice E.24.50.70.b							
Descrizione Per ogni metro lineare con uso di rivestimento							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 11.14 (49.96%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.4	€ 11.14	
Totale Risorse Umane						€ 11.14	0.632
2	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	Attrezzature	m	€ 16.23	0.4	€ 6.49	
Totale Attrezzature						€ 6.49	0.368
Totale Parziale (TP)						€ 17.63	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.03	
Prezzo totale						€ 22.30	

Scheda elemento: E.24.50.80.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.80.a							
Descrizione Per ogni attrezzatura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,16 (1,05%)							
m.d'o. € 13.92 (10.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.5	€ 13.92	
Totale Risorse Umane						€ 13.92	0.135
2	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 178.63	0.5	€ 89.31	
Totale Attrezzature						€ 89.31	0.865
Totale Parziale (TP)						€ 103.23	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.48	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.87	
Prezzo totale						€ 130.58	

Scheda elemento: E.24.50.85.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.85.a							
Descrizione Per ogni installazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.57 (10.66%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.135
2	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 178.63	0.2	€ 35.73	
Totale Attrezzature						€ 35.73	0.865
Totale Parziale (TP)						€ 41.30	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.19	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.75	
Prezzo totale						€ 52.24	

Scheda elemento: E.24.50.90.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.90.a							
Descrizione Per ogni metro lineare							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (10.65%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.135
2	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 178.63	0.1	€ 17.86	
Totale Attrezzature						€ 17.86	0.865
Totale Parziale (TP)						€ 20.64	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.10	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.37	
Prezzo totale						€ 26.11	

Scheda elemento: E.24.50.90.b

Anagrafica							
Codice E.24.50.90.b							
Descrizione Per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.99 (11.35%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.2	€ 5.99	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.144
2	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 178.63	0.2	€ 35.73	
Totale Attrezzature						€ 35.73	0.856
Totale Parziale (TP)						€ 41.72	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.26	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.80	
Prezzo totale						€ 52.78	

Scheda elemento: E.24.50.95.a

Anagrafica							
Codice E.24.50.95.a							
Descrizione Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (43.86%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.555
2	Attrezzatura installata per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 44.66	0.1	€ 4.47	
Totale Attrezzature						€ 4.47	0.445
Totale Parziale (TP)						€ 10.04	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.15	
Prezzo totale						€ 12.70	

Scheda elemento: E.24.50.95.b

Anagrafica							
Codice E.24.50.95.b							
Descrizione Per ogni metro lineare con uso di rivestimento							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (30.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.384
2	Attrezzatura installata per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	Attrezzature	cad	€ 44.66	0.15	€ 6.70	
Totale Attrezzature						€ 6.70	0.616
Totale Parziale (TP)						€ 10.88	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.63	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.25	
Prezzo totale						€ 13.76	

Scheda elemento: E.24.60.10.a

Anagrafica							
Codice E.24.60.10.a							
Descrizione Cassetta catalogatrice							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Cassetta catalogatrice di 0,5x1,0 m, completa di scomparti e coperchio	Attrezzature	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Attrezzature						€ 20.30	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 20.30	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.05	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.33	
Prezzo totale						€ 25.68	

Scheda elemento: E.24.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.24.60.20.a							
Descrizione Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 12.54 (10.73%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.136
2	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 8.99	0.3	€ 2.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.70	0.029
3	Pozzetto di protezione strumentazione compreso lucchetto di chiusura	Attrezzature	cad	€ 77.13	1.0	€ 77.13	
Totale Attrezzature						€ 77.13	0.835
Totale Parziale (TP)						€ 92.37	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.86	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.62	
Prezzo totale						€ 116.85	

Scheda elemento: E.24.60.30.a

Anagrafica							
Codice E.24.60.30.a							
Descrizione In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.02 (79.06%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.2	€ 5.02	
Totale Risorse Umane						€ 5.02	1.000
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.75	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.58	
Prezzo totale						€ 6.35	

Scheda elemento: E.24.60.40.a

Anagrafica							
Codice E.24.60.40.a							
Descrizione Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 4.41 (70.79%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.08	€ 2.01	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 4.41	0.896
3	Cemento in sacchi tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 10.15	0.05	€ 0.51	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.51	0.104
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.74	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.57	
Prezzo totale						€ 6.23	

Scheda elemento: E.24.60.60.a

Anagrafica							
Codice E.24.60.60.a							
Descrizione Fornitura di fustella							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.40 (7.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 2.40	0.100
2	Fusella in acciaio inox	Prodotti da costruzione	cad	€ 21.5	1.0	€ 21.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.50	0.900
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.58	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.75	
Prezzo totale						€ 30.23	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.24.60.80.a

Anagrafica

Codice E.24.60.80.a

Descrizione Fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (20.34%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.08	€ 2.40	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.257
3	Campionatore acciaio inox con valvola	Prodotti da costruzione	cad	€ 23.0	1.0	€ 23.00	
Totale Prodotti da costruzione						€ 23.00	0.743
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.56	
Prezzo totale						€ 39.18	

Scheda elemento: E.25.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.25.10.10.a							
Descrizione Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.25 (7.36%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.05	€ 1.25	
Totale Risorse Umane						€ 1.25	0.093
2	Apertura di campione mediante estrusore	Attrezzature	cad	€ 12.18	1.0	€ 12.18	
Totale Attrezzature						€ 12.18	0.907
Totale Parziale (TP)						€ 13.43	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.01	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.54	
Prezzo totale						€ 16.98	

Scheda elemento: E.25.10.10.b

Anagrafica							
Codice E.25.10.10.b							
Descrizione Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 6.75 (79.04%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.15	€ 3.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 6.75	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.01	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.78	
Prezzo totale						€ 8.54	

Scheda elemento: E.25.10.10.d

Anagrafica							
Codice E.25.10.10.d							
Descrizione Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.39 (15.55%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.197
2	Fotografia a colori di campione o provino	Attrezzature	cad	€ 5.68	1.0	€ 5.68	
Totale Attrezzature						€ 5.68	0.803
Totale Parziale (TP)						€ 7.07	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.06	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.81	
Prezzo totale						€ 8.94	

Scheda elemento: E.25.10.10.e

Anagrafica							
Codice E.25.10.10.e							
Descrizione Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (28.14%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.356
2	Etichettatura e sigillatura del campione	Attrezzature	cad	€ 5.03	1.0	€ 5.03	
Totale Attrezzature						€ 5.03	0.644
Totale Parziale (TP)						€ 7.81	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.17	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
Prezzo totale						€ 9.88	

Scheda elemento: E.25.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.10.a							
Descrizione Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (10.14%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.128
2	Analisi granulometrica con setacci per via secca	Attrezzature	cad	€ 28.41	1.0	€ 28.41	
Totale Attrezzature						€ 28.41	0.872
Totale Parziale (TP)						€ 32.59	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.89	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.75	
Prezzo totale						€ 41.23	

Scheda elemento: E.25.20.10.b

Anagrafica							
Codice E.25.20.10.b							
Descrizione Per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (8.45%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.107
2	Analisi granulometrica con setacci per via umida	Attrezzature	cad	€ 34.91	1.0	€ 34.91	
Totale Attrezzature						€ 34.91	0.893
Totale Parziale (TP)						€ 39.09	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.86	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.50	
Prezzo totale						€ 49.45	

Scheda elemento: E.25.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.40.a							
Descrizione Esclusa la determinazione del peso specifico							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 6.96 (10.66%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.25	€ 6.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.96	0.135
2	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro	Attrezzature	cad	€ 44.66	1.0	€ 44.66	
Totale Attrezzature						€ 44.66	0.865
Totale Parziale (TP)						€ 51.62	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.74	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.94	
Prezzo totale						€ 65.30	

Scheda elemento: E.25.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.a							
Descrizione Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni)							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.57 (11.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.146
2	Determinazione dell'equivalente in sabbia	Attrezzature	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 38.05	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.38	
Prezzo totale						€ 48.14	

Scheda elemento: E.25.20.50.b

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.b							
Descrizione Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (9.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.121
2	Determinazione dei limiti di liquidità e plasticità	Attrezzature	cad	€ 40.6	1.0	€ 40.60	
Totale Attrezzature						€ 40.60	0.879
Totale Parziale (TP)						€ 46.17	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.93	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.31	
Prezzo totale						€ 58.41	

Scheda elemento: E.25.20.50.c

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.c							
Descrizione Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,09 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (8.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.103
2	Determinazione dei limiti di liquidità e plasticità per bentonite	Attrezzature	cad	€ 48.71	1.0	€ 48.71	
Totale Attrezzature						€ 48.71	0.897
Totale Parziale (TP)						€ 54.28	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 8.14	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 6.24	
Prezzo totale						€ 68.66	

Scheda elemento: E.25.20.50.d

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.d							
Descrizione Determinazione del limite di ritiro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (9.54%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.121
2	Determinazione del limite di ritiro	Attrezzature	cad	€ 40.6	1.0	€ 40.60	
Totale Attrezzature						€ 40.60	0.879
Totale Parziale (TP)						€ 46.17	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.93	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.31	
Prezzo totale						€ 58.41	

Scheda elemento: E.25.20.50.e

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.e							
Descrizione Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 6.96 (42.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.25	€ 6.96	
Totale Risorse Umane						€ 6.96	0.534
2	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	Attrezzature	cad	€ 6.08	1.0	€ 6.08	
Totale Attrezzature						€ 6.08	0.466
Totale Parziale (TP)						€ 13.04	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.96	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.50	
Prezzo totale						€ 16.50	

Scheda elemento: E.25.20.50.f

Anagrafica

Codice E.25.20.50.f

Descrizione Determinazione del peso dell'unità di volume g allo stato naturale mediante fustella

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.78 (14.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.186
2	Determinazione del peso dell'unità di volume mediante fustella tarata	Attrezzature	cad	€ 12.18	1.0	€ 12.18	
Totale Attrezzature						€ 12.18	0.814
Totale Parziale (TP)						€ 14.96	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.92	

Scheda elemento: E.25.20.50.g

Anagrafica							
Codice E.25.20.50.g							
Descrizione Determinazione del peso specifico dei granuli gS con il metodo del picnometro							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (10.46%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.132
2	Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro	Attrezzature	cad	€ 36.53	1.0	€ 36.53	
Totale Attrezzature						€ 36.53	0.868
Totale Parziale (TP)						€ 42.10	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.32	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.84	
Prezzo totale						€ 53.26	

Scheda elemento: E.25.20.60.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.60.a							
Descrizione Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,22 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (2.32%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.029
2	Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4	Attrezzature	cad	€ 138.03	1.0	€ 138.03	
Totale Attrezzature						€ 138.03	0.971
Totale Parziale (TP)						€ 142.21	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.33	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.35	
Prezzo totale						€ 179.89	

Scheda elemento: E.25.20.60.b

Anagrafica							
Codice E.25.20.60.b							
Descrizione Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (2.20%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.028
2	Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6	Attrezzature	cad	€ 146.15	1.0	€ 146.15	
Totale Attrezzature						€ 146.15	0.972
Totale Parziale (TP)						€ 150.33	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.55	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.29	
Prezzo totale						€ 190.17	

Scheda elemento: E.25.20.60.c

Anagrafica							
Codice E.25.20.60.c							
Descrizione Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,24 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (2.20%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.028
2	Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4	Attrezzature	cad	€ 146.15	1.0	€ 146.15	
Totale Attrezzature						€ 146.15	0.972
Totale Parziale (TP)						€ 150.33	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.55	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.29	
Prezzo totale						€ 190.17	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.25.20.60.d

Anagrafica							
Codice E.25.20.60.d							
Descrizione Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,25 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (2.09%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.026
2	Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6	Attrezzature	cad	€ 154.27	1.0	€ 154.27	
Totale Attrezzature						€ 154.27	0.974
Totale Parziale (TP)						€ 158.45	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 23.77	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.22	
Prezzo totale						€ 200.44	

Scheda elemento: E.25.20.70.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.70.a							
Descrizione Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (8.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.103
2	Determinazione dell'indice di portanza CBR	Attrezzature	cad	€ 36.53	1.0	€ 36.53	
Totale Attrezzature						€ 36.53	0.897
Totale Parziale (TP)						€ 40.71	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.11	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.68	
Prezzo totale						€ 51.50	

Scheda elemento: E.25.20.70.b

Anagrafica							
Codice E.25.20.70.b							
Descrizione Determinazione del contenuto di sostanze organiche							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 4.18 (8.12%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.103
2	Determinazione del contenuto di sostanze organiche	Attrezzature	cad	€ 36.53	1.0	€ 36.53	
Totale Attrezzature						€ 36.53	0.897
Totale Parziale (TP)						€ 40.71	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.11	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.68	
Prezzo totale						€ 51.50	

Scheda elemento: E.25.20.70.c

Anagrafica							
Codice E.25.20.70.c							
Descrizione Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni)							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (9.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.114
2	Determinazione del tenore in carbonati	Attrezzature	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	0.886
Totale Parziale (TP)						€ 36.66	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.50	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.22	
Prezzo totale						€ 46.38	

Scheda elemento: E.25.20.80.a

Anagrafica							
Codice E.25.20.80.a							
Descrizione Mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)							
m.d'o. € 4.18 (2.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.15	€ 4.18	
Totale Risorse Umane						€ 4.18	0.029
2	Prova di compressione edometrica	Attrezzature	cad	€ 138.03	1.0	€ 138.03	
Totale Attrezzature						€ 138.03	0.971
Totale Parziale (TP)						€ 142.21	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.33	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.35	
Prezzo totale						€ 179.89	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.25.20.80.b

Anagrafica

Codice E.25.20.80.b

Descrizione per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 28.89 (79.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.5	€ 13.92	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 28.89	1.000
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.33	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.32	
Prezzo totale						€ 36.54	

Scheda elemento: E.25.20.80.c

Anagrafica							
Codice E.25.20.80.c							
Descrizione per ogni kg							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (8.90%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.113
2	Prova di compressione edometrica	Attrezzature	cad	€ 138.03	0.1	€ 13.80	
3	Determinazione della deformazione di rigonfiamento	Attrezzature	cad	€ 81.2	0.1	€ 8.12	
Totale Attrezzature						€ 21.92	0.887
Totale Parziale (TP)						€ 24.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.71	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.84	
Prezzo totale						€ 31.25	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.25.30.10.a

Anagrafica

Codice E.25.30.10.a

Descrizione Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,45 (1,05%)

m.d'o. € 115.56 (31.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	2.0	€ 55.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 115.56	0.404
3	Prova di taglio diretto consolidata drenata	Attrezzature	cad	€ 170.51	1.0	€ 170.51	
Totale Attrezzature						€ 170.51	0.596
Totale Parziale (TP)						€ 286.07	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 42.91	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 32.90	
Prezzo totale						€ 361.88	

Scheda elemento: E.25.30.10.b

Anagrafica

Codice E.25.30.10.b

Descrizione sovrapprezzo per la determinazione della resistenza residua

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,32 (1,05%)

m.d'o. € 115.56 (45.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	2.0	€ 55.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	2.0	€ 59.88	
Totale Risorse Umane						€ 115.56	0.575
3	Prova di taglio diretto consolidata drenata	Attrezzature	cad	€ 170.51	0.5	€ 85.25	
Totale Attrezzature						€ 85.25	0.425
Totale Parziale (TP)						€ 200.81	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 30.12	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 23.09	
Prezzo totale						€ 254.02	

Scheda elemento: E.25.30.10.c

Anagrafica							
Codice E.25.30.10.c							
Descrizione Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 86.67 (30.49%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.5	€ 41.76	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.5	€ 44.91	
Totale Risorse Umane						€ 86.67	0.386
3	Prova triassiale non consolidata non drenata	Attrezzature	cad	€ 138.03	1.0	€ 138.03	
Totale Attrezzature						€ 138.03	0.614
Totale Parziale (TP)						€ 224.70	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.70	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.84	
Prezzo totale						€ 284.24	

Scheda elemento: E.25.30.10.d

Anagrafica

Codice E.25.30.10.d

Descrizione Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare, procedura

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,67 (1,05%)

m.d'o. € 57.78 (10.79%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 57.78	0.137
3	Prova triassiale consolidata drenata	Attrezzature	cad	€ 365.39	1.0	€ 365.39	
Totale Attrezzature						€ 365.39	0.863
Totale Parziale (TP)						€ 423.17	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 63.48	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 48.67	
Prezzo totale						€ 535.32	

Scheda elemento: E.25.30.10.e

Anagrafica							
Codice E.25.30.10.e							
Descrizione Prova triassiale non consolidata non drenata, procedura standard su 3 provini							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,31 (1,05%)							
m.d'o. € 57.78 (23.33%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	1.0	€ 29.94	
Totale Risorse Umane						€ 57.78	0.295
3	Prova triassiale non consolidata non drenata	Attrezzature	cad	€ 138.03	1.0	€ 138.03	
Totale Attrezzature						€ 138.03	0.705
Totale Parziale (TP)						€ 195.81	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 29.37	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 22.52	
Prezzo totale						€ 247.70	

Scheda elemento: E.25.30.10.f

Anagrafica

Codice E.25.30.10.f

Descrizione Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 28.89 (32.87%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.5	€ 13.92	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.5	€ 14.97	
Totale Risorse Umane						€ 28.89	0.416
3	Prova di compressione ad espansione laterale libera	Attrezzature	cad	€ 40.6	1.0	€ 40.60	
Totale Attrezzature						€ 40.60	0.584
Totale Parziale (TP)						€ 69.49	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.42	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.99	
Prezzo totale						€ 87.90	

Scheda elemento: E.25.30.10.g

Anagrafica							
Codice E.25.30.10.g							
Descrizione Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la saturazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,15 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (23.72%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.300
2	Prova di permeabilità a carico costante	Attrezzature	cad	€ 64.96	1.0	€ 64.96	
Totale Attrezzature						€ 64.96	0.700
Totale Parziale (TP)						€ 92.80	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.92	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.67	
Prezzo totale						€ 117.39	

Scheda elemento: E.25.30.10.h

Anagrafica							
Codice E.25.30.10.h							
Descrizione Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la saturazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (20.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.255
2	Prova di permeabilità a carico variabile	Attrezzature	cad	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Attrezzature						€ 81.20	0.745
Totale Parziale (TP)						€ 109.04	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.36	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.54	
Prezzo totale						€ 137.94	

Scheda elemento: E.25.30.10.i

Anagrafica							
Codice E.25.30.10.i							
Descrizione Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (32.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.407
2	Prova di permeabilità diretta a carico variabile in prova edometrica	Attrezzature	cad	€ 40.6	1.0	€ 40.60	
Totale Attrezzature						€ 40.60	0.593
Totale Parziale (TP)						€ 68.44	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.87	
Prezzo totale						€ 86.58	

Scheda elemento: E.25.30.10.j

Anagrafica

Codice E.25.30.10.j

Descrizione Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)

m.d'o. € 27.84 (20.18%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.255
2	Prova di permeabilità diretta in cella triassiale	Attrezzature	cad	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Attrezzature						€ 81.20	0.745
Totale Parziale (TP)						€ 109.04	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.36	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.54	
Prezzo totale						€ 137.94	

Scheda elemento: E.25.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.a							
Descrizione Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (25.99%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.329
2	Determinazione della densità in sito	Attrezzature	cad	€ 56.83	1.0	€ 56.83	
Totale Attrezzature						€ 56.83	0.671
Totale Parziale (TP)						€ 84.67	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.70	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.74	
Prezzo totale						€ 107.11	

Scheda elemento: E.25.40.10.b

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.b							
Descrizione Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,24 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (14.71%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.186
2	Approntamento attrezzatura per prove di carico su piastra	Attrezzature	cad	€ 121.8	1.0	€ 121.80	
Totale Attrezzature						€ 121.80	0.814
Totale Parziale (TP)						€ 149.64	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 22.45	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 17.21	
Prezzo totale						€ 189.30	

Scheda elemento: E.25.40.10.c

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.c							
Descrizione Prova di carico su piastra diametro 300 mm, per la determinazione del modulo di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (27.30%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.345
2	Prova di carico su piastra per la determinazione del modulo di deformazione	Attrezzature	cad	€ 52.78	1.0	€ 52.78	
Totale Attrezzature						€ 52.78	0.655
Totale Parziale (TP)						€ 80.62	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.09	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.27	
Prezzo totale						€ 101.98	

Scheda elemento: E.25.40.10.d

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.d							
Descrizione Prova di carico su piastra diametro 300-760 mm per la determinazione della capacità							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (20.97%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.265
2	Prova di carico su piastra per la determinazione della capacità portante	Attrezzature	cad	€ 77.13	1.0	€ 77.13	
Totale Attrezzature						€ 77.13	0.735
Totale Parziale (TP)						€ 104.97	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.07	
Prezzo totale						€ 132.79	

Scheda elemento: E.25.40.10.e

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.e							
Descrizione Prova di carico su piastra diametro 150-760 mm per la valutazione ed il							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (11.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.146
2	Prova di carico su piastra per la valutazione e dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili	Attrezzature	cad	€ 162.39	1.0	€ 162.39	
Totale Attrezzature						€ 162.39	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 190.23	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.53	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.88	
Prezzo totale						€ 240.64	

Scheda elemento: E.25.40.10.f

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.f							
Descrizione Prova di carico su piastra diametro 760 mm per la determinazione del modulo di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (20.18%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.255
2	Prova di carico su piastra per la determinazione del modulo di reazione K	Attrezzature	cad	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Attrezzature						€ 81.20	0.745
Totale Parziale (TP)						€ 109.04	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.36	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.54	
Prezzo totale						€ 137.94	

Scheda elemento: E.25.40.10.g

Anagrafica							
Codice E.25.40.10.g							
Descrizione Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (11.57%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.146
2	Prova di carico su piastra per la valutazione e dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili	Attrezzature	cad	€ 162.39	1.0	€ 162.39	
Totale Attrezzature						€ 162.39	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 190.23	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.53	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.88	
Prezzo totale						€ 240.64	

Scheda elemento: E.25.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.a							
Descrizione Preparazione sezione sottile							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)							
m.d'o. € 12.54 (22.02%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.279
2	Preparazione sezione sottile per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	0.721
Totale Parziale (TP)						€ 45.02	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.75	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.18	
Prezzo totale						€ 56.95	

Scheda elemento: E.25.50.10.b

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.b							
Descrizione Preparazione sezione lucida							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,12 (1,05%)							
m.d'o. € 12.54 (13.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.171
2	Preparazione sezione lucida per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 60.9	1.0	€ 60.90	
Totale Attrezzature						€ 60.90	0.829
Totale Parziale (TP)						€ 73.44	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 11.02	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.45	
Prezzo totale						€ 92.91	

Scheda elemento: E.25.50.10.c

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.c							
Descrizione Formazione di provini cilindrici							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 12.54 (24.21%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.306
2	Formazione provini cilindrici per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 28.41	1.0	€ 28.41	
Totale Attrezzature						€ 28.41	0.694
Totale Parziale (TP)						€ 40.95	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.14	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.71	
Prezzo totale						€ 51.80	

Scheda elemento: E.25.50.10.e

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.e							
Descrizione Formazione di facce parallele su spezzoni di carota							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 12.54 (30.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.5	€ 12.54	
Totale Risorse Umane						€ 12.54	0.382
2	Formazione facce parallele su spezzoni carota per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Attrezzature						€ 20.30	0.618
Totale Parziale (TP)						€ 32.84	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.93	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.78	
Prezzo totale						€ 41.55	

Scheda elemento: E.25.50.10.f

Anagrafica

Codice E.25.50.10.f

Descrizione Fotografie a colori di campioni

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.78 (32.10%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.406
2	Fotografie a colori di campioni per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 4.06	1.0	€ 4.06	
Totale Attrezzature						€ 4.06	0.594
Totale Parziale (TP)						€ 6.84	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.03	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
Prezzo totale						€ 8.66	

Scheda elemento: E.25.50.10.g

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.g							
Descrizione Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (9.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.120
2	Saturazione provini per prova su rocce	Attrezzature	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Attrezzature						€ 20.30	0.880
Totale Parziale (TP)						€ 23.08	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.65	
Prezzo totale						€ 29.19	

Scheda elemento: E.25.50.10.h

Anagrafica

Codice E.25.50.10.h

Descrizione Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni)

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 2.99 (13.43%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.170
2	Determinazione petrografica e mineralogica macroscopica di campioni di roccia	Attrezzature	cad	€ 14.61	1.0	€ 14.61	
Totale Attrezzature						€ 14.61	0.830
Totale Parziale (TP)						€ 17.60	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.26	

Scheda elemento: E.25.50.10.i

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.i							
Descrizione Determinazione del peso di volume naturale							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.99 (13.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.170
2	Determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.61	1.0	€ 14.61	
Totale Attrezzature						€ 14.61	0.830
Totale Parziale (TP)						€ 17.60	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.26	

Scheda elemento: E.25.50.10.j

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.j							
Descrizione Determinazione del peso di volume allo stato secco							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.99 (13.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.170
2	Determinazione del peso di volume allo stato secco per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.61	1.0	€ 14.61	
Totale Attrezzature						€ 14.61	0.830
Totale Parziale (TP)						€ 17.60	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.26	

Scheda elemento: E.25.50.10.k

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.k							
Descrizione Determinazione dell'umidità naturale							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.99 (13.43%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.170
2	Determinazione dell'umidità naturale per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 14.61	1.0	€ 14.61	
Totale Attrezzature						€ 14.61	0.830
Totale Parziale (TP)						€ 17.60	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.26	

Scheda elemento: E.25.50.10.I

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.I							
Descrizione Determinazione della porosità							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.99 (7.53%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.095
2	Determinazione della porosità per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 28.41	1.0	€ 28.41	
Totale Attrezzature						€ 28.41	0.905
Totale Parziale (TP)						€ 31.40	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.61	
Prezzo totale						€ 39.72	

Scheda elemento: E.25.50.10.m

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.m							
Descrizione Determinazione del peso specifico							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.99 (8.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.103
2	Determinazione del peso specifico per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 25.98	1.0	€ 25.98	
Totale Attrezzature						€ 25.98	0.897
Totale Parziale (TP)						€ 28.97	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.35	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
Prezzo totale						€ 36.65	

Scheda elemento: E.25.50.10.n

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.n							
Descrizione Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)							
m.d'o. € 2.99 (10.91%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.138
2	Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 18.67	1.0	€ 18.67	
Totale Attrezzature						€ 18.67	0.862
Totale Parziale (TP)						€ 21.66	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.25	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.49	
Prezzo totale						€ 27.40	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.25.50.10.o

Anagrafica

Codice E.25.50.10.o

Descrizione Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.99 (16.47%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.208
2	Determinazione della Vp con analizzatore per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 11.36	1.0	€ 11.36	
Totale Attrezzature						€ 11.36	0.792
Totale Parziale (TP)						€ 14.35	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.15	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.65	
Prezzo totale						€ 18.15	

Scheda elemento: E.25.50.10.p

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.p							
Descrizione Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.99 (15.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.197
2	Fotografie in b/n della forma d'onda per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 12.2	1.0	€ 12.20	
Totale Attrezzature						€ 12.20	0.803
Totale Parziale (TP)						€ 15.19	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.28	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.75	
Prezzo totale						€ 19.22	

Scheda elemento: E.25.50.10.q

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.q							
Descrizione Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (3.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.041
2	Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida semiquantitativa per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 64.96	1.0	€ 64.96	
Totale Attrezzature						€ 64.96	0.959
Totale Parziale (TP)						€ 67.74	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.16	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.79	
Prezzo totale						€ 85.69	

Scheda elemento: E.25.50.10.r

Anagrafica							
Codice E.25.50.10.r							
Descrizione Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,16 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (2.19%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.028
2	Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida quantitativa per prove su rocce	Attrezzature	cad	€ 97.43	1.0	€ 97.43	
Totale Attrezzature						€ 97.43	0.972
Totale Parziale (TP)						€ 100.21	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 15.03	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 11.52	
Prezzo totale						€ 126.76	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.25.60.10.a

Anagrafica

Codice E.25.60.10.a

Descrizione Prova di compressione monoassiale point-load strenght test

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 2.78 (14.69%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.186
2	Prova di compressione monoassiale point-load strenght test	Attrezzature	cad	€ 12.18	1.0	€ 12.18	
Totale Attrezzature						€ 12.18	0.814
Totale Parziale (TP)						€ 14.96	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.24	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.72	
Prezzo totale						€ 18.92	

Scheda elemento: E.25.60.10.b

Anagrafica							
Codice E.25.60.10.b							
Descrizione Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (2.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.030
2	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici per determinazione modulo elastico statico	Attrezzature	cad	€ 89.32	1.0	€ 89.32	
Totale Attrezzature						€ 89.32	0.970
Totale Parziale (TP)						€ 92.10	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.81	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.59	
Prezzo totale						€ 116.50	

Scheda elemento: E.25.60.10.c

Anagrafica							
Codice E.25.60.10.c							
Descrizione Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (4.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.054
2	Prova di tilt test	Attrezzature	cad	€ 48.71	1.0	€ 48.71	
Totale Attrezzature						€ 48.71	0.946
Totale Parziale (TP)						€ 51.49	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.72	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.92	
Prezzo totale						€ 65.13	

Scheda elemento: E.25.60.10.d

Anagrafica							
Codice E.25.60.10.d							
Descrizione Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.033
2	Test di curabilità	Attrezzature	cad	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Attrezzature						€ 81.20	0.967
Totale Parziale (TP)						€ 83.98	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.66	
Prezzo totale						€ 106.24	

Scheda elemento: E.25.60.10.e

Anagrafica							
Codice E.25.60.10.e							
Descrizione Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (6.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.079
2	Test di curabilità per ogni ciclo successivo al primo	Attrezzature	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	0.921
Totale Parziale (TP)						€ 35.26	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.29	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.05	
Prezzo totale						€ 44.60	

Scheda elemento: E.25.60.20.a

Anagrafica							
Codice E.25.60.20.a							
Descrizione Con determinazione del solo carico di rottura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (11.56%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.146
2	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici per determinazione carico di rottura	Attrezzature	cad	€ 16.23	1.0	€ 16.23	
Totale Attrezzature						€ 16.23	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 19.01	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.85	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.19	
Prezzo totale						€ 24.05	

Scheda elemento: E.25.60.20.b

Anagrafica							
Codice E.25.60.20.b							
Descrizione Con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,15 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (2.39%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.030
2	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici per determinazione modulo elastico statico	Attrezzature	cad	€ 89.32	1.0	€ 89.32	
Totale Attrezzature						€ 89.32	0.970
Totale Parziale (TP)						€ 92.10	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.81	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.59	
Prezzo totale						€ 116.50	

Scheda elemento: E.25.60.20.c

Anagrafica							
Codice E.25.60.20.c							
Descrizione Con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (3.25%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.041
2	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici per determinazione modulo elastico statico e rapporto di Poisson	Attrezzature	cad	€ 129.91	1.0	€ 129.91	
Totale Attrezzature						€ 129.91	0.959
Totale Parziale (TP)						€ 135.48	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.32	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.58	
Prezzo totale						€ 171.38	

Scheda elemento: E.25.60.40.a

Anagrafica							
Codice E.25.60.40.a							
Descrizione Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (9.52%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.120
2	Prova di resistenza a trazione indiretta	Attrezzature	cad	€ 20.3	1.0	€ 20.30	
Totale Attrezzature						€ 20.30	0.880
Totale Parziale (TP)						€ 23.08	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.65	
Prezzo totale						€ 29.19	

Scheda elemento: E.25.60.40.b

Anagrafica							
Codice E.25.60.40.b							
Descrizione Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,35 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (0.99%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.013
2	Prova di taglio diretto	Attrezzature	cad	€ 219.23	1.0	€ 219.23	
Totale Attrezzature						€ 219.23	0.987
Totale Parziale (TP)						€ 222.01	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 33.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 25.53	
Prezzo totale						€ 280.84	

Scheda elemento: E.25.60.50.a

Anagrafica							
Codice E.25.60.50.a							
Descrizione Con determinazione del solo carico di rottura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (2.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.026
2	Prova di compressione triassiale con determinazione del carico di rottura	Attrezzature	cad	€ 105.56	1.0	€ 105.56	
Totale Attrezzature						€ 105.56	0.974
Totale Parziale (TP)						€ 108.34	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.25	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.46	
Prezzo totale						€ 137.05	

Scheda elemento: E.25.60.50.b

Anagrafica							
Codice E.25.60.50.b							
Descrizione Con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,3 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (1.16%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.015
2	Prova di compressione triassiale con determinazione del modulo elastico statico	Attrezzature	cad	€ 186.75	1.0	€ 186.75	
Totale Attrezzature						€ 186.75	0.985
Totale Parziale (TP)						€ 189.53	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 28.43	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 21.80	
Prezzo totale						€ 239.76	

Scheda elemento: E.25.60.50.c

Anagrafica							
Codice E.25.60.50.c							
Descrizione Con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,36 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (0.95%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.012
2	Prova di compressione triassiale con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson	Attrezzature	cad	€ 227.35	1.0	€ 227.35	
Totale Attrezzature						€ 227.35	0.988
Totale Parziale (TP)						€ 230.13	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 34.52	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 26.46	
Prezzo totale						€ 291.11	

Scheda elemento: E.26.10.10.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.10.a							
Descrizione Approntamento di trasporto in andata e ritorno							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (16.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.202
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	2.0	€ 65.06	
Totale Attrezzature						€ 65.06	0.798
Totale Parziale (TP)						€ 81.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
Prezzo totale						€ 103.19	

Scheda elemento: E.26.10.20.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.20.a							
Descrizione Per strumentazione tipo SEV							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,1 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.99 (3.70%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.047
2	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per strumentazioni tipo SEV	Attrezzature	cad	€ 60.9	1.0	€ 60.90	
Totale Attrezzature						€ 60.90	0.953
Totale Parziale (TP)						€ 63.89	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 9.58	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.35	
Prezzo totale						€ 80.82	

Scheda elemento: E.26.10.20.b

Anagrafica							
Codice E.26.10.20.b							
Descrizione Per apparati multi elettrodi							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,17 (1,05%)							
m.d'o. € 2.99 (2.18%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.1	€ 2.99	
Totale Risorse Umane						€ 2.99	0.028
2	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per apparati multi elettrodi	Attrezzature	cad	€ 105.56	1.0	€ 105.56	
Totale Attrezzature						€ 105.56	0.972
Totale Parziale (TP)						€ 108.55	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.28	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.48	
Prezzo totale						€ 137.31	

Scheda elemento: E.26.10.30.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.30.a							
Descrizione Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (48.26%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.610
2	Sondaggio elettrico verticale con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze inferiori a 200 m	Attrezzature	m	€ 0.89	1.0	€ 0.89	
Totale Attrezzature						€ 0.89	0.390
Totale Parziale (TP)						€ 2.28	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.34	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.26	
Prezzo totale						€ 2.88	

Scheda elemento: E.26.10.30.b

Anagrafica							
Codice E.26.10.30.b							
Descrizione Per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (57.44%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.728
2	Sondaggio elettrico verticale con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre 200 e fino a 1000 m	Attrezzature	m	€ 0.52	1.0	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.272
Totale Parziale (TP)						€ 1.91	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.29	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.22	
Prezzo totale						€ 2.42	

Scheda elemento: E.26.10.30.c

Anagrafica							
Codice E.26.10.30.c							
Descrizione Per distanze oltre i 1000 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (62.90%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.794
2	Sondaggio elettrico verticale con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre 1000 m	Attrezzature	m	€ 0.36	1.0	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 0.36	0.206
Totale Parziale (TP)						€ 1.75	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.26	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.20	
Prezzo totale						€ 2.21	

Scheda elemento: E.26.10.40.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.40.a							
Descrizione Per distanze con A-B < 200 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (40.88%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.517
2	Sondaggio elettrico verticale con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" per distanze inferiori a 200 m	Attrezzature	m	€ 1.3	1.0	€ 1.30	
Totale Attrezzature						€ 1.30	0.483
Totale Parziale (TP)						€ 2.69	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.40	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.31	
Prezzo totale						€ 3.40	

Scheda elemento: E.26.10.40.b

Anagrafica							
Codice E.26.10.40.b							
Descrizione Per distanze oltre i primi 200 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (55.16%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.698
2	Sondaggio elettrico verticale con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" per distanze oltre 200 m	Attrezzature	m	€ 0.6	1.0	€ 0.60	
Totale Attrezzature						€ 0.60	0.302
Totale Parziale (TP)						€ 1.99	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
Prezzo totale						€ 2.52	

Scheda elemento: E.26.10.50.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.50.a							
Descrizione Al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (21.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.269
2	Profili elettrici di resistività apparente	Attrezzature	m	€ 3.77	1.0	€ 3.77	
Totale Attrezzature						€ 3.77	0.731
Totale Parziale (TP)						€ 5.16	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.77	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.52	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.26.10.60.a

Anagrafica							
Codice E.26.10.60.a							
Descrizione Per profili con equidistanza elettrodica fino a 5 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (14.23%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.180
2	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica fino a 5 m	Attrezzature	m	€ 6.33	1.0	€ 6.33	
Totale Attrezzature						€ 6.33	0.820
Totale Parziale (TP)						€ 7.72	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.16	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.89	
Prezzo totale						€ 9.77	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.26.10.60.b

Anagrafica							
Codice E.26.10.60.b							
Descrizione Per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (21.32%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.269
2	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 3.77	1.0	€ 3.77	
Totale Attrezzature						€ 3.77	0.731
Totale Parziale (TP)						€ 5.16	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.77	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.59	
Prezzo totale						€ 6.52	

Scheda elemento: E.26.10.60.c

Anagrafica							
Codice E.26.10.60.c							
Descrizione Per profili con equidistanza elettrodica superiore a 10 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (25.74%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.326
2	Profili elettrici multielettrodici con equidistanza elettrodica oltre 10 m	Attrezzature	m	€ 2.88	1.0	€ 2.88	
Totale Attrezzature						€ 2.88	0.674
Totale Parziale (TP)						€ 4.27	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.64	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.49	
Prezzo totale						€ 5.40	

Scheda elemento: E.26.20.10.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.10.a							
Descrizione A corpo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (16.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.202
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	2.0	€ 65.06	
Totale Attrezzature						€ 65.06	0.798
Totale Parziale (TP)						€ 81.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
Prezzo totale						€ 103.19	

Scheda elemento: E.26.20.15.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.15.a							
Descrizione Per ogni registrazione in fori fino a 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (15.34%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.194
2	Prove sismiche tipo "down-hole" con sismografo digitale multicanale fino a 20 m	Attrezzature	cad	€ 77.13	0.3	€ 23.14	
Totale Attrezzature						€ 23.14	0.806
Totale Parziale (TP)						€ 28.71	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.31	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
Prezzo totale						€ 36.32	

Scheda elemento: E.26.20.15.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.15.b							
Descrizione Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.57 (16.76%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.212
2	Prove sismiche tipo "down-hole" con sismografo digitale multicanale oltre i 20 m	Attrezzature	cad	€ 69.01	0.3	€ 20.70	
Totale Attrezzature						€ 20.70	0.788
Totale Parziale (TP)						€ 26.27	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.94	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.02	
Prezzo totale						€ 33.23	

Scheda elemento: E.26.20.20.a

Anagrafica

Codice E.26.20.20.a

Descrizione Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 2.78 (3.24%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.041
2	Attrezzature per indagine di tipo sismica a rifrazione	Attrezzature	cad	€ 64.96	1.0	€ 64.96	
Totale Attrezzature						€ 64.96	0.959
Totale Parziale (TP)						€ 67.74	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.16	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.79	
Prezzo totale						€ 85.69	

Scheda elemento: E.26.20.20.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.20.b							
Descrizione Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (3.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.041
2	Attrezzature per indagine di tipo sismica a riflessione	Attrezzature	cad	€ 64.96	1.0	€ 64.96	
Totale Attrezzature						€ 64.96	0.959
Totale Parziale (TP)						€ 67.74	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.16	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.79	
Prezzo totale						€ 85.69	

Scheda elemento: E.26.20.20.c

Anagrafica							
Codice E.26.20.20.c							
Descrizione Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (3.24%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.041
2	Attrezzature per indagine di tipo in foro per down-hole	Attrezzature	cad	€ 64.96	1.0	€ 64.96	
Totale Attrezzature						€ 64.96	0.959
Totale Parziale (TP)						€ 67.74	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.16	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.79	
Prezzo totale						€ 85.69	

Scheda elemento: E.26.20.20.d

Anagrafica							
Codice E.26.20.20.d							
Descrizione Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,17 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (2.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.026
2	Attrezzature per indagine di tipo in foro per cross-hole	Attrezzature	cad	€ 105.56	1.0	€ 105.56	
Totale Attrezzature						€ 105.56	0.974
Totale Parziale (TP)						€ 108.34	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 16.25	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 12.46	
Prezzo totale						€ 137.05	

Scheda elemento: E.26.20.25.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.25.a							
Descrizione Per ogni registrazione in fori fino a 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 5.57 (10.46%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.132
2	Prove sismiche tipo "cross-hole" con sismografo digitale multicanale fino a 20 m	Attrezzature	cad	€ 121.8	0.3	€ 36.54	
Totale Attrezzature						€ 36.54	0.868
Totale Parziale (TP)						€ 42.11	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.32	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.84	
Prezzo totale						€ 53.27	

Scheda elemento: E.26.20.25.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.25.b							
Descrizione Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)							
m.d'o. € 5.57 (15.55%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.2	€ 5.57	
Totale Risorse Umane						€ 5.57	0.197
2	Prove sismiche tipo "cross-hole" con sismografo digitale multicanale oltre i 20 m	Attrezzature	cad	€ 113.68	0.2	€ 22.74	
Totale Attrezzature						€ 22.74	0.803
Totale Parziale (TP)						€ 28.31	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.25	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.26	
Prezzo totale						€ 35.82	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.26.20.30.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.30.a							
Descrizione Con spaziatore geofoniche fino a 5 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (64.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.820
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziatore geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 4.06	0.15	€ 0.61	
Totale Attrezzature						€ 0.61	0.180
Totale Parziale (TP)						€ 3.39	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.29	

Scheda elemento: E.26.20.30.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.30.b							
Descrizione Con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 2.78 (70.03%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.885
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 3.65	0.1	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 0.36	0.115
Totale Parziale (TP)						€ 3.14	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.47	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.36	
Prezzo totale						€ 3.97	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.26.20.40.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.40.a							
Descrizione Con spaziatore geofoniche fino a 5 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (42.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.534
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziatore geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 8.11	0.3	€ 2.43	
Totale Attrezzature						€ 2.43	0.466
Totale Parziale (TP)						€ 5.21	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.59	

Scheda elemento: E.26.20.40.b

Anagrafica

Codice E.26.20.40.b

Descrizione Con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m: al metro

Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.78 (46.49%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.588
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 6.49	0.3	€ 1.95	
Totale Attrezzature						€ 1.95	0.412
Totale Parziale (TP)						€ 4.73	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.54	
Prezzo totale						€ 5.98	

Scheda elemento: E.26.20.45.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.45.a							
Descrizione Per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)							
m.d'o. € 0.00 (0.00%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	Base sismica con uso di sismografo a 24 canali per misurare i primi arrivi delle onde S e onde P fino a 20 m	Attrezzature	cad	€ 32.48	1.0	€ 32.48	
Totale Attrezzature						€ 32.48	1.000
Totale Parziale (TP)						€ 32.48	
2	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
3	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
Prezzo totale						€ 41.08	

Scheda elemento: E.26.20.45.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.45.b							
Descrizione Per ogni serie di registrazione in fori a profondità maggiore di 20 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,08 (1,05%)							
m.d'o. € 16.51 (26.61%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.337
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	1.0	€ 32.53	
Totale Attrezzature						€ 32.53	0.663
Totale Parziale (TP)						€ 49.04	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 7.36	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.64	
Prezzo totale						€ 62.04	

Scheda elemento: E.26.20.50.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.50.a							
Descrizione Con spaziatore geofoniche fino a 5 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (42.19%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.534
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziatore geofoniche uguali a 5 m	Attrezzature	m	€ 8.11	0.3	€ 2.43	
Totale Attrezzature						€ 2.43	0.466
Totale Parziale (TP)						€ 5.21	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.78	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.60	
Prezzo totale						€ 6.59	

Scheda elemento: E.26.20.50.b

Anagrafica							
Codice E.26.20.50.b							
Descrizione Con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (46.49%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.588
2	Profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziatore geofoniche comprese tra 5 e 10 m	Attrezzature	m	€ 6.49	0.3	€ 1.95	
Totale Attrezzature						€ 1.95	0.412
Totale Parziale (TP)						€ 4.73	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.71	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.54	
Prezzo totale						€ 5.98	

Scheda elemento: E.26.20.55.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.55.a							
Descrizione Per ogni postazione compresa l'installazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,62 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (5.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.071
2	Profili di onde di taglio con sismografo a 24 canali	Attrezzature	cad	€ 487.19	0.75	€ 365.39	
Totale Attrezzature						€ 365.39	0.929
Totale Parziale (TP)						€ 393.23	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 58.98	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 45.22	
Prezzo totale						€ 497.43	

Scheda elemento: E.26.20.60.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.60.a							
Descrizione Per ogni postazione compresa l'installazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,46 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (7.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.096
2	Base sismica con uso di sismografo a 12 canali per onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 349.16	0.75	€ 261.87	
Totale Attrezzature						€ 261.87	0.904
Totale Parziale (TP)						€ 289.71	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 43.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 33.32	
Prezzo totale						€ 366.49	

Scheda elemento: E.26.20.70.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.70.a							
Descrizione Per ogni postazione compresa l'installazione							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,57 (1,05%)					
m.d'o.		€ 27.84 (6.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.077
2	Base sismica con uso di sismografo a 24 canali per onde S e onde P	Attrezzature	cad	€ 446.59	0.75	€ 334.94	
Totale Attrezzature						€ 334.94	0.923
Totale Parziale (TP)						€ 362.78	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 54.42	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 41.72	
Prezzo totale						€ 458.92	

Scheda elemento: E.26.20.80.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.80.a							
Descrizione Per ogni giornata lavorativa							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 1,94 (1,05%)							
m.d'o. € 13.92 (0.89%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.5	€ 13.92	
Totale Risorse Umane						€ 13.92	0.011
2	Cariche sismiche detonanti ad alta velocità e energia	Attrezzature	cad	€ 1217.98	1.0	€ 1217.98	
Totale Attrezzature						€ 1217.98	0.989
Totale Parziale (TP)						€ 1231.90	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 184.79	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 141.67	
Prezzo totale						€ 1558.36	

Scheda elemento: E.26.20.90.a

Anagrafica							
Codice E.26.20.90.a							
Descrizione Per ogni foro fino a 5 m							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,25 (1,05%)							
m.d'o. € 27.84 (13.60%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	1.0	€ 27.84	
Totale Risorse Umane						€ 27.84	0.172
2	Esecuzione di fori per brillamento cariche	Attrezzature	cad	€ 133.97	1.0	€ 133.97	
Totale Attrezzature						€ 133.97	0.828
Totale Parziale (TP)						€ 161.81	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 24.27	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 18.61	
Prezzo totale						€ 204.69	

Scheda elemento: E.26.30.10.a

Anagrafica

Codice E.26.30.10.a

Descrizione A corpo

Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali

Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)

m.d'o. € 16.51 (16.00%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 25.09	0.3	€ 7.53	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 29.94	0.3	€ 8.98	
Totale Risorse Umane						€ 16.51	0.202
3	Autocarro di portata 1500 Kg	Attrezzature	ora	€ 32.53	2.0	€ 65.06	
Totale Attrezzature						€ 65.06	0.798
Totale Parziale (TP)						€ 81.57	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.38	
Prezzo totale						€ 103.19	

Scheda elemento: E.26.30.20.a

Anagrafica							
Codice E.26.30.20.a							
Descrizione Cadauna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,13 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (2.62%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.033
2	Installazione attrezzature per prospezioni georadar	Attrezzature	cad	€ 81.2	1.0	€ 81.20	
Totale Attrezzature						€ 81.20	0.967
Totale Parziale (TP)						€ 83.98	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 12.60	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 9.66	
Prezzo totale						€ 106.24	

Scheda elemento: E.26.30.30.a

Anagrafica							
Codice E.26.30.30.a							
Descrizione Al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (17.12%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.217
2	Indagine georadar tramite antenna singola	Attrezzature	m	€ 5.03	1.0	€ 5.03	
Totale Attrezzature						€ 5.03	0.783
Totale Parziale (TP)						€ 6.42	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.74	
Prezzo totale						€ 8.12	

Scheda elemento: E.26.30.40.a

Anagrafica							
Codice E.26.30.40.a							
Descrizione Al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (11.27%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.143
2	Indagine georadar tramite array di antenne	Attrezzature	m	€ 8.36	1.0	€ 8.36	
Totale Attrezzature						€ 8.36	0.857
Totale Parziale (TP)						€ 9.75	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.12	
Prezzo totale						€ 12.33	

Scheda elemento: E.26.30.50.a

Anagrafica							
Codice E.26.30.50.a							
Descrizione Al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (13.94%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.176
2	Indagine georadar in foro "single-hole"	Attrezzature	m	€ 6.49	1.0	€ 6.49	
Totale Attrezzature						€ 6.49	0.824
Totale Parziale (TP)						€ 7.88	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.18	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.91	
Prezzo totale						€ 9.97	

Scheda elemento: E.26.30.60.a

Anagrafica							
Codice E.26.30.60.a							
Descrizione Al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (11.56%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.146
2	Indagine georadar in foro "multi-hole"	Attrezzature	m	€ 8.11	1.0	€ 8.11	
Totale Attrezzature						€ 8.11	0.854
Totale Parziale (TP)						€ 9.50	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.43	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.09	
Prezzo totale						€ 12.02	



Prezzario Regionale Opere Pubbliche

Scheda elemento: E.26.40.10.a

Anagrafica							
Codice E.26.40.10.a							
Descrizione A corpo							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,43 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (0.80%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.010
2	Approntamento strumentazione e attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo	Attrezzature	cad	€ 544.03	0.5	€ 272.01	
Totale Attrezzature						€ 272.01	0.990
Totale Parziale (TP)						€ 274.79	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 41.22	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 31.60	
Prezzo totale						€ 347.61	

Scheda elemento: E.26.40.20.a

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.a							
Descrizione Gamma naturale, resistività 16"- 64" laterale, resistenza "single point", potenziali							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)							
m.d'o. € 2.78 (15.11%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.191
2	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale, resistività, ecc	Attrezzature	m	€ 11.77	1.0	€ 11.77	
Totale Attrezzature						€ 11.77	0.809
Totale Parziale (TP)						€ 14.55	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.18	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.67	
Prezzo totale						€ 18.40	

Scheda elemento: E.26.40.20.b

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.b							
Descrizione Gamma naturale: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (32.48%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.411
2	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale	Attrezzature	m	€ 3.97	0.5	€ 1.99	
Totale Attrezzature						€ 1.99	0.589
Totale Parziale (TP)						€ 3.38	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.39	
Prezzo totale						€ 4.28	

Scheda elemento: E.26.40.20.c

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.c							
Descrizione Ps, Single Point: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (31.38%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.397
2	Logs in pozzo per l'acquisizione Ps, single point	Attrezzature	m	€ 4.22	0.5	€ 2.11	
Totale Attrezzature						€ 2.11	0.603
Totale Parziale (TP)						€ 3.50	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.53	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
Prezzo totale						€ 4.43	

Scheda elemento: E.26.40.20.d

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.d							
Descrizione Ps, 16" - 64" laterale: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (29.64%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.376
2	Logs in pozzo per l'acquisizione Ps, 16"-64" laterale	Attrezzature	m	€ 4.63	0.5	€ 2.31	
Totale Attrezzature						€ 2.31	0.624
Totale Parziale (TP)						€ 3.70	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.56	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.43	
Prezzo totale						€ 4.69	

Scheda elemento: E.26.40.20.e

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.e							
Descrizione Temperatura: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (38.50%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.488
2	Logs in pozzo per l'acquisizione temperatura	Attrezzature	m	€ 2.92	0.5	€ 1.46	
Totale Attrezzature						€ 1.46	0.512
Totale Parziale (TP)						€ 2.85	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.43	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.33	
Prezzo totale						€ 3.61	

Scheda elemento: E.26.40.20.f

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.f							
Descrizione Caliper: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o. € 1.39 (36.01%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.456
2	Logs in pozzo per l'acquisizione Caliper	Attrezzature	m	€ 3.32	0.5	€ 1.66	
Totale Attrezzature						€ 1.66	0.544
Totale Parziale (TP)						€ 3.05	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.46	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.35	
Prezzo totale						€ 3.86	

Scheda elemento: E.26.40.20.g

Anagrafica							
Codice E.26.40.20.g							
Descrizione Flow-meter: al metro							
Dettagli							
Unità di misura m							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)							
m.d'o. € 1.39 (24.13%)							
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.05	€ 1.39	
Totale Risorse Umane						€ 1.39	0.305
2	Logs in pozzo per l'acquisizione Flow-meter	Attrezzature	m	€ 6.33	0.5	€ 3.17	
Totale Attrezzature						€ 3.17	0.695
Totale Parziale (TP)						€ 4.56	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
Prezzo totale						€ 5.76	

Scheda elemento: E.26.50.10.a

Anagrafica							
Codice E.26.50.10.a							
Descrizione Cadauna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,07 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (5.07%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.064
2	Determinazione delle onde di compressione e taglio su campioni	Attrezzature	cad	€ 40.6	1.0	€ 40.60	
Totale Attrezzature						€ 40.60	0.936
Totale Parziale (TP)						€ 43.38	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.51	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.99	
Prezzo totale						€ 54.88	

Scheda elemento: E.26.50.20.a

Anagrafica							
Codice E.26.50.20.a							
Descrizione Cadauna							
Dettagli							
Unità di misura cad							
Categoria Lavoro Fondazioni profonde, perforazioni e micropali							
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 2.78 (7.05%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 27.84	0.1	€ 2.78	
Totale Risorse Umane						€ 2.78	0.089
2	Determinazione della resistività su campioni	Attrezzature	cad	€ 28.41	1.0	€ 28.41	
Totale Attrezzature						€ 28.41	0.911
Totale Parziale (TP)						€ 31.19	
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.68	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
Prezzo totale						€ 39.46	