



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C		IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI						
C.05		ISOLAMENTI						
C.05.010		ISOLAMENTI						
C.05.010.010		Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3						
C.05.010.010.a	CAM	Isolante elastomerico categoria C 6x10	m	2,17			41%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x10						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X10	m	0,78	1,00	0,78		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,01		
		totale materiali				0,80		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1,69		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1,69	0,29		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,29	0,01		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1,97	0,20		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			2,17		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.b	CAM	Isolante elastomerico categoria C 6x12	m	2,32			38%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x12						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X12	m	0,90	1,00	0,90		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,01		
		totale materiali				0,91		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1,80		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1,80	0,31		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,31	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2,11	0,21		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			2,32		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.c	CAM	Isolante elastomerico categoria C 6x15	m	2,38			37%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x15						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X15	m	0,95	1,00	0,95		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,01		
		totale materiali				0,96		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1,85		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1,85	0,31		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,31	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2,16	0,22		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			2,38		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.d	CAM	Isolante elastomerico categoria C 6x18	m	2,46			36%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x18						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X18	m	1,01	1,00	1,01		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,01		
		totale materiali				1,02		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1,91		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1,91	0,33		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,33	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2,24	0,22		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			2,46		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.e	CAM	Isolante elastomerico categoria C 9x22	m	3,77			38%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x22						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	m	1,48	1,00	1,48		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,51		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,93		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,93	0,50		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,50	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,43	0,34		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,77		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.f	CAM	Isolante elastomerico categoria C 9x28	m	4,47			32%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x28						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X28	m	2,02	1,00	2,02		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,05		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,47		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,47	0,59		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,59	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,06	0,41		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,47		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.g	CAM	Isolante elastomerico categoria C 9x35	m	4,74			30%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x35						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X35	m	2,24	1,00	2,24		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,26		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,68		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,68	0,63		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,63	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,31	0,43		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,74		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.h	CAM	Isolante elastomerico categoria C 13x42	m	6,88			27%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X42	m	3,44	1,00	3,44		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				3,48		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,35		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,35	0,91		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,91	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,26	0,63		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			6,88		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.i	CAM	Isolante elastomerico categoria C 13x48	m	7,41			25%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x48						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X48	m	3,85	1,00	3,85		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				3,89		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,76		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,76	0,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,98	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,73	0,67		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,41		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.j	CAM	Isolante elastomerico categoria C 13x54	m	8,73			21%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x54						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X54	m	4,88	1,00	4,88		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				4,92		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,78		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,78	1,15		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,15	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,94	0,79		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			8,73		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.k	CAM	Isolante elastomerico categoria C 13x57	m	9,06			21%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x57						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X57	m	5,12	1,00	5,12		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				5,18		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,04		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,04	1,20		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,20	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,24	0,82		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			9,06		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.I	CAM	Isolante elastomerico categoria C 15x60	m	14,46			16%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x60						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,052	1,09		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,052	1,22		
		totale mano d'opera				2,31		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X60	m	8,84	1,00	8,84		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				8,92		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,23		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,23	1,91		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,91	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,14	1,31		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			14,46		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.m	CAM	Isolante elastomerico categoria C 15x76	m	17,29			13%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x76						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,052	1,09		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,052	1,22		
		totale mano d'opera				2,31		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X76	m	11,04	1,00	11,04		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				11,12		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,43		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,43	2,28		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,28	0,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,72	1,57		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			17,29		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.n	CAM	Isolante elastomerico categoria C 18x89	m	22,92			12%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 18x89						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,064	1,34		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,064	1,50		
		totale mano d'opera				2,84		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 18X89	m	14,86	1,00	14,86		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,11		
		totale materiali				14,97		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,81		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,81	3,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,03	0,15		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,84	2,08		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			22,92		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.010.o	CAM	Isolante elastomerico categoria C 20x114	m	32,56			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 20x114						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 20X114	m	22,06	1,00	22,06		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				22,19		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25,30		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	25,30	4,30		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,30	0,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	29,60	2,96		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			32,56		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.015		Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10						
C.05.010.015.a		Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10	m ^q	122,92			4%	0,7%
		Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,104	2,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,104	2,44		
		totale mano d'opera				4,62		
A2		MATERIALI						
		Finitura con lamierino di acciaio INOX 8/10	m ^q	90,82	1,00	90,82		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,01	0,07		
		totale materiali				90,89		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,51		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,51	16,24		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	16,24	0,81		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	111,75	11,17		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m ^q			122,92		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.015.b		Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10	mq	95,44			5%	0,7%
		Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,104	2,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,104	2,44		
		totale mano d'opera				4,62		
A2		MATERIALI						
		Finitura con lamierino di acciaio INOX 6/10	mq	69,47	1,00	69,47		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,01	0,07		
		totale materiali				69,53		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				74,16		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	74,16	12,61		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	12,61	0,63		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	86,76	8,68		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			95,44		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020		Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5						
C.05.010.020.a	CAM	Isolante elastomerico categoria B 10x10	m	3,38			42%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x10						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X10	m	1,17	1,00	1,17		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,20		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,62		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,62	0,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,45	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,07	0,31		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,38		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.b	CAM	Isolante elastomerico categoria B 10x12	m	3,42			42%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x12						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X12	m	1,21	1,00	1,21		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,23		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,66		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,66	0,45		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,45	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,11	0,31		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,42		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.c	CAM	Isolante elastomerico categoria B 10x15	m	3,67			39%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x15						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X15	m	1,40	1,00	1,40		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,43		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,85		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,85	0,48		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,48	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,34	0,33		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,67		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.d	CAM	Isolante elastomerico categoria B 10x18	m	3,75			38%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x18						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X18	m	1,47	1,00	1,47		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,49		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,92		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,92	0,50		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,50	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,41	0,34		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,75		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.e	CAM	Isolante elastomerico categoria B 15x22	m	6,86			25%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x22						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,038	0,80		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,038	0,89		
		totale mano d'opera				1,69		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X22	m	3,61	1,00	3,61		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				3,64		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,33		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,33	0,91		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,91	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,24	0,62		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			6,86		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.f	CAM	Isolante elastomerico categoria B 15x28	m	7,83			22%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x28						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,038	0,80		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,038	0,89		
		totale mano d'opera				1,69		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X28	m	4,36	1,00	4,36		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				4,40		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,08		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,08	1,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,03	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,12	0,71		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,83		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.g	CAM	Isolante elastomerico categoria B 15x35	m	8,99			19%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x35						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,038	0,80		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,038	0,89		
		totale mano d'opera				1,69		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X35	m	5,25	1,00	5,25		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,04		
		totale materiali				5,29		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,98		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,98	1,19		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,19	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,17	0,82		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			8,99		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.h	CAM	Isolante elastomerico categoria B 20x42	m	12,72			15%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x42						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X42	m	7,80	1,00	7,80		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				7,93		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,89		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,89	1,68		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,68	0,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,57	1,16		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			12,72		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.i	CAM	Isolante elastomerico categoria B 20x48	m	13,90			14%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x48						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X48	m	8,71	1,00	8,71		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				8,84		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,80		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,80	1,84		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,84	0,09		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,63	1,26		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			13,90		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.j	CAM	Isolante elastomerico categoria B 20x54	m	15,35			13%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x54						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X54	m	9,84	1,00	9,84		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				9,97		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,92		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,92	2,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,03	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,95	1,40		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			15,35		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.k	CAM	Isolante elastomerico categoria B 20x57	m	16,14			12%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x57						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X57	m	10,46	1,00	10,46		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				10,59		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,54		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,54	2,13		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,13	0,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,68	1,47		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			16,14		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.I	CAM	Isolante elastomerico categoria B 25x60	m	23,12			8%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x60						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X60	m	15,87	1,00	15,87		
		totale materiali				15,87		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,83		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,83	3,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,03	0,15		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,86	2,09		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			22,95		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.m	CAM	Isolante elastomerico categoria B 25x76	m	30,32			7%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x76						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,048	1,01		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,048	1,13		
		totale mano d'opera				2,13		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X76	m	21,29	1,00	21,29		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				21,42		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,55		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,55	4,00		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,00	0,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,56	2,76		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			30,32		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.n	CAM	Isolante elastomerico categoria B 30x89	m	53,67			4%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x89						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,048	1,01		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,048	1,13		
		totale mano d'opera				2,13		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X89	m	39,38	1,00	39,38		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,18		
		totale materiali				39,57		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,70		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,70	7,09		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	7,09	0,35		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,79	4,88		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			53,67		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.020.o	CAM	Isolante elastomerico categoria B 30x114	m	75,96			3%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x114						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,052	1,09		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,052	1,22		
		totale mano d'opera				2,31		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X114	m	56,45	1,00	56,45		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,26		
		totale materiali				56,71		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,02		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,02	10,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	10,03	0,50		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	69,06	6,91		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			75,96		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.025		Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm						
C.05.010.025.a		Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm	mq	48,34			11%	0,7%
		Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,118	2,48		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,118	2,77		
		totale mano d'opera				5,24		
A2		MATERIALI						
		Rivestimento per canali in acciaio zincato	mq	31,62	1,02	32,25		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,01	0,07		
		totale materiali				32,32		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,56		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,56	6,39		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	6,39	0,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,95	4,39		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			48,34		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.025.b		Rivestimento realizzato con alluminio	mq	56,82			11%	0,7%
		Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,140	2,94		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,140	3,28		
		totale mano d'opera				6,22		
A2		MATERIALI						
		Rivestimento per canali in alluminio	mq	37,12	1,02	37,86		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,01	0,07		
		totale materiali				37,93		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,15		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,15	7,50		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	7,50	0,38		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,65	5,17		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			56,82		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030		Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0						
C.05.010.030.a	CAM	Isolante elastomerico categoria A 20x15	m	7,43			26%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x15						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 15	m	3,69	1,00	3,69		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				3,82		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,77		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,77	0,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,98	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,76	0,68		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,43		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.b	CAM	Isolante elastomerico categoria A 20x18	m	8,14			24%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x18						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,044	0,92		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,044	1,03		
		totale mano d'opera				1,96		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 18	m	4,24	1,00	4,24		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				4,37		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,33		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,33	1,08		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,08	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,40	0,74		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			8,14		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.c	CAM	Isolante elastomerico categoria A 30x22	m	21,35			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x22						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,048	1,01		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,048	1,13		
		totale mano d'opera				2,13		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 22	m	14,28	1,00	14,28		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,18		
		totale materiali				14,46		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,59		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,59	2,82		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,82	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,41	1,94		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			21,35		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.d	CAM	Isolante elastomerico categoria A 30x28	m	23,50			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x28						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,048	1,01		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,048	1,13		
		totale mano d'opera				2,13		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 28	m	15,94	1,00	15,94		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,18		
		totale materiali				16,12		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,26		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,26	3,10		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,10	0,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,36	2,14		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			23,50		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.e	CAM	Isolante elastomerico categoria A 30x35	m	26,10			8%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x35						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,048	1,01		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,048	1,13		
		totale mano d'opera				2,13		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 35	m	17,96	1,00	17,96		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,18		
		totale materiali				18,15		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,28		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,28	3,45		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,45	0,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,73	2,37		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			26,10		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.f	CAM	Isolante elastomerico categoria A 40x42	m	47,74			5%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x42						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,056	1,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,056	1,31		
		totale mano d'opera				2,49		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 42	m	34,34	1,00	34,34		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,26		
		totale materiali				34,60		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,09		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,09	6,31		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	6,31	0,32		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,40	4,34		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			47,74		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.g	CAM	Isolante elastomerico categoria A 40x48	m	52,17			5%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x48						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,056	1,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,056	1,31		
		totale mano d'opera				2,49		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 48	m	37,78	1,00	37,78		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,26		
		totale materiali				38,05		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,54		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,54	6,89		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	6,89	0,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,43	4,74		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			52,17		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.h	CAM	Isolante elastomerico categoria A 40x54	m	56,58			4%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x54						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,056	1,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,056	1,31		
		totale mano d'opera				2,49		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 54	m	41,21	1,00	41,21		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,26		
		totale materiali				41,47		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				43,96		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	43,96	7,47		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	7,47	0,37		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,44	5,14		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			56,58		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.i	CAM	Isolante elastomerico categoria A 40x57	m	60,32			4%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x57						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,056	1,18		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,056	1,31		
		totale mano d'opera				2,49		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 57	m	44,11	1,00	44,11		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,26		
		totale materiali				44,38		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,87		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,87	7,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	7,97	0,40		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,83	5,48		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			60,32		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.j	CAM	Isolante elastomerico categoria A 50x60	m	93,85			3%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x60						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 60	m	69,22	1,00	69,22		
		Colla in latte	kg	13,13	0,04	0,50		
		totale materiali				69,72		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				72,92		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	72,92	12,40		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	12,40	0,62		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	85,32	8,53		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			93,85		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.k	CAM	Isolante elastomerico categoria A 50x76	m	111,99			3%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 76	m	83,32	1,00	83,32		
		Colla in latte	kg	13,13	0,04	0,50		
		totale materiali				83,82		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				87,02		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	87,02	14,79		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	14,79	0,74		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	101,81	10,18		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			111,99		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.I	CAM	Isolante elastomerico categoria A 50x76	m	129,00			3%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,078	1,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,078	1,83		
		totale mano d'opera				3,47		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 55 x 89	m	96,19	1,00	96,19		
		Colla in latte	kg	13,13	0,04	0,58		
		totale materiali				96,77		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				100,23		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	100,23	17,04		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	17,04	0,85		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	117,27	11,73		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			129,00		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.030.m	CAM	Isolante elastomerico categoria A 60x114	m	148,87			2%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 60x114						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,078	1,64		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,078	1,83		
		totale mano d'opera				3,47		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 60 x 114	m	111,62	1,00	111,62		
		Colla in latte	kg	13,13	0,04	0,58		
		totale materiali				112,20		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				115,67		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	115,67	19,66		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	19,66	0,98		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	135,33	13,53		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			148,87		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.035		Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo						
C.05.010.035.a	CAM	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq Spessore 20 mm	mq	20,30			18%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 20 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,01	0,03		
		Coppelle in polistirolo spessore 20 mm	mq	11,42	1,05	11,99		
		Benda mussolata	m	0,03	6,00	0,20		
		totale materiali				12,21		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,77		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,77	2,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,68	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,45	1,85		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			20,30		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.035.b	CAM	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq Spessore 30 mm	mq	21,87			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in polistirolo spessore 30 mm	mq	11,70	1,05	12,28		
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,04		
		Benda mussolata	m	0,03	7,05	0,23		
		totale materiali				12,55		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,99		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,99	2,89		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,89	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,88	1,99		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			21,87		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.035.c	CAM	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq Spessore 40 mm	mq	26,50			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,120	2,52		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,120	2,81		
		totale mano d'opera				5,33		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in polistirolo spessore 40 mm	mq	14,21	1,05	14,92		
		Benda mussolata	m	0,03	9,00	0,29		
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,05		
		totale materiali				15,26		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,59		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,59	3,50		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,50	0,18		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,09	2,41		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			26,50		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.035.d	CAM	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq Spessore 50 mm	mq	30,14			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,138	2,90		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,138	3,23		
		totale mano d'opera				6,13		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,03	0,07		
		Benda mussolata	m	0,03	12,00	0,39		
		Coppelle in polistirolo spessore 50 mm	mq	16,02	1,05	16,82		
		totale materiali				17,29		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,42		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,42	3,98		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,98	0,20		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,40	2,74		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			30,14		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm						
C.05.010.040.a	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN15 (1/2")	m	3,37			33%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,025	0,53		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,025	0,59		
		totale mano d'opera				1,11		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN15	m	1,48	1,00	1,48		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,51		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,62		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,62	0,45		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,45	0,02		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,07	0,31		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			3,37		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.b	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN20 (3/4")	m	4,27			31%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN20	m	1,96	1,00	1,96		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				1,98		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,32		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,32	0,56		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,56	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,88	0,39		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,27		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.c	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN25 (1")	m	4,48			30%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN25	m	2,12	1,00	2,12		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,15		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,48		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,48	0,59		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,59	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,07	0,41		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,48		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.d	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN32 (1" 1/4)	m	5,65			31%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN32	m	2,56	1,00	2,56		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				2,61		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,39		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,39	0,75		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,75	0,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,14	0,51		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			5,65		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.e	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN40 (1" 1/2)	m	6,07			29%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN40	m	2,89	1,00	2,89		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				2,94		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,72		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,72	0,80		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,80	0,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,52	0,55		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			6,07		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.f	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN50 (2")	m	7,98			28%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN50	m	3,92	1,00	3,92		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,07		
		totale materiali				3,98		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,20		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,20	1,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,05	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,26	0,73		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,98		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.g	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN65 (2" 1/2)	m	10,21			26%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,060	1,26		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,060	1,41		
		totale mano d'opera				2,67		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN65	m	5,19	1,00	5,19		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				5,27		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,93		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,93	1,35		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,35	0,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,28	0,93		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			10,21		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.h	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN80 (3")	m	12,71			25%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN80	m	6,54	1,00	6,54		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				6,67		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,87		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,87	1,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,68	0,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,55	1,16		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			12,71		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.040.i	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 9 mm, DN100 (4")	m	17,91			18%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN100	m	10,59	1,00	10,59		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				10,72		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,92		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,92	2,37		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,37	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,29	1,63		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			17,91		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL						
C.05.010.045.a	CAM	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0 Spessore 20 mm	m ^q	31,46			11%	0,7%
		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/m ^q , comportamento al fuoco classe 0. Spessore 20 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,01	0,03		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 20 mm	m ^q	19,87	1,05	20,86		
		totale materiali				20,89		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24,45		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	24,45	4,16		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,16	0,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	28,60	2,86		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m ^q			31,46		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045.b	CAM	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0. Spessore 25 mm	mq	34,26			11%	0,7%
		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 25 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,088	1,85		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,088	2,06		
		totale mano d'opera				3,91		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,01	0,03		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 25 mm	mq	21,60	1,05	22,68		
		totale materiali				22,71		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,62		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,62	4,53		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,53	0,23		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	31,14	3,11		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			34,26		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045.c	CAM	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0. Spessore 30 mm	mq	36,54			12%	0,7%
		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 30 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,04		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 30 mm	mq	22,78	1,05	23,91		
		totale materiali				23,95		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,39		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,39	4,83		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,83	0,24		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,22	3,32		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			36,54		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045.d	CAM	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0. Spessore 40 mm	mq	40,52			13%	0,7%
		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 40 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,120	2,52		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,120	2,81		
		totale mano d'opera				5,33		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,05		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 40 mm	mq	24,86	1,05	26,11		
		totale materiali				26,15		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,49		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,49	5,35		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	5,35	0,27		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,84	3,68		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			40,52		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045.e	CAM	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0. Spessore 50 mm	mq	45,70			13%	0,7%
		Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 50 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,138	2,90		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,138	3,23		
		totale mano d'opera				6,13		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,32	0,74		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 50 mm	mq	27,28	1,05	28,64		
		totale materiali				29,38		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35,51		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	35,51	6,04		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,04	0,30		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	41,55	4,15		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			45,70		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.045.f	CAM	Isolamento con cospelle rigide in lana di vetro e fibre TEL comportamento al fuoco classe 0. Spessore 60 mm	mq	53,67			13%	0,7%
		Isolamento con cospelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 60 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,152	3,19		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,152	3,56		
		totale mano d'opera				6,75		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,05	0,10		
		Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 60 mm	mq	33,18	1,05	34,84		
		totale materiali				34,95		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,70		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,70	7,09		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	7,09	0,35		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,79	4,88		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			53,67		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm						
C.05.010.050.a	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN15 (1/2")	m	4,11			27%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,025	0,53		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,025	0,59		
		totale mano d'opera				1,11		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN15	m	2,06	1,00	2,06		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,08		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,19		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,19	0,54		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,54	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,74	0,37		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,11		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.b	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN20 (3/4")	m	4,90			27%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN20	m	2,45	1,00	2,45		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,47		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,81		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,81	0,65		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,65	0,03		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,45	0,45		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			4,90		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.c	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN25 (1")	m	5,51			24%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN25	m	2,92	1,00	2,92		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				2,95		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,28		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,28	0,73		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,73	0,04		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,01	0,50		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			5,51		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.d	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN32 (1" 1/4)	m	6,85			26%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN32	m	3,49	1,00	3,49		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				3,54		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,32		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,32	0,90		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	0,90	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,23	0,62		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			6,85		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.e	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN40 (1" 1/2)	m	7,39			24%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN40	m	3,92	1,00	3,92		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				3,97		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,75		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,75	0,98		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	0,98	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,72	0,67		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,39		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.f	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN50 (2")	m	9,75			23%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN50	m	5,29	1,00	5,29		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,07		
		totale materiali				5,35		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,57		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,57	1,29		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,29	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,86	0,89		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			9,75		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.g	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN65 (2" 1/2)	m	11,99			22%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,060	1,26		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,060	1,41		
		totale mano d'opera				2,67		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN65	m	6,57	1,00	6,57		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				6,65		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,32		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,32	1,58		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,58	0,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,90	1,09		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			11,99		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.h	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN80 (3")	m	14,93			21%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN80	m	8,27	1,00	8,27		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				8,40		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,60		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,60	1,97		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,97	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,57	1,36		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			14,93		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.050.i	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 13 mm, DN100 (4")	m	21,17			15%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN100	m	13,12	1,00	13,12		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				13,25		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,45		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,45	2,80		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,80	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,24	1,92		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			21,17		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm						
C.05.010.055.a	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1/2"	m	7,97			18%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1/2"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	m	3,21	1,00	3,21		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	cad	7,80	0,20	1,56		
		totale materiali				4,77		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,20		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,20	1,05		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,05	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,25	0,72		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,97		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.b	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3/4"	m	8,85			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3/4"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	m	3,34	1,00	3,34		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	cad	8,78	0,20	1,76		
		totale materiali				5,10		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,88		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,88	1,17		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,17	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,05	0,80		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			8,85		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.c	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"	m	9,80			19%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	m	3,92	1,00	3,92		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	cad	9,17	0,20	1,83		
		totale materiali				5,75		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,62		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,62	1,29		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,29	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,91	0,89		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			9,80		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.d	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"1/4	m	11,01			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 22 mm per tubi 1"1/4						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	m	4,40	1,00	4,40		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	cad	9,63	0,20	1,93		
		totale materiali				6,33		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,55		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,55	1,45		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,45	0,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,01	1,00		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			11,01		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.e	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"1/2	m	12,74			20%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 1"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,058	1,22		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,058	1,36		
		totale mano d'opera				2,58		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	m	5,02	1,00	5,02		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	cad	11,49	0,20	2,30		
		totale materiali				7,32		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,90		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,90	1,68		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,68	0,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,58	1,16		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			12,74		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.f	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 2"	m	14,66			21%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 2"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,068	1,43		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,068	1,59		
		totale mano d'opera				3,02		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	m	5,61	1,00	5,61		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	cad	13,77	0,20	2,75		
		totale materiali				8,37		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,39		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,39	1,94		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,94	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,32	1,33		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			14,66		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.g	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 2"1/2	m	18,34			17%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 32 mm per tubi 2"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	m	7,46	1,00	7,46		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	cad	17,98	0,20	3,60		
		totale materiali				11,05		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,25		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,25	2,42		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,42	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,67	1,67		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			18,34		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.h	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3"	m	21,19			17%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 33 mm per tubi 3"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	m	8,81	1,00	8,81		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	cad	20,49	0,20	4,10		
		totale materiali				12,91		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,46		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,46	2,80		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,80	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,26	1,93		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			21,19		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.i	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3"1/2	m	25,62			14%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 35 mm per tubi 3"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,082	1,72		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,082	1,92		
		totale mano d'opera				3,64		
A2		MATERIALI						
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	cad	27,96	0,20	5,59		
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	m	10,67	1,00	10,67		
		totale materiali				16,26		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,91		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,91	3,38		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,38	0,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,29	2,33		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			25,62		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.j	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 4"	m	28,13			14%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 4"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,088	1,85		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,088	2,06		
		totale mano d'opera				3,91		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	m	11,86	1,00	11,86		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	cad	30,41	0,20	6,08		
		totale materiali				17,94		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21,85		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	21,85	3,72		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,72	0,19		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,57	2,56		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			28,13		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.k	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 5"	m	120,15			4%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 5"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	m	57,36	1,00	57,36		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	cad	157,75	0,20	31,55		
		totale materiali				88,91		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,35		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,35	15,87		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	15,87	0,79		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,23	10,92		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			120,15		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.055.I	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 6"	m	138,46			4%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 6"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,120	2,52		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,120	2,81		
		totale mano d'opera				5,33		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	m	63,86	1,00	63,86		
		Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	cad	191,99	0,20	38,40		
		totale materiali				102,25		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				107,59		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	107,59	18,29		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	18,29	0,91		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	125,88	12,59		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			138,46		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm						
C.05.010.060.a	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN15 (1/2")	m	7,74			18%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN15	m	4,57	1,00	4,57		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				4,59		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,02		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,02	1,02		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,02	0,05		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,04	0,70		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			7,74		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.b	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN20 (3/4")	m	9,04			20%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN20	m	5,22	1,00	5,22		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				5,25		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,02		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,02	1,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,19	0,06		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,22	0,82		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			9,04		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.c	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN25 (1")	m	10,35			18%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN25	m	6,15	1,00	6,15		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				6,18		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,04		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,04	1,37		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,37	0,07		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,41	0,94		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			10,35		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.d	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN32 (1" 1/4)	m	13,09			17%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN32	m	7,90	1,00	7,90		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				7,95		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,17		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,17	1,73		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,73	0,09		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,90	1,19		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			13,09		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.e	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN40 (1" 1/2)	m	14,72			18%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,058	1,22		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,058	1,36		
		totale mano d'opera				2,58		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN40	m	8,81	1,00	8,81		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				8,86		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,44		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,44	1,94		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,94	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,38	1,34		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			14,72		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.f	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN50 (2")	m	17,87			17%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,068	1,43		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,068	1,59		
		totale mano d'opera				3,02		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN50	m	10,80	1,00	10,80		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,07		
		totale materiali				10,87		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,89		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,89	2,36		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,36	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,25	1,62		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			17,87		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.g	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN65 (2" 1/2)	m	21,92			15%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN65	m	13,75	1,00	13,75		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				13,83		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,03		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,03	2,90		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,90	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,93	1,99		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			21,92		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.h	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN80 (3")	m	24,17			15%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN80	m	15,09	1,00	15,09		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				15,22		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,78		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,78	3,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,19	0,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,97	2,20		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			24,17		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.060.i	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN100 (4")	m	33,99			12%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,088	1,85		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,088	2,06		
		totale mano d'opera				3,91		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN100	m	22,37	1,00	22,37		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				22,50		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,41		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,41	4,49		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,49	0,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	30,90	3,09		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			33,99		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm						
C.05.010.065.a	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1/2"	m	14,37			10%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1/2"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	m	6,10	1,00	6,10		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	cad	18,19	0,20	3,64		
		totale materiali				9,74		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,16		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,16	1,90		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	1,90	0,09		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,06	1,31		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			14,37		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.b	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3/4"	m	15,37			12%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3/4"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	m	6,30	1,00	6,30		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	cad	19,33	0,20	3,87		
		totale materiali				10,16		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,94		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,94	2,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,03	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,97	1,40		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			15,37		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.c	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1"	m	16,91			11%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1"	cad	20,13	0,20	4,03		
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1"	m	7,24	1,00	7,24		
		totale materiali				11,27		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,14		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,14	2,23		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,23	0,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,37	1,54		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			16,91		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.d	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1"1/4	m	19,08			12%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 22 mm per tubi 1"1/4						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 22 per tubi 1"1/4	m	8,27	1,00	8,27		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 22 per tubi 1"1/4	cad	21,67	0,20	4,33		
		totale materiali				12,60		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,83		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,83	2,52		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,52	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,35	1,73		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			19,08		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.e	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1"1/2	m	21,62			12%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 1"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,058	1,22		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,058	1,36		
		totale mano d'opera				2,58		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	m	9,50	1,00	9,50		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	cad	23,62	0,20	4,72		
		totale materiali				14,22		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,80		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,80	2,86		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,86	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,65	1,97		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			21,62		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.f	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 2"	m	24,68			12%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 2"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,068	1,43		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,068	1,59		
		totale mano d'opera				3,02		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 2"	m	10,23	1,00	10,23		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 2"	cad	29,63	0,20	5,93		
		totale materiali				16,15		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,18		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,18	3,26		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,26	0,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,44	2,24		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			24,68		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.g	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 2"1/2	m	31,33			10%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 32 mm per tubi 2"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	m	13,41	1,00	13,41		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	cad	38,65	0,20	7,73		
		totale materiali				21,14		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24,34		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	24,34	4,14		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,14	0,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	28,48	2,85		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			31,33		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.h	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3"	m	37,35			10%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 33 mm per tubi 3"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 33 per tubi 3"	m	16,00	1,00	16,00		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 33 per tubi 3"	cad	47,31	0,20	9,46		
		totale materiali				25,47		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				29,02		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	29,02	4,93		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,93	0,25		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,96	3,40		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			37,35		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.i	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3"1/2	m	45,64			8%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 35 mm per tubi 3"1/2						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,082	1,72		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,082	1,92		
		totale mano d'opera				3,64		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	m	18,70	1,00	18,70		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	cad	65,62	0,20	13,12		
		totale materiali				31,82		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35,46		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	35,46	6,03		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	6,03	0,30		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	41,49	4,15		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			45,64		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.065.j	CAM	Isolamento in coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 4"	m	51,60			8%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio gofrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 40 mm per tubi 4"						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,088	1,85		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,088	2,06		
		totale mano d'opera				3,91		
A2		MATERIALI						
		Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 40 per tubi 4"	m	22,14	1,00	22,14		
		Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 40 per tubi 4"	cad	70,22	0,20	14,04		
		totale materiali				36,18		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,09		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,09	6,82		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	6,82	0,34		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	46,91	4,69		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			51,60		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm						
C.05.010.070.a	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN15 (1/2")	m	17,70			8%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,032	0,67		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,032	0,75		
		totale mano d'opera				1,42		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN15	m	12,30	1,00	12,30		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				12,33		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,75		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,75	2,34		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,34	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,09	1,61		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			17,70		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.b	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN20 (3/4")	m	18,97			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN20	m	12,94	1,00	12,94		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				12,96		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,74		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,74	2,51		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,51	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,25	1,72		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			18,97		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.c	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN25 (1")	m	20,33			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,042	0,88		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,042	0,98		
		totale mano d'opera				1,87		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN25	m	13,90	1,00	13,90		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,03		
		totale materiali				13,93		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,79		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,79	2,68		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	2,68	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,48	1,85		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			20,33		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.d	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN32 (1" 1/4)	m	24,03			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN32	m	16,40	1,00	16,40		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				16,45		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,67		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,67	3,17		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,17	0,16		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,84	2,18		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			24,03		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.e	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN40 (1" 1/2)	m	26,21			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,058	1,22		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,058	1,36		
		totale mano d'opera				2,58		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN40	m	17,73	1,00	17,73		
		Colla in latte	kg	13,13	0,00	0,05		
		totale materiali				17,79		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,36		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,36	3,46		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,46	0,17		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,83	2,38		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			26,21		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.f	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN50 (2")	m	28,96			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,068	1,43		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,068	1,59		
		totale mano d'opera				3,02		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN50	m	19,41	1,00	19,41		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,07		
		totale materiali				19,48		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,50		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,50	3,83		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	3,83	0,19		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,33	2,63		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			28,96		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.g	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN65 (2" 1/2)	m	31,64			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,072	1,51		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,072	1,69		
		totale mano d'opera				3,20		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN65	m	21,31	1,00	21,31		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,08		
		totale materiali				21,39		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24,59		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	24,59	4,18		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,18	0,21		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	28,76	2,88		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			31,64		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.h	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN80 (3")	m	36,05			10%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 80 (3")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN80	m	24,32	1,00	24,32		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				24,46		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,01		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,01	4,76		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	4,76	0,24		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32,77	3,28		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			36,05		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.i	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN100 (4")	m	42,66			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 100 (4")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,088	1,85		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,088	2,06		
		totale mano d'opera				3,91		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN100	m	29,11	1,00	29,11		
		Colla in latte	kg	13,13	0,01	0,13		
		totale materiali				29,24		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,15		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,15	5,64		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	5,64	0,28		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,78	3,88		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			42,66		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.070.j	CAM	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, spessore 19 mm, DN125 (5")	m	46,86			9%	0,7%
		Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN125 (5")						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN125	m	31,73	1,00	31,73		
		Colla in latte	kg	13,13	0,02	0,24		
		totale materiali				31,97		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				36,41		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	36,41	6,19		
B2		di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00	6,19	0,31		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	42,60	4,26		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m			46,86		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.075		Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori						
C.05.010.075.a	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato.Spessore 30 mm	mq	28,40			16%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,05		
		Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 30 mm	mq	16,74	1,05	17,58		
		totale materiali				17,62		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,07		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,07	3,75		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,75	0,19		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,82	2,58		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			28,40		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.075.b	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato.Spessore 40 mm	mq	33,84			15%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato.Spessore 40 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,112	2,35		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,112	2,63		
		totale mano d'opera				4,98		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,06		
		Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 40 mm	mq	20,25	1,05	21,26		
		totale materiali				21,31		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,29		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,29	4,47		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	4,47	0,22		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	30,76	3,08		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			33,84		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.075.c	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato.Spessore 50 mm	mq	39,17			14%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,124	2,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,124	2,91		
		totale mano d'opera				5,51		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,03	0,07		
		Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 50 mm	mq	23,67	1,05	24,86		
		totale materiali				24,93		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,44		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,44	5,17		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	5,17	0,26		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	35,61	3,56		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			39,17		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.075.d	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato.Spessore 60 mm	mq	44,47			13%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,134	2,81		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,134	3,14		
		totale mano d'opera				5,95		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,04	0,09		
		Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 60 mm	mq	27,15	1,05	28,50		
		totale materiali				28,60		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				34,55		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	34,55	5,87		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	5,87	0,29		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	40,43	4,04		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			44,47		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.080		Laminato plastico autoavvolgente						
C.05.010.080.a		Laminato plastico autoavvolgente	mq	15,13			9%	0,7%
		Finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Laminato plastico autoavvolgente						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		MATERIALI						
		Finitura con laminato plastico autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva	mq	10,42	1,00	10,42		
		totale materiali				10,42		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,76		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,76	2,00		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,00	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,76	1,38		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			15,13		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.085		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori						
C.05.010.085.a	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti.Spessore 30 mm	mq	11,91			37%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,05		
		Feltro in lana di vetro trattato spessore 30 mm	mq	4,54	1,05	4,76		
		totale materiali				4,81		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,25		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,25	1,57		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,57	0,08		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,83	1,08		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			11,91		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.085.b	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti. Spessore 40 mm	mq	14,68			34%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,112	2,35		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,112	2,63		
		totale mano d'opera				4,98		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,02	0,06		
		Feltro in lana di vetro trattato spessore 40 mm	mq	6,07	1,05	6,37		
		totale materiali				6,43		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,40		
B		COSTI INDIRECTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,40	1,94		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	1,94	0,10		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,34	1,33		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			14,68		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.085.c	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti. Spessore 50 mm	mq	17,43			32%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,124	2,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,124	2,91		
		totale mano d'opera				5,51		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,03	0,07		
		Feltro in lana di vetro trattato spessore 50 mm	mq	7,59	1,05	7,97		
		totale materiali				8,03		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,55		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,55	2,30		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,30	0,12		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,85	1,58		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			17,43		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.085.d	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti. Spessore 60 mm	mq	20,08			30%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato Spessore 60 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,134	2,81		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,134	3,14		
		totale mano d'opera				5,95		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,04	0,09		
		Feltro in lana di vetro trattato spessore 60 mm	mq	9,10	1,05	9,56		
		totale materiali				9,65		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,61		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,61	2,65		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,65	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,26	1,83		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			20,08		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.090		Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm						
C.05.010.090.a		Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm	m ^q	22,68			17%	0,7%
		Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,086	1,81		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,086	2,03		
		totale mano d'opera				3,84		
A2		MATERIALI						
		Finitura con lamierino di alluminio 6/10	kg	13,67	1,00	13,67		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,02	0,11		
		totale materiali				13,78		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,62		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,62	3,00		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	3,00	0,15		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,62	2,06		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/m ^q			22,68		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.090.b		Finitura con lamierino di alluminio 5/10 mm	mq	19,57			20%	0,7%
		Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 5/10 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,086	1,81		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,086	2,03		
		totale mano d'opera				3,84		
A2		MATERIALI						
		Finitura con lamierino di alluminio 5/10	kg	11,26	1,00	11,26		
		Viti autofilettanti da 20 mm	kg	5,63	0,02	0,11		
		totale materiali				11,37		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,21		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,21	2,59		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,59	0,13		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,79	1,78		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			19,57		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.095		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori						
C.05.010.095.a	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti. Spessore 25 mm	mq	15,99			28%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 25 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,03	0,07		
		Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 25 mm	mq	7,54	1,05	7,91		
		totale materiali				7,98		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,43		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,43	2,11		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,11	0,11		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,54	1,45		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			15,99		



Prezzario Regionale Opere Pubbliche 2022

REGIONE CAMPANIA

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
C.05.010.095.b	CAM	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti. Spessore 50 mm	mq	21,84			25%	0,7%
		Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm						
A		COSTI DIRETTI						
A1		MANO D'OPERA						
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,124	2,60		
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,124	2,91		
		totale mano d'opera				5,51		
A2		MATERIALI						
		Filo di ferro zincato	kg	2,30	0,03	0,07		
		Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 50 mm	mq	10,85	1,05	11,39		
		totale materiali				11,46		
A3		ATTREZZATURE ED ONERI						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,97		
B		COSTI INDIRETTI						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,97	2,89		
B2		<i>di cui per sicurezza (incidenza su B1)</i>	%	5,00	2,89	0,14		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,86	1,99		
C		PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)	€/mq			21,84		